# Pla de prevenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia

***(La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals)***

Municipi
**Aiguamúrcia (Alt Camp)**

Data
**Maig 2025**

Expedient: **8004330008-2022-0021547**
Clau: **2022-0002277**

Redacció: **Àpex forestal i ambiental**
Direcció: **Transició Ecològica**
**Àrea de Concertació i Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

**Taula de continguts**

**1. Antecedents, àmbit territorial i termini de vigència del Pla de Prevenció .....1**

**1.1. Definició del PPIF ..... 1**

**1.2. Objectius del PPIF ..... 1**

1.2.1. Objectiu general ..... 1

1.2.2. Objectius específics ..... 1

**1.3. Normativa de referència ..... 1**

**1.4. Àmbit territorial del Pla ..... 4**

1.4.1. Situació del municipi ..... 4

1.4.2. Perímetres de Protecció Prioritària ..... 4

1.4.3. Figures de protecció ..... 5

1.4.4. Àrees d'interès faunístic i florístic ..... 7

1.4.5. Ordenació forestal ..... 8

**1.5. Afectacions ..... 9**

1.5.1. Pla de prevenció d'incendis forestals ..... 9

1.5.2. Municipi d'alt risc d'incendis ..... 9

1.5.3. Plànol de delimitació ..... 9

1.5.4. Pla de Protecció Civil Municipal ..... 9

1.5.5. Projecte d'Infraestructures Estratègiques de prevenció d'incendis forestals .... 10

**1.6. Agrupacions de Defensa Forestal ..... 10**

**1.7. Procediment d'aprovació i termini de vigència ..... 10**

**1.8. Metodologia ..... 11**

**1.9. Resum de les consultes realitzades a les administracions i entitats ..... 13**

**1.10. Resum d'actuacions de prevenció d'incendis executades a través de subvencions de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya ..... 14**

**2. Informació socioeconòmica .....15**

**2.1. Distribució de la població i de les principals infraestructures ..... 15**

**3. Informació del medi físic.....15**

**3.1. Geologia ..... 15**

**3.2. Geomorfologia ..... 15**

**3.3. Orografia ..... 16**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

3.3.1. Pendent ..... 17
3.3.2. Orientacions ..... 17
**3.4. Xarxa hidrogràfica ..... 19**
**3.5. Clima i meteorologia ..... 19**
3.5.1. Temperatura i pluviometria ..... 19
3.5.2. Direcció i freqüència del vent ..... 21
**3.6. Mapa de cobertes del sòl ..... 22**
**3.7. Models de combustible i inflamabilitat ..... 23**
3.7.1. Models de combustible ..... 23
3.7.2. Inflamabilitat ..... 26
**4. Inventari dels elements de risc, vulnerables i d'especial protecció ..... 27**
**4.1. Inventari dels elements de risc ..... 27**
**4.2. Inventari d'elements vulnerables i d'especial protecció ..... 28**
4.2.1. Nuclis i urbanitzacions ..... 28
4.2.2. Edificacions aïllades ..... 28
4.2.3. Ús públic ..... 29
4.2.4. Espais naturals protegits ..... 29
**5. Inventari d'infraestructures de prevenció i lluita contra els incendis forestals ..... 30**
**5.1. Xarxa viària estratègica ..... 30**
5.1.1. Franges Auxiliars de Trànsit (FAT) ..... 30
**5.2. Punts d'aigua ..... 30**
**5.3. Actuacions sobre la vegetació ..... 31**
**6. Recursos mòbils, vigilància, mitjans d'alerta i detecció ..... 36**
**6.1. Cos de Bombers ..... 36**
**6.2. Cos d'Agents Rurals ..... 36**
**6.3. Agrupacions de Defensa Forestal ..... 37**
**7. Avaluació ..... 38**
**7.1. Anàlisi de la informació ..... 38**
7.1.1. Estadística i incendis històrics ..... 38
7.1.2. Zones Homogènies de Règim (ZHR) ..... 42
7.1.3. Incendis tipus ..... 44

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

**7.2. Avaluació del risc ..... 45**
7.2.1. Mapa de perill bàsic d'incendi forestal ..... 45
7.2.2. Càlcul d'índexs de risc ..... 46
7.2.2.1. Índex de freqüència ..... 47
7.2.2.2. Índex de causalitat ..... 47
7.2.2.3. Índex de risc local ..... 49
7.2.3. Zones d'alt risc d'incendi forestal ..... 50
7.2.4. Períodes de màxim risc d'incendi forestal ..... 52
**7.3. Avaluació de la capacitat d'intervenció ..... 53**
7.3.1. Xarxa viària ..... 54
7.3.2. Xarxa bàsica de punts d'aigua ..... 54
7.3.3. Actuacions sobre la vegetació ..... 55
**7.4. Identificació dels dèficits de protecció ..... 55**
7.4.1. Mesures d'autoprotecció dels elements de risc ..... 55
7.4.2. Dèficits en les infraestructures de prevenció ..... 56
**7.5. Avaluació de la vulnerabilitat ..... 56**
**8. Proposta d'actuacions, manteniment i previsions ..... 57**
**8.1. Actuacions pressupostades al PIE ..... 57**
8.1.1. Actuacions de millora de la xarxa viària ..... 57
8.1.2. Actuacions als punts d'aigua ..... 59
**8.2. Actuacions prioritàries a l'àmbit del PPI ..... 60**
**8.3. Actuacions assumides per l'Ajuntament ..... 73**
**9. Cartografia ..... 77**
**10. Pressupost ..... 107**
**10.1. Preus compostos d'actuacions ..... 107**
10.1.1. Actuacions a la xarxa viària preferent ..... 107
10.1.1.1. Construcció de vials forestals ..... 107
10.1.1.2. Manteniment de vials forestals ..... 108
10.1.1.3. Actuacions a la FAT ..... 108
10.1.2. Actuacions als punts d'aigua ..... 109
10.1.2.1. Creació de punts d'aigua de la xarxa bàsica ..... 109

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

10.1.2.2. Manteniment de punts d'aigua de la xarxa bàsica ..... 109
10.1.3. Actuacions sobre la vegetació..... 110
10.1.4. Revisió de preus..... 111
**10.2. Resum d’amidaments ..... 113**
**10.3. Pressupost de les actuacions..... 114**
10.3.1. Finançament..... 116
**10.4. Pressupost general ..... 116**
**Annexos.....**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

# 1. Antecedents, àmbit territorial i termini de vigència del Pla de Prevenció

## 1.1. Definició del PPIF

El Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPIF) és l'eina de planificació que fixa els criteris per ordenar la gestió **d'infraestructures** de prevenció, reduir la vulnerabilitat i minimitzar l'emergència produïda pels incendis forestals.

El PPIF és utilitzat com a base de decisió de les inversions directes que el municipi fa en prevenció d'incendis sobre el territori.

## 1.2. Objectius del PPIF

### 1.2.1. Objectiu general

L'objectiu del Pla de Prevenció d'incendis forestals és planificar un conjunt d'actuacions a executar en un període de temps amb la finalitat de reduir la capacitat de propagació i els efectes ocasionats pels incendis forestals, així com facilitar-ne l'extinció.

### 1.2.2. Objectius específics

- Avaluar el risc i la vulnerabilitat davant els incendis.
- Avaluar l'estat i adequació de les infraestructures i mesures de prevenció i extinció actuals (vials, punts d'aigua, franges perimetrals de baixa combustibilitat, etc.) i definir propostes de millora.
- Planificar i dimensionar una sèrie d'actuacions i infraestructures estratègiques que permetin evitar un incendi o reduir-ne la propagació amb la finalitat de facilitar l'actuació als mitjans d'extinció i millorar la gestió de l'emergència
- Valorar, proposar i justificar tècnica i econòmicament les infraestructures actuals i les noves a realitzar.
- Assegurar l'accessibilitat dels mitjans d'extinció a les àrees de tractament i la seguretat del personal.
- Establir prioritats per l'execució de les actuacions proposades que faciliti la gestió dels òrgans competents o Ajuntaments.
- Analitzar i caracteritzar els incendis històrics del municipi per tal de definir-ne un patró de propagació, així com el seu marc de condicions desfavorables al municipi.

## 1.3. Normativa de referència

Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d'incendis en els espais naturals de protecció especial.

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Article 40

40.1. Les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendis forestals han de disposar d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per llur àmbit territorial, el qual ha de ser tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per ser aprovat. La manca d'aprovació expressa en el termini de tres mesos tindrà efectes estimatoris.

40.2. Els Plans de Prevenció d'Incendis Forestals han de contenir les mesures operatives i administratives a prendre i els equips i les infraestructures a crear per a defensar-se dels incendis forestals i disminuir-ne el risc.

40.3. Els propietaris dels terrenys forestals, les Agrupacions de Defensa Forestal i les entitats locals de les zones d'alt risc d'incendi forestal tenen l'obligació de prendre les mesures adequades per a prevenir els incendis forestals i han de fer pel seu compte els treballs que els pertoquen en la forma, els terminis i les condicions continguts en el pla de prevenció, amb els ajuts tècnics i econòmics establerts per l'Administració.

40.4. Les entitats locals, dins l'àmbit de llurs competències, poden establir les normes addicionals de prevenció d'incendis per als terrenys forestals del terme municipal de què es tracti.

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.

Article 17

17.1. Es declaren zones d'alt risc d'incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos, les situades als termes municipals que figuren a l'annex d'aquesta disposició.

17.2. Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director general del Medi natural, no es podran realitzar les activitats esmentades a l'article 15, i no s'autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals.

17.3. Les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendi forestal han de disposar d'un pla de prevenció d'incendis forestals en els termes que estableix l'article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el qual s'inclourà en el Pla d'actuació municipal, una vegada hagi estat homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

17.4. En el cas que el territori de l'entitat local estigui situat dins del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), els plans de prevenció d'incendis forestals han d'adequar-se al contingut dels plans especials de protecció del medi natural i del paisatge a què fa referència l'article 8 del Decret 328/1992, de 14 de desembre.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions.

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya que permet emmarcar i desenvolupar el Pla de Protecció Civil d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya (INFOCAT).

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.

Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que modifica alguns articles de la Llei 5/2003 (títol i articles 1, 2.1, 3.1, 4.1 i 5.1).

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, que modifica alguns articles de la Llei 5/2003 (articles 4.4 i 7.1).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## 1.4. Àmbit territorial del Pla

### 1.4.1. Situació del municipi





**Figura 1. Mapa de situació**

**Taula 1. Dades de situació**

| Municipi | Comarca | Província |
|---|---|---|
| Aiguamúrcia | Alt Camp | Tarragona |

### 1.4.2. Perímetres de Protecció Prioritària

Els Perímetres de Protecció Prioritària (PPP) són àmbits territorials amb un gran perill d'incendi forestal i que, a causa de la continuïtat de la massa forestal, poden patir incendis que es converteixin en un gran incendi forestal (GIF), entès com un incendi capaç de cremar més de 500 ha o bé que superi la capacitat d'extinció dels mitjans d'una manera sostinguda. Gran part de l'activitat de prevenció d'incendis es concentra en aquests Perímetres de Protecció Prioritària.

L'objectiu dels PPP és planificar les mesures necessàries en un àmbit territorial que constitueix una unitat d'actuació suficientment àmplia com per permetre una planificació amb visió integral, de manera que s'identifiquin les infraestructures de prevenció estratègiques pel conjunt. Això es materialitza mitjançant el Projecte d'Infraestructures Estratègiques de Prevenció d'Incendis Forestals (PIE), que és l'eina que fixa els criteris per ordenar la gestió d'infraestructures de prevenció,



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

reduir la vulnerabilitat i minimitzar l'emergència produïda pels incendis forestals dins l'àmbit del Perímetre de Protecció Prioritària.

El municipi queda afectat pels PPP BT1 Ancosa – Montagut – Miralles – Queralt i PPP El Montmell – Pontons - Mediona





**Figura 2. Mapa de Perímetres de Protecció Prioritària (DARP)**

**Taula 2. PPP amb afectació al terme municipal**

| Nom | Superfície (ha) | Superf. Munic. afectada (ha) |
|---|---|---|
| **BT1 - Ancosa-Montagut-Miralles-Queralt** | 47.425,69 | 2.035,53 |
| **BT2 - El Montmell-Pontons-Mediona** | 30.418,55 | 4.663,18 |

### 1.4.3. Figures de protecció

L'origen del sistema d'espais naturals protegits propi de Catalunya cal situar-lo en la promulgació de la Llei 12/1985, d'espais naturals (modificada posteriorment per la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient), que definia una sèrie de figures de protecció especial (parc nacional, paratges naturals d'interès nacional, reserves naturals i parcs naturals), anomenats espais naturals de protecció especial (ENPE) amb un nivell de protecció elevat i dotats d'instruments jurídics i de gestió propis que permeten fer una gestió activa al territori. Posteriorment, el 1992, Catalunya va aprovar el Pla d'espais d'interès natural (PEIN). Tots els espais naturals d'especial protecció declarats formen part del PEIN.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

En paral·lel, la integració de l'Estat espanyol a la Unió Europea va significar la transposició de les diverses directives comunitàries de protecció ambiental que donaren lloc a la Xarxa Natura 2000, sistema d'espais naturals protegits d'abast comunitari i transnacional. Catalunya ha declarat zones especials de conservació derivades dels llocs d'importància comunitària.

D'altra banda, la Directiva Hàbitats defineix l'hàbitat natural com aquelles zones, terrestres o aquàtiques, diferenciades per les característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tan si són totalment naturals com seminaturals.





**Figura 3. Mapa dels espais naturals protegits i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) (DARP)**

Les taules següents recullen les figures de protecció que afecten l'àmbit del municipi.

**Taula 3. Espais inclosos al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)**

| Codi | Nom | Superfície (ha) | Sup. Municipal (ha) |
|---|---|---|---|
| PRC | Sistema prelitoral central | 18.171,81 | 758,59 |
| MML | El Montmell-Marmellar | 9.333,30 | 654,21 |
| SCA | Riu Gaià-Albereda de Santes Creus | 2.990,24 | 25,16 |

**Taula 4. Espais de la Xarxa Natura 2000**

| Codi | Nom | Superfície (ha) | Sup. Municipal (ha) |
|---|---|---|---|
| ES5110015 | Sistema prelitoral central | 18.171,27 | 758,59 |
| ES5140019 | Riu Gaià | 2.990,24 | 25,16 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | | | |
|---|---|---|---|
| ES5140018 | El Montmell-Marmellar | 9.333,3 | 654,21 |

**Taula 5. Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC)**

| HIC | Nom de l'hàbitat | Prioritaris | Superf. HIC (ha) | Sup. Municipal (ha) |
|---|---|---|---|---|
| **9540** | Pinedes mediterrànies | No | 260.447,32 | 1.441,89 |

### 1.4.4. Àrees d'interès faunístic i florístic

El Mapa d'Àrees d'Interès Faunístic i Florístic és un mapa elaborat amb la suma de les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades de les quals el Servei de Fauna i Flora (DARP) té informació especialment detallada i precisa. L'objectiu del mapa és poder visionar totes les zones crítiques, de risc o d'interès per la fauna i flora amenaçada i així tenir-les en compte per qualsevol actuació o gestió que s'hagi de fer al territori. Es tracta d'un mapa en constant actualització.

En aquells casos en què les actuacions planificades al present Pla afectin l'àrea d'alguna espècie amenaçada, caldrà sol·licitar als Serveis Territorials del DARP quines consideracions s'hauran de tenir en compte per tal de preservar-ne el seu estat de conservació.





**Figura 4. Mapa de les Àrees d'Interès faunístic i florístic (DARP)**

**Taula 6. Àrees d'Interès faunístic i florístic (DARP)**

| Nom espècie | Superfície al municipi |
|---|---|



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | |
|---|---|
| Aquila fasciata | 5.268,22 |

### 1.4.5. Ordenació forestal

La consideració de terreny forestal es basa en la definició de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. D'acord amb aquesta llei, són terrenys forestals o forests:

a) Els sòls rústics poblats d'espècies arbòries o arbustives, de matolls i d'herbes.

b) Els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d'aquests.

c) Els erms que, per llurs característiques, siguin adequats per a l'aforestació o la reforestació.

Es consideren també com a terrenys forestals els prats de regeneració natural, els aiguamolls, els rasos poblats anteriorment i transformats sense l'autorització corresponent i les pistes i camins forestals.





**Figura 5. Mapa de les finques amb IOF (Dipta) i de les forests públiques (DARP)**

La taula següent recull les dades bàsiques de la superfície forestal del municipi. La superfície forestal es calcula a partir de les dades del mapa de cobertes del sòl i es consideren forestals les categories de boscos, matollar i zones cremades:



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

**Taula 7. Dades forestals (ICGC, DARP, Dipta)**

| Superfície municipi (ha) | Superfície forestal (ha) | Superfície de gestió pública (ha) | Superfície amb IOF (ha) |
|---|---|---|---|
| 7.277,08 | 4.892,89 | 298,91 | 2.736,95 |

## 1.5. Afectacions

### 1.5.1. Pla de prevenció d'incendis forestals

El municipi no disposa de Pla de prevenció d'incendis forestals municipal previ.

### 1.5.2. Municipi d'alt risc d'incendis

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, declara zones d'alt risc d'incendi forestal les situades als termes municipals que figuren a l'annex d'aquesta disposició. Al mateix temps obliga a les entitats locals que relaciona a disposar d'un Pla de Prevenció Incendis forestals en els termes que estableix l'article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de marc, forestal de Catalunya.

El municipi està declarat d'alt risc d'incendis.

### 1.5.3. Plànol de delimitació

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, preveu la realització d'un plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

El Plànol de delimitació va ser aprovat el 14 de febrer del 2021.

### 1.5.4. Pla de Protecció Civil Municipal

El Pla d'Actuació Municipal per a Emergències (PAM) és un instrument, creat per la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, per a la gestió d'una emergència produïda per un incendi forestal o d'altres pertorbacions com inundacions, ventades, etc.

Fins l'any 2014, els municipis havien d'elaborar un pla per a cada una de les pertorbacions que podien afectar al municipi. A finals de l'any 2014 es modifica la normativa vigent mitjançant el Decret 155/2014, de 25 de novembre, el qual fixa l'obligació de redactar un Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) per a tots els riscos del municipi (sísmic, químic, ventades, inundacions,...) i modifica l'estructura, contingut i objectius del PAM d'incendis forestals.

**Taula 8. Pla de Protecció Civil**



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Tipus de Pla | Data d'aprovació |
|---|---|
| DUPROCIM | 14/06/2021 |

### 1.5.5. Projecte d'Infraestructures Estratègiques de prevenció d'incendis forestals

El municipi queda afectat pel PPP BT1 Ancosa - Montagut - Miralles - Queralt i pel PPP BT2 el Montmell - Pontons - Mediona, els quals disposen de Projecte d'Infraestructures Estratègiques de Prevenció d'Incendis Forestals (PIE).

Els PIE són utilitzats com a base de decisió de les inversions directes que l'Administració competent executa en matèria de prevenció d'incendis forestals a l'àmbit del PPP.

## 1.6. Agrupacions de Defensa Forestal

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

L'àmbit territorial d'una ADF pot ser municipal o supramunicipal, segons les masses forestals que hi pertanyin i dels seus límits. Poden formar part d'una ADF:

- Propietaris forestals
- Ajuntaments
- Associacions de propietaris forestals constituïdes legalment
- Organitzacions professionals agràries
- Associacions que tinguin com a finalitat la defensa de la natura, vinculades al municipi o als municipis en qüestió

El municipi disposa d'ADF. Les seves dades són les següents:

**Taula 9. Dades de l'Agrupació de Defensa Forestal**

| Codi ADF | ADF | Membres |
|---|---|---|
| 111 | Pla de Manlleu | 4 membres de junta i una quarantena de socis (la majoria, voluntaris). |

## 1.7. Procediment d'aprovació i termini de vigència

L'Ajuntament del municipi afectat ha de trametre i sol·licitar l'aprovació del Pla al Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Prèviament l'Ajuntament pot iniciar un període d'informació pública i motivar-ne l'aprovació inicial.

La vigència màxima d'aquest Pla de Prevenció d'Incendis Forestals és de 4 anys des de la seva data d'aprovació.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

En cas que en un termini inferior es produïssin modificacions substancials en algun dels aspectes determinants per a la valoració del risc i la vulnerabilitat del territori de l'àmbit d'actuació, cal valorar la conveniència de modificar-lo amb anterioritat.

### 1.8. Metodologia

#### Fase 1. Introducció a l'àmbit territorial

Familiarització amb l'àmbit territorial. Consulta de la cartografia disponible i coneixement del context territorial del municipi.

Generació de cartografia de treball. Generació de mapes per poder consultar i treballar a les reunions amb els diferents agents i pel treball de camp. En aquests mapes es poden mostrar les infraestructures de prevenció d'incendis actuals, els elements de risc i vulnerables, les carreteres i/o xarxa ferroviària, la configuració urbana, etc.

#### Fase 2. Comunicació amb l'Ajuntament

Contacte amb l'Ajuntament per informar de la redacció del Pla, per sol·licitar informació relacionada i concretar una sessió de treball amb els/les representants de l'Ajuntament, tècnics/ques i/o polítics/ques.

Objectius principals: Posar en coneixement als/les tècnics/ques redactors/es dels antecedents al municipi en matèria de prevenció d'incendis forestals, de les voluntats polítiques i tècniques en aquest àmbit, de les oportunitats i dels possibles condicionants pressupostaris.

Recollida d'informació: PPIF anterior i cartografia associada, si se'n disposa, actuacions realitzades en matèria de prevenció d'incendis, presència d'elements de risc i vulnerables tan públics com privats i temporalitat, si s'escau, documents i cartografia associada (abocadors, línies elèctriques, urbanitzacions, carreteres amb risc, zones d'alta freqüentació/àrees recreatives/barbacoes, plànol de delimitació, etc.), DUPROCIM, i tota aquella informació que es consideri rellevant per a la redacció del PPIF (inventari/catàleg de camins, projectes realitzats, etc.). Altres mesures de prevenció que es portin a terme des de l'Ajuntament o ADF (vigilància, informació, conscienciació, regulació de l'accés,...).

#### Fase 3. Recollida d'informació

Aquesta fase consta de dues parts que es poden desenvolupar de forma paral·lela, el treball de camp i la consulta amb els agents implicats.

Treball de camp. Aquest procés ha de permetre un millor coneixement de l'àmbit territorial, de l'estat de la massa forestal i és el que permet realitzar l'inventari i comprovació de l'estat de les infraestructures de prevenció d'incendis, dels elements de risc i vulnerables presents. Aclarir sobre el terreny els possibles dubtes que hagin sorgit en la recollida d'informació cartogràfica i/o de gabinet i en consultes amb altres agents.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4d054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Contacte amb els agents implicats. S'ha identificat els agents que poden estar implicats en el procés de redacció del Pla i la informació que poden facilitar del seu àmbit d'actuació i/o competències.

**Taula 10. Agents implicats en la redacció del Pla**

| Òrgan | Responsable | Informació a recollir |
|---|---|---|
| Ajuntament | Tècnic/a i/o polític/a | La relacionada a la Fase 2. Comunicació amb l'Ajuntament. |
| Transició Ecològica, Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Diputació de Tarragona | Tècnics/ques de la unitat | Coordinació i supervisió tècnica en cadascuna de les fases de **treball**. |
| Servei de Prevenció d'Incendis Forestals | Tècnic/a | Registre incendis històrics últims 20 anys.<br>Elements de prevenció d'incendis.<br>Elements de risc.<br>Elements vulnerables. |
| Agrupació de Defensa Forestal | Membre de la junta | Actuacions realitzades en matèria de prevenció d'incendis.<br>Es podrà realitzar la consulta mitjançant l'Ajuntament. |
| SSTT Secció de Boscos | Enginyer/a de referència | Informació i cartografia de les infraestructures de prevenció d'incendis.<br>Actuacions executades i previstes en matèria de prevenció d'incendis.<br>Existència i estat d'execució de PPI d'àmbit supramunicipal, si s'escau. |
| Bombers | Tècnic/a GRAF de referència | Tipus d'incendis que poden afectar la zona. Incendis històrics.<br>Valoració de les infraestructures de prevenció d'incendis i de la seva importància estratègica. Existència d'àrees estratègiques preestablertes per Bombers que afectin el municipi. |
| Agents del territori (Consorcis, Parc Natural, etc.) | - | Informació i cartografia de les infraestructures de prevenció d'incendis.<br>Actuacions realitzades en matèria de prevenció d'incendis. |
| CPF | Tècnic/a responsable de planificació | Informació sobre Instruments d'Ordenació forestal. |

### Fase 4. Diagnosi territorial

Anàlisi de dades de la informació inicial recollida.

Anàlisi del risc d'incendis.

Anàlisi de la informació recollida a la fase 2 i 3.

Estudi d'alternatives.

Si s'escau, realitzar les consultes addicionals necessàries als agents implicats.

### Fase 5. Elaboració de cartografia

Anàlisi de tota la informació cartogràfica disponible.

Edició de cartografia amb programari SIG.

### Fase 6. Edició del document de la memòria

Incorporació de la informació recollida i de l'anàlisi territorial realitzat.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Trasllat de la memòria i de la proposta d'actuacions a l'Ajuntament a fi que valori la seva capacitat d'execució.

Incorporar la valoració de l'Ajuntament a l'apartat de planificació i pressupost de les actuacions.

## 1.9. Resum de les consultes realitzades a les administracions i entitats

**Taula 11. Resum de les consultes realitzades**

| Administració / entitat | Consulta | Informació tractada | Data |
|---|---|---|---|
| Ajuntament d'Aiguamúrcia | Correus electrònics | Comunicació de l'inici dels treballs i sol·licitud d'informació necessària per a la redacció | Juliol 2023 |
| Ajuntament d'Aiguamúrcia | Reunió | Informació dels treballs, intercanvi d'informació, definició d'objectius, etc. | Juliol 2023 |
| Servei de Prevenció d'Incendis Forestals (DARP) | Correu electrònic | Sol·licitud de l'estadística d'incendis, d'informació d'elements de risc i vulnerables i de les particularitats del municipi en relació a la prevenció d'incendis. | Juliol 2023 |
| Secció de Boscos i Recursos Forestals de Tarragona (DARP) | Reunió i correus electrònics | Estat dels treballs, sol·licitud i intercanvi d'informació, definició d'objectius, recull dels treballs executats els darrers anys i previsió, concreció dels aspectes més rellevants del PIE, estat de les infraestructures de prevenció, etc. | Juliol 2023 |
| Unitat d'Informació i Coneixement. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (DARP) | Correu electrònic | Sol·licitud de la cartografia de les àrees d'interès faunístic i florístic a l'àmbit del PPI. | Juliol 2023 |
| Transició Ecològica, Àrea de Concertació i Assistència Municipal (Dipta) | Reunió | Estat dels treballs, sol·licitud i intercanvi d'informació, definició d'objectius, definició de la metodologia per a la concreció d'actuacions planificades. | Juliol – agost 2023 |
| Ajuntament d'Aiguamúrcia | Correus electrònics | Sol·licitud d'informació necessària per a la redacció | Juliol 2023 |
| Centre de la Propietat Forestal | Correus electrònics | Sol·licitud d'informació de les finques amb IOF. | Agost 2023 |
| ADF Pla de Manlleu | Correus electrònics | Sol·licitud d'informació necessària per a la redacció | Febrer 2024 |
| Transició Ecològica, Àrea de Concertació i Assistència Municipal (Dipta) | Correus electrònics, reunions telemàtiques i telefòniques | Seguiment i trasllat d'informació de l'estat dels treballs de redacció, comunicació i resolució de dubtes. | Abril - juliol 2024 |
| Ajuntament d'Aiguamúrcia | Reunió | Presentació del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals municipal. | Maig 2024 |
| Ajuntament d'Aiguamúrcia | Correus electrònics | Definició de la planificació d'actuacions en els anys de vigència del Pla. | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## 1.10. Resum d'actuacions de prevenció d'incendis executades a través de subvencions de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya

A la taula següent s'hi recullen les actuacions de prevenció d'incendis executades amb el suport de l'Administració.

Amb la informació recollida, no consten dades d'ajuts de l'Administració per a l'execució d'actuacions de prevenció d'incendis.

**Taula 12. Resum d'actuacions de prevenció d'incendis executades amb el suport de la Diputació de Tarragona**

| Any | Tipus d'actuació | Àmbit | Amidament (ha) | Import actuació (€) | Import subvenció (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Tipus 1 | Mas d'en Parés | 2,18 | 6.639,38 | 6.116,30 |
| 2019 | Tipus 1 | Mas d'en Parés | 4,34 | 10.500,02 | 8.658,30 |
| 2020 | Tipus 1 | Pla de Manlleu, Santes Creus i Mas d'en Parés | 4,13 | 12.492,04 | 9.707,76 |
| 2021 | Tipus 1 | Mas d'en Parés, Santes Creus i les Pobles | 6,05 | 16.903,76 | 15.000[1] |

**Taula 13. Resum d'actuacions de prevenció d'incendis executades amb el suport de la Generalitat de Catalunya**

| Número d'expedient | Any d'execució | Actuació | Amidament |
|---|---|---|---|
| TG50120517 | 2018 | AGFS Manteniment de vies forestals estratègiques | 1.620,50 m |
| TG50122118 | 2019 | AGFS Manteniment | 1.274,91 m |
| TG50122118 | 2019 | AGFS Manteniment de vials | 760,27 m |
| TG50122118 | 2019 | AGFS Manteniment | 182,26 m |
| TG50122118 | 2019 | Manteniment de vials (obra civil) | 227,66 m |
| TG50135720 | 2021 | GFS Manteniment de vials (vial) | 10.143,93 m |
| TG50135720 | 2021 | GFS Obertura FAT | 16.765,98 m |
| TG50126622 | 2022 | Millora de vials | 6.387,68 m |
| TG50126622 | 2022 | Millora de vials martell atorgats | 3.557,85 m |
| TG50126622 | 2022 | Trams formigó atorgat | 161,91 m |
| TG50136422 | 2022 | FAT atorgades | 13.286,04 m |
| TG50136422 | 2022 | Millora vials atorgats | 2.656,99 m |
| BTP 0201/14 | 2014 | Obertura àrees de baixa càrrega de combustible (AE Sector Vinyes de Montagut - Coll de les Torres) | 24,11 ha |
| BTP 0205/15 | 2015 | Àrea estratègica (Sector L'Arboçar) | 56,23 ha |
| BTP 0240/15 | 2015 | Àrea estratègica (AE Ramonet i Serres. Sector Vinyes de Montagut - Coll de les Torres) | 2,11 ha |
| BTP 0240/15 | 2015 | Àrea estratègica (AE Coll de l'Arca. Sector Vinyes de Montagut - Coll de les Torres) | 2,98 ha |

[1] No es disposa de document justificatiu de la subvenció. L'import que apareix és el màxim subvencionable.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

# 2. Informació socioeconòmica

## 2.1. Distribució de la població i de les principals infraestructures

El terme d'Aiguamúrcia té una superfície d'uns 72,76 km² i limita al nord amb Querol i Pontons, a l'est amb la Juncosa del Montmell, al sud amb Vila-rodona i a l'oest amb el Pont d'Armentera i el Pla de Santa Maria. El municipi té una població de 983 habitants (IDESCAT, 2023) i s'hi pot trobar nou entitats de població ben diferenciats: el nucli d'Aiguamúrcia, el Pla de Manlleu, les Pobles, Santes Creus, Mas d'en Parés, els Manantials, l'Albà, les Ordres i la Planeta. La major part de la població s'ubica a les zones urbanes d'aquestes entitats mentre que els disseminats apleguen un 3% dels habitants.

Les principals vies de comunicació del terme són la carretera TV-2005 que travessa Aiguamúrcia i la TV-2006, que es ramifica d'aquesta anterior i també creua el nucli urbà.

# 3. Informació del medi físic

## 3.1. Geologia





**Figura 6. Mapa de geologia**

## 3.2. Geomorfologia

Aiguamúrcia està situat a la zona muntanyosa que separa el Penedès del Camp de Tarragona. Es troba al Sistema Prelitoral Central. El terme assoleix el seu punt més



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

elevat al Castell de Ramonet (877 m). Es pot diferenciar clarament tota la part central, eminentment forestal, que limita a l'est i oest amb la zona planera amb presència d'espais agrícoles.

### 3.3. Orografia

L'orografia incideix en el perill d'incendis condicionant la meteorologia i la vegetació a nivell local. El pendent i l'orientació condicionen la propagació de forma rellevant.





**Figura 7. Mapa de classes d'altitud**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

### 3.3.1. Pendent

El pendent influeix en la propagació dels incendis; l'increment del pendent fa que l'incendi es propagui amb més intensitat i velocitat per l'angle d'incidència de la flama i l'efecte dessecador de l'aire calent que ascendeix.





**Figura 8. Mapa de pendents**

### 3.3.2. Orientacions

Segons l'orientació de les vessants es pot determinar la radiació solar rebuda. Amb l'increment de la insolació també s'incrementa la temperatura, es redueix la humitat i es veu condicionada l'estructura del combustible.

Aquelles vessants que rebin una major insolació seran les més vulnerables en cas d'incendi. De major a menor vulnerabilitat seran les vessants orientades a sud, oest, est i nord.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08





**Figura 9. Mapa d'orientacions**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## 3.4. Xarxa hidrogràfica

Donat el terreny accidentat del municipi, aquest disposa de múltiples rieres i barrancs, els de major entitat dels quals són la riera de Marmellar i el riu Gaià.

En termes generals, els rius de l'Alt Camp presenten un caràcter marcadament mediterrani, amb alternança d'èpoques de cabal molt baix amb grans avingudes, principalment de tardor, però també de primavera. Així doncs, la major part dels cursos fluvials es mantenen sense aigua bona part de l'any.





**Figura 10. Xarxa hidrogràfica**

## 3.5. Clima i meteorologia


### 3.5.1. Temperatura i pluviometria

Dades procedents de l'Atles Climàtic de Catalunya (ed. 2008) que consta exclusivament d'informació termopluviomètrica, centrat en la caracterització del període climàtic 1961-1990.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08





| Mes | G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura mitjana mensual (mm) | 6,1 | 7 | 9,4 | 11,2 | 14,9 | 18,8 | 22,3 | 22,2 | 19,4 | 14,5 | 9,7 | 6,9 | 13,5 |

**Figura 11. Mapa de temperatura mitjana (Atles Climàtic de Catalunya)**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08




| Mes | G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precipitació mitjana mensual (mm) | 37 | 31,4 | 45,2 | 49,8 | 58,5 | 49,9 | 24,8 | 50,7 | 81,1 | 77,9 | 48,8 | 50,4 | 605 |

**Figura 12. Mapa de precipitació mitjana (Atles Climàtic de Catalunya)**


### 3.5.2. Direcció i freqüència del vent

Per la caracterització del tipus de vent es prenen dades del mapa de recurs eòlic de Catalunya. Es tracta d'un mapa del territori amb valors de la direcció i la velocitat mitjana del vent per un període de vint anys (1996-2015).



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08




| Velocitat mitjana (m/s) | Vent dominant |
|---|---|
| 5,14 | OONN |

**Figura 13. Mapa de velocitat de vent mitjana i direcció del vent dominant (Mapa del recurs eòlic de Catalunya)**





**Figura 14. Rosa dels vents del municipi més proper**

**Taula 14. Estació XEMA (SMC)**

| Estació XEMA més propera | Vila-Rodona |
|---|---|
| Codi EMA | DQ |
| Altura anemòmetre (m) | 10 |

## 3.6. Mapa de cobertes del sòl


El mapa de cobertes del sòl de 2018 és una actualització del mapa de Cobertes del sòl de 2009 realitzada a partir de la fotointerpretació de les ortofotos de l'ICGC



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

2018. Per a la seva realització s'hi consideren els canvis superiors a 2 hectàrees identificats per comparació d'imatges LANDSAT dels dos anys, els canvis provinents de la Base topogràfica 1:5.000 de l'ICGC així com les bases d'incendis forestals i del SIGPAC d'aquest període. També s'hi considera la capa de canvis entre el 2012 i el 2018 del Corine Land Cover i es posa especial atenció a les categories Conreus en Transformació i Zones en Transformació de la versió del 2009 per la seva gran dinàmica.




| acl | au | bca | bcc | bce | bda | bdc | bde | br | ch | ct | hvc | m | ma | o | p | ph | rc | snf | v | zc | zh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377,8 | 124,7 | 169,2 | 2,4 | 9 | 3068 | 22,6 | 215,6 | 52,9 | 208,1 | 45,3 | 0 | 1110 | 1,2 | 53,3 | 0 | 216 | 5,2 | 22 | 1568,9 | 0 | 4,9 |

**Figura 15. Mapa de cobertes del sòl (ICGC)**

## 3.7. Models de combustible i inflamabilitat

### 3.7.1. Models de combustible

Els models de combustible, definits per Rothermel el 1983 i adaptats a la península ibèrica mitjançant claus fotogràfiques per l'ICONA el 1989, depenen de l'estructura del bosc o formació vegetal (quantitat de material viu o mort) i descriuen el possible comportament del foc en cas de produir-se un incendi forestal.

S'hi defineixen tretze tipus d'estructures de vegetació que es poden dividir en quatre classes: pastures, matollar, fullaraca sota arbrat i restes vegetals. La mida, forma, disposició, compactació i humitat del combustible variaran en cada un d'aquests tipus.

**Pastures:** Acostumen a ser formacions poc arbrades amb un abundant estrat herbaci més o menys dens i d'alçada variable i per on es propagaria el foc.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

**Matollar:** Correspon a formacions arbrades amb un estrat arbustiu més o menys desenvolupat per on es propagaria el foc.

**Fullaraca sota arbrat:** Acostumen a ser formacions arbrades amb un estrat arbustiu i herbaci escassos però amb força fullaraca a terra per on es propagaria el foc.

**Restes vegetals:** Correspon a formacions arbrades de molt diversos tipus i estructura amb la particularitat comuna de contenir restes vegetals (de poda, generalment) de diferent mida i més o menys abundants per on es propagaria el foc.

**Taula 15. Models de combustible (MC). Característiques i comportament associat (Font: CREAF)**

| Grup | MC | Característiques principals i comportament del foc associat |
|---|---|---|
| Pastures | 1 | Pastura fina, seca i baixa. Menys d'un terç de recobriment de plantes llenyoses. Alguns conreus abandonats són representatius d'aquest model. Quantitat de combustible (matèria seca): 1-2 t/ha.<br>El foc es propaga per l'herba i es desplaça a gran velocitat. |
| | 2 | Pastura fina, seca i baixa. Entre un terç i dos terços de recobriment de plantes llenyoses (matollar o arbrat). El combustible està format pel material herbaci, la fullaraca i les branques caigudes de la vegetació llenyosa. S'observa en boscos adevesats i en boscos de pi negre sense gaire matollar. Quantitat de combustible: 5-10 t/ha.<br>El foc es propaga igual que l'anterior però amb més quantitat de combustible, augmenta la intensitat del foc |
| | 3 | Pastura densa, seca i alta (un metre, però pot variar considerablement). Aproximadament un terç o més del combustible està sec o mort. Els canyars, els canyissars i els camps de cereals són representatius d'aquest model. Quantitat de combustible: 4-6 t/ha.<br>Focs més intensos que en els dos casos anteriors. Velocitat de propagació elevada sota la influència del vent. El foc pot propagar-se per la part superior de l'herba i saltar. |
| Matollar | 4 | Matollar madur o plantació jove molt densa (més de dos metres d'altura) amb branques seques a l'interior. A més del fullatge inflamable hi ha material llenyós fi i mort. Les masses joves de coníferes i els matollars molt desenvolupats de bruc boal en són un bon exemple. Quantitat de combustible: 25-30 t/ha.<br>Poden ser focs ràpids que es propaguen per les capçades del matollar, que forma un estrat gairebé continu, i consumeixen el fullatge i el material llenyós fi i mort, que contribueix significativament a la intensitat del foc. |
| | 5 | Matollar dens i verd (menys d'un metre d'altura). El matollar és jove, amb poc material mort i el fullatge conté poques substàncies volàtils. Generalment no és alt però cobreix quasi totalment el sòl. Els boscos d'alta muntanya en són representatius. Quantitat de combustible: 5-8 t/ha.<br>El foc es propaga pel sòl i crema la fullaraca i la pastura. Focs poc intensos a causa de la poca càrrega de combustible. |
| | 6 | Semblant al model 5, però amb espècies de fullatge més inflamable i amb plantes més altes o matollar més madur però no tan alt com en el model 4. Un ampli ventall de matollars (estepes, brolles, etc.) i brolles arbrades s'inclouen en aquest model. També s'inclouen restes de tales de planifolis que s'hagin assecat. Quantitat de combustible: 10-15 t/ha.<br>El foc es propaga pel matollar, on el fullatge és inflamable, amb velocitats de vent moderades. Si hi ha poc vent el foc pot baixar arran de terra. |
| | 7 | Matollar d'espècies més inflamables que en el model 6, de mig metre a dos metres d'alçada. Si el matollar està sota coníferes, les acícules retingudes pel matollar augmenten la inflamabilitat del conjunt. Els matollars densos d'espècies molt inflamables com la gatosa i altres, amb arbres o sense en són un bon exemple. Quantitat de combustible: 10-15 t/ha. |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Grup | MC | Característiques principals i comportament del foc associat |
|---|---|---|
| | | El foc es propaga pel matollar i la fullaraca amb la mateixa facilitat. El matollar, més inflamable que en el model 6, propaga el foc encara que tingui continguts d'humitat més alts a causa de la inflamabilitat més alta del fullatge viu i altres materials vius. |
| Fullaraca sota arbrat | 8 | Bosc dens de coníferes d'acícula curta o de planifolis de fulla petita. Fullaraca molt compacta amb algun branquilló i poc matollar o vegetació herbàcia al sotabosc. Les fagedes i alguns boscos de pi roig en són representatius. Quantitat de combustible: 10-12 t/ha.<br>Focs superficials i amb alçada de flama baixa. Propagació del foc per la fullaraca molt compacta. |
| | 9 | Semblant al model 8 però amb fullaraca menys compacta: acícules llargues de coníferes o fulles grans de planifolis. Les castanyedes, algunes rouredes i pinedes de pi roig sense sotabosc en són un exemple. Quantitat de combustible: 7-9 t/ha.<br>El foc es propaga per la fullaraca més ràpidament que en el model 8 i amb una alçada de flama superior. Les concentracions esporàdiques de material llenyós poden provocar un augment de l'alçada de la flama, que pot provocar la inflamació esporàdica d'algunes capçades. Velocitat de propagació elevada si la velocitat del vent és alta. |
| | 10 | Bosc amb gran quantitat de llenya i arbres caiguts. La presència de branques de 7,5 cm o més de diàmetre pot originar una gran quantitat de material mort sobre el sòl. Es correspon a boscos on s'ha produït una important caiguda de branques i material gruixut a causa de ventades, nevades, etc. Quantitat de combustible: 30-35 t/ha.<br>Són els focs més intensos del grup (més quantitat de material acumulat). Amb més freqüència que en el model 9, el foc pot arribar a cremar les capçades dels arbres. |
| Restes vegetals | 11 | Bosc molt aclarit. Restes de poda disperses amb plantes herbàcies rebrotant. La quantitat de combustible menor de 7,5 cm de diàmetre és inferior a 25 t/ha. Sumant la resta de combustibles de mida superior, s'arriba a les 30 t/ha.<br>L'incendi és bastant actiu i es propaga per les restes i el material herbaci. |
| | 12 | Predomini de les restes sobre l'arbrat. Restes de poda o aclarides recobrint tot el sòl, la majoria de menys de 7,5 cm de diàmetre. Quantitat de combustible: 50-80 t/ha. El material de mida superior és més abundant que en el model 11.<br>El foc pot arribar a propagar-se ràpidament amb intensitat elevada. Es poden desprendre alguns fragments incandescents i generar focus secundaris. |
| | 13 | Grans acumulacions de restes de diàmetre superior a 7,5 cm recobreixen tot el sòl. El material inferior a 7,5 cm, generalment, representa només el 10% del total. Quantitat de combustible: 100-150 t/ha.<br>El foc es propaga ràpidament per les zones on hi ha una capa contínua de combustible fi. La intensitat augmenta més lentament quan crema el material gruixut. |

Per determinar els models de combustible al municipi s'ha utilitzat com a base el mapa de combustibilitat elaborat pel CREAF (Versió 2. Any 2006), cal fer menció a que aquest mapa presenta variacions en relació a la classificació de Rothermel. No s'assigna un model pel grup de restes silvícoles atès que es tracta d'una formació present transitòriament. També s'hi defineix un Model 0 corresponent a formacions, generalment herbàcies i humides, on la propagació del foc seria nul·la en cas de produir-s'hi un incendi, i un Model 20 corresponent a conreus llenyosos de secà com poden ser ametllers, oliveres, etc. i on, en cas d'incendi, el comportament del foc podria ser diferent al de la resta de conreus i propagar-se per les capçades dels fruiters.

D'altra banda, al mapa també s'hi representen els espais ocupats per "Improductiu natural" i "Improductiu artificial" on la propagació d'un incendi seria nul·la, els "Regadius i vinyes" on la propagació seria limitada tot i que podria variar en funció de les condicions ambientals i, finalment, els "Conreus herbacis de secà" on el comportament d'un incendi variaria en funció de l'estat i presència de cultiu.




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4d054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

La classificació dels models de combustible permet determinar la perillositat de cada estructura forestal. A la següent taula es fa una relació d'aquests dos conceptes.

**Taula 16. Perillositat dels models de combustible**

| Perillositat | Model de combustible |
|---|---|
| Molt elevada | 4, 6, 7 |
| Elevada | 11, 12, 13 |
| Moderada | 1, 2, 3, 5, 10 |
| Baixa | 8, 9 |




| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | reg | coh | col | imn | ima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,75 | 47,50 | 422,25 | 221,00 | 736,00 | 2937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2149,00 | 115,25 | 562,50 | 14,25 | 64,75 |

**Figura 16. Mapa de models de combustible (DARP)**

### 3.7.2. Inflamabilitat

La inflamabilitat específica és una mesura de la facilitat amb què una determinada espècie pot emetre una flama davant d'un focus calòric constant. La inflamabilitat d'una espècie depèn de factors propis com ara el seu poder calorífic, la relació entre superfície i volum, la relació entre el combustible fi sobre el total, quantitat de combustible fi mort en peu, el contingut en elements volàtils, ceres o resines, el contingut en cendres i l'índex d'ignició al laboratori, però també depèn de condicions externes com ara el clima, les variables meteorològiques actuals i precedents, el tipus de sòl, etc. Un darrer factor a destacar és l'estacionalitat en el



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

grau d'inflamabilitat que presenten algunes espècies i que, sovint, està relacionat amb la seva fenologia.

Per a la definició dels models d'inflamabilitat presents al municipi s'ha emprat el Mapa d'inflamabilitat. Versió 3. Any 2015, elaborat pel DAAM, el CTFC i el CREAF.





**Figura 17. Mapa d'inflamabilitat (DARP)**

# 4. Inventari dels elements de risc, vulnerables i d'especial protecció

## 4.1. Inventari dels elements de risc

L'inventari dels elements de risc és la relació d'aquells elements o infraestructures que per la seva naturalesa poden ser una causa d'ignició i, per tant, poden representar un risc per la massa forestal. El coneixement de la presència d'aquests elements és un aspecte bàsic de la planificació.

Cal tenir en compte que sovint aquests elements alhora també es poden definir com elements vulnerables.

**Taula 17. Inventari dels elements de risc**

| Codi | Element | Tipologia | Localització | |
|---|---|---|---|---|
| | | | X | Y |
| ER01 | Albereda de Santes Creus | Àrea de pícnic. Zona de freqüentació | 362767 | 4578390 |
| ER02 | TV-2006 | Carretera | - | - |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ER03 | T-244 | Carretera | - | - |
| ER04 | TV-2142 | Carretera | - | - |
| ER05 | TV-2441 | Carretera | - | - |
| ER06 | TV-2005 | Carretera | - | - |
| ER07 | TP-2002/C-436 | Carretera | - | - |

## 4.2. Inventari d'elements vulnerables i d'especial protecció

L'inventari d'elements vulnerables és la relació d'aquells elements que es poden veure més afectats en cas d'incendi forestal. S'entén per element vulnerable els nuclis de població, les urbanitzacions, les instal·lacions i edificacions on hi poden haver persones, animals o béns però també els ecosistemes de destacat valor, elements patrimonials i els espais d'ús públic del municipi.

A continuació es detallen els elements inclosos al Plànol de delimitació i al DUPROCIM del municipi així com tots aquells altres elements que també es consideren vulnerables en cas d'incendi.

Pel que fa als elements vulnerables identificats als apartats 4.2.1, 4.2.2. i 4.2.3., també podran ser considerats elements de risc.

### 4.2.1. Nuclis i urbanitzacions

**Taula 18. Nuclis i urbanitzacions**

| Codi | Nom | Tipus element |
|---|---|---|
| 43001_005 | Aiguamúrcia | Nucli urbà |
| 43001_009 | Els Manantials | Urbanització |
| 43001_013 | Les Destres | Nucli urbà |
| 43001_020 | Santes Creus | Nucli urbà |
| 43001_023 | Mas d'en Parés 01 | Urbanització |
| 43001_024 | Mas d'en Parés 02 | Urbanització |
| 43001_025 | Mas Regany | Urbanització |
| 43001_036 | Les Pobles | Nucli urbà |
| 43001_037 | Els Hostalets de Dalt | Nucli urbà |
| 43001_038 | Els Hostalets de Baix | Nucli urbà |
| 43001_047 | L'Albà | Nucli urbà |
| 43001_056 | El Pla de Manlleu | Nucli urbà |

### 4.2.2. Edificacions aïllades

L'ajuntament va determinar, mitjançant el plànol de delimitació, l'existència de 81 edificacions i instal·lacions afectades per la Llei 5/2003 les quals poden considerar-se elements vulnerables en cas d'incendi forestal.

La relació d'aquests elements pot consultar-se al plànol d'infraestructures existents.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

### 4.2.3. Ús públic

Inclou punts singulars d'afluència de persones (ermites, santuaris, fonts, etc.) així com zones d'acampada, cases de colònies, etc.

**Taula 19. Punts d'afluència de persones**

| Codi | Nom | Tipus element |
|---|---|---|
| EV01 | Albereda de Santes Creus | Àrea de pícnic. Zona de freqüentació |

### 4.2.4. Espais naturals protegits

El sistema d'espais naturals protegits és un element cabdal per la conservació de la biodiversitat.

Els espais naturals estan definits per les seves característiques geomorfològiques o paisatgístiques i per la seva riquesa en espècies de flora, fauna i hàbitats. El Sistema d'Espais Naturals Protegits acull els ecosistemes en millor estat de conservació, amb més biodiversitat d'organismes i els hàbitats més representatius del patrimoni natural.

Un Sistema d'Espais Naturals Protegits és important per assolir la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural però representen un element especialment vulnerable als incendis forestals.

Els espais naturals protegits de l'àmbit d'afectació d'aquest municipi estan descrits als apartats 1.4.3 i 1.4.4, a les figures 3 i 4 i a les taules següents:

**Taula 20. Espais inclosos al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)**

| Codi PEIN | Nom | Superfície (ha) | Sup. Municipal (ha) |
|---|---|---|---|
| PRC | Sistema prelitoral central | 18.171,81 | 758,59 |
| MML | El Montmell-Marmellar | 9.333,30 | 654,21 |
| SCA | Riu Gaià-Albereda de Santes Creus | 2.990,24 | 25,16 |

**Taula 21. Espais de la Xarxa Natura 2000**

| Codi | Nom | Superfície (ha) | Sup. Municipal (ha) |
|---|---|---|---|
| ES5110015 | Sistema prelitoral central | 18.171,27 | 758,59 |
| ES5140019 | Riu Gaià | 2.990,24 | 25,16 |
| ES5140018 | El Montmell-Marmellar | 9.333,30 | 654,21 |

**Taula 22. Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC)**

| HIC | Nom de l'hàbitat | Prioritaris | Superf. HIC (ha) | Sup. Municipal (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 9540 | Pinedes mediterrànies | No | 260.447,32 | 1.441,89 |

**Taula 23. Àrees d'Interès faunístic i florístic (DARP)**

| Nom espècie | Superfície al municipi |
|---|---|
| Aquila fasciata | 5.268,22 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

# 5. Inventari d'infraestructures de prevenció i lluita contra els incendis forestals

## 5.1. Xarxa viària estratègica

A la següent taula es mostra el resum de la xarxa viària estratègica per categories. A l'Annex 2 s'hi pot trobar l'inventari detallat dels vials.

**Taula 24. Resum de l'inventari de la xarxa viària estratègica per categories**

| Categoria vial | Longitud (km) |
|---|---|
| Vial primari | - |
| Vial secundari | 10,22 |
| Vial terciari | 91,25 |
| Vial no accessible a BRP | 10,21 |
| Carretera | 29,86 |

### 5.1.1. Franges Auxiliars de Trànsit (FAT)

Taula resum de l'estat de les FAT de la xarxa viària preferent del municipi.

**Taula 25. Inventari de l'estat de les FAT**

| Estat FAT | Longitud (km) |
|---|---|
| Existent | 101,81 |
| No existent | 13,43 |

## 5.2. Punts d'aigua

La següent taula recull els punts d'aigua identificats a l'àmbit d'influència del PPIF.

**Taula 26. Inventari de punts d'aigua**

| Codi | Nom | Xarxa | Tipologia | Capac. (m3) |
|---|---|---|---|---|
| PA1 | Urb. L'Arboçar - Santa Agnès | PIE. Xarxa bàsica. Gestor Bombers | Punt d'aigua bassa | 120 |
| PA2 | Cal Bosc | PIE. Xarxa bàsica. Gestor DARP | Punt d'aigua bassa | 165 |
| PA3 | Mas Regany | PIE. Xarxa complementària. Gestor privat | Punt d'aigua bassa | 327 |
| PA4 | Mas d'en Bosc / Font del Garrofet | PIE. Xarxa bàsica. Gestor DARP | Punt d'aigua bassa | 180 |
| PA5 | Les Torres - Pla de Manlleu | PIE. Xarxa bàsica. Gestor ADF | Punt d'aigua bassa | 162 |
| PA6 | Cementiri de Santa Maria de l'Albà - Cal Canonjo | PIE. Xarxa bàsica. Gestor DARP | Punt d'aigua bassa | 177 |
| PA7 | Pla de Manlleu (Ctra. T-244; Km 15,300) - Cal Bernat | PIE. Xarxa bàsica. Gestor ADF | Punt d'aigua bassa | 147 |
| PA8 | Mas de Guillem - l'Albà Vell | PIE. Xarxa bàsica. Gestor ADF | Punt d'aigua bassa | 288 |
| PA9 | Font de Santa Agnès | PIE. Xarxa bàsica. Gestor ADF | Punt d'aigua bassa | 720 |
| PA10 | Sant Miquel - Pla de Manlleu | PIE. Xarxa bàsica. Gestor ADF | Punt d'aigua bassa | 196 |
| PA11 | La Masieta (Les Pobles) | PIE. Xarxa complementària. Gestor privat | Punt d'aigua bassa | 2.750 |
| PA12 | Els Pedregals | PIE. Xarxa complementària. Gestor privat | Punt d'aigua bassa | 269 |
| PA13 | La Manlleva | PIE. Xarxa complementària. Gestor privat | Punt d'aigua bassa | 600 |
| PA14 | La plana del Molí (Santes | PIE. Xarxa complementària. Gestor privat | Punt d'aigua bassa | 1250 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi | Nom | Xarxa | Tipologia | Capac. (m3) |
|---|---|---|---|---|
| | Creus) | | | |

## 5.3. Actuacions sobre la vegetació

**Taula 27. Inventari d'actuacions sobre la vegetació**

| Codi | Nom | Tipologia | Instrum. planif. [2] | Sup. (ha) | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| FP01 | 43001_020 - Nucli de població - Santes Creus | Franja prot. | PdD | 0,60 | Falta manteniment arbrat |
| FP02 | 43001_009 - Urbanització - Els Manantials | Franja prot. | PdD | 0,25 | Falta manteniment arbrat |
| FP03 | 43001_009 - Urbanització - Els Manantials | Franja prot. | PdD | 0,21 | Falta manteniment no arbrat |
| FP04 | 43001_047 - Nucli de població - l'Albà | Franja prot. | PdD | 0,69 | Falta manteniment arbrat |
| FP05 | 43001_013 - Nucli de població - Les Destres | Franja prot. | PdD | 0,13 | Falta manteniment no arbrat |
| FP06 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | Franja prot. | PdD | 3,94 | Falta manteniment arbrat |
| FP07 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | Franja prot. | PdD | 0,49 | Falta obertura |
| FP08 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | Franja prot. | PdD | 0,20 | Operatiu |
| FP09 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | Franja prot. | PdD | 0,14 | Falta manteniment no arbrat |
| FP10 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | Franja prot. | PdD | 0,50 | Falta manteniment arbrat |
| FP11 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | Franja prot. | PdD | 1,01 | Falta manteniment arbrat |
| FP12 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | Franja prot. | PdD | 0,26 | Falta manteniment arbrat |
| FP13 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | Franja prot. | PdD | 0,24 | Falta manteniment no arbrat |
| FP14 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | Franja prot. | PdD | 0,06 | Falta manteniment arbrat |
| FP15 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | Franja prot. | PdD | 0,16 | Falta manteniment no arbrat |
| FP16 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | Franja prot. | PdD | 3,32 | Falta manteniment arbrat |
| FP17 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | Franja prot. | PdD | 0,46 | Falta manteniment arbrat |
| FP18 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | Franja prot. | PdD | 0,71 | Falta manteniment arbrat |
| FP19 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | Franja prot. | PdD | 2,73 | Falta manteniment no arbrat |
| FP20 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | Franja prot. | PdD | 0,12 | Falta manteniment no arbrat |
| FP21 | 43001_036 - Nucli de població - Les Pobles | Franja prot. | PdD | 0,19 | Falta manteniment arbrat |
| FP22 | 43001_038 - Nucli de població - Els Hostalets de Baix | Franja prot. | PdD | 0,24 | Falta manteniment arbrat |
| FP23 | 43001_056 - Nucli de població - el Pla de Manlleu | Franja prot. | PdD | 0,46 | Falta obertura |
| FP24 | 43001_056 - Nucli de població - el Pla de Manlleu | Franja prot. | PdD | 0,92 | Falta manteniment arbrat |
| FP25 | 43001_056 - Nucli de població - el Pla de | Franja prot. | PdD | 0,18 | Falta manteniment arbrat |

[2] PIE BT1: *Projecte d'infraestructures estratègiques de prevenció d'incendis del PPP BT1 "Ancosa-Montagut-Miralles-Queralt"* (Forestal Catalana, 2021)

PIE BT2: *Projecte d'infraestructures estratègiques de prevenció d'incendis del PPP BT2 "El Montmell-Pontons-Mediona"* (Forestal Catalana, 2021)

PdD: Plànol de delimitació de les mesures de prevenció per incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia (Limonium sl, 2019)



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi | Nom | Tipologia | Instrum. planif. [2] | Sup. (ha) | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| | Manlleu | | | | |
| AE01 | AE-BT2-430017-61. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat | ABC. AE | PIE BT2 | 1,61 | Falta manteniment arbrat |
| AE02 | AE-BT2-430017-61. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat | ABC. AE | PIE BT2 | 3,19 | Falta manteniment no arbrat |
| AE03 | AE-BT2-430017-62. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat | ABC. AE | PIE BT2 | 15,86 | Falta manteniment arbrat |
| AE04 | AE-BT2-430017-61. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat | ABC. AE | PIE BT2 | 0,37 | Operatiu |
| AE05 | AE-BT2-430017-32. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | ABC. AE | PIE BT2 | 0,62 | Operatiu |
| AE06 | AE-BT2-430017-33. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | ABC. AE | PIE BT2 | 2,49 | Falta manteniment no arbrat |
| AE07 | AE-BT2-430017-34. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | ABC. AE | PIE BT2 | 7,17 | Falta obertura |
| AE08 | AE-BT2-430017-33. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | ABC. AE | PIE BT2 | 5,50 | Falta obertura |
| AE09 | AE-BT1-430017-100. Sector 18. PEGS les Ordes. | ABC. AE | PIE BT1 | 4,59 | Falta manteniment arbrat |
| AE10 | AE-BT1-430017-101. Sector 18. PEGS les Ordes | ABC. AE | PIE BT1 | 10,04 | Operatiu |
| AE11 | AE-BT1-430017-102. Sector 18. PEGS les Ordes | ABC. AE | PIE BT1 | 1,08 | Falta manteniment no arbrat |
| AE12 | AE-BT1-430017-103. Sector 18. PEGS les Ordes | ABC. AE | PIE BT1 | 13,43 | Falta obertura |
| AE13 | AE-BT1-430017-104. Sector 18. PEGS les Ordes | ABC. AE | PIE BT1 | 1,06 | Falta manteniment arbrat |
| AE14 | AE-BT1-430017-105. Sector 18. PEGS les Ordes | ABC. AE | PIE BT1 | 0,44 | Falta manteniment no arbrat |
| AE15 | AE-BT1-430017-105. Sector 18. PEGS les Ordes | ABC. AE | PIE BT1 | 0,14 | Falta manteniment arbrat |
| AE16 | AE-BT1-430017-106. Sector 18. PEGS les Ordes | ABC. AE | PIE BT1 | 8,08 | Falta manteniment arbrat |
| AE17 | AE-BT1-430017-106. Sector 18. PEGS les Ordes | ABC. AE | PIE BT1 | 0,09 | Falta obertura |
| AE18 | AE-BT1-430017-106. Sector 18. PEGS les Ordes | ABC. AE | PIE BT1 | 2,20 | Falta manteniment no arbrat |
| AE19 | AE-BT1-430017-103. Sector 18. PEGS les Ordes | ABC. AE | PIE BT1 | 3,24 | Falta manteniment arbrat |
| AE20 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | ABC. AE | PIE BT1 | 6,14 | Operatiu |
| AE21 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | ABC. AE | PIE BT1 | 35,69 | Falta manteniment arbrat |
| AE22 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | ABC. AE | PIE BT1 | 9,42 | Falta manteniment no arbrat |
| AE23 | AE-BT2-430017-106. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AE | PIE BT2 | 13,31 | Operatiu |
| AE24 | AE-BT2-430017-107. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Cal Saperó. | ABC. AE | PIE BT2 | 4,92 | Falta manteniment arbrat |
| AE25 | AE-BT2-430017-107. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Cal Saperó. | ABC. AE | PIE BT2 | 2,96 | Falta manteniment arbrat |
| AE26 | AE-BT2-430017-108. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. La Masó. | ABC. AE | PIE BT2 | 10,68 | Falta manteniment arbrat |
| AE27 | AE-BT2-430017-109. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Puig de les Forques. | ABC. AE | PIE BT2 | 10,55 | Falta manteniment arbrat |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi | Nom | Tipologia | Instrum. planif. [2] | Sup. (ha) | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| AE28 | AE-BT2-430017-110. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. | ABC. AE | PIE BT2 | 9,41 | Falta manteniment arbrat |
| AE29 | AE-BT2-430017-111. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. | ABC. AE | PIE BT2 | 1,90 | Falta manteniment arbrat |
| AE30 | AE-BT2-430017-111. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AE | PIE BT2 | 15,59 | Falta obertura |
| AE31 | AE-BT2-430017-111. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AE | PIE BT2 | 0,53 | Falta manteniment no arbrat |
| AE32 | AE-BT2-430017-128. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AE | PIE BT2 | 0,93 | Falta manteniment arbrat |
| AE33 | AE-BT2-430017-241. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AE | PIE BT2 | 6,68 | Falta obertura |
| AE34 | AE-BT2-430017-128. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AE | PIE BT2 | 0,21 | Falta manteniment no arbrat |
| AE35 | AE-BT2-430017-110. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. | ABC. AE | PIE BT2 | 0,15 | Operatiu |
| AE36 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | ABC. AE | PIE BT1 | 12,48 | Falta manteniment arbrat |
| AE37 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | ABC. AE | PIE BT1 | 6,84 | Falta manteniment arbrat |
| AE38 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | ABC. AE | PIE BT1 | 2,08 | Falta manteniment arbrat |
| AE39 | AE-BT2-430017-66. Sector 2. Cal Cortada | ABC. AE | PIE BT2 | 11,37 | Operatiu |
| AE40 | AE-BT2-430017-67. Sector 2. Cal Cortada | ABC. AE | PIE BT2 | 7,41 | Falta manteniment no arbrat |
| AE41 | AE-BT2-430017-68. Sector 2. Cal Cortada | ABC. AE | PIE BT2 | 1,55 | Falta manteniment no arbrat |
| AE42 | AE-BT2-430017-68. Sector 2. Cal Cortada | ABC. AE | PIE BT2 | 33,95 | Falta manteniment arbrat |
| AE43 | AE-BT1-430017-108. Sector 20. Vinyes del Montagut - coll de les Torres | ABC. AE | PIE BT1 | 3,09 | Operatiu |
| AE44 | AE-BT1-430017-109. Sector 20. Vinyes del Montagut - coll de les Torres. | ABC. AE | PIE BT1 | 24,46 | Falta manteniment arbrat |
| AE45 | AE-BT1-430017-110. Sector 20. Vinyes del Montagut - coll de les Torres. | ABC. AE | PIE BT1 | 0,54 | Falta manteniment arbrat |
| AE46 | AE-BT1-430017-112. Sector 20. Vinyes del Montagut - coll de les Torres. | ABC. AE | PIE BT1 | 3,05 | Falta manteniment arbrat |
| AE47 | AE-BT1-430017-113. Sector 20. Vinyes del Montagut - coll de les Torres. | ABC. AE | PIE BT1 | 2,54 | Falta manteniment arbrat |
| AE48 | AE-BT1-430017-114. Sector 20. Vinyes del Montagut - coll de les Torres. | ABC. AE | PIE BT1 | 0,41 | Falta manteniment arbrat |
| AE49 | AE-BT2-430017-70. Sector 3. Cal Baró | ABC. AE | PIE BT2 | 7,82 | Operatiu |
| AE50 | AE-BT2-430017-71. Sector 3. Cal Baró | ABC. AE | PIE BT2 | 1,17 | Falta manteniment no arbrat |
| AE51 | AE-BT2-430017-72. Sector 3. Cal Baró | ABC. AE | PIE BT2 | 1,74 | Falta manteniment arbrat |
| AE52 | AE-BT2-430017-72. Sector 3. Cal Baró | ABC. AE | PIE BT2 | 16,83 | Falta obertura |
| AE53 | AE-BT2-430017-72. Sector 3. Cal Baró | ABC. AE | PIE BT2 | 1,40 | Falta obertura |
| AE54 | AE-BT2-430017-73. Sector 3. Cal Baró | ABC. AE | PIE BT2 | 0,24 | Falta manteniment arbrat |
| AE55 | AE-BT2-430017-74. Sector 3. Cal Baró | ABC. AE | PIE BT2 | 1,86 | Falta manteniment arbrat |
| AE56 | AE-BT2-430017-77. Sector 3. Cal Baró | ABC. AE | PIE BT2 | 3,22 | Falta manteniment arbrat |
| AE57 | AE-BT2-430017-223. Sector 33. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | ABC. AE | PIE BT2 | 0,07 | Operatiu |
| AE58 | AE-BT2-430017-223. Sector 33. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | ABC. AE | PIE BT2 | 0,14 | Falta manteniment arbrat |
| AE59 | AE-BT2-430017-223. Sector 33. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | ABC. AE | PIE BT2 | 1,67 | Falta manteniment arbrat |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi | Nom | Tipologia | Instrum. planif. [2] | Sup. (ha) | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| AE60 | AE-BT2-430017-224. Sector 33. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | ABC. AE | PIE BT2 | 0,46 | Operatiu |
| AS01 | AS-BT2-430017-59. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat | AS | PIE BT2 | 1,06 | Falta obertura |
| AS02 | AS-BT2-430017-60. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat. Bassa de l'Albà Vell | AS | PIE BT2 | 2,58 | Falta obertura |
| AS03 | AS-BT2-430017-60. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat. Bassa de l'Albà Vell | AS | PIE BT2 | 0,22 | Falta manteniment no arbrat |
| AS04 | AS-BT2-430017-37. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu. Bassa de Sant Miquel / Pla de Manlleu | AS | PIE BT2 | 0,20 | Falta manteniment no arbrat |
| AS05 | AS-BT2-430017-37. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu. Bassa de Sant Miquel / Pla de Manlleu | AS | PIE BT2 | 1,63 | Falta obertura |
| AS06 | AS-BT1-430017-246. Sector 18. PEGS les Ordes. Bassa de Cal Bosc | AS | PIE BT1 | 1,17 | Falta manteniment no arbrat |
| AS07 | AS-BT1-430017-246. Sector 18. PEGS les Ordes. Bassa de Cal Bosc | AS | PIE BT1 | 0,79 | Falta obertura |
| AS08 | AS-BT2-430017-117. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa de la Font de Santa Agnès | AS | PIE BT2 | 2,56 | Operatiu |
| AS09 | AS-BT2-430017-118. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa de la Font de Santa Agnès | AS | PIE BT2 | 0,76 | Falta manteniment no arbrat |
| AS10 | AS-BT2-430017-119. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa de la Font de Santa Agnès | AS | PIE BT2 | 0,81 | Falta manteniment arbrat |
| AS11 | AS-BT2-430017-120. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa del pla de Manlleu (ctra) | AS | PIE BT2 | 1,17 | Operatiu |
| AS12 | AS-BT2-430017-121. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa del pla de Manlleu (ctra) | AS | PIE BT2 | 2,34 | Falta manteniment arbrat |
| AS13 | AS-BT2-430017-125. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa Les Torres | AS | PIE BT2 | 1,62 | Operatiu |
| AS14 | AS-BT2-430017-126. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa Les Torres | AS | PIE BT2 | 1,64 | Falta obertura |
| AS15 | AS-BT2-430017-126. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa Les Torres | AS | PIE BT2 | 0,15 | Falta manteniment arbrat |
| AS16 | AS-BT2-430017-121. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa del pla de Manlleu (ctra) | AS | PIE BT2 | 0,26 | Falta manteniment no arbrat |
| AS17 | AS-BT2-430017-125. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa Les Torres | AS | PIE BT2 | 0,09 | Operatiu |
| AS18 | AS-BT2-430017-64. Sector 2. Cal Cortada. Bassa Cementiri de Sta Maria de l'Albà | AS | PIE BT2 | 0,79 | Operatiu |
| AS19 | AS-BT2-430017-65. Sector 2. Cal Cortada. Bassa Cementiri de Sta Maria de l'Albà | AS | PIE BT2 | 2,71 | Falta obertura |
| AS20 | AS-BT1-430017-279. Sector 38. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | AS | PIE BT1 | 0,57 | Falta obertura |
| AC01 | AC-BT2-430017-63. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat | ABC. AC | PIE BT2 | 7,53 | Foment de la gestió |
| AC02 | AC-BT2-430017-63. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat | ABC. AC | PIE BT2 | 75,41 | Foment de la gestió |
| AC03 | AC-BT2-430017-35. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 12,29 | Foment de la gestió |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi | Nom | Tipologia | Instrum. planif. [2] | Sup. (ha) | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| AC04 | AC-BT2-430017-35. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 11,86 | Foment de la gestió |
| AC05 | AC-BT2-430017-35. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 1,31 | Foment de la gestió |
| AC06 | AC-BT2-430017-35. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 1,68 | Foment de la gestió |
| AC07 | AC-BT2-430017-112. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 9,25 | Foment de la gestió |
| AC08 | AC-BT2-430017-113. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 24,17 | Foment de la gestió |
| AC09 | AC-BT2-430017-113. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 3,12 | Foment de la gestió |
| AC10 | AC-BT2-430017-114. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 39,44 | Foment de la gestió |
| AC11 | AC-BT2-430017-115. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 15,34 | Foment de la gestió |
| AC12 | AC-BT2-430017-116. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 38,85 | Foment de la gestió |
| AC13 | AC-BT2-430017-117. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 13,08 | Foment de la gestió |
| AC14 | AC-BT2-430017-117. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 0,26 | Foment de la gestió |
| AC15 | AC-BT2-430017-117. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 2,35 | Foment de la gestió |
| AC16 | AC-BT2-430017-115. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 2,49 | Foment de la gestió |
| AC17 | AC-BT2-430017-113. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 6,64 | Foment de la gestió |
| AC18 | AC-BT2-430017-113. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 2,77 | Foment de la gestió |
| AC19 | AC-BT2-430017-113. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 1,06 | Foment de la gestió |
| AC20 | AC-BT2-430017-113. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | ABC. AC | PIE BT2 | 0,28 | Foment de la gestió |
| AC21 | AC-BT2-430017-116. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. | ABC. AC | PIE BT2 | 0,34 | Foment de la gestió |
| AC22 | AC-BT2-430017-113. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. | ABC. AC | PIE BT2 | 3,17 | Foment de la gestió |
| AC23 | AC-BT2-430017-69. Sector 2. Cal Cortada | ABC. AC | PIE BT2 | 8,18 | Foment de la gestió |
| AC24 | AC-BT2-430017-75. Sector 3. Cal Baró | ABC. AC | PIE BT2 | 55,84 | Foment de la gestió |
| AC25 | AC-BT2-430017-75. Sector 3. Cal Baró | ABC. AC | PIE BT2 | 37,83 | Foment de la gestió |
| AC26 | AC-BT2-430017-220. Sector 33. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | ABC. AC | PIE BT2 | 15,11 | Falta manteniment arbrat |
| AC27 | AC-BT1-430017-277. Sector 38. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | ABC. AC | PIE BT1 | 0,38 | Operatiu |
| AC28 | AC-BT1-430017-277. Sector 38. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | ABC. AC | PIE BT1 | 1,10 | Operatiu |
| AC29 | AC-BT1-430017-277. Sector 38. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | ABC. AC | PIE BT1 | 0,18 | Operatiu |
| AC30 | AC-BT1-430017-278. Sector 38. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | ABC. AC | PIE BT1 | 0,97 | Foment de la gestió |
| AC31 | AC-BT1-430017-278. Sector 38. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | ABC. AC | PIE BT1 | 25,81 | Foment de la gestió |
| AC32 | AC-BT1-430017-278. Sector 38. Eix Arborçar - | ABC. AC | PIE BT1 | 0,63 | Foment de la gestió |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi | Nom | Tipologia | Instrum. planif. [2] | Sup. (ha) | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bonany - Cal Pontonet | | | | |

# 6. Recursos mòbils, vigilància, mitjans d'alerta i detecció

## 6.1. Cos de Bombers

El territori de Catalunya s'articula, als efectes de la implantació del cos de Bombers de la Generalitat, en les regions d'emergències següents: Centre, Girona, Lleida, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Tarragona i les Terres de l'Ebre. El municipi es situa a la Regió d'Emergències de Tarragona.

L'Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva sobre muntanya, espais naturals protegits i serveis forestals i també altres funcions com la protecció civil.

El cos de Bombers de la Generalitat desenvolupa les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments atribuïdes al Govern de Catalunya i intervé en tot tipus d'emergències alhora que també treballen en la prevenció operativa.

La taula següent recull els parcs de bombers propers, les seus GRAF (Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals) i EPAF (Equip de prevenció activa i forestal) i les dades de la Regió d'Emergències a la que pertany el municipi.

**Taula 28. Bombers de la Generalitat**

| Nom Parc | Adreça |
|---|---|
| Regió d'Emergències de Tarragona | C/ dels Pagesos, 2 (Edifici 112). Reus |
| Reus (seu GRAF) | C/ de Mas de Tallapedra, 1. Reus |
| Vendrell | Ctra. de Calafell, 1l, el Vendrell |
| Valls | C/ dels Fusters, 51. Polígon Palau de Reig. Valls |
| Vila- rodona (BV) | C/ Mossèn Galofré, 17, Vila - rodona |
| Alcover (BV) | Av. de Montblanc, s/n. Ctra. de Reus a Montblanc - C-240a. Alcover |
| Sant Jaume dels Domenys (BV) | C/ Germanor, s/n, Sant Jaume dels Domenys |
| Montblanc (seu EPAF) | Camí del Mas d'en Foraster, s/n. Pol. Industrial Plans de Jori. Montblanc |

## 6.2. Cos d'Agents Rurals

El Cos d'Agents Rurals es desplega a tot el territori de Catalunya. L'àrea bàsica comprèn el conjunt de mitjans personals i materials de l'àmbit territorial respectiu. L'àmbit territorial de cada àrea bàsica és la comarca.

La taula següent recull les dades de l'Oficina Comarcal de referència del municipi.

**Taula 29. Agents Rurals**

| Àrea bàsica | Adreça |
|---|---|
| Àrea Bàsica Alt Camp | Ctra. Del Pla de Santa Maria, 253 Nau 1. Valls. |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4d054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## 6.3. Agrupacions de Defensa Forestal

A la següent taula es relaciona els mitjans materials i recursos que pertanyen a l'ADF.

**Taula 30. Mitjans materials de l'ADF**

| Material | Nombre | Observacions |
|---|---|---|
| **Material de transmissions** | | |
| Equips base | | |
| Equips mòbils | | |
| Equips portàtils | 4 | |
| **Material d'actuacions de prevenció** | | |
| Desbrossadores manuals, de serra circular, de cadenes per a tractor i de martells | 2 | 1 manual i 1 de cadenes |
| Trituradores | | |
| Tragelles | | |
| Picadores de palla o restes vegetals | | |
| Buldòzers | | |
| Pala retro i pala de tractor | | |
| Subsolador Ripper | | |
| Torxa de degoteig | | |
| Material i màquines complementaries per a treballs de neteja i esporga | | |
| **Material d'actuació immediata** | | |
| Grups autònoms (article 3.1 de l'Ordre de 2 de maig de 1995) | | |
| Màquines remolcades per tractor (article 3.2 de l'Ordre de 2 de maig de 1995) | | |
| Equips portàtils (article 3.3 de l'Ordre de 2 de maig de 1995) | | |
| Motxilles (article 3.4 de l'Ordre de 2 de maig de 1995) | 3 | |
| Motxilles portamànegues | | |
| Mànegues 25 DN (UNE 23/091) - mànegues 45 DN — mànegues 70 DN | 15/cuba | |
| Llances amb regulació de cabal i de tipus multiefecte | 1-2/cuba | |
| Ràcords 25 DN - ràcords 45 DN - ràcords 70 DN | | |
| Reduccions 70/45 - Reduccions 45/25 | | |
| Tap 25 DN - tap 45 DN - tap 70 DN | | |
| Bifurcació 45 x 25 x 25 - bifurcació 70 x 45 x 45 | | |
| Mangueta | | |
| Destrals | | |
| Pales | | |
| Magall pulaski | | |
| Rastrell-aixada | | |
| McLeod | | |
| Xapo | | |
| Podall | | |
| Serra mecànica | 1 | |
| Matafocs | | |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Material | Nombre | Observacions |
|---|---|---|
| Grup electrogen portàtil | | |
| Dipòsits d'aigua transportables en vehicles 4x4 | | 1 de 2.500 L i 2 de 3.000 L |
| **Vehicles** | | |
| Vehicle 4 x 4 | | |
| Adquisició i col·locació de cabrestant manuals i cabrestant per a vehicles 4x4, tractors i camions propis de l'ADF | | |
| Tractors | | |
| Camions de prevenció d'incendis | | |
| Altre material, maquinària o vehicles | | |
| Motobomba carro plegable Honda 11.0 GX340 | | |
| GPS MAP | | |
| Megàfon | | |
| Motoserra podadora Stihl HT131 | | |
| Remolc TRUNQUE RTTLR-752 | 1 | |

# 7. Avaluació

## 7.1. Anàlisi de la informació

La planificació per a la prevenció dels incendis forestals ha de respondre a la probabilitat d'ocurrència d'un incendi i a conèixer el moviment esperat d'aquest. Per aquest motiu és necessari classificar, organitzar i tipificar els possibles incendis que poden afectar el municipi.

L'aproximació qualitativa als patrons de propagació aporta una identificació clara dels patrons clàssics (topogràfic, conduït per vent i convectiu) i permet conèixer la tipologia d'incendis que poden afectar al territori. Així doncs, l'estudi dels incendis històrics permet identificar quins patrons de comportament es repeteixen i, per tant, adaptar la planificació en funció de l'incendi esperat.

### 7.1.1. Estadística i incendis històrics

Les dades de l'històric d'incendis utilitzades provenen del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals (SPIF) de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. El SPIF és l'òrgan que té les funcions, entre d'altres, de la creació i manteniment de les bases de dades oficials de conats i d'incendis forestals, també elabora la cartografia, estadístiques i anàlisi de les zones cremades i és qui, mitjançant les investigacions dels Agents Rurals, recull les dades oficials de causes d'inici d'incendi i de les seves superfícies.

El següent mapa inclou els punts d'inici de conats i incendis que han afectat el municipi en el període de 2001 - 2022 agrupats segons la causalitat. El SPIF disposa de dades detallades des de l'any 1988, no obstant, per l'estudi de l'afectació d'incendis a nivell municipal es considera adequada la mostra dels 20 darrers anys.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

La imatge també recull els perímetres dels incendis històrics inclosos a la base cartogràfica publicada pel Departament d'Agricultura del període 1986-2021, també estan recollits a la Taula 31.

A la Taula 32. s'hi mostra el llistat d'incendis i conats registrats pel Servei de Prevenció d'Incendis Forestals (DARP).





**Figura 18. Mapa d'incendis històrics**

**Taula 31. Dades dels incendis històrics rellevants (1986-2023)**

| Data incendi | Municipi d'origen | Superfície total (ha) | Superfície afectada al municipi (ha) |
|---|---|---|---|
| 06/07/1986 | Querol | 2.832,63 | 427,48 |
| 16/07/1986 | Aiguamúrcia | 109,21 | 109,21 |
| 25/07/1989 | Aiguamúrcia | 210,40 | 210,40 |
| 25/07/1989 | Aiguamúrcia | 79,95 | 79,95 |
| 16/09/1994 | Querol | 48,89 | 4,70 |
| 27/02/1998 | Aiguamúrcia | 17,82 | 17,82 |
| 24/08/2012 | Aiguamúrcia | 37,97 | 17,51 |
| 14/08/2013 | Aiguamúrcia | 68,43 | 68,43 |
| 15/05/2014 | Aiguamúrcia | 40,53 | 40,53 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

**Taula 32. Llistat d'incendis i conats que han afectat el municipi**

| IDENTIF | ANY | DATA INCENDI | PARATGE | HORA INICI | DATA FI | HORA FI | COOR_H | COOR_V | GRUPS REV | HA ARBRADES | HA NO ARBRADES | HA NO FORESTAL | HA FORESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004430034 | 2004 | 03/06/2004 | Cal Ros | 16:32:00 | 03/06/2004 | 17:55:00 | 366005 | 4582996 | 3.-Accidents | 1,70 | 0 | 0 | 1,70 |
| 2004430065 | 2004 | 12/08/2004 | Mas Cardó, Pla De Manlleu | 15:30:00 | 12/08/2004 | 19:30:00 | 374505 | 4581896 | 4.-Intencionats | 4,50 | 0 | 0 | 4,50 |
| 2004430078 | 2004 | 29/08/2004 | Cal Ros | 12:00:00 | 29/08/2004 | 13:15:00 | 366405 | 4583296 | 1.-Causes naturals | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 |
| 2005430021 | 2005 | 16/02/2005 | Torrent De La Guixera | 14:15:00 | 16/02/2005 | 20:35:00 | 366201 | 4578559 | 2.-Negligències | 3,45 | 2,45 | 0 | 5,90 |
| 2005430033 | 2005 | 04/03/2005 | Les Destres | 14:40:00 | 04/03/2005 | 17:10:00 | 364905 | 4577396 | 2.-Negligències | 0 | 2,29 | 0 | 2,29 |
| 2006430017 | 2006 | 20/04/2006 | Els Pedregals | 14:10:00 | 20/04/2006 | 15:25:00 | 367305 | 4579896 | 1.-Causes naturals | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| 2007430054 | 2007 | 06/03/2007 | Plana Dels Frares | 16:25:00 | 06/03/2007 | 20:20:00 | 364005 | 4579696 | 5.-Causa desconeguda | 0 | 1,60 | 0 | 1,60 |
| 2009430097 | 2009 | 02/09/2009 | La Masó De Selma | 4:15:00 | 02/09/2009 | 19:00:00 | 370110 | 4580152 | 1.-Causes naturals | 6,10 | 0 | 0 | 6,10 |
| 2010430034 | 2010 | 04/07/2010 | Torrent De Bruell | 18:25:00 | 04/07/2010 | 21:00:00 | 367485 | 4582091 | 4.-Intencionats | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 |
| 2010430088 | 2010 | 11/08/2010 | Mas D'en Parers | 19:00:00 | 11/08/2010 | 22:20:00 | 365124 | 4581197 | 4.-Intencionats | 0,24 | 0 | 0 | 0,24 |
| 2011430149 | 2011 | 15/09/2011 | Tp-2002 Pk 6,5 (Stes Creus) | 11:41:00 | 15/09/2011 | 20:12:00 | 362905 | 4578851 | 4.-Intencionats | 3,30 | 4,10 | 0,50 | 7,40 |
| 2012430142 | 2012 | 24/08/2012 | Cal Cendra - Corral Nou | 14:28:00 | 26/08/2012 | 16:52:00 | 374060 | 4582173 | 5.-Causa desconeguda | 33,10 | 4,80 | 0,10 | 37,90 |
| 2013430040 | 2013 | 12/07/2013 | Turó D'en Mas D'en Bosc | 14:42:00 | 12/07/2013 | 18:10:00 | 370592 | 4581733 | 1.-Causes naturals | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 2013430074 | 2013 | 12/07/2013 | Mas D'en Palau | 15:30:00 | 12/07/2013 | 17:45:00 | 366161 | 4576889 | 1.-Causes naturals | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 |
| 2013430115 | 2013 | 14/08/2013 | Barranc Del Bruell | 14:50:00 | 15/08/2013 | 20:00:00 | 367512 | 4582282 | 4.-Intencionats | 8,64 | 58,94 | 0,30 | 67,58 |
| 2013430056 | 2013 | 16/08/2013 | Les Apieres | 22:58:00 | 16/08/2013 | 23:59:00 | 375190 | 4580536 | 1.-Causes naturals | 0,0025 | 0 | 0 | 0,0025 |
| 2014430108 | 2014 | 15/05/2014 | La Planeta | 13:55:00 | 16/05/2014 | 17:07:00 | 363302 | 4582153 | 2.-Negligències | 27,92 | 5,08 | 7,53 | 33,00 |
| 2014430109 | 2014 | 17/05/2014 | La Planeta / Les Forques | 13:05:00 | 17/05/2014 | 17:23:00 | 363441 | 4582343 | 6.-Revifats | 5,05 | 0,39 | 1,66 | 5,44 |
| 2014430061 | 2014 | 25/07/2014 | Les Planes | 10:28:00 | 25/07/2014 | 11:40:00 | 362440 | 4580322 | 1.-Causes naturals | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 2014430105 | 2014 | 25/07/2014 | Les Planes | 15:10:00 | 25/07/2014 | 17:00:00 | 362460 | 4580328 | 6.-Revifats | 0,11 | 0 | 0 | 0,11 |
| 2014430074 | 2014 | 14/08/2014 | Les Planes | 17:53:00 | 14/08/2014 | 20:36:00 | 362421 | 4580372 | 5.-Causa desconeguda | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 |
| 2015430075 | 2015 | 16/05/2015 | Urb Mas D'en Parès | 16:45:00 | 17/05/2015 | 1:40:00 | 365694 | 4581104 | 5.-Causa desconeguda | 0,65 | 0 | 0 | 0,65 |



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

| IDENTIF | ANY | DATA INCENDI | PARATGE | HORA INICI | DATA FI | HORA FI | COOR_H | COOR_V | GRUPS REV | HA ARBRADES | HA NO ARBRADES | HA NO FORESTAL | HA FORESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016430062 | 2016 | 06/06/2016 | Riu Gaià | 17:28:00 | 06/06/2016 | 18:56:00 | 362758 | 4578412 | 2.-Negligències | 0,11 | 0 | 0 | 0,11 |
| 2019430123 | 2019 | 22/09/2019 | Costa De Sant Sebastià | 13:00:00 | 22/09/2019 | 13:50:00 | 363526 | 4578329 | 1.-Causes naturals | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 |
| 2020430026 | 2020 | 29/07/2020 | Font De Santa Agnès | 13:40:00 | 29/07/2020 | 17:00:00 | 369247 | 4581597 | 3.-Accidents | 0 | 0,02 | 0,23 | 0,02 |
| 2021430073 | 2021 | 07/08/2021 | Cal Ros | 20:00:00 | 07/08/2021 | 22:45:00 | 366049 | 4583008 | 3.-Accidents | 0 | 0,16 | 0 | 0,16 |
| 2023430081 | 2023 | 13/6/2023 | Mas d'en Palau | 18:10:00 | 13/6/2023 | 19:30:00 | 366593 | 4577060 | 1.-Causes naturals | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 |
| 2023430124 | 2023 | 3/9/2023 | Molí de Santes Creus | 15:32:00 | 3/9/2023 | 16:35:00 | 362743 | 4577592 | 3.-Accidents | 0 | 0,001 | 0 | 0,001 |



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

### 7.1.2. Zones Homogènies de Règim (ZHR)

Les Zones Homogènies de Règim (ZHR) d'incendis forestals són les zones del territori amb rotació de focs i tipus de grans incendis forestals potencials homogenis. Estan definides en base a l'anàlisi d'incendis històrics juntament amb la informació topogràfica i la delimitació dels Perímetres de Protecció Prioritària i representen la unitat bàsica de planificació del territori pel que fa a la prevenció. A partir de les ZHR es descriu el risc de Grans Incendis Forestals i també els incendis de disseny específics de cada massís a partir dels quals es definirà la planificació.

Les ZHR són territoris on s'hi ha pogut determinar el Règim Natural de Focs (període de rotació del foc), els incendis tipus potencials (veure Taula 34. ), les situacions sinòptiques que es preveuen com a més problemàtiques per la ZHR i l'índex de Risc d'Incendi Tipus.

**Període de rotació del foc:** Indica el temps en què cada Zona Homogènia tardaria en cremar-se totalment.

**Índex de risc d'incendi tipus:** Resulta de la combinació de diversos factors com la probabilitat d'ocurrència de cada incendi tipus i de les seves principals característiques quant a comportament, patró de propagació i possibilitats de control i de la informació sobre el període de rotació del foc. També incorpora característiques territorials, de paisatge i climàtiques, juntament amb la tipologia de vegetació. Aquest índex permet identificar aquelles ZHR amb més risc de patir un incendi tipus i aquelles que constitueixen zones de gestió prioritària des del punt de vista de la prevenció d'incendis.

**Risc molt alt:** Zones de gestió prioritària. Afectats per incendis de gran abast, per una elevada recurrència o bé que són molt vulnerables a patir-ne.

**Risc alt:** Zones de gestió prioritària. Àrees afectades per condicions meteorològiques desfavorables però que per les seves característiques orogràfiques o de vegetació els incendis no són de gran abast ni alta recurrència. També inclou àrees que, tot i no tenir una afectació important, se'ls considera vulnerables.

**Risc moderat:** Zona de gestió no prioritària. Zones afectades per situacions sinòptiques desfavorables però que per les seves característiques no generen incendis de gran abast. Zones amb poca continuïtat de massa forestal per crear grans incendis.

**Risc baix:** Zona de gestió no prioritària. Zones que han estat molt poc afectades per incendis forestals.

A la Figura 19. es representen les Zones Homogènies de Règim de les quals forma part el municipi juntament amb informació del risc d'incendi tipus de cada una i de la superfície cremada per incendi tipus respecte del total de la superfície cremada a la ZHR pel període 1800-2007.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08





**Figura 19. Mapa de les ZHR. Risc d'incendi tipus i superfície cremada per incendi tipus (Dept. Interior)**

El municipi forma part de la/les ZHR que s'indica a la taula següent:

**Taula 33. ZHR amb afectació al terme municipal**

| Codi ZHR | Període de rotació (anys) | Superfície (ha) | Àrea relativa (%) |
|---|---|---|---|
| 49 | 102 | 205,95 | 2,8 |
| 64 | 59 | 6.555,22 | 90,1 |
| 62 | 1218 | 515,9 | 7,1 |

Potencial d'incendi tipus: mitjançant l'anàlisi de l'afectació dels incendis tipus al territori i pressuposant que les porcions del territori de característiques semblants poden originar, sota les mateixes condicions meteorològiques, un mateix incendi tipus, es pot identificar quins són els incendis tipus potencials a cada zona homogènia.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

**Taula 34. Potencial d'incendis tipus a la Zona Homogènia de Règim**

| ZHR | Convecció estàndard | Convecció amb vent | Convecció amb pirocúmul | Topogràfic estàndard | Topogràfic litoral | Topogràfic proper a vall principal | Vent a les planes | Vent amb relleu | Vents amb subsidència | Tempesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | X | X | | X | X | | | X | | |
| 64 | X | X | | X | X | | | X | | |
| 62 | | | | X | X | X | X | X | | |

### 7.1.3. Incendis tipus

L'estudi dels incendis històrics permet observar que, davant la mateixa topografia i meteorologia, el foc propaga seguint esquemes de propagació similars. A partir de l'estudi dels factors comuns d'aquests esquemes de propagació, es van definir els incendis tipus.

El mateix incendi tipus no implica el mateix comportament de foc. Les diferències en l'estructura dels combustibles, els usos del sòl o els punts d'ignició causen diferències en el comportament però l'esquema de propagació es manté constant: els tipus d'oportunitats i els punts de canvi de comportament respecte a l'orografia seran els mateixos.

Per arribar a determinar els incendis tipus, com a esquemes de propagació comuns, es parteix del factor dominant de l'incendi, és a dir, del *patró de propagació*. Aquest concepte es refereix a l'element clau que permet esquematitzar la forma com l'incendi es mou en el relleu, permeten distingir tres classes d'incendis:

**Incendis topogràfics:** els factors determinants de la propagació són el vent topogràfic local, l'escalfament dels combustibles i el pendent.

**Incendis conduïts per vent:** els factors determinants són la direcció i força del vent i la durada de l'episodi meteorològic que l'ocasiona.

**Incendis de convecció:** el factor determinant és l'acumulació de combustible forestal altament disponible.

Per cada patró de propagació hi ha identificats els factors determinants que en condicionen el comportament, l'estratègia a adoptar per limitar-ne la propagació, recomanacions d'accessibilitat i de les maniobres a executar-hi i les infraestructures de prevenció que són necessàries per poder-les dur a terme. Les directrius generals més habituals i necessàries per una òptima planificació forestal, prevenció i extinció d'incendis estan recollides a l'Annex.

A Catalunya s'ha identificat 10 incendis tipus basats en els patrons de propagació i classificats pels seus factors característics. Cadascun d'aquests s'ha associat a situacions sinòptiques concretes que determinen el marc de paràmetres



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

meteorològics que condicionaran el comportament del foc. La importància d'identificar els incendis tipus es troba en el fet que, al mostrar unes característiques de comportament comunes, es pot predefinir una estratègia d'atac per a fer-hi front i, alhora, definir quines seran aquelles actuacions de prevenció d'incendis més idònies per a limitar-ne el potencial.

Els incendis tipus identificats i la singularitat que els defineix són els que es mostren a la Taula 35. , les particularitats i l'esquema de propagació detallat de cada un estan recollits a l'Annex.

**Taula 35. Incendis tipus de Catalunya**

| Patró de propagació | Incendi Tipus | Singularitat |
|---|---|---|
| Topogràfic | Topogràfic estàndard | Vents topogràfics de vessant |
| Topogràfic | Topogràfic litoral | Marinada |
| Topogràfic | Topogràfic proper a vall principal o estret | Vents topogràfics de valls principals |
| Vent | Vent a les planes | Zones planes |
| Vent | Vent amb relleu | Zones amb relleu |
| Vent | Vents amb subsidència | Zones de subsidència (vents generals que toquen terra durant la nit i s'aixequen durant el dia) |
| Convecció | Convecció estàndard | Sense vent significatiu |
| Convecció | Convecció amb vent | Amb vent significatiu: a Catalunya, en situacions de ponent càlid i molt ocasionalment amb entrades de sud |
| Convecció | Convecció amb pirocúmul | Amb desplom de pirocúmul |
| Amb tempesta en zona propera | Tempesta propera | Tempesta propera |

## 7.2. Avaluació del risc

L'objectiu principal d'aquest apartat és fer una anàlisi global del risc d'incendis forestals del municipi així com la seva capacitat de resposta davant un GIF en base a la cartografia descrita, al treball de camp i a les diverses reunions mantingudes amb els diversos agents implicats. És la fase d'integració de la informació ressenyada en els punts anteriors per identificar les possibles mancances i, en conseqüència, proposar mesures correctores.

Aquesta fase ha de permetre definir zones del municipi en funció del risc, de les necessitats i mancances en matèria d'infraestructures i les mesures de prevenció d'incendis a adoptar-hi. Tot això es deriva en actuacions concretes a curt i a mitjà termini.

### 7.2.1. Mapa de perill bàsic d'incendi forestal

La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat ha elaborat el **Mapa de perill bàsic d'incendi forestal** que és el resultat de l'agrupació dels conceptes de perill d'ignició, per una banda, i perill de propagació, per una altra. Entenent com a perill



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

d'ignició la facilitat que s'iniciï un incendi forestal i com a perill de propagació la facilitat amb què es pot expandir.

Es tracta d'un mapa estàtic, en el sentit que defineix un estat del territori estimatiu de la freqüència i la intensitat en què s'hi pot produir el perill d'incendi i, en conseqüència, els factors dinàmics de perill són considerats a partir de les mitjanes de les seves sèries i no conforme a situacions temporals o momentànies, que són objecte del mapa diari de risc d'incendi. Per tant, és un mapa centrat en l'àmbit de l'ordenació i la planificació.





**Figura 20. Mapa de perill bàsic d'incendi forestal (DARP)**

### 7.2.2. Càlcul d'índexs de risc

Els gestors del territori han de prendre decisions encaminades tan a la prevenció com a l'extinció dels incendis forestals i, per acomplir-ho, el coneixement del risc és un aspecte important. La metodologia de càlcul emprada per analitzar el risc d'incendis forestals en els plans de prevenció d'incendis té per objectiu que el mapa de risc resultant sigui coherent amb els objectius de gestió. Per a l'anàlisi de risc s'utilitza una sèrie d'índexs que modelitzen algunes dades estadístiques dels incendis, la resolució espacial i el seu abast temporal. En el cas dels plans de prevenció d'incendis forestals municipals, s'opta per índexs de tipus locals i estàtics.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

### 7.2.2.1. Índex de freqüència

L'índex de freqüència es defineix com la freqüència amb què es presenten els incendis en un territori concret. La freqüència d'incendis per a un municipi concret s'obté a partir del nombre d'incendis de cada any.

$$\text{Índex de freqüència FR} = \Sigma\ (ni/a)$$

**Taula 36. Índex de freqüència**

| | |
|---|---|
| **FR** | Índex de freqüència |
| **a** | Nombre d'anys |
| **ni** | Nombre d'incendis de cada any |

Els resultats s'han de referir a la quadrícula de 100 km$^2$ (unitat de referència espacial) i que estableix com a escala els valors següents:

**Taula 37. Valoració índex de freqüència**

| **Índex de freqüència (FR)** | |
|---|---|
| FR < 1 | Molt baixa |
| 1 < FR < 3 | Baixa |
| 3 < FR < 5 | Moderada |
| 5 < FR < 7 | Alta |
| 7 < FR < 10 | Greu |
| FR > 10 | Extrema |

Així, a partir de les dades d'incendis històrics del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del DARP, resulta:

**Taula 38. Valors índex de freqüència**

| **Municipi** | **Núm. d'anys** | **Núm. incendis** | **Índex freqüència (FR')** | **Sup. municipi (km$^2$)** | **K=100/Sup.** | **FR=FR'xK** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiguamúrcia | 21 | 25 | 1,19 | 72,76 | 1,37 | **1,64** |

El municipi registra un índex de freqüència de 1,63 que, d'acord amb l'escala anterior, resulta una valoració baixa de la freqüència d'incendis forestals.

### 7.2.2.2. Índex de causalitat

Les dades provinents del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del DARP diferencia les causes dels incendis en:

1. Causes naturals: llamp.
2. Negligències: abocadors, crema agrícola, crema de pastures, fogueres, fumadors, treballs forestals i altres.
3. Accidents: ferrocarril, línies elèctriques, maniobres militars, maquinària.
4. Intencionats.
5. Causes desconegudes.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

L'índex de causalitat es defineix com la freqüència amb què es presenten els incendis per a cadascuna de les causes presents en un territori en concret. S'utilitza l'expressió següent:

$$\text{Índex de causalitat } C = 1/a \times \left( \Sigma \left( \Sigma \, c_p \times n_{ic} / n_i \right) \right)$$

**Taula 39. Índex de causalitat**

| | |
|---|---|
| **C** | Índex de causalitat |
| **a** | Nombre d'anys |
| **$n_{ic}$** | Nombre d'incendis de cada causa i en cada any |
| **$n_i$** | Nombre d'incendis de cada any per cada unitat de representació escollida |
| **$c_p$** | Coeficient de perillositat específica de cada causa |

A cada tipus de causa d'incendis se li atribueix un coeficient (Cp) en funció de la perillositat específica segons la correlació següent:

**Taula 40. Coeficient per causes**

| Causes | Coeficient ($C_p$) |
|---|---|
| Intencionats | 10 |
| Negligències | 5 |
| Causes desconegudes [3] | 5 |
| Naturals | 1 |
| Accidents | 1 |

S'estableix un barem per l'índex de causalitat per atribuir un valor de perillositat a cada causa segons la taula següent:

**Taula 41. Barem de perillositat per causes**

| C | Perillositat de les causes |
|---|---|
| 7 - 10 | Greu |
| 5 - 7 | Alta |
| 3 - 5 | Mitjana |
| 1 - 3 | Baixa |
| < 1 | Molt baixa |

La taula següent mostra l'índex de causalitat a partir del nombre d'incendis forestals ocasionats al municipi[4] per cadascuna de les diferents causes:

[3] Quan no sigui possible indagar la causa, les desconegudes es valoraran de la mateixa forma que les negligències.

[4] Només es tenen en compte els incendis iniciats al mateix municipi, no els iniciats a altres municipis i que afecten a aquest.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

**Taula 42. Valors índex de causalitat**

| | Causes | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Intencionats** | **Negligències** | **Causes desconegudes** | **Causes naturals** | **Accidents** |
| **Núm. d'incendis** | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| **Coeficient $C_p$** | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| **$N_{ic}$ x $c_p$** | 50 | 25 | 20 | 8 | 3 |
| **Σ (Σ (cp x nic) / ni)** | 73,25 | | | | |
| **1/a x ( Σ ($c_p$ x $n_{ic}$ / $n_i$))** | **3,49** | | | | |

L'índex de causalitat del municipi s'estableix en 3,49, un valor mitjà segons la Taula 41.

### 7.2.2.3. Índex de risc local

L'índex de risc integra la freqüència d'incendis, la causalitat dels mateixos i la perillositat dels combustibles forestals en una zona determinada. Es calcula segons l'expressió:

**Índex de risc local d'incendis RL** = FR x C x V

**Taula 43. Índex de risc local**

| | |
|---|---|
| **RL** | Índex de risc local |
| **FR** | Índex de freqüència |
| **C** | Índex de causalitat |
| **V** | Índex de perillositat dels combustibles |

Coneguts els índexs de freqüència i de causalitat (FR i C) és necessari calcular l'índex de perillositat dels combustibles, que es calcula amb la fórmula següent:

**Índex de perillositat dels combustibles V** = $\Sigma V \times S_m/S$

**Taula 44. Índex de perillositat dels combustibles**

| | |
|---|---|
| **V** | Índex de perillositat dels combustibles |
| **v** | Perillositat de cada model de combustible |
| **$S_m$** | Superfície ocupada per cada model de combustible |
| **S** | Superfície total |

La vegetació present al municipi determina uns models de combustibilitat, segons dades obtingudes del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de Catalunya).

La combustibilitat va lligada a l'estructura de la vegetació i, per tant, en condicionarà el comportament i la propagació del foc. S'analitza a través dels models de combustible de Rothermel els quals tenen en compte els seus paràmetres físics.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

La valoració de la combustibilitat aplicada a cada model es determina a la taula següent:

**Taula 45. Valoració de la perillositat dels models de combustible**

| Model de combustible | Índex de combustibilitat | Valoració |
|---|---|---|
| R1, R2 | 0 | Baixa |
| 5, 8, 9 | 1 | Moderada |
| 1, 2, 3, 10 | 2 | Mitja |
| 4, 6, 7, 11, 12, 13 | 3 | Alta |

En el cas que ens ocupa hi ha diferents models de combustibilitat, amb diferents índexs i valoració de la combustibilitat:

**Taula 46. Models de combustibilitat del municipi**

| Tipus de vegetació | Model de combustible | Índex de combustibilitat | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|
| Pastures | M2 | 2 | 1,75 |
| Pastures | M3 | 2 | 47,5 |
| Matollars | M4 | 4 | 422,25 |
| Matollars | M5 | 1 | 221 |
| Matollars | M6 | 3 | 736 |
| Matollars | M7 | 3 | 2.937,50 |

El resultat de l'índex de perillositat dels combustibles és 2,98.

Un cop calculat l'índex de perillositat dels combustibles, el resultat dels diferents índexs és:

**Taula 47. Índex del risc local d'incendis**

| Índex de freqüència (FR) | Índex de causalitat (C) | Índex de Perillositat (V) |
|---|---|---|
| **1,64** | **3,49** | **2,98** |

**Taula 48. Valoració del grau de risc**

| RL | Grau de risc |
|---|---|
| < 1 | Molt baix |
| 1 - 10 | Baix |
| 10 - 40 | Moderat |
| 40 - 80 | Alt |
| > 80 | Extrem |

L'índex de risc local d'incendis calculat pel municipi és de 3,36 (unitat de referència espacial quadrícula de 100 km$^2$), considerat un grau de risc baix segons la taula de valoració anterior.

### 7.2.3. Zones d'alt risc d'incendi forestal

El risc o perillositat dels incendis forestals potencials deriven de les característiques de severitat (intensitat o magnitud) i de probabilitat. Els mapes de perill estàtic, com el Mapa de Perill Bàsic d'Incendi Forestal, caracteritzen el territori assignant-li un



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

valor relacionat amb la probabilitat que es produeixi un incendi forestal en un determinat lloc i amb la magnitud que pot adquirir una vegada iniciat (veure apartat 7.2.1).

L'anàlisi del mapa de perill bàsic d'incendi, de la cartografia d'incendis històrics i de les ZHR, entre d'altres, permet dividir el municipi en sectors de risc.

S'identifiquen i s'avaluen els sectors d'alt risc a fi d'identificar els incendis que tenen major probabilitat de produir-se al municipi. Es tenen en compte els següents paràmetres:

**Zones susceptibles d'ignició:** Elements de risc, històric d'incendis i de punts d'ignició, mapa de perill d'ignició i de combustibilitat, presència de zones amb elevada recurrència d'ignicions, Zones Homogènies de Règim.

**Factors que condicionen la propagació:** Orografia, vent, històric d'incendis, models de combustible, incendis tipus.

La taula següent descriu els sectors d'alt risc identificats al DUPROCIM corresponent.

**Taula 49. Caracterització dels sectors d'alt risc**

| | |
|---|---|
| **Sector el Montmell** | |
| **Nivell de risc** | Molt alt |
| **Descripció geogràfica** | Es tracta del sector de major extensió del municipi, ocupa la part central del terme municipal. De relleu muntanyós que es suavitza cap a la seva banda est i oest. Té una gran continuïtat de la massa forestal, no obstant això, les parts més planeres estan ocupades per terrenys agrícoles, de gran rellevància donat el risc present al sector.<br>Es caracteritza per l'escassa presència humana, s'hi pot trobar algunes masies disseminades a l'interior del sector; els principals espais de concentració de població es troben propers als seus límits, a la banda oest, el nucli de l'Albà i el de les Pobles, i a l'est, el nucli del Pla de Manlleu. |
| **Sector Alt Gaià** | |
| **Nivell de risc** | Molt alt |
| **Descripció geogràfica** | Sector amb relleu que ascendeix des de la seva banda oest, on limita amb el Riu Gaià, a 300 metres, fins al Pla de les Bassetes i al Pla de Montagut, a l'est, fins a uns 870metres. Les parts amb relleu més planer estan ocupades per terrenys agrícoles, els quals ofereixen importants discontinuïtats de la massa forestal, mentre que les valls, amb orientació majoritària sud-oest – nord-est estan ocupades per zones boscoses i matollar.<br>A la seva part sud s'hi ubica la urbanització Mas d'en Parès, fragmentada en tres parts. En dues d'aquestes hi ha una trama urbana ben definida, no obstant, hi ha nombroses parcel·les interiors sense edificar. Es considera una urbanització molt vulnerable en cas d'incendi. |
| **Sector Camps de Santes Creus** | |
| Nivell de risc | Baix |
| **Descripció geogràfica** | Ocupa tota la part oest del terme municipal. Zona d'orografia plana ocupada majoritàriament per conreus llenyosos excepte als barrancs i terrenys propers als cursos fluvials on hi ha vegetació forestal.<br>Hi ha els nuclis de població d'Aiguamúrcia, els Hostalets, els Manantials, les Destres, les Pobles i Santes Creus i alguns habitatges aïllats disseminats. |
| **Sector el Montmell est** | |
| **Nivell de risc** | Molt alt |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | |
|---|---|
| **Descripció geogràfica** | Ocupa l'extrem est del terme municipal. De relleu muntanyós i amb una gran continuïtat de la massa forestal, hi ha presència d'alguns terrenys agrícoles, de gran rellevància donat el risc present al sector.<br>Es caracteritza per l'escassa presència humana, no obstant això, al sud del sector s'hi ubica la urbanització les Pinedes Altes, pertanyent al municipi del Montmell, la qual es considera molt vulnerable i un element de risc destacable. |
| **Sector Plana del Pla de Manlleu** | |
| **Nivell de risc** | Baix |
| **Descripció geogràfica** | Ubicat a la banda est del terme, entre els sectors forestals de el Montmell i Montmell est.<br>És una zona d'orografia plana ocupada majoritàriament per vinya excepte algunes taques amb formacions forestals.<br>S'hi pot trobar nombroses masies disseminades i agrupacions de masies i també el nucli de població del Pla de Manlleu. |

### 7.2.4. Períodes de màxim risc d'incendi forestal

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, defineix, al seu Capítol 5, Article 17, les zones i períodes d'alt risc d'incendi, que són les següents:

> **Article 17**
>
> *Zones i períodes d'alt risc d'incendi*
>
> 17.1 Es declaren zones d'alt risc d'incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos, les situades als termes municipals que figuren a l'annex d'aquesta disposició.
>
> 17.2 Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director general del Medi natural, no es podran realitzar les activitats esmentades a l'article 15, i no s'autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals.
>
> 17.3 Les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendi forestal han de disposar d'un pla de prevenció d'incendis forestals en els termes que estableix l'article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el qual s'inclourà en el Pla d'actuació municipal, una vegada hagi estat homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
>
> 17.4 En el cas que el territori de l'entitat local estigui situat dins del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), els plans de prevenció d'incendis forestals han d'adequar-se al contingut dels plans especials de protecció del medi natural i del paisatge a què fa referència l'article 8 del Decret 328/1992, de 14 de desembre.

Cal dir que en l'actualitat l'estacionalitat real dels períodes de màxim risc d'incendi sovint no es correspon amb la definida per la normativa vigent. Per tant, per tal de realitzar qualsevol activitat o treballs forestals que estiguin condicionats a aquesta, caldrà posar-se en contacte amb els òrgans competents en matèria de prevenció



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

d'incendis forestals per tal de sol·licitar autorització i/o comunicar el desenvolupament de l'activitat.

Pel que fa a Aiguamúrcia, el registre de conats que han afectat el terme municipal els darrers 21 anys recull la majoria de conats en període estival (18) i, d'altra banda, 7 a la primavera i 3 a l'hivern.

Hi ha alguns incendis històrics a destacar al municipi i a les seves proximitats, el de major entitat és l'incendi iniciat el 6 de juliol del 1986 al municipi de Querol el qual va afectar 2.832,63 hectàrees, 427,48 de les quals al terme d'Aiguamúrcia. D'altres incendis destacables són els iniciats al municipi el 16 de juliol del 1986 (109,21 ha), dos el 25 de juliol del 1989 (210,40 ha i 79,95 ha) i el 14 d'agost del 2013 (68,43 ha), entre d'altres. Els incendis més importants que han afectat el terme es van desenvolupar els mesos l'estiu, afavorits per l'entrada d'una onada de sud o de ponent o bé just en la seva retirada.

Les situacions sinòptiques de sud i de ponent poden afectar aquest àmbit i són situacions típiques que poden afavorir que un incendi escapi de la capacitat d'extinció. Hi ha una major probabilitat que es desenvolupin durant el període estival i es caracteritzen per la presència de vents que aporten elevades temperatures i que comporten una baixada important de les humitats. També poden representar velocitats del vent destacables. D'altra banda, l'efecte dels vents litorals, amb una molt major afectació a l'estiu, també pot afavorir el desenvolupament dels incendis que s'iniciïn en aquest període.

### 7.3. Avaluació de la capacitat d'intervenció

L'estat de les infraestructures de prevenció d'incendis forestals condiciona en gran mesura tan la capacitat d'intervenció o de resposta a un GIF com la propagació del foc i els seus efectes sobre el territori. L'anàlisi de les infraestructures de prevenció d'incendis es basa en criteris de risc i vulnerabilitat.

Per tal d'avaluar la capacitat d'intervenció dels mitjans d'extinció, la protecció dels elements vulnerables i la capacitat de propagació d'un possible incendi, es tenen en compte les següents consideracions:

- Cobertura de la xarxa viària al territori.
- Cobertura dels punts d'aigua al territori.
- Idoneïtat dels tractaments de la vegetació planificats i/o executats.

Les taules següents resumeixen l'anàlisi de les mesures de prevenció d'incendis a nivell municipal.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## 7.3.1. Xarxa viària

**Taula 50. Densitat de la xarxa viària**

| Categoria vial | Longitud (km) | Densitat (km/km²) |
|---|---|---|
| Vial primari | 0,00 | 0,00 |
| Vial secundari | 10,22 | 0,14 |
| Vial terciari | 91,25 | 1,25 |
| No accessible a BRP | 10,21 | 0,14 |
| Carretera | 29,86 | 0,41 |
| **Total** | 141,54 | 1,95 |

**Taula 51. Anàlisi de la xarxa viària**

| **Xarxa viària** | |
|---|---|
| Densitat de camins | Correcta.<br>Degut a les limitacions pròpies de l'orografia, la majoria de camins del municipi són de categoria terciari, fet que afegeix complexitat per a la mobilitat en cas d'incendi al no poder garantir el pas creuat de vehicles BRP. |
| Estat | La major part dels camins es troben en bon estat o bé solament requereixen d'actuacions puntuals de millora del ferm.<br>Els vials que es troben en mal estat es localitzen majoritàriament al sector de risc Alt Gaià i al sector el Montmell, és molt important respectar la priorització establerta al PPI per tal de garantir una bona connectivitat a la massa forestal i, conseqüentment, reduir la seva vulnerabilitat. |
| Valoració | La densitat i accés a la zona central (el Montmell) es considera força adequada (la majoria es troba dins la xarxa bàsica del PIE), així com la zona oest (Camps de Santes Creus), sector que presenta carreteres pavimentades en bon estat. La dificultat en parts més elevades de l'Alt Gaià i el Montmell est es considera preocupant. Cal reforçar i millorar els accessos d'aquests sectors, tan importants en cas d'un incendi que s'hi inicií i amb capacitat de propagar vessant amunt. |

## 7.3.2. Xarxa bàsica de punts d'aigua

**Taula 52. Anàlisi de la xarxa bàsica de punts d'aigua**

| **Punts d'aigua** | |
|---|---|
| Cobertura | Es compleix amb els criteris de cobertura mínima recomanada de punts d'aigua de prevenció d'incendis.<br>Es disposa de catorze punts d'aigua, 9 de la xarxa bàsica i 5 de la xarxa complementària. Tots ells són accessibles per a mitjans aeris. |
| Estat | En termes generals, els punts d'aigua es troben operatius i en bon estat, tot i que requereixen d'algunes actuacions de millora per tal de complir amb els requeriments que marca la Guia tècnica de punts d'aigua (Bombers). |
| Valoració | Seria recomanable executar les actuacions previstes, per tal de donar compliment a les mesures definides per la Guia tècnica de punts d'aigua (Bombers) i complir així amb els requeriments tècnics necessaris per tal de garantir-ne l'operativitat i la seguretat pel seu ús. |

Per l'avaluació de la cobertura dels punts d'aigua s'estableix la recomanació de 3 km de radi a cada hidrant pel que fa a la càrrega per part de mitjans terrestres i de 5 km de radi entre dipòsits per a la càrrega de mitjans aeris.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

### 7.3.3. Actuacions sobre la vegetació

**Taula 53. Anàlisi dels tractaments a la vegetació**

| **Tractaments a la vegetació** | |
|---|---|
| Descripció | Al terme municipal es detecten una gran quantitat d'actuacions sobre la vegetació, algunes d'aquestes definides als PIE i d'altres al Plànol de delimitació de les mesures de prevenció d'incendis.<br>Pel que fa a les franges de protecció, afecten el nucli de població de Santes Creus, l'Albà, les Destres, les Pobles, els Hostalets, el Pla de Manlleu i les urbanitzacions els Manantials i Mas d'en Parès sumant un total de 18,21 hectàrees que són responsabilitat directa de l'Ajuntament.<br>En relació a les actuacions definides als PIE. Sumen un total de 798,49 hectàrees, repartides entre àrees estratègiques (151,11 ha del PIE BT1 i 205,55 del PIE BT2), àrees complementàries (29,07 ha del PIE BT1 i 389,66 del PIE BT2) i àrees de seguretat (2,53 ha del PIE BT1 i 20,58 del PIE BT2).<br>Les àrees complementàries són terrenys forestals que, per la seva ubicació, es considera molt beneficiós que mantinguin una gestió activa per tal de reforçar les infraestructures de prevenció adjacents.<br>Les àrees de seguretat són, d'una banda, els terrenys lliures de vegetació que garanteixen operar en condicions de seguretat als punts d'aigua i, de l'altra, d'espais lliures de vegetació ubicats en punts clau entorn o enmig de les àrees estratègiques per garantir un espai segur als mitjans d'extinció.<br>Les àrees estratègiques són zones que per la seva ubicació i pel tipus d'incendi esperat, si són tractades poden reduir la intensitat i propagació dels incendis i facilitar-hi les tasques d'extinció a fi de limitar-ne el seu potencial. |
| Estat | La major part de les àrees estratègiques no compleixen amb els requeriments tècnics i d'estructura de la vegetació que és necessària per complir amb els objectius pels quals van estar dissenyades.<br>Bona part de les àrees complementàries presenten una continuïtat vertical i horitzontal del combustible, per tant, es consideraria molt beneficiós que s'hi fomentés la gestió forestal.<br>Una part molt important de les franges de protecció compleixen amb les mesures de prevenció d'incendis o bé mostren una FCC adequada i requereixen d'un manteniment del sotabosc. Es considera prioritari que s'executi les actuacions d'obertura i manteniment en aquells trams de franges que no compleixin els requeriments, uns exemples són als nuclis de Santes Creus, de l'Albà i del Pla de Manlleu i puntualment a la urbanització Mas d'en Parès. |
| Valoració | És prioritari executar les actuacions dissenyades al PIE i recollides al PPI a fi de reduir la vulnerabilitat del municipi als Grans Incendis Forestals.<br>Cal executar les actuacions a les àrees de seguretat a fi que els mitjans d'extinció puguin operar en condicions de seguretat, cal executar les actuacions a les àrees estratègiques per tal de millorar la capacitat de resposta dels mitjans d'extinció i reduir la capacitat de creixement dels incendis i, finalment, es creuria molt beneficiós motivar la gestió forestal a les àrees complementàries per tal de reforçar la resta d'infraestructures dissenyades.<br>A més, és prioritari executar i mantenir les franges de protecció per tal de complir amb la normativa i per reduir la vulnerabilitat a les edificacions properes a massa forestal. |

## 7.4. Identificació dels dèficits de protecció

### 7.4.1. Mesures d'autoprotecció dels elements de risc

No s'ha identificat una mancança generalitzada en l'aplicació de les mesures definides per la Llei 5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals pel que fa als nuclis de població i a les urbanitzacions els Manantials i Mas d'en Parès, tot i això, alguns trams del nucli de Santes Creus, de l'Albà i del Pla de Manlleu i puntualment a la urbanització Mas d'en Parès hi cal una reducció de la FCC i actuacions de manteniment.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

S'ha detectat que algunes finques i habitatges aïllats de la zona d'interfase urbana-forestal estan delimitats per tanques vegetals d'espècies altament inflamables com són les tanques de bruc o de xiprers. Cal tenir molt present que aquestes espècies poden multiplicar els efectes d'un incendi provocant un augment de la intensitat, causar danys sobre els habitatges i les persones que s'hi puguin trobar, poden inhabilitar un vial i, per tant, poden condicionar i limitar la capacitat dels mitjans d'extinció de protegir els habitatges. Per tots aquests motius es creu indispensable aplicar les recomanacions en matèria d'autoprotecció per reduir la vulnerabilitat d'aquests espais.

### 7.4.2. Dèficits en les infraestructures de prevenció

Els defectes o mancances en matèria de protecció i prevenció d'incendis forestals detectats a la fase d'avaluació o que no han estat inclosos en cap dels punts anteriors, es descriuen a continuació.

**Taula 54. Dèficits de protecció o millores en la prevenció**

| **Infraestructures de prevenció d'incendis** | |
|---|---|
| Descripció | La densitat de vials es considera acceptable pel risc d'incendi identificat al municipi, tot i això, cal garantir-ne l'accessibilitat i el compliment de les característiques definides a la Guia tècnica dels vials forestals (Bombers).<br>L'orografia en alguns àmbits del municipi és un gran limitant per a la construcció i manteniment en bones condicions dels vials forestals.<br>La densitat de punts d'aigua es considera correcta. |
| Consideracions | Cal incentivar i prioritzar el manteniment d'aquells vials que es considerin viables per tal de garantir una millor accessibilitat al territori.<br>Cal incentivar les actuacions a les àrees estratègiques i de seguretat com a infraestructures mínimes necessàries per tal que els mitjans d'extinció puguin actuar i aplicar estratègies d'extinció adequades.<br>Cal també centrar esforços en mantenir els espais oberts com a àmbits que poden oferir oportunitats d'actuació als mitjans.<br>Caldria fomentar la gestió forestal a tot el territori i de forma prioritària en aquells espais on així estigui identificat. |

## 7.5. Avaluació de la vulnerabilitat

D'acord amb la informació continguda als apartats anteriors, s'han identificat quines són les parts del territori més vulnerables i que, per tant, són prioritàries a l'hora de definir actuacions.

**Taula 55. Identificació de les zones més vulnerables**

| **Zona** | **Descripció** |
|---|---|
| **Sector el Montmell** | De vulnerabilitat molt elevada. Predominantment forestal tot i que compta amb presència d'espais agrícoles a les parts més planeres. La densitat de vials es considera correcta, no obstant això, l'escassa presència humana i el relleu muntanyós dona com a resultat una manca de manteniment d'aquests i el fet que la majoria siguin terciaris. |
| **Sector Alt Gaià** | De vulnerabilitat elevada. A la meitat oest bona part dels terrenys són planers i és on s'hi concentra la major part dels espais agrícoles, a mesura que guanya alçada està ocupat per terrenys forestals ocupats majoritàriament per matollar i amb una accessibilitat clarament insuficient. A la part sud del sector s'hi ubica la urbanització Mas d'en Parès, considerada molt vulnerable. |
| **Sector Camps de Santes Creus** | De vulnerabilitat molt baixa. Ocupat principalment per conreus llenyosos. Hi ha nuclis de població i habitatges aïllats disseminats que no es consideren |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | |
|---|---|
| | especialment vulnerables. |
| **Sector el Montmell est** | De vulnerabilitat molt elevada. De relleu muntanyós i predominantment forestal caracteritzat per la continuïtat del combustible. La densitat de vials es considera insuficient. |
| **Sector Plana del Pla de Manlleu** | De vulnerabilitat molt baixa. Ocupat principalment per vinya i de relleu predominantment planer. Hi ha el nucli del Pla de Manlleu, masies disseminades i agrupacions de masies que no es consideren especialment vulnerables. |

# 8. Proposta d'actuacions, manteniment i previsions

Aquesta planificació persegueix l'objectiu d'establir la infraestructura bàsica del territori. Per aquest motiu, malgrat la diversitat d'actuacions possibles, són objecte de planificació aquelles que tenen per objectiu dotar l'espai forestal del municipi de les infraestructures adequades per permetre actuar de manera ràpida, eficaç i segura als mitjans de prevenció i d'extinció.

El present apartat es pot diferenciar en tres nivells, en primer lloc s'identifiquen les actuacions definides al PIE que afecten l'àmbit d'aplicació del PPI, diferenciades per tipologies. En segon lloc es referencien les infraestructures que s'ha definit com a prioritàries i estratègiques, com a resultat de les fases prèvies de diagnosi i avaluació, diferenciades per ordre de prioritat. Finalment es llisten les actuacions que el consistori considera assumibles d'executar durant el termini de vigència del Pla i a les que es compromet a dur a terme.

## 8.1. Actuacions pressupostades al PIE

Els Plans d'Infraestructures Estratègiques del PPP BT1 Ancosa - Montagut – Miralles – Queralt i del PPP BT2 El Montmell – Pontons - Mediona defineixen les infraestructures prioritàries a nivell de massís per tal de donar resposta al risc de gran incendi forestal identificat. S'hi defineixen actuacions en tres àmbits diferenciats: a la xarxa viària estratègica, als punts d'aigua de la xarxa bàsica i a Punts Estratègics de Gestió i Zones de Foment de la Gestió.

### 8.1.1. Actuacions de millora de la xarxa viària

**Taula 56. Actuacions de millora de la xarxa viària al PIE**

| Codi infra. | Nom de la infraestructura | Amid. (km) | Codi d'actuació | Descripció actuació | PIE |
|---|---|---|---|---|---|
| N08 | Pista superior AE rasa de Cal Calbet | 0,31 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT1 |
| N08 | Pista superior AE rasa de Cal Calbet | 1,33 | VIAMAN03 | Millora vial 03 | PPP BT1 |
| N11 | Pista inferior AE rasa de Cal Calbet | 1,62 | VIAMAN03 | Millora vial 03 | PPP BT1 |
| T05 | Al punt d'aigua de cal Bosc | 0,75 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT1 |
| T06 | AE Les Ordes | 1,45 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT1 |
| T07 | Camí de les Ordes a les Pobles | 1,74 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT1 |
| T18 | Dels Plans de Montagut a Cal Ratat | 1,80 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT1 |
| T25 | Al punt d'aigua de l'Arbolar | 0,18 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT1 |
| T25 | Al punt d'aigua de l'Arbolar | 0,16 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT1 |
| N01 | Barranc de Cal Baró | 1,20 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| N01 | Barranc de Cal Baró | 0,93 | VIAMAN03 | Millora vial 03 | PPP BT2 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi infra. | Nom de la infraestructura | Amid. (km) | Codi d'actuació | Descripció actuació | PIE |
|---|---|---|---|---|---|
| N02 | Camí del Miracle | 0,75 | VIAMAN02 | Millora vial 02 | PPP BT2 |
| N03 | Del Miracle a les Parellades | 0,90 | VIAMAN02 | Millora vial 02 | PPP BT2 |
| N04 | De la Portella a la Coma | 0,48 | VIAMAN02 | Millora vial 02 | PPP BT2 |
| S01 | Del Pla de Manlleu a la Manlleva | 3,06 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| S02 | De Cal Pelegrí a Cal Domingo | 0,46 | No actuació | No actuació | PPP BT2 |
| S02 | De Cal Pelegrí a Cal Domingo | 0,76 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T02 | De Can Salet a l'Arboçar | 1,01 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T02 | De Can Salet a l'Arboçar | 1,81 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T02 | De Can Salet a l'Arboçar | 0,96 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T02 | De Can Salet a l'Arboçar | 2,30 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T03 | Mas d'en Bosc | 1,45 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T03 | Mas d'en Bosc | 1,58 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T04 | De Pla de Manlleu a PA Cal Benet | 1,21 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T08 | Costes de Batllori | 2,95 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T09 | De Cal Domingo a El Perelló | 0,73 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T09 | De Cal Domingo a El Perelló | 0,63 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T10 | Del camp del Coll del Saperó a la Masó | 1,33 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T11 | De la Portella a la Masó | 0,75 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T12 | Camí del Matar | 2,63 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T13 | De Pla de Manlleu a la bassa de Sant Miquel | 0,82 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T14 | Camí del Pla de Manlleu | 0,23 | No actuació | No actuació | PPP BT2 |
| T14 | Camí del Pla de Manlleu | 0,33 | No actuació | No actuació | PPP BT2 |
| T14 | Camí del Pla de Manlleu | 0,37 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T14 | Camí del Pla de Manlleu | 0,47 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T15 | AE cal Güell - cal Bernat | 2,15 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T15 | AE cal Güell - cal Bernat | 1,27 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T15 | AE cal Güell - cal Bernat | 0,82 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T16 | Cal Cortada | 2,56 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T16 | Cal Cortada | 0,96 | VIAMAN02 | Millora vial 02 | PPP BT2 |
| T17 | Entrada i sortida bassa l'Albà Vell | 0,81 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T17 | Entrada i sortida bassa l'Albà Vell | 1,82 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T19 | Camí del Miracle | 0,45 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T19 | Camí del Miracle | 4,18 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T20 | Barranc de Cal Baró | 0,29 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T21 | De la vall de Cal Baró a la de Can Ferrer de la Cogullada | 0,20 | VIAMAN02 | Millora vial 02 | PPP BT2 |
| T22 | Del Pla de Manlleu a la Manlleva | 0,48 | No actuació | No actuació | PPP BT2 |
| T23 | De la Masó a la Manlleva | 1,22 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T23 | De la Masó a la Manlleva | 0,94 | VIAMAN02 | Millora vial 02 | PPP BT2 |
| T24 | Torrent del Clot de Montmell a la Manlleva | 0,59 | VIAMAN03 | Millora vial 03 | PPP BT2 |
| T26 | Del Pla de Manlleu a la Manlleva | 1,17 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |
| T27 | De la Portella a Selma | 1,57 | VIAMAN01 | Millora vial 01 | PPP BT2 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## 8.1.2. Actuacions als punts d'aigua

**Taula 57. Actuacions als punts d'aigua al PIE**

| Codi infra. | Nom de la infraestructura | Codi d'actuació | Descripció actuació |
|---|---|---|---|
| PA1 | Urbanització l'Arboçar/Santa Agnès | PAMIL04 | Col·locar hidrant, STORZ |
| PA1 | Urbanització l'Arboçar/Santa Agnès | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna |
| PA1 | Urbanització l'Arboçar/Santa Agnès | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris |
| PA2 | Cal Bosc | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna |
| PA2 | Cal Bosc | PAMIL08 | Franja perimetral |
| PA2 | Cal Bosc | PAMIL09 | Millorar camí accés |
| PA2 | Cal Bosc | PAMIL11 | Millorar sistema abastiment |
| PA3 | Mas Regany2 | PAMIL08 | Franja perimetral |
| PA3 | Mas Regany2 | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris |
| PA4 | Mas d'en Bosc/Font del Garrofer | No actuació | No actuació |
| PA5 | Les Torres, Pla de Manlleu | PAMIL04 | Col·locar hidrant, STORZ |
| PA5 | Les Torres, Pla de Manlleu | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna |
| PA5 | Les Torres, Pla de Manlleu | PAMIL09 | Millorar camí d'accés |
| PA5 | Les Torres, Pla de Manlleu | PAMIL11 | Millorar sistema abastiment |
| PA6 | Cementiri de Santa Maria de l'Albà/Can Canonjo | PAMIL09 | Millorar el camí d'accés |
| PA6 | Cementiri de Santa Maria de l'Albà/Can Canonjo | PAMIL04 | Col·locar hidrant, STORZ |
| PA6 | Cementiri de Santa Maria de l'Albà/Can Canonjo | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris |
| PA7 | Pla de Manlleu | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna |
| PA7 | Pla de Manlleu | PAMIL08 | Franja perimetral |
| PA8 | Mas d'en Guillem/Albà Vell | PAMIL03 | Col·locar hidrant, STORZ |
| PA8 | Mas d'en Guillem/Albà Vell | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna |
| PA8 | Mas d'en Guillem/Albà Vell | PAMIL08 | Franja perimetral |
| PA8 | Mas d'en Guillem/Albà Vell | PAMIL09 | Millorar camí d'accés |
| PA8 | Mas d'en Guillem/Albà Vell | PAMIL11 | Millorar sistema abastiment |
| PA8 | Mas d'en Guillem/Albà Vell | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris |
| PA9 | Font de Santa Agnès | PAMIL08 | Franja perimetral |
| PA9 | Font de Santa Agnès | PAMIL11 | Millorar sistema abastiment |
| PA10 | Sant Miquel (Pla de Manlleu) | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna |
| PA10 | Sant Miquel (Pla de Manlleu) | PAMIL08 | Franja perimetral |
| PA10 | Sant Miquel (Pla de Manlleu) | PAMIL09 | Millorar camí d'accés |
| PA11 | La Masieta (Les Pobles) | PAMIL03 | Col·locar hidrant, STORZ |
| PA11 | La Masieta (Les Pobles) | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna |
| PA11 | La Masieta (Les Pobles) | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris |
| PA12 | Els Pedregals | PAMIL03 | Col·locar hidrant, STORZ |
| PA12 | Els Pedregals | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna |
| PA12 | Els Pedregals | PAMIL08 | Franja perimetral |
| PA12 | Els Pedregals | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris |
| PA13 | La Manlleva | PAMIL03 | Col·locar hidrant, STORZ |
| PA13 | La Manlleva | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna |
| PA13 | La Manlleva | PAMIL08 | Franja perimetral |
| PA13 | La Manlleva | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi infra. | Nom de la infraestructura | Codi d'actuació | Descripció actuació |
|---|---|---|---|
| PA14 | La Plana del Molí | PAMIL03 | Col·locar hidrant, STORZ |
| PA14 | La Plana del Molí | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna |
| PA14 | La Plana del Molí | PAMIL08 | Franja perimetral |
| PA14 | La Plana del Molí | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris |

## 8.2. Actuacions prioritàries a l'àmbit del PPI

L'anàlisi de les planificacions existents i del risc i necessitats detectats a l'àmbit del Pla permeten definir les actuacions que es considera estratègiques per a limitar el potencial dels incendis forestals i per facilitar-ne l'extinció. D'aquestes també se'n defineix la seva prioritat estratègica.

Seran objecte de planificació les millores a la xarxa viària estratègica, als punts d'aigua de la xarxa bàsica i als tractaments sobre la vegetació.

A la planificació d'actuacions d'aquest Pla de Prevenció d'Incendis Forestals regeixen els següents principis:

- Sense la intervenció dels mitjans d'extinció, les actuacions planejades i realitzades no evitaran per si mateixes la propagació de l'incendi però sí que la dificultaran i donaran oportunitats d'actuació als cossos d'extinció.
- Màxim aprofitament de les infraestructures actuals. Es proposen noves infraestructures únicament en casos absolutament justificats.
- Definició d'una infraestructura bàsica que ha de ser complementària a la d'altres plans d'àmbit supramunicipal.

Per tal de definir la priorització de les actuacions s'ha tingut en compte:

**Prioritat 1:**

- A l'àmbit territorial afectat per PIE, aquelles infraestructures que hi són definides com a xarxa viària bàsica, xarxa bàsica de punts d'aigua i àrees de baixa càrrega de prioritat 1.

- A l'àmbit territorial afectat per PIE, aquelles infraestructures que, tot i no estar-hi definides, el resultat de l'anàlisi a nivell municipal ha detectat que se les considera prioritàries per a limitar el potencial dels grans incendis forestals i per facilitar l'accés i operativitat als mitjans d'extinció.

- Fora de l'àmbit territorial afectat per PIE, aquelles infraestructures que es consideren de màxima prioritat per a donar resposta al risc de GIF.

**Prioritat 2:**

- A l'àmbit territorial afectat per PIE, aquelles infraestructures que hi són definides com a xarxa viària i de punts d'aigua complementàries que es considerin de major prioritat.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

- A l'àmbit territorial afectat per PIE, les àrees de baixa càrrega de prioritat 2 i 3.

- Fora de l'àmbit territorial afectat per PIE, aquelles infraestructures que es consideren estratègiques però de segona prioritat per a donar resposta al risc de GIF.

- Tan a l'interior com a l'exterior del PPP, aquelles infraestructures que, com a resultat de l'anàlisi a nivell municipal, s'ha detectat que són prioritàries a nivell local.

**Prioritat 3:**

- A l'àmbit territorial afectat per PIE, aquelles infraestructures que hi són definides com a xarxa viària i de punts d'aigua complementàries que es considerin de menor prioritat.

- A l'àmbit territorial afectat per PIE, les ZFG que s'hi defineixen.

- Fora de l'àmbit territorial afectat per PIE, aquelles infraestructures que es consideren estratègiques però de tercera prioritat per a donar resposta al risc de GIF.

**Exclòs de la priorització:**

Es podrà deixar fora de la priorització aquelles infraestructures definides al PIE que formin part de les xarxes complementàries de vials i de punts d'aigua i aquelles zones de foment de la gestió que no es consideri prioritari d'incloure en el marc del PPI.

Cal tenir en compte que al present PPI s'hi defineixen les infraestructures identificades com de màxima prioritat estratègica per tal de dotar el territori d'una infraestructura mínima que permeti limitar el potencial dels incendis forestals, per facilitar les tasques d'extinció als mitjans i per garantir la seva actuació en condicions de seguretat. En aquest sentit, totes aquelles actuacions de millora de l'accessibilitat que es puguin executar per iniciativa privada o bé atenent a objectius que no siguin pròpiament de prevenció dels incendis forestals també es consideraran molt beneficioses per a una millor resposta i capacitat front als incendis.

Així mateix, també cal considerar que, per tal de condicionar i limitar el potencial dels incendis forestals, al PIE i al PPI s'hi defineixen àrees de baixa càrrega i ZFG ubicats en punts estratègics però que l'eina més eficaç d'un territori per tal de tenir un paisatge més heterogeni i resilient al pas dels incendis forestals d'alta intensitat serà la presència i desenvolupament d'un sector agrari i ramader actius i, per tant, en la mesura del possible, cal facilitar i incentivar-ne la seva activitat i viabilitat.

## PRIORITAT 1

| Codi infra. | Nom | Codi actuació | Descripció | Amid | Un | Preu unitari | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | Barranc de Cal Baró | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,20 | km | 1.008,00 | 1.214,36 |
| N01 | Barranc de Cal Baró | VIAMAN03 | Millora vial 03 | 0,93 | km | 1.568,00 | 1.457,94 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N02 | Camí del Miracle | VIAMAN02 | Millora vial 02 | 0,75 | km | 1.344,00 | 1.010,73 |
| N03 | Del Miracle a les Parellades | VIAMAN02 | Millora vial 02 | 0,90 | km | 1.344,00 | 1.205,24 |
| N04 | De la Portella a la Coma | VIAMAN02 | Millora vial 02 | 0,48 | km | 1.344,00 | 650,91 |
| N09 | Font de Santa Agnès | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,13 | km | 1.008,00 | 129,89 |
| S01 | Del Pla de Manlleu a la Manlleva | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 3,06 | km | 1.008,00 | 3.083,74 |
| S02 | De Cal Pelegrí a Cal Domingo | No actuació | No actuació | 0,46 | km | 0,00 | 0,00 |
| S02 | De Cal Pelegrí a Cal Domingo | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,76 | km | 1.008,00 | 767,14 |
| S07 | Camí Vell del Pont d'Armentera a Pontons | No actuació | No actuació | 0,67 | km | 0,00 | 0,00 |
| T02 | De Can Salet a l'Arboçar | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,01 | km | 1.008,00 | 1.017,76 |
| T02 | De Can Salet a l'Arboçar | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,81 | km | 1.008,00 | 1.826,14 |
| T02 | De Can Salet a l'Arboçar | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,96 | km | 1.008,00 | 962,94 |
| T02 | De Can Salet a l'Arboçar | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 2,30 | km | 1.008,00 | 2.316,76 |
| T03 | Mas d'en Bosc | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,45 | km | 1.008,00 | 1.461,74 |
| T03 | Mas d'en Bosc | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,58 | km | 1.008,00 | 1.596,61 |
| T04 | De Pla de Manlleu a PA Cal Benet | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,21 | km | 1.008,00 | 1.219,43 |
| T08 | Costes de Batllori | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 2,95 | km | 1.008,00 | 2.973,80 |
| T09 | De Cal Domingo a El Perelló | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,73 | km | 1.008,00 | 738,33 |
| T09 | De Cal Domingo a El Perelló | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,63 | km | 1.008,00 | 632,09 |
| T10 | Del camp del Coll del Saperó a la Masó | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,33 | km | 1.008,00 | 1.339,43 |
| T11 | De la Portella a la Masó | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,75 | km | 1.008,00 | 752,93 |
| T12 | Camí del Matar | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 2,63 | km | 1.008,00 | 2.652,12 |
| T13 | De Pla de Manlleu a la bassa de Sant Miquel | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,82 | km | 1.008,00 | 822,72 |
| T14 | Camí del Pla de Manlleu | No actuació | No actuació | 0,23 | km | 0,00 | 0,00 |
| T14 | Camí del Pla de Manlleu | No actuació | No actuació | 0,33 | km | 0,00 | 0,00 |
| T14 | Camí del Pla de Manlleu | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,37 | km | 1.008,00 | 375,83 |
| T14 | Camí del Pla de Manlleu | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,47 | km | 1.008,00 | 470,28 |
| T15 | AE cal Güell - cal Bernat | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 2,15 | km | 1.008,00 | 2.163,22 |
| T15 | AE cal Güell - cal Bernat | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,27 | km | 1.008,00 | 1.282,37 |
| T15 | AE cal Güell - cal Bernat | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,82 | km | 1.008,00 | 830,51 |
| T16 | Cal Cortada | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 2,56 | km | 1.008,00 | 2.581,94 |
| T16 | Cal Cortada | VIAMAN02 | Millora vial 02 | 0,96 | km | 1.344,00 | 1.292,82 |
| T17 | Entrada i sortida bassa l'Albà Vell | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,81 | km | 1.008,00 | 812,15 |
| T17 | Entrada i sortida bassa l'Albà Vell | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,82 | km | 1.008,00 | 1.837,43 |
| T18 | Dels Plans de Montagut a Cal Ratat | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,80 | km | 1.008,00 | 1.816,46 |
| T19 | Camí del Miracle | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,45 | km | 1.008,00 | 456,51 |
| T19 | Camí del Miracle | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 4,18 | km | 1.008,00 | 4.216,97 |
| T20 | Barranc de Cal Baró | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,29 | km | 1.008,00 | 297,19 |
| T21 | De la vall de Cal Baró a la de Can Ferrer de la Cogullada | VIAMAN02 | Millora vial 02 | 0,20 | km | 1.344,00 | 263,00 |
| T22 | Del Pla de Manlleu a la Manlleva | No actuació | No actuació | 0,48 | km | 0,00 | 0,00 |
| T23 | De la Masó a la Manlleva | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,22 | km | 1.008,00 | 1.227,96 |
| T23 | De la Masó a la Manlleva | VIAMAN02 | Millora vial 02 | 0,94 | km | 1.344,00 | 1.258,87 |
| T24 | Torrent del Clot de Montmell a la Manlleva | VIAMAN03 | Millora vial 03 | 0,59 | km | 1.568,00 | 918,35 |
| T25 | Al punt d'aigua de l'Arbolar | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,18 | km | 1.008,00 | 183,88 |
| T25 | Al punt d'aigua de l'Arbolar | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,16 | km | 1.008,00 | 165,47 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T26 | Del Pla de Manlleu a la Manlleva | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,17 | km | 1.008,00 | 1.177,14 |
| T27 | De la Portella a Selma | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,57 | km | 1.008,00 | 1.584,33 |
| T46 | Mas d'en Parès | No actuació | No actuació | 0,78 | km | 0,00 | 0,00 |
| T47 | Mas d'en Prat | No actuació | No actuació | 0,87 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT1 | S01 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 3,06 | km | 649,60 | 1987,30 |
| FAT2 | S02 | No actuació | No actuació | 0,46 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT3 | S02 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,76 | km | 649,60 | 494,38 |
| FAT10 | S07 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,67 | km | 649,60 | 434,15 |
| FAT104 | T02 | No actuació | No actuació | 0,51 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT12 | T02 | No actuació | No actuació | 1,01 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT13 | T02 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,81 | km | 649,60 | 1176,85 |
| FAT14 | T02 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,79 | km | 649,60 | 1162,32 |
| FAT15 | T02 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,96 | km | 649,60 | 620,56 |
| FAT16 | T03 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,45 | km | 649,60 | 942,01 |
| FAT17 | T03 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,58 | km | 649,60 | 1028,92 |
| FAT18 | T04 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,21 | km | 649,60 | 785,85 |
| FAT22 | T08 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 2,95 | km | 649,60 | 1916,45 |
| FAT108 | T09 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,33 | km | 649,60 | 214,11 |
| FAT23 | T09 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,73 | km | 649,60 | 475,81 |
| FAT24 | T09 | No actuació | No actuació | 0,30 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT25 | T10 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,33 | km | 649,60 | 863,19 |
| FAT26 | T11 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,75 | km | 649,60 | 485,22 |
| FAT109 | T12 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,17 | km | 649,60 | 108,67 |
| FAT110 | T12 | No actuació | No actuació | 0,43 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT27 | T12 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 2,04 | km | 649,60 | 1323,33 |
| FAT28 | T13 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,82 | km | 649,60 | 530,20 |
| FAT29 | T14 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,23 | km | 649,60 | 148,75 |
| FAT30 | T14 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,37 | km | 649,60 | 242,20 |
| FAT31 | T14 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,47 | km | 649,60 | 303,07 |
| FAT32 | T14 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,33 | km | 649,60 | 214,72 |
| FAT33 | T15 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,27 | km | 649,60 | 826,42 |
| FAT34 | T15 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 2,15 | km | 649,60 | 1394,08 |
| FAT35 | T15 | No actuació | No actuació | 0,82 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT36 | T16 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 2,56 | km | 649,60 | 1663,92 |
| FAT37 | T16 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,96 | km | 649,60 | 624,86 |
| FAT39 | T17 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,81 | km | 649,60 | 523,39 |
| FAT40 | T17 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,82 | km | 649,60 | 1184,12 |
| FAT41 | T18 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,80 | km | 649,60 | 1170,61 |
| FAT42 | T19 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 4,18 | km | 649,60 | 2717,61 |
| FAT43 | T19 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,45 | km | 649,60 | 294,19 |
| FAT44 | T20 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,29 | km | 649,60 | 191,52 |
| FAT45 | T21 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,20 | km | 649,60 | 127,12 |
| FAT46 | T22 | No actuació | No actuació | 0,48 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT47 | T23 | ACVIAL01 | FAT. Obertura | 0,94 | km | 887,04 | 830,85 |
| FAT48 | T23 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,22 | km | 649,60 | 791,35 |
| FAT49 | T24 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,59 | km | 649,60 | 380,46 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAT50 | T25 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,18 | km | 649,60 | 118,50 |
| FAT51 | T25 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,16 | km | 649,60 | 106,63 |
| FAT111 | T26 | No actuació | No actuació | 0,41 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT52 | T26 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,75 | km | 649,60 | 490,44 |
| FAT53 | T27 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,57 | km | 649,60 | 1021,01 |
| FAT76 | T46 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,78 | km | 649,60 | 504,58 |
| FAT77 | T47 | No actuació | No actuació | 0,87 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT80 | N01 | ACVIAL01 | FAT. Obertura | 1,20 | km | 887,04 | 1068,64 |
| FAT81 | N01 | ACVIAL01 | FAT. Obertura | 0,93 | km | 887,04 | 824,78 |
| FAT82 | N02 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,75 | km | 649,60 | 488,52 |
| FAT83 | N03 | ACVIAL01 | FAT. Obertura | 0,90 | km | 887,04 | 795,46 |
| FAT84 | N04 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,48 | km | 649,60 | 314,61 |
| FAT90 | N09 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,13 | km | 649,60 | 83,70 |
| PA1 | Urbanització l'Arboçar/Santa Agnès | PAMIL04 | Col·locar hidrant, STORZ | 1 | un. | 1.120,00 | 1.120,00 |
| PA1 | Urbanització l'Arboçar/Santa Agnès | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna | 1 | un. | 1.008,00 | 1.008,00 |
| PA1 | Urbanització l'Arboçar/Santa Agnès | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris | 1 | un. | 672,00 | 672,00 |
| PA10 | Sant Miquel (Pla de Manlleu) | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna | 1 | un. | 1.008,00 | 1.008,00 |
| PA10 | Sant Miquel (Pla de Manlleu) | PAMIL08 | Franja perimetral | 1 | un. | 560,00 | 560,00 |
| PA10 | Sant Miquel (Pla de Manlleu) | PAMIL09 | Millorar camí d'accés | 1 | un. | 560,00 | 560,00 |
| PA2 | Cal Bosc | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna | 1 | un. | 1.008,00 | 1.008,00 |
| PA2 | Cal Bosc | PAMIL08 | Franja perimetral | 1 | un. | 560,00 | 560,00 |
| PA2 | Cal Bosc | PAMIL09 | Millorar camí accés | 1 | un. | 560,00 | 560,00 |
| PA2 | Cal Bosc | PAMIL11 | Millorar sistema abastiment | 1 | un. | 2.016,00 | 2.016,00 |
| PA4 | Mas d'en Bosc/Font del Garrofer | | | 1 | un. | 0,00 | 0,00 |
| PA5 | Les Torres, Pla de Manlleu | PAMIL04 | Col·locar hidrant, STORZ | 1 | un. | 1.120,00 | 1.120,00 |
| PA5 | Les Torres, Pla de Manlleu | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna | 1 | un. | 1.008,00 | 1.008,00 |
| PA5 | Les Torres, Pla de Manlleu | PAMIL09 | Millorar camí d'accés | 1 | un. | 560,00 | 560,00 |
| PA5 | Les Torres, Pla de Manlleu | PAMIL11 | Millorar sistema abastiment | 1 | un. | 2.016,00 | 2.016,00 |
| PA6 | Cementiri de Santa Maria de l'Albà/Can Canonjo | PAMIL04 | Col·locar hidrant, STORZ | 1 | un. | 1.120,00 | 1.120,00 |
| PA6 | Cementiri de Santa Maria de l'Albà/Can Canonjo | PAMIL09 | Millorar el camí d'accés | 1 | un. | 560,00 | 560,00 |
| PA6 | Cementiri de Santa Maria de l'Albà/Can Canonjo | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris | 1 | un. | 672,00 | 672,00 |
| PA7 | Pla de Manlleu | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna | 1 | un. | 1.008,00 | 1.008,00 |
| PA7 | Pla de Manlleu | PAMIL08 | Franja perimetral | 1 | un. | 560,00 | 560,00 |
| PA8 | Mas d'en Guillem/Albà Vell | PAMIL03 | Col·locar hidrant, STORZ | 1 | un. | 1.680,00 | 1.680,00 |
| PA8 | Mas d'en Guillem/Albà Vell | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna | 1 | un. | 1.008,00 | 1.008,00 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA8 | Mas d'en Guillem/Albà Vell | PAMIL08 | Franja perimetral | 1 | un. | 560,00 | 560,00 |
| PA8 | Mas d'en Guillem/Albà Vell | PAMIL09 | Millorar camí d'accés | 1 | un. | 560,00 | 560,00 |
| PA8 | Mas d'en Guillem/Albà Vell | PAMIL11 | Millorar sistema abastiment | 1 | un. | 2.016,00 | 2.016,00 |
| PA8 | Mas d'en Guillem/Albà Vell | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris | 1 | un. | 672,00 | 672,00 |
| PA9 | Font de Santa Agnès | PAMIL08 | Franja perimetral | 1 | un. | 560,00 | 560,00 |
| PA9 | Font de Santa Agnès | PAMIL11 | Millorar sistema abastiment | 1 | un. | 2.016,00 | 2.016,00 |
| FP04 | 43001_047 - Nucli de població - l'Albà | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,69 | ha | 2.464,00 | 1.711,64 |
| FP06 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC02 | Creació AE02 | 3,94 | ha | 2.464,00 | 9.709,36 |
| FP07 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC03 | Creació AE03 | 0,49 | ha | 3.920,00 | 1.909,99 |
| FP08 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | No actuació | No actuació | 0,20 | ha | 0,00 | 0,00 |
| FP09 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,14 | ha | 1.120,00 | 152,93 |
| FP10 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,50 | ha | 2.464,00 | 1.225,35 |
| FP11 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC02 | Creació AE02 | 1,01 | ha | 2.464,00 | 2.495,08 |
| FP12 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,26 | ha | 2.464,00 | 632,71 |
| FP13 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,24 | ha | 1.120,00 | 263,44 |
| FP14 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,06 | ha | 2.464,00 | 137,90 |
| FP15 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,16 | ha | 1.120,00 | 178,81 |
| FP16 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC02 | Creació AE02 | 3,32 | ha | 2.464,00 | 8.182,28 |
| FP17 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,46 | ha | 2.464,00 | 1.128,77 |
| FP18 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,71 | ha | 2.464,00 | 1.754,12 |
| FP19 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC01 | Creació AE01 | 2,73 | ha | 1.120,00 | 3.058,14 |
| FP20 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,12 | ha | 1.120,00 | 138,90 |
| FP23 | 43001_056 - Nucli de població - el Pla de Manlleu | VEGRC03 | Creació AE03 | 0,46 | ha | 3.920,00 | 1.793,62 |
| FP24 | 43001_056 - Nucli de població - el Pla de Manlleu | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,92 | ha | 2.464,00 | 2.256,01 |
| FP25 | 43001_056 - Nucli de població - el Pla de Manlleu | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,18 | ha | 2.464,00 | 453,89 |
| AE01 | AE-BT2-430017-61. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat | VEGRC02 | Creació AE02 | 1,61 | ha | 2.464,00 | 3.977,97 |
| AE02 | AE-BT2-430017-61. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat | VEGRC01 | Creació AE01 | 3,19 | ha | 1.120,00 | 3.571,33 |
| AE03 | AE-BT2-430017-62. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat | VEGRC02 | Creació AE02 | 15,86 | ha | 2.464,00 | 39.082,28 |
| AE04 | AE-BT2-430017-61. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat | No actuació | No actuació | 0,37 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AE23 | AE-BT2-430017-106. Sector 19. Arboçar | No actuació | No actuació | 13,31 | ha | 0,00 | 0,00 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - la Portella - el Pla de Manlleu | | | | | | |
| AE24 | AE-BT2-430017-107. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Cal Saperó. | VEGRC02 | Creació AE02 | 4,92 | ha | 2.464,00 | 12.117,94 |
| AE25 | AE-BT2-430017-107. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Cal Saperó. | VEGRC02 | Creació AE02 | 2,96 | ha | 2.464,00 | 7.299,42 |
| AE26 | AE-BT2-430017-108. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. La Masó. | VEGRC02 | Creació AE02 | 10,68 | ha | 2.464,00 | 26.320,82 |
| AE27 | AE-BT2-430017-109. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Puig de les Forques. | VEGRC02 | Creació AE02 | 10,55 | ha | 2.464,00 | 26.005,41 |
| AE28 | AE-BT2-430017-110. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. | VEGRC02 | Creació AE02 | 9,41 | ha | 2.464,00 | 23.183,42 |
| AE29 | AE-BT2-430017-111. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. | VEGRC02 | Creació AE02 | 1,90 | ha | 2.464,00 | 4.689,50 |
| AE30 | AE-BT2-430017-111. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | VEGRC03 | Creació AE03 | 15,59 | ha | 3.920,00 | 61.118,52 |
| AE31 | AE-BT2-430017-111. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,53 | ha | 1.120,00 | 596,15 |
| AE32 | AE-BT2-430017-128. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,93 | ha | 2.464,00 | 2.301,41 |
| AE33 | AE-BT2-430017-241. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | VEGRC03 | Creació AE03 | 6,68 | ha | 3.920,00 | 26.203,53 |
| AE34 | AE-BT2-430017-128. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,21 | ha | 1.120,00 | 238,97 |
| AE35 | AE-BT2-430017-110. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. | No actuació | No actuació | 0,15 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AE39 | AE-BT2-430017-66. Sector 2. Cal Cortada | No actuació | No actuació | 11,37 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AE40 | AE-BT2-430017-67. Sector 2. Cal Cortada | VEGRC01 | Creació AE01 | 7,41 | ha | 1.120,00 | 8.296,52 |
| AE41 | AE-BT2-430017-68. Sector 2. Cal Cortada | VEGRC01 | Creació AE01 | 1,55 | ha | 1.120,00 | 1.737,86 |
| AE42 | AE-BT2-430017-68. Sector 2. Cal Cortada | VEGRC02 | Creació AE02 | 33,95 | ha | 2.464,00 | 83.644,50 |
| AE43 | AE-BT1-430017-108. Sector 20. Vinyes del Montagut - coll de les Torres | No actuació | No actuació | 3,09 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AE44 | AE-BT1-430017-109. Sector 20. Vinyes del Montagut - coll de les Torres. | VEGRC02 | Creació AE02 | 24,46 | ha | 2.464,00 | 60.262,51 |
| AE45 | AE-BT1-430017-110. Sector 20. Vinyes del Montagut - coll de les Torres. | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,54 | ha | 2.464,00 | 1.320,80 |
| AE46 | AE-BT1-430017-112. Sector 20. Vinyes del Montagut - coll de les Torres. | VEGRC02 | Creació AE02 | 3,05 | ha | 2.464,00 | 7.510,81 |
| AE47 | AE-BT1-430017-113. Sector 20. Vinyes del Montagut - coll de les Torres. | VEGRC02 | Creació AE02 | 2,54 | ha | 2.464,00 | 6.250,78 |
| AE48 | AE-BT1-430017-114. Sector 20. Vinyes del Montagut - coll de les Torres. | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,41 | ha | 2.464,00 | 1.017,48 |
| AS01 | AS-BT2-430017-59. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat | VEGRC03 | Creació AE03 | 1,06 | ha | 3.920,00 | 4.165,28 |
| AS02 | AS-BT2-430017-60. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat. Bassa de l'Albà Vell | VEGAS01 | Obertura AS | 2,58 | ha | 2.128,00 | 5.493,20 |
| AS03 | AS-BT2-430017-60. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat. Bassa de l'Albà Vell | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,22 | ha | 1.120,00 | 245,05 |
| AS08 | AS-BT2-430017-117. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa | No actuació | No actuació | 2,56 | ha | 0,00 | 0,00 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | de la Font de Santa Agnès | | | | | | |
| AS09 | AS-BT2-430017-118. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa de la Font de Santa Agnès | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,76 | ha | 1.120,00 | 849,02 |
| AS10 | AS-BT2-430017-119. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa de la Font de Santa Agnès | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,81 | ha | 2.464,00 | 1.997,85 |
| AS11 | AS-BT2-430017-120. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa del pla de Manlleu (ctra) | No actuació | No actuació | 1,17 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AS12 | AS-BT2-430017-121. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa del pla de Manlleu (ctra) | VEGRC02 | Creació AE02 | 2,34 | ha | 2.464,00 | 5.763,60 |
| AS13 | AS-BT2-430017-125. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa Les Torres | No actuació | No actuació | 1,62 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AS14 | AS-BT2-430017-126. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa Les Torres | VEGRC03 | Creació AE03 | 1,64 | ha | 3.920,00 | 6.433,15 |
| AS15 | AS-BT2-430017-126. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa Les Torres | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,15 | ha | 2.464,00 | 359,95 |
| AS16 | AS-BT2-430017-121. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa del pla de Manlleu (ctra) | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,26 | ha | 1.120,00 | 288,29 |
| AS17 | AS-BT2-430017-125. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. Bassa Les Torres | No actuació | No actuació | 0,09 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AS18 | AS-BT2-430017-64. Sector 2. Cal Cortada. Bassa Cementiri de Sta Maria de l'Albà | No actuació | No actuació | 0,79 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AS19 | AS-BT2-430017-65. Sector 2. Cal Cortada. Bassa Cementiri de Sta Maria de l'Albà | VEGAS01 | Obertura AS | 2,71 | ha | 2.128,00 | 5.756,87 |
| AC01 | AC-BT2-430017-63. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat | Foment | Foment de la gestió | 7,53 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC02 | AC-BT2-430017-63. Sector 1. Cal Güell - cal Bernat | Foment | Foment de la gestió | 75,41 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC07 | AC-BT2-430017-112. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 9,25 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC08 | AC-BT2-430017-113. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 24,17 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC09 | AC-BT2-430017-113. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 3,12 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC10 | AC-BT2-430017-114. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 39,44 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC11 | AC-BT2-430017-115. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 15,34 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC12 | AC-BT2-430017-116. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 38,85 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC13 | AC-BT2-430017-117. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 13,08 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC14 | AC-BT2-430017-117. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 0,26 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC15 | AC-BT2-430017-117. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 2,35 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC16 | AC-BT2-430017-115. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 2,49 | ha | 0,00 | 0,00 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC17 | AC-BT2-430017-113. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 6,64 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC18 | AC-BT2-430017-113. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 2,77 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC19 | AC-BT2-430017-113. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 1,06 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC20 | AC-BT2-430017-113. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 0,28 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC21 | AC-BT2-430017-116. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. | Foment | Foment de la gestió | 0,34 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC22 | AC-BT2-430017-113. Sector 19. Arboçar - la Portella - el Pla de Manlleu. | Foment | Foment de la gestió | 3,17 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC23 | AC-BT2-430017-69. Sector 2. Cal Cortada | Foment | Foment de la gestió | 8,18 | ha | 0,00 | 0,00 |

## PRIORITAT 2

| Codi infra. | Nom | Codi actuació | Descripció | Amid | Un. | Preu unitari | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N08 | Pista superior AE rasa de Cal Calbet | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,31 | km | 1.008,00 | 308,05 |
| N08 | Pista superior AE rasa de Cal Calbet | VIAMAN03 | Millora vial 03 | 1,33 | km | 1.568,00 | 2.083,70 |
| S04 | Camí de la Masieta | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,45 | km | 1.008,00 | 1.458,21 |
| T05 | Al punt d'aigua de cal Bosc | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,75 | km | 1.008,00 | 759,22 |
| T06 | AE Les Ordes | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,45 | km | 1.008,00 | 1.460,53 |
| T28 | Accés Punt d'aigua la Manlleva | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,32 | km | 1.008,00 | 326,89 |
| T30 | De Cal Maset a la Moixeta | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,70 | km | 1.008,00 | 704,83 |
| T30 | De Cal Maset a la Moixeta | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,87 | km | 1.008,00 | 873,15 |
| T31 | Camí de Cal Pataquero | No actuació | No actuació | 1,91 | km | 0 | 0,00 |
| T32 | Camí de Garrofet al Pla de Manlleu | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 2,66 | km | 1.008,00 | 2.676,92 |
| T33 | Camí de la Guinovarda a Sapera i Mas de la Riera | No actuació | No actuació | 3,68 | km | 0 | 0,00 |
| T36 | Camí de Mas Solà | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,52 | km | 1.008,00 | 528,35 |
| T36 | Camí de Mas Solà | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,29 | km | 1.008,00 | 1.298,79 |
| T37 | Camí de Santes Creus a les Ordes | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 2,33 | km | 1.008,00 | 2.346,64 |
| T37 | Camí de Santes Creus a les Ordes | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 3,25 | km | 1.008,00 | 3.273,79 |
| T39 | De la Bogal al Mas d'en Parès | VIAMAN02 | Millora vial 02 | 2,75 | km | 1.344,00 | 3.697,79 |
| T40 | el Ponàs | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,80 | km | 1.008,00 | 807,38 |
| T41 | Del Fondo del Milà a Sant Miquel | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,63 | km | 1.008,00 | 1.645,46 |
| T42 | De la Masieta al torrent del Miracle | VIAMAN02 | Millora vial 02 | 1,93 | km | 1.344,00 | 2.590,84 |
| T45 | Del Mas d'en Parès al Celler de la Teresa | VIAMAN02 | Millora vial 02 | 0,60 | km | 1.344,00 | 806,02 |
| T48 | De la Pallissa de la Coma a Cal Vinyals | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,68 | km | 1.008,00 | 684,11 |
| T49 | De Puiglloret a Cal Maset | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,85 | km | 1.008,00 | 854,75 |
| FAT5 | S04 | No actuació | No actuació | 1,45 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT19 | T05 | ACVIAL01 | FAT. Obertura | 0,75 | km | 887,04 | 668,11 |
| FAT105 | T06 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,31 | km | 649,60 | 204,00 |
| FAT106 | T06 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,56 | km | 649,60 | 365,35 |
| FAT20 | T06 | No actuació | No actuació | 0,57 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT54 | T28 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,32 | km | 649,60 | 210,66 |
| FAT57 | T30 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,70 | km | 649,60 | 454,22 |
| FAT58 | T30 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,87 | km | 649,60 | 562,70 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi infra. | Nom | Codi actuació | Descripció | Amid | Un. | Preu unitari | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAT112 | T31 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,36 | km | 649,60 | 235,69 |
| FAT59 | T31 | No actuació | No actuació | 1,54 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT60 | T32 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 2,66 | km | 649,60 | 1.725,13 |
| FAT61 | T33 | No actuació | No actuació | 3,68 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT64 | T36 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,52 | km | 649,60 | 340,49 |
| FAT65 | T36 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,29 | km | 649,60 | 837,00 |
| FAT115 | T37 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,84 | km | 649,60 | 544,35 |
| FAT116 | T37 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,85 | km | 649,60 | 550,85 |
| FAT66 | T37 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 2,33 | km | 649,60 | 1.512,28 |
| FAT67 | T37 | No actuació | No actuació | 1,56 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT69 | T39 | No actuació | No actuació | 2,75 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT70 | T40 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,80 | km | 649,60 | 520,31 |
| FAT71 | T41 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,63 | km | 649,60 | 1.060,41 |
| FAT72 | T42 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,93 | km | 649,60 | 1.252,24 |
| FAT75 | T45 | ACVIAL01 | FAT. Obertura | 0,60 | km | 887,04 | 531,97 |
| FAT78 | T48 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,68 | km | 649,60 | 440,87 |
| FAT79 | T49 | No actuació | No actuació | 0,85 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT88 | N08 | ACVIAL01 | FAT. Obertura | 1,33 | km | 887,04 | 1.178,78 |
| FAT89 | N08 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,31 | km | 649,60 | 198,52 |
| PA11 | La Masieta (Les Pobles) | PAMIL03 | Col·locar hidrant, STORZ | 1 | un. | 1.680,00 | 1.680,00 |
| PA11 | La Masieta (Les Pobles) | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna | 1 | un. | 1.008,00 | 1.008,00 |
| PA11 | La Masieta (Les Pobles) | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris | 1 | un. | 672,00 | 672,00 |
| PA12 | Els Pedregals | PAMIL03 | Col·locar hidrant, STORZ | 1 | un. | 1.680,00 | 1.680,00 |
| PA12 | Els Pedregals | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna | 1 | un. | 1.008,00 | 1.008,00 |
| PA12 | Els Pedregals | PAMIL08 | Franja perimetral | 1 | un. | 560,00 | 560,00 |
| PA12 | Els Pedregals | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris | 1 | un. | 672,00 | 672,00 |
| PA13 | La Manlleva | PAMIL03 | Col·locar hidrant, STORZ | 1 | un. | 1.680,00 | 1.680,00 |
| PA13 | La Manlleva | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna | 1 | un. | 1.008,00 | 1.008,00 |
| PA13 | La Manlleva | PAMIL08 | Franja perimetral | 1 | un. | 560,00 | 560,00 |
| PA13 | La Manlleva | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris | 1 | un. | 672,00 | 672,00 |
| PA14 | La Plana del Molí | PAMIL03 | Col·locar hidrant, STORZ | 1 | un. | 1.680,00 | 1.680,00 |
| PA14 | La Plana del Molí | PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna | 1 | un. | 1.008,00 | 1.008,00 |
| PA14 | La Plana del Molí | PAMIL08 | Franja perimetral | 1 | un. | 560,00 | 560,00 |
| PA14 | La Plana del Molí | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris | 1 | un. | 672,00 | 672,00 |
| PA3 | Mas Regany2 | PAMIL08 | Franja perimetral | 1 | un. | 560,00 | 560,00 |
| PA3 | Mas Regany2 | PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris | 1 | un. | 672,00 | 672,00 |
| FP21 | 43001_036 - Nucli de població - Les | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,19 | ha | 2.464,00 | 473,73 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi infra. | Nom | Codi actuació | Descripció | Amid | Un. | Preu unitari | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pobles | | | | | | |
| FP22 | 43001_038 - Nucli de població - Els Hostalets de Baix | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,24 | ha | 2.464,00 | 588,63 |
| AE05 | AE-BT2-430017-32. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | No actuació | No actuació | 0,62 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AE06 | AE-BT2-430017-33. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | VEGRC01 | Creació AE01 | 2,49 | ha | 1.120,00 | 2.791,20 |
| AE07 | AE-BT2-430017-34. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | VEGRC03 | Creació AE03 | 7,17 | ha | 3.920,00 | 28.093,59 |
| AE08 | AE-BT2-430017-33. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | VEGRC03 | Creació AE03 | 5,50 | ha | 3.920,00 | 21.576,42 |
| AE09 | AE-BT1-430017-100. Sector 18. PEGS les Ordes. | VEGRC02 | Creació AE02 | 4,59 | ha | 2.464,00 | 11.302,52 |
| AE10 | AE-BT1-430017-101. Sector 18. PEGS les Ordes | No actuació | No actuació | 10,04 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AE11 | AE-BT1-430017-102. Sector 18. PEGS les Ordes | VEGRC01 | Creació AE01 | 1,08 | ha | 1.120,00 | 1.213,71 |
| AE12 | AE-BT1-430017-103. Sector 18. PEGS les Ordes | VEGRC03 | Creació AE03 | 13,43 | ha | 3.920,00 | 52.660,27 |
| AE13 | AE-BT1-430017-104. Sector 18. PEGS les Ordes | VEGRC02 | Creació AE02 | 1,06 | ha | 2.464,00 | 2.619,55 |
| AE14 | AE-BT1-430017-105. Sector 18. PEGS les Ordes | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,44 | ha | 1.120,00 | 490,19 |
| AE15 | AE-BT1-430017-105. Sector 18. PEGS les Ordes | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,14 | ha | 2.464,00 | 344,78 |
| AE16 | AE-BT1-430017-106. Sector 18. PEGS les Ordes | VEGRC02 | Creació AE02 | 8,08 | ha | 2.464,00 | 19.912,35 |
| AE17 | AE-BT1-430017-106. Sector 18. PEGS les Ordes | VEGRC03 | Creació AE03 | 0,09 | ha | 3.920,00 | 351,89 |
| AE18 | AE-BT1-430017-106. Sector 18. PEGS les Ordes | VEGRC01 | Creació AE01 | 2,20 | ha | 1.120,00 | 2.458,63 |
| AE19 | AE-BT1-430017-103. Sector 18. PEGS les Ordes | VEGRC02 | Creació AE02 | 3,24 | ha | 2.464,00 | 7.979,29 |
| AE49 | AE-BT2-430017-70. Sector 3. Cal Baró | No actuació | No actuació | 7,82 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AE50 | AE-BT2-430017-71. Sector 3. Cal Baró | VEGRC01 | Creació AE01 | 1,17 | ha | 1.120,00 | 1.314,85 |
| AE51 | AE-BT2-430017-72. Sector 3. Cal Baró | VEGRC02 | Creació AE02 | 1,74 | ha | 2.464,00 | 4.299,40 |
| AE52 | AE-BT2-430017-72. Sector 3. Cal Baró | VEGRC03 | Creació AE03 | 16,83 | ha | 3.920,00 | 65.972,27 |
| AE53 | AE-BT2-430017-72. Sector 3. Cal Baró | VEGRC03 | Creació AE03 | 1,40 | ha | 3.920,00 | 5.496,59 |
| AE54 | AE-BT2-430017-73. Sector 3. Cal Baró | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,24 | ha | 2.464,00 | 583,16 |
| AE55 | AE-BT2-430017-74. Sector 3. Cal Baró | VEGRC02 | Creació AE02 | 1,86 | ha | 2.464,00 | 4.594,79 |
| AE56 | AE-BT2-430017-77. Sector 3. Cal Baró | VEGRC02 | Creació AE02 | 3,22 | ha | 2.464,00 | 7.940,88 |
| AE57 | AE-BT2-430017-223. Sector 33. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | No actuació | No actuació | 0,07 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AE58 | AE-BT2-430017-223. Sector 33. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,14 | ha | 2.464,00 | 348,22 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi infra. | Nom | Codi actuació | Descripció | Amid | Un. | Preu unitari | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE59 | AE-BT2-430017-223. Sector 33. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | VEGRC02 | Creació AE02 | 1,67 | ha | 2.464,00 | 4.103,25 |
| AE60 | AE-BT2-430017-224. Sector 33. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | No actuació | No actuació | 0,46 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AS04 | AS-BT2-430017-37. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu. Bassa de Sant Miquel / Pla de Manlleu | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,20 | ha | 1.120,00 | 219,96 |
| AS05 | AS-BT2-430017-37. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu. Bassa de Sant Miquel / Pla de Manlleu | VEGAS01 | Obertura AS | 1,63 | ha | 2.128,00 | 3.463,42 |
| AS06 | AS-BT1-430017-246. Sector 18. PEGS les Ordes. Bassa de Cal Bosc | VEGRC01 | Creació AE01 | 1,17 | ha | 1.120,00 | 1.306,63 |
| AS07 | AS-BT1-430017-246. Sector 18. PEGS les Ordes. Bassa de Cal Bosc | VEGAS01 | Obertura AS | 0,79 | ha | 2.128,00 | 1.686,25 |
| AS20 | AS-BT1-430017-279. Sector 38. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | VEGAS01 | Obertura AS | 0,57 | ha | 2.128,00 | 1.211,63 |
| AC03 | AC-BT2-430017-35. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 12,29 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC04 | AC-BT2-430017-35. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 11,86 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC05 | AC-BT2-430017-35. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 1,31 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC06 | AC-BT2-430017-35. Sector 16. Ctra. Aiguaviva-Pla de Manlleu | Foment | Foment de la gestió | 1,68 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC24 | AC-BT2-430017-75. Sector 3. Cal Baró | Foment | Foment de la gestió | 55,84 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC25 | AC-BT2-430017-75. Sector 3. Cal Baró | Foment | Foment de la gestió | 37,83 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC26 | AC-BT2-430017-220. Sector 33. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | VEGRC02 | Creació AE02 | 15,11 | ha | 2.464,00 | 37.235,61 |
| AC27 | AC-BT1-430017-277. Sector 38. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | No actuació | No actuació | 0,38 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC28 | AC-BT1-430017-277. Sector 38. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | No actuació | No actuació | 1,10 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC29 | AC-BT1-430017-277. Sector 38. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | No actuació | No actuació | 0,18 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC30 | AC-BT1-430017-278. Sector 38. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | Foment | Foment de la gestió | 0,97 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC31 | AC-BT1-430017-278. Sector 38. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | Foment | Foment de la gestió | 25,81 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AC32 | AC-BT1-430017-278. Sector 38. Eix Arborçar - Bonany - Cal Pontonet | Foment | Foment de la gestió | 0,63 | ha | 0,00 | 0,00 |

## PRIORITAT 3

| Codi infra. | Nom | Codi actuació | Descripció | Amid. | Un. | Preu unitari | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N05 | la Portella | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,08 | km | 1.008,00 | 1.084,85 |
| N06 | De Cal Ros a la Pedrera | VIAMAN02 | Millora vial 02 | 0,71 | km | 1.344,00 | 953,89 |
| N07 | Cal Requesens | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,23 | km | 1.008,00 | 1.238,04 |
| N10 | De Cal Segura al camí de les Gatelletes | VIAMAN02 | Millora vial 02 | 0,48 | km | 1.344,00 | 642,85 |
| N11 | Pista inferior AE rasa de Cal Calbet | VIAMAN03 | Millora vial 03 | 1,62 | km | 1.568,00 | 2.540,94 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi infra. | Nom | Codi actuació | Descripció | Amid. | Un. | Preu unitari | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S03 | Dels Abellons al Miracle | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 2,30 | km | 1.008,00 | 2.319,28 |
| S05 | Camí del Mig | No actuació | No actuació | 0,05 | km | 0,00 | 0,00 |
| S05 | Camí del Mig | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,19 | km | 1.008,00 | 190,71 |
| S05 | Camí del Mig | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,96 | km | 1.008,00 | 963,06 |
| S06 | Camí dels Murons | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,34 | km | 1.008,00 | 337,79 |
| T01 | Camí del Mig | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 2,34 | km | 1.008,00 | 2.361,13 |
| T07 | Camí de les Ordes a les Pobles | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,74 | km | 1.008,00 | 1.756,90 |
| T29 | De Cal Batet a Cal Ros | No actuació | No actuació | 0,48 | km | 0,00 | 0,00 |
| T29 | De Cal Batet a Cal Ros | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,61 | km | 1.008,00 | 612,36 |
| T34 | Camí de les Espalomoses de Dalt | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,65 | km | 1.008,00 | 1.660,73 |
| T35 | Camí de les Gatelletes | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 4,07 | km | 1.008,00 | 4.102,82 |
| T38 | Costa del Matar | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 1,52 | km | 1.008,00 | 1.527,71 |
| T43 | Les Torres a Masia de la Portella | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 0,67 | km | 1.008,00 | 673,81 |
| T44 | De Cal Ros a la Pedrera | VIAMAN01 | Millora vial 01 | 2,38 | km | 1.008,00 | 2.399,31 |
| FAT4 | S03 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 2,30 | km | 649,60 | 1.494,64 |
| FAT6 | S05 | No actuació | No actuació | 0,96 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT7 | S05 | No actuació | No actuació | 0,19 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT8 | S05 | No actuació | No actuació | 0,05 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT9 | S06 | No actuació | No actuació | 0,34 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT11 | T01 | No actuació | No actuació | 2,34 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT107 | T07 | No actuació | No actuació | 0,39 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT21 | T07 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,36 | km | 649,60 | 881,98 |
| FAT55 | T29 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,48 | km | 649,60 | 314,63 |
| FAT56 | T29 | No actuació | No actuació | 0,61 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT62 | T34 | No actuació | No actuació | 1,65 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT113 | T35 | No actuació | No actuació | 0,28 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT114 | T35 | No actuació | No actuació | 0,52 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT63 | T35 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 3,26 | km | 649,60 | 2.120,38 |
| FAT68 | T38 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,52 | km | 649,60 | 984,53 |
| FAT73 | T43 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,67 | km | 649,60 | 434,23 |
| FAT74 | T44 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 2,38 | km | 649,60 | 1.546,22 |
| FAT117 | N05 | No actuació | No actuació | 0,28 | km | 0,00 | 0,00 |
| FAT85 | N05 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,79 | km | 649,60 | 514,21 |
| FAT86 | N06 | ACVIAL01 | FAT. Obertura | 0,71 | km | 887,04 | 629,57 |
| FAT87 | N07 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 1,23 | km | 649,60 | 797,85 |
| FAT91 | N10 | ACVIAL01 | FAT. Obertura | 0,48 | km | 887,04 | 424,28 |
| FAT92 | N11 | ACVIAL01 | FAT. Obertura | 1,62 | km | 887,04 | 1.437,45 |
| FP01 | 43001_020 - Nucli de població - Santes Creus | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,60 | ha | 2.464,00 | 1.480,21 |
| FP02 | 43001_009 - Urbanització - Els Manantials | VEGRC02 | Creació AE02 | 0,25 | ha | 2.464,00 | 618,09 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi infra. | Nom | Codi actuació | Descripció | Amid. | Un. | Preu unitari | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP03 | 43001_009 - Urbanització - Els Manantials | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,21 | ha | 1.120,00 | 234,40 |
| FP05 | 43001_013 - Nucli de població - Les Destres | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,13 | ha | 1.120,00 | 150,67 |
| AE20 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | No actuació | No actuació | 6,14 | ha | 0,00 | 0,00 |
| AE21 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | VEGRC02 | Creació AE02 | 35,69 | ha | 2.464,00 | 87.949,80 |
| AE22 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | VEGRC01 | Creació AE01 | 9,42 | ha | 1.120,00 | 10.547,13 |
| AE36 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | VEGRC02 | Creació AE02 | 12,48 | ha | 2.464,00 | 30.744,18 |
| AE37 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | VEGRC02 | Creació AE02 | 6,84 | ha | 2.464,00 | 16.842,46 |
| AE38 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | VEGRC02 | Creació AE02 | 2,08 | ha | 2.464,00 | 5.123,98 |

## 8.3. Actuacions assumides per l'Ajuntament

Les finances municipals estan condicionades per un pressupost que estima les necessitats de despesa per les properes anualitats i per les limitacions de despesa global i sectorial a fi de garantir el compliment dels objectius financers i limitar i orientar estratègicament la gestió municipal.

Per tot això l'equip de Govern pren en consideració les prioritats i els objectius a complir en matèria de prevenció d'incendis segons la informació proporcionada per l'equip redactor. Aquesta informació és emprada per tal de definir el límit de despesa. Un cop establert el límit es consideren les diferents actuacions proposades i prioritzades a fi de realitzar una possible assignació de recursos pels anys de vigència d'aquest Pla.

Per tot l'anterior, la taula següent recull les propostes i el pressupost que l'equip de Govern assumeix com a objectiu per a cada un dels anys de vigència del Pla. Aquest esforç econòmic encaixa en la previsió pressupostària municipal. Per tant, el pressupost detallat a continuació i la selecció de treballs assignats a cada any respon únicament a la decisió de l'equip de Govern que, si bé ha estat orientat per l'equip redactor, basa la decisió final en criteris diferents als tècnics.

### Any 1

| Codi infra. | Nom | Codi actuació | Descripció | Amid. | Un. | Preu unitari | Cost | Prior. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE21 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | VEGRC02 | Creació AE02 | 35,69 | ha | 2.464,00 | 87.940,16 | 3 |
| AE22 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | VEGRC01 | Creació AE01 | 9,42 | ha | 1.120,00 | 10.550,40 | 1 |
| AE37 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | VEGRC02 | Creació AE02 | 6,84 | ha | 2.464,00 | 16.853,76 | 33 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi infra. | Nom | Codi actuació | Descripció | Amid. | Un. | Preu unitari | Cost | Prior. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE38 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | VEGRC02 | Creació AE02 | 2,08 | ha | 2.464,00 | 5.125,12 | 3 |
| | | | | | | **Cost total** | 120.469,44 | |

## Any 2

| Codi infra. | Nom | Codi actuació | Descripció | Amid. | Un. | Preu unitari | Cost | Prior. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N06 | De Cal Ros a la Pedrera | VIAMAN02 | Millora vial 02 | 0,71 | km | 1.344,00 | 954,24 | 3 |
| N11 | Pista inferior AE rasa de Cal Calbet | VIAMAN03 | Millora vial 03 | 1,62 | km | 1.568,00 | 2.540,16 | 3 |
| FAT86 | N06 | ACVIAL01 | FAT. Obertura | 0,71 | km | 887,04 | 629,80 | 3 |
| FAT92 | N11 | ACVIAL01 | FAT. Obertura | 1,62 | km | 887,04 | 1.437,00 | 3 |
| | | | | | | Cost total | 5.561,20 | |

## Any 3

| Codi infra. | Nom | Codi actuació | Descripció | Amid. | Un. | Preu unitari | Cost | Prior. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP21 | 43001_036 - Nucli de població - Les Pobles | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,19 | ha | 1.120,00 | 212,80 | 2 |
| FP22 | 43001_038 - Nucli de població - Els Hostalets de Baix | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,24 | ha | 1.120,00 | 268,80 | 2 |
| FP06 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE02 | 3,94 | ha | 1.120,00 | 4.412,80 | 1 |
| FP07 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE03 | 0,49 | ha | 1.120,00 | 548,80 | 1 |
| FP08 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | No actuació | No actuació | 0,2 | ha | 0 | 0,00 | 1 |
| FP09 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,14 | ha | 1.120,00 | 156,80 | 1 |
| FP10 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,5 | ha | 1.120,00 | 560,00 | 1 |
| FP11 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE02 | 1,01 | ha | 1.120,00 | 1.131,20 | 1 |
| FP12 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,26 | ha | 1.120,00 | 291,20 | 1 |
| FP13 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,24 | ha | 1.120,00 | 268,80 | 1 |
| FP14 | 43001_023 - Urbanització - Mas | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,06 | ha | 1.120,00 | 67,20 | 1 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d'en Parés 01 | | | | | | | |
| FP15 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,16 | ha | 1.120,00 | 179,20 | 1 |
| FP16 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC01 | Creació AE02 | 3,32 | ha | 1.120,00 | 3.718,40 | 1 |
| FP17 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,46 | ha | 1.120,00 | 515,20 | 1 |
| FP18 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,71 | ha | 1.120,00 | 795,20 | 1 |
| FP19 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC01 | Creació AE01 | 2,73 | ha | 1.120,00 | 3.057,60 | 1 |
| FP20 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,12 | ha | 1.120,00 | 134,40 | 1 |
| FP01 | 43001_020 - Nucli de població - Santes Creus | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,6 | ha | 1.120,00 | 672,00 | 3 |
| FP02 | 43001_009 - Urbanització - Els Manantials | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,25 | ha | 1.120,00 | 280,00 | 3 |
| FP03 | 43001_009 - Urbanització - Els Manantials | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,21 | ha | 1.120,00 | 235,20 | 3 |
| | | | | | | Cost total | 17.505,60 | |

## Any 4

| Codi infra. | Nom | Codi actuació | Descripció | Amid. | Un. | Preu unitari | Cost | Prior. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N04 | De la Portella a la Coma | VIAMAN02 | Millora vial 02 | 0,48 | km | 1.344,00 | 645,12 | 1 |
| FAT84 | N04 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,48 | km | 649,6 | 311,81 | 1 |
| | | | | | | Cost total | 956,93 | |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

# 9. Cartografia

1. Mapa de situació
2. Mapa d’infraestructures
3. Mapa de situació dels elements de risc
4. Mapa d’elements especials a protegir
5. Mapa de zones de risc
6. Mapa d’actuacions
7. Mapa de les actuacions previstes al PIE

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CCA0654448FB7EA7838582FAA08 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: 155229782) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Diputació Tarragona — SAM SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAU: | 2022-0002277 | **Pla de prevenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia** | DATA: 14/05/2024 | àpex | Isabel Riera Duran<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1: 50.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL: Mapa de situació | PLÀNOL 1 | FULL 1 de 1 |
| ARXIU: | 43001 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

Situació



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0424B9CC4B54448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

**Llegenda**

- Límit superfície forestal

Xarxa viària estratègica

- Primari
- Secundari
- Terciari
- No accessible BRP
- Carretera

Punts d'aigua

- Bassa, dipòsit o piscina accessible helicòpter

Actuacions sobre la vegetació

- ABC. Àrea estratègica
- ABC. Àrea complementària
- Àrea de seguretat
- Franja de protecció

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SAM SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori | CLAU: | 2022-0002277 | **Pla de prevenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia** | DATA: 15/05/2024 | apef | Isabel Riera Duran<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES: 1: 25.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL: Mapa Infraestructures | PLÀNOL: 2 | FULL: 1 de 3 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per: ** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CCA6544448FB7EA7838582FAA08 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: 155229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## Llegenda

Límit superfície forestal

### Xarxa viària estratègica

- Primari
- Secundari
- Terciari
- No accessible BRP
- Carretera

### Punts d'aigua

- Bassa, dipòsit o piscina accessible helicòpter

### Actuacions sobre la vegetació

- ABC. Àrea estratègica
- ABC. Àrea complementària
- Àrea de seguretat
- Franja de protecció

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SAM SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL | CLAU: | 2022-0002277 | Pla de prevenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia | DATA: 15/05/2024 | àpex | Isabel Riera Duran<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1: 25.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Mapa Infraestructures | PLÀNOL 2 | FULL 2 de 3 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042480CCA054448FB7EA7838582FAA09 1 data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## Llegenda

- Límit superfície forestal

**Xarxa viària estratègica**

- Primari
- Secundari
- Terciari
- No accessible BRP
- Carretera

**Punts d'aigua**

- Bassa, dipòsit o piscina accessible helicòpter

**Actuacions sobre la vegetació**

- ABC. Àrea estratègica
- ABC. Àrea complementària
- Àrea de seguretat
- Franja de protecció

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona · Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori · SAM Servei d'Assistència Municipal | CLAU: | 2022-0002277 | Pla de prevenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia | DATA: 15/05/2024 | àpex | Isabel Riera Duran<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1: 25.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Mapa Infraestructures | PLÀNOL 2 | FULL 3 de 3 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0424B9CC4B54448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

**Llegenda**

- Límit superfície forestal

Xarxa viària estratègica

- Primari
- Secundari
- Terciari
- No accessible BRP
- Carretera

Punts d'aigua

- Bassa, dipòsit o piscina accessible helicòpter

Actuacions sobre la vegetació

- ABC. Àrea estratègica
- ABC. Àrea complementària
- Àrea de seguretat
- Franja de protecció

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SAM SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori | CLAU: | 2022-0002277 | **Pla de prevenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia** | DATA: 15/05/2024 | apef | Isabel Riera Duran<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES: 1: 25.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL: Mapa Infraestructures | PLÀNOL: 2 | FULL: 1 de 3 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per: ** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CCA6544448FB7EA7838582FAA08 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: 155229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## Llegenda

Límit superfície forestal

### Xarxa viària estratègica

- Primari
- Secundari
- Terciari
- No accessible BRP
- Carretera

### Punts d'aigua

- Bassa, dipòsit o piscina accessible helicòpter

### Actuacions sobre la vegetació

- ABC. Àrea estratègica
- ABC. Àrea complementària
- Àrea de seguretat
- Franja de protecció

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SAM SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL | CLAU: | 2022-0002277 | Pla de prevenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia | DATA: 15/05/2024 | àpex | Isabel Riera Duran<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1: 25.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Mapa Infraestructures | PLÀNOL 2 | FULL 2 de 3 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042480CCA054448FB7EA7838582FAA09 1 data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## Llegenda

- Límit superfície forestal

**Xarxa viària estratègica**

- Primari
- Secundari
- Terciari
- No accessible BRP
- Carretera

**Punts d'aigua**

- Bassa, dipòsit o piscina accessible helicòpter

**Actuacions sobre la vegetació**

- ABC. Àrea estratègica
- ABC. Àrea complementària
- Àrea de seguretat
- Franja de protecció

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona · Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori · SAM Servei d'Assistència Municipal | CLAU: | 2022-0002277 | Pla de prevenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia | DATA: 15/05/2024 | àpex | Isabel Riera Duran<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1: 25.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Mapa Infraestructures | PLÀNOL 2 | FULL 3 de 3 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4B54448FB7EA7838582FAA00 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per: Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: 155229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Llegenda

Elements de risc

- Carreteres principals
- Nuclis i urbanitzacions
- Altres elements de risc

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona · saM Servei d'Assistència Municipal · Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori | CLAU: | 2022-0002277 | Pla de prevenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia | DATA: 14/05/2024 | apeb | Isabel riera Duran<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1: 45.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Situació elements de risc | PLÀNOL 3 | FULL 1 de 1 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CCA0654448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: J5522976Z) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## Llegenda

- Nuclis i urbanitzacions
- Punt d'afluència de persones
- PEIN
- XNAT 2000
- HIC

Àrees d'Interès per la flora i la Fauna

- Aquila fasciata

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SAM Servei d'Assistència Municipal | CLAU: | 2022-0002277 | **Pla de prevenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia** | DATA: 14/05/2024 | àpex | Isabel Riera Duran<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES: 1: 45.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL: Elements especials a protegir | PLÀNOL: 4 | FULL: 1 de 1 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0424B9CC4654448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per:
** JOSEP FONTACABA (R: 155229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Alt Gaià

el Montmell est

Plana del Pla de Manlleu

el Montmell

Camps de Santes Creus


Llegenda

Sectors

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona · saM Servei d'Assistència Municipal · Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori | CLAU: | 2022-0002277 | Pla de prevenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia | DATA: 16/05/2024 | apex | Isabel Riera Duran<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1:45.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Zones de risc | PLÀNOL 5 | FULL 1 de 1 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |


Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4654448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: I5522976J) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SAM SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori | CLAU: 2022-0002277<br>ARXIU: 430017 | Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia | DATA: 15/05/2024 | àpex | Anna Herrero Cervera<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: Anna Herrero Cervera<br>COMPROVAT: Josep Fontacaba Sais | ESCALES 1:10.000 | TITOL DEL PLANOL Mapa Actuacions | PLANOL 6 | FULL 1 de 17 |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CCA0654448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51




## Llegenda

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL saM | CLAU: | 2022-0002277 | Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia | DATA: 15/05/2024 | apex | Anna Herrero Cervera<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1:10.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Mapa Actuacions | PLÀNOL 6 | FULL 2 de 17 |
| Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per
** JOSEP FONTACABA (R: 155229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CCA0654448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: 155229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

N11

FS92

FS86

N06

FP12

FP10

FP11

AE22

AE21

FP06

FP18

**Llegenda**

Actuacions a la xarxa viària

VIAMAN02

VIAMAN03

Actuacions sobre la vegetació

VEGRC01

VEGRC02


Actuacions a la FAT

Manteniment FAT

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL | CLAU: | 2022-0002277 | Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia | DATA: 15/05/2024 | àpex | Anna Herrero Cervera<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: Anna Herrero Cervera<br>COMPROVAT: Josep Fontacaba Sais | ESCALES 1:10.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Mapa Actuacions | PLÀNOL 6 | FULL 3 de 17 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | | | | | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0424089CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SAM SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL | CLAU: 2022-0002277 | **Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia** | DATA: 15/05/2024 | | Anna Herrero Cervera<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: Anna Herrero Cervera | ESCALES 1:10.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Mapa Actuacions | PLÀNOL 6 | FULL 4 de 17 |
| | ARXIU: 430017 | | | | | COMPROVAT: Josep Fontacaba Sais | | | | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CCA0654448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: 155229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Llegenda

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SAM SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL | CLAU: | 2022-0002277 | Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia | DATA: 15/05/2024 | àpex | Anna Herrero Cervera<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1:10.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Mapa Actuacions | PLÀNOL 6 | FULL 5 de 17 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4B54448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per: ** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## Llegenda

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SAM SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL — Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori | CLAU: | 2022-0002277 | Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia | DATA: 15/05/2024 | apev | Anna Herrero Cervera — Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1:10.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL: Mapa Actuacions | PLÀNOL 6 | FULL 6 de 17 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA08 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per Secretaria General, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: 155229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## Llegenda

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SAM SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL Medi Ambient | CLAU: 2022-0002277<br>ARXIU: 430017 | **Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia** | DATA: 15/05/2024 | apeb | Anna Herrero Cervera<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: Anna Herrero Cervera<br>COMPROVAT: Josep Fontacaba Sais | ESCALES 1:10.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Mapa Actuacions | PLÀNOL 6 | FULL 7 de 17 |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: J5522970J) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Llegenda

Actuacions sobre la vegetació

VEGRC02

FP01

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SAM Servei d'Assistència Municipal Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori | CLAU: | 2022-0002277 | Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia | DATA: 15/05/2024 | àpex | Anna Herrero Cervera<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1:10.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Mapa Actuacions | PLÀNOL 6 | FULL 8 de 17 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4654448FB7EA7838582FAA69 1 data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: I55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

FP10
FP11
FP06
FP09
FP14
FP07
AE37
FP13
AE22
AE21
FP16
FP15
FP17
FP18
FP19
AE38
FP20
FP21
FP22

**Llegenda**

Actuacions sobre la vegetació


- VEGRC01
- VEGRC02
- VEGRC03

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SAM SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori | CLAU: 2022-0002277<br>ARXIU: 430017 | **Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia** | DATA: 15/05/2024 | àpex | Anna Herrero Cervera<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: Anna Herrero Cervera<br>COMPROVAT: Josep Fontacaba Sais | ESCALES 1:10.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Mapa Actuacions | PLÀNOL 6 | FULL 9 de 17 |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona, a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

Podeu verificar la seva autenticitat a

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per: JOSEP FONTACABA (R: J55229762) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08


la Pedrera
l'Arboçar
Coll de l'Arboçar
els Fondos
Solella de Cal Saperó
la Portella
Camp del Coll del Saperó
Camp del Parent
Santa Agnès Vell
Santa Agnès Nou
Cal Saperó
Cal Soquet
Santa Agnès
Vall de Santa Agnès
la Vall de Santa Agnès
Obaga de Cal Saperó
Puig de l'Arboçar
Solana del Jaques
el Fondo del Fam
el Mas d'en Prat
Mas d'en Prat
el Mas Vidal
el Mas de les Comes
Mas de les Comes
el Camí de Selma
la Masieta
la Rusia
la Masieta
Solella de la Masó
la Masó
Barranc de la Masó
Clot del Colomer
Puig del Colomer
Puig de les Fuquers
Fondo Roig
Torrent de Mas d'en Prat
la Rabassa de Mas d'en Prat
Mas Rossell
SERRA DE MAS ROSSELL
les Parellades
el Miracle
Mines del Miracle
Torrent del Miracle
Obaga del Miracle
Camp de la Bassa
els Pedregals
els Abellons
Cal Bernat
la Vorana
la Manlleva
Plana de la Manlleva
Plana de Roca Ferrana
Roca Ferrana
Plana de l'Albà Vell
SERRA DE L'ALBÀ
el Pi Casamenter
Font del Roure
Font de la Teuleria
Font de la Vinya
Font de la Vinya Nova
Font de la Vinya Vella
Font de la Vinya Vella
Font de la Vinya Vella

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4654448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: 155229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

FS84 N04

**Llegenda**

Actuacions a la xarxa viària

- VIAMAN02
- VIAMAN03

Actuacions a la FAT

- Obertura FAT

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL saM | CLAU: 2022-0002277<br>ARXIU: 430017 | Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia | DATA: 15/05/2024 | àpex | Anna Herrero Cervera<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: Anna Herrero Cervera<br>COMPROVAT: Josep Fontacaba Sais | ESCALES 1:10.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Mapa Actuacions | PLÀNOL 6 | FULL 11 de 17 |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4B54448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per: ** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## Llegenda

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SAM SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori | CLAU: | 2022-0002277 | **Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia** | DATA: 15/05/2024 | àper | Anna Herrero Cervera<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1:10.000 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | |

| TÍTOL DEL PLÀNOL | PLÀNOL | FULL |
|---|---|---|
| Mapa Actuacions | 6 | 12 de 17 |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CCA054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

FP01

FP02

FP03

Ca l'Arnedo
Bosc del Toni
el Masot
Planes de Santes Creus
la Solana
el Tormader
Santes Creus (Alguamúrcia)
l'Arbreda
els Hortets
Bosc de Sant Sebastià
els Horts
Plana del Molí
COSTA DE SANT SEBASTIÀ
l'Ametllerar
Vinya Closa
la Cova de la Monja
Alberedа de Santes Creus
els Manantials
el Cementiri
el Finquet
la Sindriana
Obagues del Molí
COSTER DEL MESTRET
Planes de les Destres
les Solanes
Escanyacabrits
els Vinyets
Bosc del Guardiola
la Solana
Plana Àngela
Aiguamúrcia
els Ponts
Bosc del Canals
Obaga del
el Roldanar
Solana Veciana
l'Albereda
les Deveses

**Llegenda**


Actuacions sobre la vegetació

- VEGRC01
- VEGRC02

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SAM SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori | CLAU: | 2022-0002277 | Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia | DATA: 15/05/2024 | àpex | Anna Herrero Cervera<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1:10.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Mapa Actuacions | PLÀNOL 6 | FULL 13 de 17 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0424B9CC4B54448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per: Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08




## Llegenda

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori | CLAU: | 2022-0002277 | **Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia** | DATA: 15/05/2024 | aper | Anna Herrero Cervera<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1:10.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Mapa Actuacions | PLÀNOL 6 | FULL 14 de 17 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per: JOSEP FONTACABA (R: J5229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Cal Bernat
Plana de l'Albà Vell
Plana de Roca Ferrana
Serra de l'Albà
la Conillera
el Pi Casamenter
la Guixera
Cal Güell
els Povets
Solana de Cal Guillem
Solana de Cal Cortada
Solana de Roca Ferrana
Solana del Pi
Obaga de la Manlleva
Serra de Calmanco
Cal Cortada
el Coll Tremeres
Bosc de Cal Cortada
Serra de Calbarró
la Vilella
el Codony
el Coll d'Olivera
el Planot
el Figueral
el Mas d'en Palau
Solana de Cal Ros
Obaga de Cal Baró
Obaga del Mator
Cal Ros
el Serralé
les Rovires de Can Ferrer
els Pins Alts de Cal Garrigó
Serreta de Can Ferrer
Obaga de Cal Ros
Torrossolla
la Font Cuitora
Alzinar de Torrossolla
les Parades de Cal Merlès

## Llegenda

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona / saM Servei d'Assistència Municipal – Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori | CLAU: | 2022-0002277 | Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia | DATA: 15/05/2024 | ápex | Anna Herrero Cervera<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1:10.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Mapa Actuacions | PLÀNOL 6 | FULL 15 de 17 |
| | ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per: ** JOSEP FONTACABA (R: J5522970Z) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Diputació Tarragona — SAM Servei d'Assistència Municipal

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAU: | 2022-0002277 | **Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia** | DATA: 15/05/2024 | àpex | Anna Herrero Cervera<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: | Anna Herrero Cervera | ESCALES 1:10.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL: Mapa Actuacions | PLÀNOL 6 | FULL 16 de 17 |
| ARXIU: | 430017 | | | | | COMPROVAT: | Josep Fontacaba Sais | | | | |

**Llegenda**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4B54448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

**Llegenda**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona SAM SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL — Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori | CLAU: 2022-0002277 | **Pla de prvenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia** | DATA: 15/05/2024 | | Anna Herrero Cervera — Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: Anna Herrero Cervera | ESCALES 1:10.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL: Mapa Actuacions | PLÀNOL 6 | FULL 17 de 17 |
| | ARXIU: 430017 | | | | | COMPROVAT: Josep Fontacaba Sais | | | | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CCA054448FB7EA7838582FAA09 1 data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per Salut Pública, Enginyeria M. i Territori
** JOSEP FONTACABA (R: J5522976J) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

**Llegenda**

Zones de foment de la gestió

- ZFG. Àrea Estratègica
- ZFG. Àrea complementària

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputació Tarragona · SAM Servei d'Assistència Municipal · Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori | CLAU: Clau<br>ARXIU: Arxiu | **Pla de prevenció dels incendis forestals al municipi d'Aiguamúrcia** | DATA: 15/05/2024 | àpex | Isabel Riera Duran<br>Títol de l'autor | DIBUIXAT PER: Anna Herrero Cervera<br>COMPROVAT: Josep Fontacaba Sais | ESCALES 1:25.000 | TÍTOL DEL PLÀNOL Actuacions previstes PIE | PLÀNOL 7 | FULL 4 de 4 |

# 10. Pressupost

El pressupost valora, en base als amidaments i a les taules de preus recollides a l'apartat 10.1, totes aquelles actuacions que de manera efectiva es planifiquen per ser executades durant els quatre anys de vigència del Pla.

Es tracta de les necessitats detectades en la fase d'anàlisi havent considerat les limitacions competencials i tenint en compte la realitat municipal.

Poden ser objecte del pressupost les actuacions necessàries a la xarxa viària, als punts d'aigua i a les actuacions sobre la vegetació, entre aquestes, l'obertura o manteniment de franges perimetrals, com a mesura establerta en la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

## 10.1. Preus compostos d'actuacions

Les taules de preus que es presenten a continuació són en base a les tarifes orientatives aplicables als conceptes subvencionables en les convocatòries anuals d'ajuts a la gestió forestal sostenible. Els preus i operacions apareixen definits a la "Guia de preus per actuacions forestals subvencionables M0609-AN6", publicat per Forestal Catalana. Els preus de les operacions en punts d'aigua, són partides alçades d'experiències recollides per l'equip redactor en base als mateixos preus unitaris.

### 10.1.1. Actuacions a la xarxa viària preferent

#### 10.1.1.1. Construcció de vials forestals

| Codi | Descripció | Cost | | |
|---|---|---|---|---|
| VIACON01 | Construcció de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis sense qualificació específica | | | 4.080,00 €/km |
| | | Preu (€/h) | Rendiment(h/km) | Import (€) |
| C1105A00 | h Retroexcavadora amb martell trencador | 66,58 | 18,00 | 1.198,44 |
| C1335080 | h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t | 50,44 | 5,00 | 252,20 |
| C1331200 | h Motoanivelladora mitjana | 62,96 | 10,00 | 629,60 |
| C13113B0 | h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t | 86,18 | 20,10 | 1.732,35 |
| MO059 | h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) | 18,07 | 13,00 | 234,91 |
| MQ012 | h Motoserra | 2,50 | 13,00 | 32,50 |

| Codi | Descripció | Cost | | |
|---|---|---|---|---|
| VIACON02 | Construcció de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis en terrenys rocós amb necessitat de maquinària específica | | | 6.900,00 €/km |
| | | Preu (€/h) | Rendiment(h/km) | Import (€) |
| C1105A00 | h Retroexcavadora amb martell trencador | 66,58 | 42,59 | 2.835,94 |
| C1335080 | h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t | 50,44 | 5,00 | 252,20 |
| C1331200 | h Motoanivelladora mitjana | 62,96 | 8,00 | 503,68 |
| C13113B0 | h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t | 86,18 | 36,00 | 3.102,48 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MO059 | h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) | 18,07 | 10,00 | 180,70 |
| MQ012 | h Motoserra | 2,50 | 10,00 | 25,00 |

## 10.1.1.2. Manteniment de vials forestals

| Codi | Descripció | Cost | | |
|---|---|---|---|---|
| VIAMAN01 | Millora de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis per actuacions de moviment de terres | 900,00 €/km | | |
| | | Preu (€/h) | Rendiment(h/km) | Import (€) |
| C1335080 | h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t | 50,44 | 3,00 | 151,32 |
| C1331200 | h Motoanivelladora mitjana | 62,96 | 3,00 | 188,88 |
| C13113B0 | h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t | 86,18 | 4,59 | 395,24 |
| MO059 | h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) | 18,07 | 8,00 | 144,56 |
| MQ012 | h Motoserra | 2,50 | 8,00 | 20,00 |

| Codi | Descripció | Cost | | |
|---|---|---|---|---|
| VIAMAN02 | Millora de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis per actuacions de moviment de terres i martell picador | 1.200,00 €/km | | |
| | | Preu (€/h) | Rendiment (h/km) | Import (€) |
| C1335080 | h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t | 50,44 | 3,00 | 151,32 |
| C1331200 | h Motoanivelladora mitjana | 62,96 | 3,00 | 188,88 |
| C13113B0 | h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t | 86,18 | 6,50 | 560,17 |
| C1105A00 | h Retroexcavadora amb martell trencador | 64,73 | 4,63 | 299,63 |

| Codi | Descripció | Cost | | |
|---|---|---|---|---|
| VIAMAN03 | Millora de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis per actuacions de moviment de terres i moledora de pedra | 1.400,00 €/km | | |
| | | Preu (€/h) | Rendiment (h/km) | Import (€) |
| C1335080 | h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t | 50,44 | 3,00 | 151,32 |
| C1331200 | h Motoanivelladora mitjana | 62,96 | 3,00 | 188,88 |
| C13113B0 | h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t | 86,18 | 4,59 | 395,24 |
| C13113B8 | h de Trituradora de pedres accionada amb tractor de rodes de 150 cv, amplada de treball | 48,00 | 10,42 | 500,00 |
| MO059 | h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) | 18,07 | 8,00 | 144,56 |
| MQ012 | h Motoserra | 2,50 | 8,00 | 20,00 |

## 10.1.1.3. Actuacions a la FAT

| Codi | Descripció | Cost | | |
|---|---|---|---|---|
| ACVIAL01 | Obertura de línies de defensa contra incendis forestals d'accessibilitat (FAT) | 792,00 €/Km | | |
| | | Preu (€/h) | Rendiment(h/km) | Import(€) |
| MO059 | h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) | 18,07 | 20,00 | 361,40 |
| MQ012 | h Motoserra | 2,50 | 20,00 | 50,00 |
| MQ049 | h tractor de rodes 61-75 cv | 34,35 | 6,31 | 216,59 |
| MQ013 | h desbrossadora | 19,35 | 6,31 | 122,01 |

| Codi | Descripció | Cost |
|---|---|---|



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| ACVIAL02 | Tractament de restes vegetals vora camins i dins de la unitat d'actuació en el cas de maquinària manual i densitat normal | 580,00 €/km | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Preu (€/h) | Rendiment(h/km) | Import (€) |
| MQ049 | h tractor de rodes 61-75 cv | 34,35 | 10,80 | 371,01 |
| MQ013 | h desbrossadora | 19,35 | 10,80 | 208,89 |

## 10.1.2. Actuacions als punts d'aigua

## 10.1.2.1. Creació de punts d'aigua de la xarxa bàsica

| Codi | Descripció | Cost | | |
|---|---|---|---|---|
| PACON01 | Construcció de punts de reserva d'aigua de formigó o basses de terra | 31.600,00 €/ut | | |
| | | Preu (€/h) | Rendiment | Import(€) |
| C1105A00 | h Retroexcavadora amb martell trencador | 66,58 | 30,04 | 2.000,04 |
| MO059 | h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) | 18,07 | 23,00 | 415,61 |
| MQ012 | h Motoserra | 2,50 | 23,00 | 57,50 |
| A0123000 | h Oficial 1a encofrador | 22,37 | 345,00 | 7.717,65 |
| A0133000 | h Ajudant encofrador | 19,86 | 345,00 | 6.851,70 |
| B0A31000 | Clau acer | 1,34 | 160,00 | 214,40 |
| B0D21030 | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0,41 | 320,00 | 131,20 |
| B0D31000 | Llata de fusta de pi | 212,84 | 4,00 | 851,36 |
| B0D625A0 | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 9,28 | 3,00 | 27,84 |
| B0D629A0 | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos | 22,27 | 3,00 | 66,81 |
| B0D71120 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos | 2,53 | 260,00 | 657,80 |
| B0DZA000 | Desencofrant | 2,75 | 6,00 | 16,50 |
| A%AUX001 | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 14.569,35 | 0,20 | 2.913,87 |
| A0140000 | Manobre | 18,69 | 8,00 | 149,52 |
| B064300C | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 59,55 | 160,00 | 9.528,00 |
| A%AUX001 | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 8,22 | 0,03 | 0,25 |

## 10.1.2.2. Manteniment de punts d'aigua de la xarxa bàsica

| Codi | Descripció | Cost | Unitats |
|---|---|---|---|
| PAMIL01 | Col·locar abeurador | 330,00 | €/u. |
| PAMIL02 | Col·locar boia o fer sobreeixidor | 300,00 | €/u. |
| PAMIL03 | Col·locar hidrant amb connexió normalitzada per pressió: 2 ràcords B70 | 1.500,00 | €/u. |
| PAMIL04 | Col·locar hidrant amb connexió normalitzada sense pressió: ràcord Storz | 1.000,00 | €/u. |
| PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna | 900,00 | €/u. |
| PAMIL06 | Col·locar tanca perimetral | 2.000,00 | €/u. |
| PAMIL07 | Excavació per a augmentar la capacitat | 5.000,00 | €/u. |
| PAMIL08 | Franja perimetral de 25 m | 500,00 | €/u. |
| PAMIL09 | Millorar el camí d'accés | 500,00 | €/u. |
| PAMIL10 | Millorar l'arqueta o la protecció dels ràcords | 600,00 | €/u. |
| PAMIL11 | Millorar o refer el sistema d'abastiment (condicionar font, abastiment | 1.800,00 | €/u. |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (condicionar font, mànegues...) | | |
| PAMIL12 | Reparar o canviar la lona | 2.000,00 | €/u. |
| PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris: franges vermelles i blanques | 600,00 | €/u. |
| PAMIL14 | Senyalització per a mitjans terrestres: rètols | 250,00 | €/u. |
| PAMIL15 | Senyalització per al públic: rètols | 250,00 | €/u. |

## 10.1.3. Actuacions sobre la vegetació

| Codi | Descripció | Cost | | |
|---|---|---|---|---|
| VEGRC01 | Creació d'àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques en zones no arbrades (matollars mecanitzables, conreus abandonats) | 1.000,00€/Ha | | |
| | | Preu (€/h) | Rendiment (h/ha) | Import (€) |
| MO059 | h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) | 18,07 | 49,18 | 888,72 |
| MQ012 | h Motodesbrossadora mecànica manual | 2,26 | 49,19 | 111,17 |

| Codi | Descripció | Cost | | |
|---|---|---|---|---|
| VEGRC02 | Creació d'àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques densitat normal | 2.200,00 €/Ha | | |
| | | Preu (€/h) | Rendiment (h/ha) | Import (€) |
| MO059 | h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) | 18,07 | 70,00 | 1.264,90 |
| MQ012 | h Motoserra | 2,50 | 70,00 | 175,00 |
| MQ049 | h tractor de rodes 61-75 cv | 34,35 | 13,08 | 449,38 |
| MQ020 | h equip de desembosc sense equip tractor | 29,13 | 5,89 | 171,49 |
| MQ013 | h desbrossadora | 19,35 | 7,20 | 139,23 |

| Codi | Descripció | Cost | | |
|---|---|---|---|---|
| VEGRC03 | Creació d'àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques densitat elevada | 3.500,00€/Ha | | |
| | | Preu (€/h) | Rendiment (h/ha) | Import (€) |
| MO059 | h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) | 18,07 | 111,36 | 2.012,34 |
| MQ012 | h Motoserra | 2,5 | 111,36 | 278,41 |
| MQ049 | h tractor de rodes 61-75 cv | 34,35 | 20,81 | 714,92 |
| MQ020 | h equip de desembosc sense equip tractor | 29,13 | 9,37 | 272,83 |
| MQ013 | h desbrossadora | 19,35 | 11,45 | 221,50 |

| Codi | Descripció | Cost | | |
|---|---|---|---|---|
| VEGPS01 | Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible complementàries per la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge | 70,00 €/Ha | | |
| | | Preu (€/h) | Rendiment (h/ha) | Import (€) |
| MO059 | h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) | 18,07 | 3,87 | 70,00 |

| Codi | Descripció | Cost | | |
|---|---|---|---|---|
| VEGPS02 | Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques per la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge | 140,00 €/Ha | | |
| | | Preu (€/h) | Rendiment (h/ha) | Import (€) |
| MO059 | h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) | 18,07 | 7,75 | 140,00 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi | Descripció | Cost | | |
|---|---|---|---|---|
| VEGPS03 | Treballs d'implementació d'infraestructures o serveis per a ramat per al manteniment d'àrees de baixa càrrega de combustible | 300,00 €/ut | | |
| | | Preu (€/h) | Rendiment (h/ha) | Import (€) |
| MO059 | h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) | 18,07 | 12,84 | 232,00 |
| MQ074 | Dia natural de lloguer de vehicle tot-terreny | 60,63 | 0,42 | 25,24 |
| MQ073 | h de cuba transport | 12,84 | 3,33 | 42,76 |

| Codi | Descripció | Cost | | |
|---|---|---|---|---|
| VEGAS01 | Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes in situ densitat normal | 1.900,00 €/ha | | |
| | | Preu (€/h) | Rendiment (h/ha) | Import (€) |
| MO059 | h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) | 18,07 | 58,47 | 1.056,61 |
| MQ012 | h Motoserra | 2,5 | 58,47 | 146,18 |
| MQ049 | h tractor de rodes 61-75 cv | 34,35 | 12,00 | 412,20 |
| MQ020 | h equip de desembosc sense equip tractor | 29,13 | 5,40 | 157,30 |
| MQ013 | h desbrossadora | 19,35 | 6,60 | 127,71 |

### 10.1.4. Revisió de preus

L'augment sobrevingut de preus de l'energia i materials ha colpejat també el sector forestal. El marc de revisió de tarifes obliga a considerar l'increment de preus degut a la inflació creixent a Catalunya. L'augment interanual de l'IPC a s'ha fixat en el 8,9% per el mes de setembre d'aquest any 2022 (dades INE). L'encariment de l'electricitat –un 28,8% en un any- i dels carburants- amb un creixement del 18,8%-, han impulsat la pujada de la inflació que afecta molt les empreses del sector forestals i les tarifes.

L'Instituto Nacional de Estadística disposa d'eines de càlcul del diferencial de l'IPC per províncies i per a períodes concrets. La variació de l'Índex General per Províncies segons el sistema d'IPC base 2021, des de setembre de 2020 a Setembre de 2022 és del 13,7% segons aquest referent.

Amb tot, el present document fixa un increment sobre la base de preus utilitzada del 12%, mantenint els mateixos de benefici industrial, despeses generals i impostos.

**Taula 58. Revisió de preus. Increment del cost de les actuacions**

| Codi actuació | Descripció | Cost | Cost revisat (+12%) | Unitat |
|---|---|---|---|---|
| VIACON01 | Construcció de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis sense qualificació específica | 4.080,00 | 4.569,60 | €/km |
| VIACON02 | Construcció de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis en terreny rocós amb necessitat de maquinària específica | 6.900,00 | 7.728,00 | €/km |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4d054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi actuació | Descripció | Cost | Cost revisat (+12%) | Unitat |
|---|---|---|---|---|
| VIAMAN01 | Millora de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis per actuacions de moviment de terres | 900,00 | 1.008,00 | €/km |
| VIAMAN02 | Millora de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis per actuacions de moviment de terres i martell picador | 1.200,00 | 1.344,00 | €/km |
| VIAMAN03 | Millora de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis per actuacions de moviment de terres i moledora de pedra | 1.400,00 | 1.568,00 | €/km |
| ACVIAL01 | Execució de treballs d'accessibilitat en vials forestals | 792,00 | 887,04 | €/km |
| ACVIAL02 | Tractament de restes vegetals vora camins i dins de la unitat d'actuació en el cas de maquinària manual i densitat normal | 580,00 | 649,60 | €/km |
| PACON01 | Construcció de punts de reserva d'aigua de formigó o basses de terra | 31.600,00 | 35.392,00 | u. |
| PAMIL01 | Col·locar abeurador | 330,00 | 369,60 | €/u. |
| PAMIL02 | Col·locar boia o fer sobreeixidor | 300,00 | 336,00 | €/u. |
| PAMIL03 | Col·locar hidrant amb connexió normalitzada per pressió: 2 ràcords B70 | 1.500,00 | 1.680,00 | €/u. |
| PAMIL04 | Col·locar hidrant amb connexió normalitzada sense pressió: ràcord Storz | 1.000,00 | 1.120,00 | €/u. |
| PAMIL05 | Col·locar rampa per fauna | 900,00 | 1.008,00 | €/u. |
| PAMIL06 | Col·locar tanca perimetral | 2.000,00 | 2.240,00 | €/u. |
| PAMIL07 | Excavació per a augmentar la capacitat | 5.000,00 | 5.600,00 | €/u. |
| PAMIL08 | Franja perimetral de 25 m | 500,00 | 560,00 | €/u. |
| PAMIL09 | Millorar el camí d'accés | 500,00 | 560,00 | €/u. |
| PAMIL10 | Millorar l'arqueta o la protecció dels ràcords | 600,00 | 672,00 | €/u. |
| PAMIL11 | Millorar o refer el sistema d'abastiment (condicionar font, abastiment (condicionar font, mànegues...) | 1.800,00 | 2.016,00 | €/u. |
| PAMIL12 | Reparar o canviar la lona | 2.000,00 | 2.240,00 | €/u. |
| PAMIL13 | Senyalització per a mitjans aeris: franges vermelles i blanques | 600,00 | 672,00 | €/u. |
| PAMIL14 | Senyalització per a mitjans terrestres: rètols | 250,00 | 280,00 | €/u. |
| PAMIL15 | Senyalització per al públic: rètols | 250,00 | 280,00 | €/u. |
| VEGRC01 | Creació d'àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques en zones no arbrades (matollars mecanitzables, conreus abandonats) | 1.000,00 | 1.120,00 | €/ha |
| VEGRC02 | Creació d'àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques densitat normal | 2.200,00 | 2.464,00 | €/ha |
| VEGRC03 | Creació d'àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques densitat elevada | 3.500,00 | 3.920,00 | €/ha |
| VEGPS01 | Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible complementàries per la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge | 70,00 | 78,40 | €/ha |
| VEGPS02 | Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques per la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge | 140,00 | 156,80 | €/ha |
| VEGPS03 | Treballs d'implementació d'infraestructures o serveis per a ramat per al manteniment d'àrees de baixa càrrega de combustible | 300,00 | 336,00 | u. |
| VEGAS01 | Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes in situ densitat normal | 1.900,00 | 2.128,00 | €/ha |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## 10.2. Resum d'amidaments

| Codi actuació | Descripció | Amidament | Un. |
|---|---|---|---|
| VIACON01 | Construcció vial | | km |
| VIACON02 | Construcció vial | | km |
| VIAMAN01 | Millora vial | | km |
| VIAMAN02 | Millora vial | 1,19 | km |
| VIAMAN03 | Millora vial | 1,62 | km |
| ACVIAL01 | FAT. Obertura | 2,33 | km |
| ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,48 | km |
| PACON01 | Construcció PA | | u |
| PAMIL01 | Abeurador | | u |
| PAMIL02 | Boia / sobreeixidor | | u |
| PAMIL03 | Hidrant pressió | | u |
| PAMIL04 | Hidrant sense pressió | | u |
| PAMIL05 | Rampa fauna | | u |
| PAMIL06 | Tanca perimetral | | u |
| PAMIL07 | Excavació per augmentar capacitat | | u |
| PAMIL08 | Franja perimetral | | u |
| PAMIL09 | Millorar camí accés | | u |
| PAMIL10 | Millorar l'arqueta / ràcords | | u |
| PAMIL11 | Sistema d'abastiment | | u |
| PAMIL12 | Reparar o canviar la lona | | u |
| PAMIL13 | Senyalització MAER | | u |
| PAMIL14 | Senyalització MMTT | | u |
| PAMIL15 | Senyalització públic | | u |
| VEGRC01 | Creació ABC | 24,04 | ha |
| VEGRC02 | Creació ABC | 44,61 | ha |
| VEGRC03 | Creació ABC | | ha |
| VEGPS01 | Manteniment AC pastura | | ha |
| VEGPS02 | Manteniment ABC pastura | | ha |
| VEGPS03 | Serveis pastura | | u |
| VEGAS01 | Obertura AS | | ha |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4d054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

## 10.3. Pressupost de les actuacions

| Codi infra. | Nom | Codi actuació | Descripció | Amid | Un. | Preu unitari | Cost | Any |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE21 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | VEGRC02 | Creació AE02 | 35,69 | ha | 2.464,00 | 87.949,80 | 1 |
| AE22 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | VEGRC01 | Creació AE01 | 9,42 | ha | 1.120,00 | 10.547,13 | 1 |
| AE37 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | VEGRC02 | Creació AE02 | 6,84 | ha | 2.464,00 | 16.842,46 | 1 |
| AE38 | AE-BT1-430017-107. Sector 19. Mas Parès | VEGRC02 | Creació AE02 | 2,08 | ha | 2.464,00 | 5.123,98 | 1 |
| N06 | De Cal Ros a la Pedrera | VIAMAN02 | Millora vial 02 | 0,71 | km | 1.344,00 | 953,89 | 2 |
| N11 | Pista inferior AE rasa de Cal Calbet | VIAMAN03 | Millora vial 03 | 1,62 | km | 1.568,00 | 2.540,94 | 2 |
| FAT86 | N06 | ACVIAL01 | FAT. Obertura | 0,71 | km | 887,04 | 629,57 | 2 |
| FAT92 | N11 | ACVIAL01 | FAT. Obertura | 1,62 | km | 887,04 | 1.437,00 | 2 |
| FP21 | 43001_036 - Nucli de població - Les Pobles | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,19 | ha | 1.120,00 | 212,80 | 3 |
| FP22 | 43001_038 - Nucli de població - Els Hostalets de Baix | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,24 | ha | 1.120,00 | 268,80 | 3 |
| FP06 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE02 | 3,94 | ha | 1.120,00 | 4.412,80 | 3 |
| FP07 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE03 | 0,49 | ha | 1.120,00 | 548,80 | 3 |
| FP08 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | No actuació | No actuació | 0,20 | ha | 0,00 | 0 | 3 |
| FP09 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,14 | ha | 1.120,00 | 156,80 | 3 |
| FP10 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,50 | ha | 1.120,00 | 560,00 | 3 |
| FP11 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE02 | 1,01 | ha | 1.120,00 | 1.131,20 | 3 |
| FP12 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,26 | ha | 1.120,00 | 291,20 | 3 |
| FP13 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,24 | ha | 1.120,00 | 268,80 | 3 |
| FP14 | 43001_023 - Urbanització - Mas d'en Parés 01 | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,06 | ha | 1.120,00 | 67,20 | 3 |
| FP15 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,16 | ha | 1.120,00 | 179,20 | 3 |
| FP16 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC01 | Creació AE02 | 3,32 | ha | 1.120,00 | 3.718,40 | 3 |
| FP17 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,46 | ha | 1.120,00 | 515,20 | 3 |
| FP18 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,71 | ha | 1.120,00 | 795,20 | 3 |
| FP19 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC01 | Creació AE01 | 2,73 | ha | 1.120,00 | 3.057,60 | 3 |
| FP20 | 43001_024 - Urbanització - Mas d'en Parés 02 | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,12 | ha | 1.120,00 | 134,40 | 3 |
| FP01 | 43001_020 - Nucli de població - Santes Creus | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,60 | ha | 1.120,00 | 672,00 | 3 |
| FP02 | 43001_009 - Urbanització - Els Manantials | VEGRC01 | Creació AE02 | 0,25 | ha | 1.120,00 | 280,00 | 3 |
| FP03 | 43001_009 - Urbanització - Els Manantials | VEGRC01 | Creació AE01 | 0,21 | ha | 1.120,00 | 235,20 | 3 |



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi infra. | Nom | Codi actuació | Descripció | Amid | Un. | Preu unitari | Cost | Any |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N04 | De la Portella a la Coma | VIAMAN02 | Millora vial 02 | 0,48 | km | 1.344,00 | 650,91 | 4 |
| FAT84 | N04 | ACVIAL02 | FAT. Manteniment | 0,48 | km | 649,60 | 314,61 | 4 |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

### 10.3.1. Finançament

Les actuacions previstes en els Plans de Prevenció d'Incendis Municipals són transversals i interpel·len diferents organismes i administracions amb llurs responsabilitats i competències. Per donar resposta a les necessitats de prevenció d'incendis forestals detectades en el municipi, són diverses les administracions i les línies d'ajuts que subvencionen actuacions més enllà d'aquelles que la realitat pressupostària i competencial permet assumir dins la previsió pressupostària municipal.

Per tant, l'Ajuntament, a més del procediment de finançament habitual pot sol·licitar diferents tipus d'ajuts o col·laboracions per l'execució de les actuacions descrites en aquest Pla.

## 10.4. Pressupost general

| Concepte | Import (€) |
|---|---|
| Cost actuacions | 144.495,89 |
| Pressupost execució material (PEM) | 144.495,89 |
| Despeses generals (13%) | 18.784,47 |
| Benefici industrial (6%) | 8.669,76 |
| Subtotal | 171.950,11 |
| IVA (21%) | 36.109,52 |
| Pressupost execució per contracte (PEC) | 208.059,63 |

Les actuacions a executar previstes en el present Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, tenen un cost total de dos-cents vuit mil cinquanta-nou euros amb seixanta-tres **(208.059,63 €).**



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Equip redactor:

**Jordi Canals Camprubí.** Enginyer tècnic forestal col·legiat número 4.844

**Josep Fontacaba Sais.** Llic. en Geografia. Col·legiat número 3.051

**Dídac Perales Giménez.** Llic. en Ciències Ambientals. Col·legiat número 2.173

**Anna Herrero Cervera.** Enginyera tècnica forestal. Col·legiada número 5.055

| | |
|---|---|
| **Signatura de Josep Fontacaba Sais, en representació d'Àpex Forestal i Ambiental SCP** | |

Representant de l'Ajuntament:

| |
|---|
| |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

# ANNEXOS



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

**Annex 1. Definició de les infraestructures de prevenció d'incendis**

**1. Actuacions en camins**

**2. Punts d'aigua**

**3. Actuacions sobre la vegetació**

**Annex 2. Inventari de la xarxa viària estratègica**

**Annex 3. Incendis tipus. Caracterització**

**Annex 4. Diccionari de dades**

**1. Actuacions en camins**

**2. Actuacions franges de camins**

**3. Punts d'aigua**

**4. Punts Estratègics de Gestió i Zones de Foment de la Gestió**

**Annex 5. Fitxes de treball de camp**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## Annex 1. Definició de les infraestructures de prevenció d'incendis

En el present apartat es defineixen les principals infraestructures de prevenció d'incendis que poden ser presents a l'àmbit del PPIF.

La taula següent és un recull de les infraestructures definides, de l'àmbit d'actuació al qual pertanyen, del tipus d'actuacions que tenen associades i de la tipologia d'element amb què s'identifiquen.

**Taula 59. Resum de les tipologies d'infraestructures de prevenció d'incendis**

| Codi | Tipus d'infraestructura | Àmbit d'actuació | Tipus d'actuació PPIF | Tipus d'element |
|---|---|---|---|---|
| AC | Actuacions en camins | Xarxa viària bàsica | Obres al ferm | Lineal |
| FAT | Franja Auxiliar de Trànsit | Xarxa viària preferent | Tractament de la vegetació | Lineal |
| PA | Punts d'Aigua | Punt d'aigua de la xarxa bàsica | Obres a punts d'aigua i elements associats | Puntual |
| AE | Àrea Estratègica | Forest i espais oberts | Tractament de la vegetació | Areal |
| AC | Àrea Complementària | Forest i espais oberts | Tractament de la vegetació | Areal |
| FP | Franja de Protecció perimetral | Elements afectats (Llei 5/2003) | Tractament de la vegetació | Lineal |
| AS | Àrea de Seguretat | Forest i espais oberts | Tractament de la vegetació | Areal |

### 1. Actuacions en camins

#### 1.1. Xarxa viària

Les infraestructures viàries existents a l'àmbit del PPIF s'inventarien i es classifiquen segons els criteris definits a l'INFOCAT i es diferencien en cinc categories:

**Camins primaris:** Camins que tenen una amplada mínima de 6 metres que permeten el pas creuat de dos vehicles tipus BRP. S'identifiquen amb la lletra P i un codi autonumèric.

**Camins secundaris:** Camins i pistes forestals entre 3 i 6 metres d'amplada amb sobre-amples que permeten el pas creuat de vehicles. S'identifiquen amb la lletra S i un codi autonumèric.

**Camins terciaris:** Camins i pistes forestals d'almenys 3 metres d'amplada que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP. S'identifiquen amb la lletra T i un codi autonumèric.

**Camins no accessibles a BRP:** Camins que no permeten l'accés a vehicles tipus BRP però pels quals poden entrar vehicles tot terreny. S'identifiquen amb la lletra N i un codi autonumèric.

**Carreteres:** Carreteres codificades, ja siguin titularitat estatal, de la Generalitat o de la Diputació de Tarragona. S'identifiquen amb el seu codi oficial.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Sobre tot el conjunt de la xarxa viària, es defineix la Xarxa viària **bàsica**, **principal** o **estratègica**, és a dir, la selecció d'entre tots els vials que formen la xarxa de prevenció d'incendis que realment es mantindrà i millorarà. La resta de vials formaran part de la xarxa complementària.

Alguns criteris de selecció de vials són:

- Al territori inclòs a l'àmbit d'un PPP o a Sectors de Risc ja planificats, ja hi està identificada la xarxa estratègica i complementària.
- En aquell territori no inclòs a l'àmbit d'un PPP o si no existeixen planificacions prèvies a escala de massís, alguns criteris de selecció són:
    - Prioritzar vials d'ús públic.
    - Prioritzar vials que donen accés a urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions.
    - Prioritzar vials amb connectivitat amb altres vials o sectors.

La xarxa viària bàsica hauria de complir amb certs condicionants per tal de garantir el pas dels vehicles de prevenció i extinció d'incendis en condicions de seguretat i operativitat. Aquests criteris estan definits al document *GUI.INVE.003 V1.2020. Guia tècnica de característiques morfològiques i d'ús dels vials forestals per a la prevenció i extinció d'incendis forestals* (Bombers de la Generalitat de Catalunya, 2020) i recollits a la Taula 60.

**Taula 60. Característiques morfològiques principals de la xarxa viària (GUI.INVE.003 V1.2020, Bombers)**

| Elements de la xarxa viària | Característiques |
|---|---|
| **Sobreamples** | Amplada del vial amb sobreample: 6 metres<br>Longitud: 7,5 metres i espai d'entrada i sortida per maniobrar |
| **Canvis de sentit** | Amplada: 4 metres. Longitud: 8 metres |
| **Giradors en culs-de-sac** | 15 metres de diàmetre. Amplada tram accés: 6 metres. |
| **Caixa de trànsit (FAT)** | Vials primaris: Com a mínim l'amplada de la calçada. Alçada mínima de 4,5m<br>Vials secundaris i terciaris: Amplada mínima de 3m. Alçada mínima de 4,5m |
| **Pendent longitudinal** | Trams rectes: <12%<br>Trams de revolt: Màxim 6% |
| **Pendent transversal** | Entre 1,5-3% |
| **Revolts** | Radi intern: Mínim 5m |
| **Visibilitat als revolts** | Distància mínima visible per davant del vehicle de 45m<br>Franja Auxiliar de Trànsit: Àrea de Baixa Càrrega de Combustible amb amplada variable |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Es defineix la priorització de cada una de les infraestructures atenent als següents criteris:

- Existència del vial a la planificació superior.
- Estat del camí i/o necessitat d'actuacions de millora o eixamplament del vial.
- Grau de connectivitat que aporta pel conjunt de la xarxa viària.
- Importància estratègica.

Les actuacions definides al present PPIF es planificaran sobre la xarxa viària **principal** o **estratègica** de prevenció d'incendis forestals identificada.

Aquestes actuacions estan definides a l'apartat **10.1.1. Actuacions a la xarxa viària preferent** i les més habituals són les .següents:.

- Construcció de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis.
- Millora de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis.
- Eixamplament de camí (Arranjament del camí que inclou el canvi a una categoria de vial superior).
- Construcció de sobre-amples.
- Altres.

### 1.2. Franges auxiliars de trànsit (FAT)

Tractament de la vegetació a banda i banda d'un vial amb l'objectiu de millorar la visibilitat i seguretat al trànsit. No són objectius de la FAT canviar el comportament del foc, limitar la seva propagació, fer del vial un espai segur en cas d'atrapament pel foc ni fer maniobres d'extinció.

El tractament de la FAT inclou la vegetació que pugui ocupar part de la caixa del camí com branques d'arbres que entren dins de l'espai de pas de vehicles. Pel cas dels vials primaris la caixa del vial tindrà la mateixa amplada que la calçada, 6 metres, i en el cas dels vials secundaris i terciaris l'amplada mínima serà de 3 metres. En ambdós casos, l'alçada mínima de la caixa que caldrà garantir és de 4,5 metres.

**Taula 61. Dimensions de la caixa de trànsit**

| Dimensions | Amplada | Alçada |
|---|---|---|
| **Vials primaris** | 6 m | 4,5 m |
| **Vials secundaris i terciaris** | 3 m | |

Així doncs, les FAT tindran una amplada que permeti als mitjans circular amb seguretat en cas d'emergència. Aquesta amplada pot ser fixa o variable en funció de la visibilitat, perillositat de la circulació, revolts, etc. i es recomana garantir la visibilitat



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

del traçat del vial a una distància mínima visible per davant del vehicle de 45 metres, tal com es descriu a la GUI.INVE.003 V1.2020.

**Amplada:** Des del voral i fins a 3 o 5 metres, puntualment ampliable en revolts o punts concrets.

Cal dir que ni a nivell de PIE ni de PPI no es defineixen aquestes amplades sinó només el principi de que els camins primaris, secundaris i terciaris han de tenir una FAT. Per la infinitat de detalls que es consideraran per traçar una FAT, la decisió de la forma final es deixa per al projecte executiu o, fins i tot, per a la direcció de l'obra.

Les actuacions a planificar més habituals són:

- Aclarida i esporga de l'arbrat, procés de supressió parcial de les branques dels arbres, eliminant les branques baixes a 1/3 de l'alçada de l'arbre i aquelles que entren a la caixa del camí.
- Eliminació de restes, les capçades dels aprofitaments forestals, residus produïts per la poda i altres treballs sobre la vegetació forestal s'han de trossejar o triturar i fer un repartiment uniforme sobre el terreny, o retirar les restes.
- Altres.

## 2. Punts d'aigua

Es considera punts d'aigua per a incendis forestals aquelles reserves d'aigua d'ús preferent o exclusiu per a la prevenció i extinció dels incendis forestals.

Per a la consideració de punt d'aigua de la xarxa bàsica és necessari el compliment dels següents condicionants:

- Capacitat superior als 200 m3. Es continuaran considerant de la xarxa bàsica aquells punts d'aigua actualment ja construïts sota l'antic criteri de capacitat superior als 120 m3.
- Accessibles per mitjans aeris d'extinció d'incendis forestals. Espai suficient i segur d'entrada i sortida pels helicòpters.
- Accessibles per mitjans terrestres d'extinció d'incendis forestals. Presència d'hidrant o cubeta de càrrega per aspiració.
- Tenen establerts mecanismes pel manteniment del punt d'aigua amb les característiques de xarxa bàsica.
- Han de tenir un sistema d'autoabastament.

La classificació dels punts d'aigua es basa en el creuament de tres criteris, la tipologia i facilitat d'ús, l'accessibilitat a helicòpters bombarders i la propietat o responsabilitat de gestió del punt.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

La xarxa de punts d'aigua es pot caracteritzar com a:

**Xarxa bàsica:** Punt d'aigua d'ús públic[5] i que compleix amb les característiques descrites al document "Guia tècnica. Característiques dels punts d'aigua de la xarxa bàsica d'incendis forestals".

**Xarxa complementària:** Punt d'aigua que no és d'ús públic o que no compleix amb les característiques descrites al document "Guia tècnica. Característiques dels punts d'aigua de la xarxa bàsica d'incendis forestals" però que per les seves característiques són tinguts en compte en planificació.

Al document *Guia tècnica. Característiques dels punts d'aigua de la xarxa bàsica d'incendis forestals* (Bombers de la Generalitat, 2012), s'hi detallen les característiques tècniques que haurien de complir els punts d'aigua inclosos a la xarxa bàsica per tal de garantir-ne el seu ús per part dels mitjans de prevenció i extinció en les adequades condicions de seguretat i operativitat. Aquestes característiques estan recollides a la Taula 62.

Els punts d'aigua que no compleixin amb alguna d'aquestes característiques i estiguin situats en llocs estratègics per a la prevenció i extinció d'incendis, es podran incloure a la xarxa complementària.

**Taula 62. Característiques principals dels punts d'aigua de la xarxa bàsica (Guia punts d'aigua, Bombers)**

| Elements dels punts d'aigua | Característiques |
|---|---|
| **Materials de construcció** | Es recomana formigó armat, formigó projectat, obra ceràmica o per plaques prefabricades. Es seguiran considerant de la xarxa bàsica aquells construïts anteriorment i que no compleixin amb aquesta característica. |
| **Accés per mitjans terrestres** | Es recomana que el vial d'accés sigui de la categoria secundari.<br>On hi hagi la connexió de càrrega s'ha de disposar d'espai suficient perquè estant un camió estacionat, un segon hi pugui maniobrar sense dificultat.<br>El punt de càrrega ha d'estar localitzat a més de 25 metres del punt d'aigua per permetre càrregues simultànies amb els mitjans aeris. |
| **Zona de protecció als punts de càrrega dels mitjans terrestres** | Es pot assimilar a una franja de baixa càrrega de combustible (restricció sotabosc, aclarida arbrat fins al 35% de FCC). Superfície a tractar d'almenys 25 metres, es podrà augmentar en funció del pendent i del combustible. |
| **Àrea de seguretat als punts de càrrega dels mitjans aeris** | Els 25 metres que envolten el punt estaran nets de tot tipus de vegetació.<br>Pendent d'entrada i sortida inferior al 12,5% lliure d'obstacles. |
| **Senyalització** | Visibilitat mitjans aeris: Arlequinat vermell i blanc.<br>Accés mitjans terrestres: Senyal informatiu (ubicació hidrant).<br>Avís a la població: Senyal informatiu (Punt d'aigua per incendis. Prohibit banyar-se). |
| **Protecció per la fauna** | Instal·lar una rampa inclinada per a la sortida dels animals o bé instal·lar un abeurador exterior al dipòsit. |

[5] Punt d'aigua d'ús públic: Punt on l'aigua emmagatzemada és d'ús públic. Pot ser "per naturalesa" o per disposar d'algun conveni o acord entre propietari i administració pública (per exemple, subvencions).



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| | |
|---|---|
| **Tanca perimetral** | Tots els punts de recàrrega d'aigua han de disposar d'una tanca que envolti el punt amb la finalitat d'impedir el pas de persones o animals. |

Les actuacions definides al present PPIF es planificaran sobre la xarxa bàsica de punts d'aigua. Aquestes actuacions estan definides a l'apartat **10.1.2. Actuacions als punts d'aigua**, es pot diferenciar en dos grans blocs:

- Construcció de punts de reserva d'aigua de formigó o basses de terra (PACON01).

- Actuacions de manteniment i millora de punts d'aigua de la xarxa bàsica. Inclou actuacions de diversa naturalesa orientades a mantenir les condicions de seguretat i operativitat o bé per tal d'adaptar el punt d'aigua a fi de poder incloure'l a la xarxa bàsica. Entre les actuacions possibles hi ha les següents: Col·locar abeurador, col·locar boia o fer sobreeixidor, col·locar hidrant amb connexió normalitzada per pressió: 2 ràcords B70, col·locar hidrant amb connexió normalitzada sense pressió: ràcord Storz, col·locar rampa per fauna, col·locar tanca perimetral, excavació per a augmentar la capacitat, franja perimetral de 25 m, millorar el camí d'accés, millorar l'arqueta o la protecció dels ràcords, millorar o refer el sistema d'abastiment (condicionar font, abastiment (condicionar font, mànegues...), reparar o canviar la lona, senyalització per a mitjans aeris: franges vermelles i blanques, senyalització per a mitjans terrestres: rètols, senyalització per al públic: rètols.

### 2.1. Zona de protecció als punts de càrrega dels mitjans terrestres

Per tal que els mitjans terrestres puguin efectuar les maniobres de càrrega d'aigua s'ha de garantir que es poden emplaçar en condicions de seguretat. Per fer-ho, es defineixen les Zones de Protecció les quals han de complir amb unes dimensions d'un radi mínim de 25 metres des del punt de càrrega.

A la Taula 63. s'hi inclou les recomanacions de dimensionament en funció del combustible i el pendent de l'entorn.

**Taula 63. Dimensions recomanades de la zona de protecció als punts de càrrega dels mitjans terrestres (metres) (Bombers de la Generalitat, 2012)**

| Pendent (%) | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | Model 6 | Model 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-20** | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 |
| **20-40** | 25 | 35 | 25 | 50 | 35 | 35 | 35 |
| **>40** | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **>80** | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Per les seves característiques, es poden assimilar a una franja de baixa càrrega de combustible on, a l'interior de la zona de protecció, la vegetació ha d'estar tractada, amb una restricció del sotabosc important i una aclarida de l'arbrat fins al 35% del



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

recobriment. Les condicions tècniques a aquestes zones de protecció queden establertes per l'annex 2 del Decret 123/2005.

### 2.2. Àrea de seguretat associada al punt de càrrega per mitjans aeris

Els 25 metres que envolten el dipòsit o punt d'aigua accessible a mitjans aeris ha d'estar net de tot tipus de vegetació per tal que es pugui maniobrar amb plenes condicions de seguretat. La distància on fer-hi els tractaments de la vegetació es calcula des del perímetre del punt d'aigua.

Aquesta àrea garanteix l'operativitat dels mitjans aeris i alhora pot ser utilitzat pels mitjans terrestres per emplaçar-s'hi en cas de necessitar executar una maniobra d'autoprotecció.

## 3. Actuacions sobre la vegetació

En aquest apartat en bona part es subscriu allò descrit al *Projecte d'infraestructures estratègiques de prevenció d'incendis del PPP BT1 "Ancosa-Montagut-Miralles-Queralt"* (Forestal Catalana, 2021) i al *Projecte d'infraestructures estratègiques de prevenció d'incendis del PPP BT2 "El Montmell-Pontons-Mediona"* (Forestal Catalana, 2021) que afecten part de l'àmbit d'actuació del present PPIF.

Les actuacions sobre la vegetació són, en la seva major part, infraestructures en superfícies ubicades estratègicament on la càrrega de combustible s'ha reduït amb l'objectiu de dificultar l'avanç dels incendis, crear o millorar les oportunitats d'extinció o reduir la vulnerabilitat de les masses forestals. D'altra banda, també s'executen actuacions en compliment de la normativa específica amb la finalitat de reduir el risc d'incendi forestal generat per les carreteres (Decret 130/1998), per les línies elèctriques (Decret 268/1996) o bé per reduir la vulnerabilitat i els riscos que representen les edificacions properes a espai forestal (Llei 5/2003).

Com a definició general, les àrees de baixa càrrega de combustible són un conjunt de superfícies ubicades estratègicament, en les que es redueix la càrrega de combustible existent amb l'objectiu de dificultar l'avanç dels incendis i crear o millorar d'aquesta manera les oportunitats d'extinció i/o la vulnerabilitat de la vegetació forestal.

El pla INFOCAT defineix una classificació de les àrees de baixa càrrega de combustible segons la seva amplada (25 o 100m) i segons si l'eliminació del combustible és total o parcial, però no inclou criteris d'utilitat operativa o localització, ni tampoc dona opcions de nomenclatura per àrees no lineals o d'amplada diferent a la definida. Aquesta definició és insuficient per a les necessitats que es plantegen actualment en la planificació d'un massís. És per aquest motiu que el plec de condicions de redacció de PIE de la DGEFIGM ha elaborat una altra classificació. Els Bombers GRAF, en diverses publicacions també han anat adoptant una nomenclatura nova i adequada a les necessitats.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Al PIE BT1 i al PIE BT2 s'adopta la nomenclatura del Plec de la DGEFIGM. Així doncs, classifiquem les actuacions de prevenció d'incendis sobre la vegetació segons criteris d'utilitat operativa, com es mostra a la taula.

**Taula 64. Nomenclatura, classificació, objectiu i utilitat de les àrees de baixa càrrega de combustible. Font: Instruccions per a la redacció dels PPP – INFOCAT.**

| Família actuació (d'acord amb l'INFOCAT) | Tipus d'actuació | Objectiu, utilitat operativa i ubicació |
|---|---|---|
| Àrea de baixa càrrega de combustible de protecció (eliminació parcial de la càrrega de combustible) | AE - Àrea estratègica | Canviar el comportament de l'incendi disminuint la velocitat de propagació, la longitud de flama o l'activitat de capçades.<br>Facilitar les tasques d'extinció.<br>- Punts crítics topogràficament: colls, nusos de carena, nusos de barranc, fons de barranc, vessants no alineats amb el vent.<br>- Llocs no crítics topogràficament però que ofereixen una oportunitat pel tipus de combustible (p. e. àrees en zones forestals intercalades entre zones de conreus). |
| | AC – Àrea complementtària | Reduir la vulnerabilitat de les zones forestals front als incendis i/o millorar l'eficàcia de les AE i FAE.<br>Queden fora del pressupost d'inversió directa.<br>Són zones on cal fomentar i mantenir una gestió activa:<br>Boscos (preferentment amb IOF), conreus, etc. |
| | FP – Franges de protecció | Reduir el comportament de l'incendi que s'acosti a la urbanització (en funció de l'amplada i ubicació serà més o menys útil en l'extinció).<br>Millorar la mobilitat al voltant de la urbanització.<br>Alentir la progressió d'un foc generat a la urbanització. |
| | FAT - Franja d'accessibilitat | Permetre l'accés dels mitjans d'extinció terrestres en tota la xarxa viària estratègica i als hidrants.<br>Permetre als mitjans aeris carregar als punts d'aigua.<br>Ambdós costats de la xarxa viària estratègica.<br>Amplada variable en funció de la visibilitat, perillositat de circulació, revolts, etc. |
| Àrea de seguretat (eliminació total de la càrrega de combustible) | AS - Àrea de seguretat | Refugis per als mitjans d'extinció en cas d'atrapament.<br>- En punts d'aigua o hidrants.<br>- Eixamplaments de camins, zones planes, superfícies obertes (conreus, pastures).<br>Repartides estratègicament per a que siguin accessibles des de tots els punts del massís (mín. cada 2 km). |
| | FS – Franges de seguretat en infraestructures | Evitar la propagació del foc per contacte directe.<br>- Permeten complir la legislació vigent.<br>- Vorals de carreteres, de vies de tren i franges de línies elèctriques. |

- Eliminació parcial de la càrrega de combustible significa que s'extreu únicament una part de la vegetació existent. Generalment s'extreu tota o una bona part de l'estrat arbustiu i una part de l'estrat arbori, si n'hi ha.

- Eliminació total de la càrrega de combustible significa que s'extreuen tots els estrats de vegetació, tot i que això no significa que s'arribi a deixar el sòl mineral. Sol restar l'estrat herbaci més totes o una part de les restes vegetals generades.

## 3.1. Àrea estratègica (AE)

És el tipus principal d'infraestructures de prevenció, perquè:



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

- És la infraestructura expressament dissenyada per a aprofitar les oportunitats que el relleu o la vegetació ofereixi per poder atacar el foc.

- És la infraestructura pròpiament objecte de planificació i valoració econòmica al PIE.

- És la infraestructura mínima a realitzar per a poder evitar GIF.

Les AE poden estar suportades per una **línia de defensa**, que és aquella infraestructura natural o artificial lliure de combustible fins a sòl mineral, des d'on ancorar un atac a l'incendi (ja sigui directe, paral·lel o indirecte), s'estabilitza un perímetre i es limita una superfície per cremar. La línia de defensa pot estar preparada amb antelació a la seva necessitat o pot confeccionar-se en el moment de l'extinció. Carreteres, pistes, camins, etc. poden ser línies de defensa.

**Dimensions i forma**

Les dimensions que ha de tenir l'AE, d'acord amb altres experiències dutes a terme dins l'àmbit mediterrani, han de ser directament proporcionals a la longitud de flama (LF) esperada segons la modelització de cada incendi de disseny.

No existeix una normativa o codi tècnic que indiqui el coeficient de seguretat a aplicar a la LF esperada, però per experiències prèvies i per les recomanacions no escrites dels Bombers s'adopta un coeficient de seguretat de 2. Com a norma general, augmentarem el coeficient de seguretat de 2 a 4 en les AE dels nusos de barranc.

*Amplada AE = LF produïda a la vegetació contigua x factor de seguretat 2*

Cada AE ha de disposar d'una zona, a la pròpia AE o en una zona propera, d'indrets aptes per a posicionar vehicles, amb giradors o amb espais que permetin maniobrar i girar el vehicle sense obstaculitzar permanentment el trànsit.

La forma de l'AE es dibuixa per a cada actuació concreta i sol ser irregular i no necessàriament lineal. En cada cas es consulten les LF resultants de la simulació estàtica en aquell indret i la forma es dibuixa adaptada al terreny, tenint en compte quan és possible els criteris:

- L'amplada total com a norma general ha d'establir-se a partir del punt on suposem que s'emplaçaran els mitjans i cap a la direcció d'on es preveu que arribarà l'incendi.

- Si es pot, s'intenta ancorar el perímetre de l'AE en un límit clar.

- Si hi ha un camí que arriba a l'AE, s'amplia l'AE uns metres extres a l'altre costat del camí encara que no sigui el costat per on es preveu que arribarà el foc.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Quan l'AE està concebuda per atacar l'incendi de flanc, ja sigui perquè es tracta del propi flanc de l'incendi o perquè el cap passa per una zona on es comporta com a flanc per no tenir les forces prou alineades, les dimensions requerides per a treballar-hi són menors a les de les AE concebuda per atacar el cap. En aquest cas tampoc existeix una normativa o codi que marqui les dimensions per a què es pugui treballar amb seguretat. Per tant, fruit del mateix criteri expert s'ha optat per definir una amplada mínima de 5 m de franja, tot i que en nombrosos casos aquesta es varia per adaptar-se al terreny.

*Amplada AE per flanc = 5 m + 1-2 m*

Per exemple, quan es fa una AE aprofitant el canvi de comportament d'un flanc en un fons de barranc per on passa un camí, el més adient és treballar la franja situada entre el camí i el fons del barranc, encara que aquesta amplada sigui diferent a 5 m.

A la banda oposada d'on es preveu que arribarà el foc també convé establir una amplada de AE, més estreta que la principal, d'1-2 m, en funció del combustible existent.

**Estructura de la vegetació**

No hi ha una normativa a seguir respecte les característiques exactes del combustible que han de tenir les AE, AS per a què siguin efectives. El plec de condicions de redacció de PIE de PPP deixa oberta aquesta qüestió per a què es decideixi a cada PPP en funció de les característiques de la vegetació, de la facilitat del manteniment de les actuacions o els avenços en assaigs i observacions en incendis forestals.

Tradicionalment s'ha optat per a fer reduccions fortes de vegetació, tan d'arbrat com d'estrat arbustiu, mentre que en els darrers temps s'opta per fer menors reduccions d'arbrat que contribueixen amb l'ombra a endarrerir i limitar el creixement de l'estrat arbustiu. Aquesta tendència es deu en part a que, quan es fa una actuació de reducció del combustible generalment no hi ha una actuació de manteniment garantida, a excepció de quan existeix el compromís per part d'alguns ramaders de pasturar els terrenys.

Tot i no haver-hi una normativa obligatòria, existeixen les Orientacions de Gestió Forestal Multifuncional (**ORGEST**) específiques per a la integració del risc d'incendi en la gestió forestal: **"Integració del risc de grans incendis forestals (GIF) en la gestió forestal".**

Aquest document aporta informació sobre com gestionar òptimament les masses forestals per tal de que siguin més resistents als incendis forestals. Hi ha una clau específica per a pi blanc, alzinars, suredes, pinedes, etc. Aquesta menor vulnerabilitat porta implícit que el foc, en arribar a aquella estructura gestionada,



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

reduirà la seva intensitat, longitud de flama i /o activitat de capçades, de manera que serà més viable fer una maniobra d'extinció. Per tant, les ORGEST d'integració d'incendis se seguiran, en general, per als tractament de les àrees estratègiques.

Les ORGEST es resumeixen en unes taules CVfoc per espècies, les més abundants a l'àmbit d'afectació del present PPIF són: pi blanc, pinassa i alzina.

Les estructures estan classificades en tres tipus de vulnerabilitat al foc de capçades: alta (estructures A), moderada (estructures B) i baixa (estructures C). Amb les claus CVfoc es tracta de modificar l'estructura de la massa arbrada per a **passar d'estructures A o B a una de tipus C, de baixa vulnerabilitat.**

Les claus CVfoc fan referència a tres estrats de vegetació:

**Combustible de superfície**: combustible d'alçada no superior a 1,30 m. Pot ser matoll, regenerat, vegetació herbàcia, branques, troncs caiguts, restes silvícoles

**Combustible d'escala**: combustible aeri d'alçada superior a 1,30 m que no forma part de l'estrat dominant o codominant. Inclou arbres petits, arbustos, lianes o arbres caiguts.

**Combustible aeri**: format per les capçades dels arbres de l'estrat dominant o codominant de més alçada.

Per a major detall, consultar el PIE i les Orientacions de Gestió Forestal Sostenible de Catalunya (ORGEST) al document "Integració del risc de grans incendis forestals en la gestió forestal" o bé a la web del Centre de la Propietat Forestal (CPF).

### 3.2. Àrea Complementària (AC)

No són objecte de valoració econòmica del PIE ja que no són les actuacions mínimes estrictament necessàries per a fer front a l'extinció d'un GIF. No obstant, això no significa que no siguin molt importants ja que, de fet, establertes i mantingudes en el temps són el que més s'acosta a fer una prevenció d'incendis extensa en el territori.

- A grans trets, es tracta d'àrees àmplies en les que és molt interessant fomentar la gestió forestal perquè estan situades en llocs pròxims als estratègics per a l'extinció, reforçant la seva efectivitat.

- Poden ser claus per a evitar un GIF, en els casos en què els mitjans d'extinció no puguin fer front a l'extinció en les àrees estratègiques bé per una saturació del sistema d'extinció o perquè les condicions meteorològiques donades siguin pitjors a les dades de disseny.

- Una bona alternativa per a promoure la gestió forestal en aquestes àrees és el foment mitjançant una major prioritat dels ajuts o un major import dels mateixos. Aquestes mesures no existeixen actualment per als PIE.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

**Dimensions i forma**

Les àrees complementàries no estan dimensionades amb un criteri tècnic o numèric sinó que es dibuixen segons el terreny i el combustible, englobant àrees relativament àmplies. La seva forma es pot redefinir ja que s'adaptarà a la de la unitat de relleu o de propietat que es cregui útil com a AC.

**Estructura de la vegetació**

Per a les àrees complementàries no es defineix un model de combustible requerit, per tractar-se de zones que complementen les estructures mínimes (AE, AS). Lògicament, quant menor sigui el combustible, quant més s'assembli l'estructura a les descrites per AE, més efectives seran les AC.

El que és més adequat per a les AC és que es promogui i dinamitzi la gestió forestal, de manera que la quantitat del combustible, tot i que potser no caldria que fos tan baixa com a les AE, es mantingui en el temps. En cada cas serà diferent i la gestió adient dependrà de cada lloc, vegetació, rendibilitat econòmica i recurrència de pas del foc.

De forma general se seguiran les ORGEST "Integració del risc de grans incendis forestals (GIF) en la gestió forestal".

### 3.3. Franja de protecció (FP)

Són àrees que serveixen per a la defensa dels nuclis habitats, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta, reduint l'impacte de l'incendi en arribar a la vora, facilitant la feina als mitjans d'extinció que s'hagin de mobilitzar al voltant de la mateixa i també augmentant el marge de temps de resposta dels mitjans d'extinció en cas d'incendis originats dins la urbanització.

Les FP estan definides i regulades per la Llei 5/2003, modificada l'any 2014 (LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic), i que queda amb aquest títol: "**Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals**".

Els elements afectats per la Llei 5/2003 estan definits mitjançant un PdD aprovat per l'Ajuntament. Els responsables d'executar-les i mantenir-les són la comunitat de propietaris de les urbanitzacions, els propietaris de les edificacions i instal·lacions aïllades o, en el seu cas, l'Ajuntament.

Aquestes franges es tenen en compte per a l'avaluació dels elements vulnerables i infraestructures de risc, s'inclouen a l'inventari i, en nuclis i urbanitzacions, estan dimensionades i pressupostades al present PPIF.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

La vegetació de les franges de protecció ha de complir amb les característiques que s'estableixen al Decret 123/2005, de 14 de juny, o l'informe tècnic forestal respectiu.

**Dimensions i forma**

El dimensionament de les FP ve definit per la normativa, 25 m d'amplada com a mínim.

**Estructura de la vegetació**

Masses d'arbrat adult:

- Estrat arbori < 35%, amb distribució homogènia sobre el terreny i espai mínim entre troncs ha de ser de 6 metres, evitant sempre la continuïtat horitzontal entre capçades i restant les branques baixes esporgades a 1/3 de la seva alçada fins a un màxim de 5 metres.

- Estrat arbustiu estassat de manera que aquest ocupi un màxim del 15% de la superfície, deixant mates aïllades separades com a mínim 3 metres entre elles.

Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove:

- Desbrossat de manera que la cobertura vegetal màxima admesa del total de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove serà del 35% de la superfície, deixant peus aïllats separats com a mínim tres metres entre ells.

En general cal prioritzar la permanència d'espècies de baixa inflamabilitat.

### 3.4. Franja d'accessibilitat (FAT)

Definit a l'apartat 1.2. de l'Annex 1. Es compleixen amb les característiques tècniques descrites al document *GUI.INVE.003 V1.2020. Guia tècnica de característiques morfològiques i d'ús dels vials forestals per a la prevenció i extinció d'incendis forestals* (Bombers de la Generalitat de Catalunya, 2020).

### 3.5. Àrea de seguretat (AS)

Són àrees majorment lliures de vegetació preparades en previsió de que els mitjans d'extinció es trobessin atrapats. Les àrees de seguretat els han de permetre refugiar-se i resistir al pas del foc amb un mínim d'equipament, material especial o maniobra d'autoprotecció.

Han d'estar repartides pel territori, relativament a prop de les àrees estratègiques, que és on previsiblement actuaran els mitjans, situades com a mínim cada 2 km i ubicades en indrets on la intensitat del foc no sigui especialment intensa, dins les condicions de l'indret: ubicacions amb baixa pendent, el mínim combustible dels



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

voltants, situada vora camins amb eixamplament, etc. En la mesura del possible s'aprofiten camps de conreu o pastures.

Els punts d'aigua de forma general es dotaran d'una AS al voltant, ja que així s'afegeix la seguretat de l'AS amb la possibilitat d'autoprotegir-se amb aigua suplementària. A més, el fet d'ajuntar AS i àrea mínima d'accés per helicòpters fa que sigui més fàcil i probable el manteniment.

Les AS també poden ser utilitzades per posicionar els vehicles que participin en una maniobra d'extinció.

**Dimensionament i forma**

Com en les AE, les dimensions de les AS han de ser directament proporcionals a la longitud de flama (LF) esperada segons la modelització de cada incendi de disseny, si bé el coeficient de seguretat ha de ser major i, com ja s'ha explicat, la càrrega de combustible ha de ser propera a 0.

Amplada AS = LF produïda a la vegetació contigua x factor de seguretat 4

La forma de les AS és irregular, adaptada al terreny, tot i que podem dir que ha de ser relativament circular o ovalada perquè aproximadament a partir d'un punt (un girador, un punt de posicionament de vehicles) es defineix una radi o amplada de la AS. En casos d'aprofitar camps de conreu o pastures la forma s'hi adapta i ja no és aproximadament circular.

L'adaptació al terreny, a part del combustible, ve donada pels pendents del voltant. Podem prendre com a criteris els establerts a la *Guia tècnica de punts d'aigua*, on es defineixen les distàncies de protecció en punts de càrrega d'aigua. S'hi mostra que la forma de la AS ha de ser excèntrica, més ampla del costat on el foc arribaria alineat amb el pendent.

Aquesta guia també estableix unes dimensions de les zones de protecció dels punts d'aigua. Aquestes dimensions es defineixen segons el comportament del foc esperat i la radiació que haurien de suportar els mitjans d'extinció terrestres en cas de que el foc arribés al punt estant allà. Per tant, són conceptes anàlegs als de les AS, així que es poden adoptar aquestes dimensions com les mínimes a efectuar. Aquestes dimensions són les que apareixen a la Taula 63.

La diferència entre la definició d'AS del plec de condicions de la DGEFIGM i les zones de protecció de la guia és el tractament del combustible, del que es parla a l'apartat d'estructura de combustible.

**Estructura de la vegetació**

En les AS el combustible ha de ser molt baix, pràcticament nul, en els primers 25 metres concèntrics al voltant del punt de posicionament que es consideri a cada AS:



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

mas, punt d'aigua, creuament de camins, girador, etc. A partir els primers 25 metres, l'estructura de combustible pot ser com la de les AE.

### 3.6. Franja de seguretat en infraestructures (FS)

Les FS no es dibuixen ni projecten al PIE ni al PPI, ja que ja són objecte dels seus projectes respectius i estan regulades per normativa. Aquest grup engloba més d'un tipus d'actuació que tenen en comú tenir normativa específica i que tenen com a objectiu evitar la propagació del foc per contacte directe. No hi entren aquí els criteris d'estratègia d'extinció. Són les franges de les línies elèctriques, de les carreteres i de les vies de tren.

- Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions.

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.

**Dimensionament i forma**

Línies elèctriques: Es defineixen unes distàncies que garanteixen que la vegetació no pugui entrar en contacte amb les línies. Dins les franges, la vegetació és nul·la.

Àrees d'influència de carreteres: Es defineix una zona de seguretat i una de protecció. La zona de seguretat té una amplada d'1 m a partir de l'extrem exterior de la calçada. La zona de protecció té una amplada mínima de 2 m (3 m en autovies i autopistes), a comptar a partir del límit exterior de la zona de seguretat.

**Estructura del combustible**

Línies elèctriques:

El matollar no superarà el 50% de recobriment i l'arbrat no podrà envair en cap cas la franja, ni amb peus ni amb branques, i quan s'executen les actuacions es té en compte el creixement vertical i horitzontal de la vegetació en els tres anys següents, és a dir, durant el pla triennal establert pel mateix Decret.

Vorals de carreteres:

Zona de seguretat: franja de terreny lliure de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de restes vegetals morts. Pel que fa a la vegetació arbòria no podrà suposar la continuïtat entre les capçades d'ambdues bandes de la via, com tampoc la de la massa forestal que confina a cada banda.

Zona de protecció: franja de terreny formada per una massa arbrada i/o arbustiva aclarida, que evita la continuïtat vertical i horitzontal entre els estrats arbustiu i arbori. El recobriment de la massa arbòria haurà de ser inferior al 75% del total.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## 3.7. Objectius de la gestió forestal de les àrees de baixa càrrega de combustible

En aquestes àrees cal fomentar i afavorir la gestió forestal en la mesura del possible, i evidentment amb major prioritat a les AE i AS i per darrera les AC. Gestionar el paisatge en sentit ampli és la manera de fer prevenció d'incendis real a escala de massís. Interessa tenir un paisatge relativament heterogeni, en mosaic, amb alternança d'usos del sòl: bosc, pastures, conreus, etc. I, dins les zones de vegetació forestal, afavorir una baixa càrrega de combustible i unes estructures forestals que siguin resistents o poc vulnerables al pas dels incendis.

Algunes mesures que poden ser útils per a fomentar la gestió són:

- Prioritzar inversions directes a les àrees estratègiques i les àrees de seguretat (AE i AS)

- Prioritzar ajuts a la gestió forestal en AE, AS i AC.

- A l'hora de fer treballs forestals en AE i AC, dirigir la massa forestal cap a estadis adaptats als incendis forestals, és a dir, menys vulnerables al foc, almenys als incendis de baixa intensitat. Es tracta d'integrar els grans incendis forestals en la gestió, com indiquen les ORGEST d'incendis.

- Afavorir l'ús agrícola a les AE i AS. Donar facilitats per fer rompudes.

- Fomentar la pastura de bestiar extensiu al bosc, exigint un maneig interessant per a la gestió d'incendis:

- Promoure la compatibilitat d'usos i beneficis en les actuacions de reducció del combustible, especialment amb la biodiversitat. D'aquesta manera s'obtenen més aspectes positius i es pot obtenir finançament o ajut per part de més organismes diferents.

## 3.8. Objectius de les zones agrícoles dins i fora de les àrees de baixa càrrega de combustible

Les zones agrícoles juguen un paper molt important en la prevenció d'incendis. Poden servir de recolzament a la planificació, formar part d'algunes de les àrees estratègiques o bé poden ser utilitzades com a eix de confinament.

Un cas apart són els conreus de cereal, escassos al PPP BT2 però molt presents en el PPP BT1, que tenen una combustibilitat variable al llarg de l'any: propaguen molt ràpid i amb intensitat els incendis quan el cereal està a punt de ser segat, i un cop



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

segat, el propaguen també amb rapidesa, tot i que amb menor intensitat. Un cop llaurats els camps després de segar, són una bona discontinuïtat.

Els conreus de regadiu en general són poc combustibles perquè la vegetació està poc disponible. Els conreus llenyosos com olivars o fruiterars, tan de regadiu com de secà, tenen relativament poc combustible. Les vinyes treballades són un conreu molt favorable a aturar la propagació del foc.

Tenint en compte tot això, per a les zones agrícoles del PPP s'estableixen els següents objectius:

- Els conreus marcats dins de les àrees estratègiques o àrees de seguretat són prioritaris de ser mantinguts com a tal. A la planificació aquestes zones es comptabilitzen com a zones ja existents que actualment no requereixen d'un manteniment extra. Si en el futur aquestes zones agrícoles foren abandonades, seguirien estant dins zones estratègiques i caldria fomentar la seva recuperació i manteniment.

- Fora de les àrees planificades com a estratègiques cal mantenir aquestes àrees com a conreus treballats i fomentar-hi:

    - Mantenir els conreus com a tals.

    - Fomentar-hi els conreus menys combustibles (vinya, colza).

    - Llaurar els camps de cereals un cop feta la sega o, si més no, llaurar-ne el perímetre.

    - Fomentar la gestió forestal de les nombroses i petites àrees forestals que hi ha inserides dins aquestes àrees de conreus, per tal de que no emetin focus secundaris.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 1 data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

## Annex 2. Inventari de la xarxa viària estratègica

| Codi vial | Codi ident. únic | Categoria vial | Nom del vial | Longitud (m) | Xarxa | Actuació | Prior | Estat del vial | Observacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | 1 | Secundari | Del Pla de Manlleu a la Manlleva | 3.059,26 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 19/CAMI-18/2/2/Prior.Act.1/. Duprocim (C22). Molt bon estat |
| S02 | 2 | Secundari | De Cal Pelegrí a Cal Domingo | 457,52 | X.Estratègica PIE | No actuació | 1 | Paviment | PPP BT2/Sector 19/CAMI-83/2/2/Prior.Act.1/. Duprocim (C20) |
| S02 | 3 | Secundari | De Cal Pelegrí a Cal Domingo | 761,05 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 19/CAMI-83/2/2/Prior.Act.1/. Duprocim (C19) |
| S03 | 4 | Secundari | Dels Abellons al Miracle | 2.300,87 | | VIAMAN01 | 3 | ActPuntual | Camí principal. Treballs recents (ferm i FAT) |
| S04 | 5 | Secundari | Camí de la Masieta | 1.446,64 | | VIAMAN01 | 2 | Bon estat | Duprocim (C32). Treballs recents (FAT) |
| S05 | 6 | Secundari | Camí del Mig | 955,42 | | VIAMAN01 | 3 | Bon estat | Zona vinya. Duprocim (C26) |
| S05 | 7 | Secundari | Camí del Mig | 189,20 | | VIAMAN01 | 3 | Bon estat | Zona vinya. |
| S05 | 8 | Secundari | Camí del Mig | 46,85 | | No actuació | 3 | Bon estat | Zona vinya. |
| S06 | 9 | Secundari | Camí dels Murons | 335,11 | | VIAMAN01 | 3 | ActPuntual | Zona vinya. |
| S07 | 10 | Secundari | Camí Vell del Pont d'Armentera a Pontons | 668,34 | | No actuació | 1 | Paviment | Camí principal |
| T01 | 11 | Terciari | Camí del Mig | 2.342,39 | | VIAMAN01 | 3 | Bon estat | Zona vinya. Duprocim (C26) |
| T02 | 12 | Terciari | De Can Salet a l'Arboçar | 1.009,68 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 19/CAMI-15/3/2/Prior.Act.1/ |
| T02 | 13 | Terciari | De Can Salet a l'Arboçar | 1.811,65 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | ActPuntual | PPP BT2/Sector 19/CAMI-15/3/2/Prior.Act.1/ |
| T02 | 14 | Terciari | De Can Salet a l'Arboçar | 2.298,38 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | ActPuntual | PPP BT2/Sector 19/CAMI-15/3/2/Prior.Act.1/. Algun tram pavimentat |
| T02 | 15 | Terciari | De Can Salet a l'Arboçar | 955,30 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | ActPuntual | PPP BT2/Sector 19/CAMI-15/3/2/Prior.Act.1/ |
| T03 | 16 | Terciari | Mas d'en Bosc | 1.450,14 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 19/CAMI-16/3/2/Prior.Act.1/. Eixamplar a Secundari (PIE). |
| T03 | 17 | Terciari | Mas d'en Bosc | 1.583,93 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | ActPuntual | PPP BT2/Sector 19/CAMI-16/3/2/Prior.Act.1/. Eixamplar a Secundari (PIE). |
| T04 | 18 | Terciari | De Pla de Manlleu a PA Cal Benet | 1.209,75 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | ActPuntual | PPP BT2/Sector 30/CAMI-21/3/2/Prior.Act.1/. Eixamplar a Secundari (PIE) |
| T05 | 19 | Terciari | Al punt d'aigua de cal Bosc | 753,19 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 2 | ActPuntual | PPP BT1/Sector 18/CAMI-33/3/2/Prior.Act.2/. Eixamplar a Secundari (PIE) |
| T06 | 20 | Terciari | AE Les Ordes | 1.448,94 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 2 | Mal estat | PPP BT1/Sector 18/CAMI-36/3/2/Prior.Act.2/ |



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4d054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

| Codi vial | Codi ident. únic | Categoria vial | Nom del vial | Longitud (m) | Xarxa | Actuació | Prior | Estat del vial | Observacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T07 | 21 | Terciari | Camí de les Ordes a les Pobles | 1.742,96 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 3 | Mal estat | PPP BT1/Sector 19/CAMI-104/3/2/Prior.Act.3/. Duprocim (C15) |
| T08 | 22 | Terciari | Costes de Batllori | 2.950,20 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | ActPuntual | PPP BT2/Sector 30/CAMI-20/3/2/Prior.Act.1/. Eixamplar a Secundari (PIE) |
| T09 | 23 | Terciari | De Cal Domingo a El Perelló | 732,47 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 19/CAMI-83/2/2/Prior.Act.1/. Eixamplar a Secundari (PIE). |
| T09 | 24 | Terciari | De Cal Domingo a El Perelló | 627,07 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 19/CAMI-85/4/2/Prior.Act.1/. Eixamplar a Secundari (PIE). |
| T10 | 25 | Terciari | Del camp del Coll del Saperó a la Masó | 1.328,80 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | ActPuntual | PPP BT2/Sector 19/CAMI-14/3/2/Prior.Act.1/. Eixamplar a Secundari (PIE) |
| T11 | 26 | Terciari | De la Portella a la Masó | 746,95 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | ActPuntual | PPP BT2/Sector 19/CAMI-13/3/2/Prior.Act.1/. Eixamplar a Secundari (PIE) |
| T12 | 27 | Terciari | Camí del Matar | 2.631,07 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | ActPuntual | PPP BT2/Sector 2/CAMI-11/3/2/Prior.Act.1/. Duprocim (C24) |
| T13 | 28 | Terciari | De Pla de Manlleu a la bassa de Sant Miquel | 816,19 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | ActPuntual | PPP BT2/Sector 16/CAMI-25/3/2/Prior.Act.1/. Eixamplar a Secundari (PIE) |
| T14 | 29 | Terciari | Camí del Pla de Manlleu | 228,99 | X.Estratègica PIE | No actuació | 1 | Paviment | PPP BT2/Sector 2/CAMI-1/3/2/Prior.Act.1/. Duprocim (C30). |
| T14 | 30 | Terciari | Camí del Pla de Manlleu | 372,84 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 2/CAMI-1/3/2/Prior.Act.1/. Duprocim (C30). Treballs recents (FAT i ferm). |
| T14 | 31 | Terciari | Camí del Pla de Manlleu | 466,55 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 2/CAMI-1/3/2/Prior.Act.1/. Duprocim (C30). Treballs recents (FAT i ferm). |
| T14 | 32 | Terciari | Camí del Pla de Manlleu | 330,54 | X.Estratègica PIE | No actuació | 1 | Paviment | PPP BT2/Sector 2/CAMI-1/3/2/Prior.Act.1/. Duprocim (C30). Treballs recents (FAT i ferm). |
| T15 | 33 | Terciari | AE cal Güell - cal Bernat | 1.272,20 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 1/CAMI-2/3/2/Prior.Act.1/. Treballs recents (FAT i ferm). |
| T15 | 34 | Terciari | AE cal Güell - cal Bernat | 2.146,05 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | ActPuntual | PPP BT2/Sector 1/CAMI-2/3/2/Prior.Act.1/ |
| T15 | 35 | Terciari | AE cal Güell - cal Bernat | 823,92 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 1/CAMI-2/3/2/Prior.Act.1/. Zona entre vinyes. PC01 (Zona de pas torrent. Plataforma formigó). |
| T16 | 36 | Terciari | Cal Cortada | 2.561,45 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 2/CAMI-1/3/2/Prior.Act.1/. Duprocim (C38). Eixamplar a Secundari (PIE). |



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4d054448FB7EA7838582FAA09 1 data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

| Codi vial | Codi ident. únic | Categoria vial | Nom del vial | Longitud (m) | Xarxa | Actuació | Prior | Estat del vial | Observacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16 | 37 | Terciari | Cal Cortada | 961,92 | X.Estratègica PIE | VIAMAN02 | 1 | Mal estat | PPP BT2/Sector 2/CAMI-1/3/2/Prior.Act.1/. Eixamplar a Secundari (PIE). |
| T17 | 39 | Terciari | Entrada i sortida bassa l'Albà Vell | 805,71 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 1/CAMI-3/3/2/Prior.Act.1/Arranjament. Eixamplar a Secundari (PIE). |
| T17 | 40 | Terciari | Entrada i sortida bassa l'Albà Vell | 1.822,84 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Mal estat | PPP BT2/Sector 1/CAMI-3/3/2/Prior.Act.1/Arranjament. Eixamplar a Secundari (PIE). |
| T18 | 41 | Terciari | Dels Plans de Montagut a Cal Ratat | 1.802,05 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | ActPuntual | PPP BT1/Sector 20/CAMI-38/3/2/Prior.Act.1/. Eixamplar a Secundari (PIE) |
| T19 | 42 | Terciari | Camí del Miracle | 4.183,51 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 1/CAMI-4/3/2/Prior.Act.1/. Duprocim (C31). Eixamplar a Secundari (PIE). PC07, PC08. Algun tram pavimentat. Treballs recents (FAT i ferm) |
| T19 | 43 | Terciari | Camí del Miracle | 452,88 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 1/CAMI-4/3/2/Prior.Act.1/. Duprocim (C31). Eixamplar a Secundari (PIE). |
| T20 | 44 | Terciari | Barranc de Cal Baró | 294,83 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | ActPuntual | PPP BT2/Sector 3/CAMI-5/3/2/Prior.Act.1/FAT més ampla, de 5 m almenys per sobre de camí, que la vall és estreta. Camí inexistent. Eixamplar a Secundari (PIE). |
| T21 | 45 | Terciari | De la vall de Cal Baró a la de Can Ferrer de la Cogullada | 195,68 | X.Estratègica PIE | VIAMAN02 | 1 | Mal estat | PPP BT2/Sector 3/CAMI-6/3/2/Prior.Act.1/. Eixamplar a Secundari (PIE) |
| T22 | 46 | Terciari | Del Pla de Manlleu a la Manlleva | 484,84 | X.Estratègica PIE | No actuació | 1 | Paviment | PPP BT2/Sector 19/CAMI-18/3/2/Prior.Act.1/ |
| T23 | 47 | Terciari | De la Masó a la Manlleva | 936,66 | X.Estratègica PIE | VIAMAN02 | 1 | ActPuntual | PPP BT2/Sector 19/CAMI-12/3/2/Prior.Act.1/. Eixamplar a Secundari (PIE) |
| T23 | 48 | Terciari | De la Masó a la Manlleva | 1.218,22 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 19/CAMI-12/3/2/Prior.Act.1/. Tram revolt pavimentat. |
| T24 | 49 | Terciari | Torrent del Clot de Montmell a la Manlleva | 585,68 | X.Estratègica PIE | VIAMAN03 | 1 | Mal estat | PPP BT2/Sector 3/CAMI-10/3/2/Prior.Act.1/. Eixamplar a Secundari (PIE). |
| T25 | 50 | Terciari | Al punt d'aigua de l'Arbolar | 182,42 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Paviment | PPP BT1/Sector 20/CAMI-88/3/2/Prior.Act.1/ |
| T25 | 51 | Terciari | Al punt d'aigua de l'Arbolar | 164,15 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT1/Sector 20/CAMI-88/3/2/Prior.Act.1/ |
| T26 | 52 | Terciari | Del Pla de Manlleu a la Manlleva | 1.167,80 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 19/CAMI-18/3/2/Prior.Act.1/ |



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

| Codi vial | Codi ident. únic | Categoria vial | Nom del vial | Longitud (m) | Xarxa | Actuació | Prior | Estat del vial | Observacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T27 | 53 | Terciari | De la Portella a Selma | 1.571,76 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Bon estat | PPP BT2/Sector 19/CAMI-17/3/2/Prior.Act.1/. Duprocim (C39). Trams curts pavimentats |
| T28 | 54 | Terciari | Accés Punt d'aigua la Manlleva | 324,29 | Accés PA XC | VIAMAN01 | 2 | Bon estat | Accés punt d'aigua Xarxa Complementària. Camí particular (tanca). |
| T29 | 55 | Terciari | De Cal Batet a Cal Ros | 484,34 | | No actuació | 3 | Paviment | |
| T29 | 56 | Terciari | De Cal Batet a Cal Ros | 607,50 | | VIAMAN01 | 3 | Bon estat | |
| T30 | 57 | Terciari | De Cal Maset a la Moixeta | 699,23 | | VIAMAN01 | 2 | Bon estat | |
| T30 | 58 | Terciari | De Cal Maset a la Moixeta | 866,22 | | VIAMAN01 | 2 | ActPuntual | |
| T31 | 59 | Terciari | Camí de Cal Pataquero | 1.905,74 | Camí principal | No actuació | 2 | Paviment | Duprocim (C6) |
| T32 | 60 | Terciari | Camí de Garrofet al Pla de Manlleu | 2.655,68 | Accés espai obert | VIAMAN01 | 2 | ActPuntual | Dona accés a espai obert. |
| T33 | 61 | Terciari | Camí de la Guinovarda a Sapera i Mas de la Riera | 3.682,01 | | No actuació | 2 | Paviment | Duprocim (C18 i C7). Zona agrícola |
| T34 | 62 | Terciari | Camí de les Espalomoses de Dalt | 1.647,55 | | VIAMAN01 | 3 | ActPuntual | Duprocim (C35) |
| T35 | 63 | Terciari | Camí de les Gatelletes | 4.070,26 | | VIAMAN01 | 3 | ActPuntual | Duprocim (C16) |
| T36 | 64 | Terciari | Camí de Mas Solà | 524,16 | | VIAMAN01 | 2 | Mal estat | Duprocim (C23) |
| T36 | 65 | Terciari | Camí de Mas Solà | 1.288,48 | | VIAMAN01 | 2 | ActPuntual | Duprocim (C23) |
| T37 | 66 | Terciari | Camí de Santes Creus a les Ordes | 2.328,01 | | VIAMAN01 | 2 | ActPuntual | |
| T37 | 67 | Terciari | Camí de Santes Creus a les Ordes | 3.247,81 | | VIAMAN01 | 2 | ActPuntual | Duprocim (C9). PC02 (Zona de pas del torrent) i PC03 (Pas aigua) |
| T38 | 68 | Terciari | Costa del Matar | 1.515,59 | | VIAMAN01 | 3 | ActPuntual | Camí principal |
| T39 | 69 | Terciari | De la Bogal al Mas d'en Parès | 2.751,33 | | VIAMAN02 | 2 | Mal estat | Eixamplar a Secundari (connexió urbanització) |
| T40 | 70 | Terciari | el Ponàs | 800,97 | | VIAMAN01 | 2 | ActPuntual | |
| T41 | 71 | Terciari | Del Fondo del Milà a Sant Miquel | 1.632,40 | | VIAMAN01 | 2 | ActPuntual | |
| T42 | 72 | Terciari | De la Masieta al torrent del Miracle | 1.927,71 | | VIAMAN02 | 2 | Mal estat | Camí afegir PIE, zona forestal accés barranc. PC09 (zona estreta pas barranc) |
| T43 | 73 | Terciari | Les Torres a Masia de la Portella | 668,46 | | VIAMAN01 | 3 | Bon estat | Camí principal. No xarxa bàsica |



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4d054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

| Codi vial | Codi ident. únic | Categoria vial | Nom del vial | Longitud (m) | Xarxa | Actuació | Prior | Estat del vial | Observacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T44 | 74 | Terciari | De Cal Ros a la Pedrera | 2.380,26 | | VIAMAN01 | 3 | Mal estat | |
| T45 | 75 | Terciari | Del Mas d'en Parès al Celler de la Teresa | 599,71 | | VIAMAN02 | 2 | Mal estat | Eixamplar a Secundari (connexió urbanització) |
| T46 | 76 | Terciari | Mas d'en Parès | 776,76 | Connexió urbà | No actuació | 1 | Paviment | |
| T47 | 77 | Terciari | Mas d'en Prat | 865,08 | | No actuació | 1 | Paviment | |
| T48 | 78 | Terciari | De la Pallissa de la Coma a Cal Vinyals | 678,68 | | VIAMAN01 | 2 | ActPuntual | |
| T49 | 79 | Terciari | De Puiglloret a Cal Maset | 847,97 | | VIAMAN01 | 2 | ActPuntual | |
| N01 | 81 | Inexistent | Barranc de Cal Baró | 929,81 | X.Estratègica PIE | VIAMAN03 | 1 | Inexistent | PPP BT2/Sector 3/CAMI-5/3/2/Prior.Act.1/FAT més ampla, de 5 m almenys per sobre de camí, que la vall és estreta. Camí inexistent. Eixamplar a Secundari (PIE). |
| N01 | 80 | No accessible a BRP | Barranc de Cal Baró | 1.204,72 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 1 | Mal estat | PPP BT2/Sector 3/CAMI-5/3/2/Prior.Act.1/FAT més ampla, de 5 m almenys per sobre de camí, que la vall és estreta. Camí inexistent. Eixamplar a Secundari (PIE). |
| N02 | 82 | No accessible a BRP | Camí del Miracle | 752,03 | X.Estratègica PIE | VIAMAN02 | 1 | Mal estat | PPP BT2/Sector 1/CAMI-4/3/2/Prior.Act.1/. Duprocim (C31). Eixamplar a Secundari (PIE). PC06 |
| N03 | 83 | No accessible a BRP | Del Miracle a les Parellades | 896,76 | X.Estratègica PIE | VIAMAN02 | 1 | Mal estat | PPP BT2/Sector 1/CAMI-86/3/2/Prior.Act.1/Un tram és 4x4. Eixamplar a terciari. PC05. Treballs recents (FAT). |
| N04 | 84 | No accessible a BRP | De la Portella a la Coma | 484,31 | X.Estratègica PIE | VIAMAN02 | 1 | Impractica | PPP BT2/Sector 19/CAMI-17/3/2/Prior.Act.1/. Molt mal estat. Eixamplar a terciari. |
| N05 | 85 | No accessible a BRP | la Portella | 1.076,24 | | VIAMAN01 | 3 | Mal estat | Tractaments puntuals de la vegetació per ser Terciari (priven el pas a BRP). |
| N06 | 86 | No accessible a BRP | De Cal Ros a la Pedrera | 709,74 | | VIAMAN02 | 3 | Mal estat | Eixamplar a Terciari. PC04 (Actualment en molt mal estat i vegetació espessa) |
| N07 | 87 | No accessible a BRP | Cal Requesens | 1.228,21 | | VIAMAN01 | 3 | Mal estat | Eixamplar a Terciari. |
| N08 | 88 | No accessible a BRP | Pista superior AE rasa de Cal Calbet | 1.328,89 | X.Estratègica PIE | VIAMAN03 | 2 | Mal estat | PPP BT1/Sector 18/CAMI-34/4/2/Prior.Act.2/ |



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Codi vial | Codi ident. únic | Categoria vial | Nom del vial | Longitud (m) | Xarxa | Actuació | Prior | Estat del vial | Observacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N08 | 89 | No accessible a BRP | Pista superior AE rasa de Cal Calbet | 305,60 | X.Estratègica PIE | VIAMAN01 | 2 | Mal estat | PPP BT1/Sector 18/CAMI-34/4/2/Prior.Act.2/ Eixamplar a Terciari. |
| N09 | 90 | No accessible a BRP | Font de Santa Agnès | 128,86 | Accés a PA XB | VIAMAN01 | 1 | Mal estat | Accés bassa de la Xarxa Bàsica |
| N10 | 91 | No accessible a BRP | De Cal Segura al camí de les Gatelletes | 478,31 | Accés urbà | VIAMAN02 | 3 | Mal estat | Eixamplar a terciari (Accés a urbanització) |
| N11 | 92 | No accessible a BRP | Pista inferior AE rasa de Cal Calbet | 1.620,50 | X.Estratègica PIE | VIAMAN03 | 3 | Mal estat | PPP BT1/Sector 18/CAMI-35/4/2/Prior.Act.2/Camí menys prioritari que el de sobre |
| T244 | 98 | Carretera | T-244 | 3.859,80 | Carreteres | 0 | 0 | 0 | |
| TP2002 | 93 | Carretera | TP-2002/C-436 | 4.872,11 | Carreteres | 0 | 0 | 0 | |
| TV2005 | 94 | Carretera | TV-2005 | 5.955,18 | Carreteres | 0 | 0 | 0 | |
| TV2006 | 95 | Carretera | TV-2006 | 2.128,54 | Carreteres | 0 | 0 | 0 | |
| TV2142 | 96 | Carretera | TV-2142 | 4.261,55 | Carreteres | 0 | 0 | 0 | |
| TV2441 | 97 | Carretera | TV-2441 | 8.786,05 | Carreteres | 0 | 0 | 0 | |
| URB | 99 | Trama urbana | Mas den Parès | 14.694,98 | Trama urbana | 0 | 0 | 0 | |
| URB | 100 | Trama urbana | el Pla de Manlleu | 986,06 | Trama urbana | 0 | 0 | 0 | |
| URB | 101 | Trama urbana | les Pobles | 2.791,33 | Trama urbana | 0 | 0 | 0 | |
| URB | 102 | Trama urbana | els Manantials | 2.005,25 | Trama urbana | 0 | 0 | 0 | |
| URB | 103 | Trama urbana | Santes Creus | 881,84 | Trama urbana | 0 | 0 | 0 | |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4d054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## Annex 3. Incendis tipus. Caracterització

La següent informació ha estat extreta del document La Prevenció dels Grans Incendis Forestals adaptada a l'Incendi Tipus. FireParadox Project, GRAF (Bombers de la Generalitat), EFI. Cerdanyola del Vallès, 2011.

## 1. Esquemes de propagació i singularitats

### 1.1. Incendis tipus topogràfics

| Incendi Tipus | Singularitat | Esquema de propagació |
|---|---|---|
| Topogràfic estàndard | Vents topogràfics de vessant | L'incendi segueix el pendent màxim i els vessants assolellats durant el dia. La forma del perímetre segueix els vessants i les conques hidrogràfiques. Els punts crítics són els barrancs, els nusos de barrancs i el posicionament de la cua o el flanc, que poden generar noves carreres. |
| Topogràfic litoral | Marinada | L'incendi segueix el pendent màxim i el gir de la marinada, que és definit i previsible. L'obertura del flanc ve dominada per la marinada. |
| Topogràfic proper a vall principal o estret | Vents topogràfics de valls principals | La direcció principal del perímetre és cap a la vall principal. Es produeix una succió de l'incendi cap a la vall principal per efecte Venturi. Es produeix un canvi en la succió: ascendent de dia i descendent de nit |

### 1.2. Incendis tipus de vent

| Incendi Tipus | Singularitat | Esquema de propagació |
|---|---|---|
| Vent a les planes | Zones planes | L'incendi segueix la direcció del vent i s'obre en forma de ventall de 40-60º segons la força del vent. |
| Vent amb relleu | Zones amb relleu | L'incendi segueix la direcció de les crestes en serres alineades amb la direcció del vent. En serres perpendiculars a la direcció del vent, apareixen contravents que faciliten la propagació ascendent a causa d'una turbulència mecànica en el vessant exposat al vent de tipus contrari (no exposat al vent d'efecte directe). Les oportunitats es troben al final de la divisòria d'aigües o quan aquesta canvia de direcció i també a les bifurcacions, on es manifesten els contravents. |
| Vents amb subsidència | Zones de subsidència (vents generals que toquen terra durant la nit i s'aixequen durant el dia) | El fenomen conegut com a subsidència es dóna a les serres litorals de l'extrem sud de Catalunya i al nord de València. Es produeix quan els vents topogràfics diürns són capaços de compensar el vent del nord que es manté en alçada. Ara bé, durant la nit, aquests vents topogràfics són de caràcter descendent, amb la qual cosa el vent del nord bufa en superfície i es pot veure fins i tot reforçat pel caràcter descendent dels topogràfics. D'aquesta manera, l'incendi durant les hores diürnes es comporta com un incendi topogràfic i durant les nocturnes, com un de conduït pel vent. Aquesta dinàmica implica, a més, que la cua de l'incendi diürn es transformi en cap durant la nit i viceversa. Aquests incendis suposen grans dificultats des del punt de vista de la gestió de l'emergència. |

### 1.3. Incendis tipus de convecció

| Incendi | Singularitat | Esquema de propagació |
|---|---|---|



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Tipus | | |
|---|---|---|
| Convecció estàndard | Sense vent significatiu | L'incendi segueix la macrotopografia i el vent. Les oportunitats passen per estrènyer el cap o fer tractament per reduir la generació de focus secundaris. |
| Convecció amb vent | Amb vent significatiu: a Catalunya, en situacions de ponent càlid i molt ocasionalment amb entrades de sud | L'incendi té un comportament convectiu, a què el vent afegeix velocitat de propagació. El vent augmenta la distància de llançament de focus secundaris, crea nous punts d'ignició fora de la zona d'influència de la columna convectiva i accelera la propagació general de l'incendi. La columna i els focus secundaris segueixen la direcció del vent però el foc anirà cremant gran olles topogràfiques. |
| Convecció amb pirocúmul | Amb desplom de pirocúmul | El pirocúmul es desploma en condensar-se i guanyar pes. Aquest desplom de la columna genera vents que poden arrencar arbres, causar llançaments massius de focus secundaris i eixamplar l'incendi en totes direccions. |

### 1.4. Incendis tipus de tempesta

| Incendi Tipus | Singularitat | Esquema de propagació |
|---|---|---|
| Tempesta | Tempesta propera | Les tempestes en formació succionen la massa d'aire al seu voltant i, en el moment en què descarreguen, l'expulsen. Els incendis, en un primer moment, experimenten un efecte de succió cap a la tempesta i, quan aquesta descarrega, l'expulsió és en sentit completament oposat. En definitiva, els incendis de tempesta tenen com a factor de propagació el vent, ja que és l'aire el que és succionat i expulsat de la tempesta. |

## 2. Propostes d'actuació

Els incendis tipus estan basats en les grans famílies de Patrons de Propagació. Per a cada tipus de propagació hi ha unes recomanacions comunes i d'altres d'específiques. A continuació es descriuen les directrius generals més habituals i necessàries per una òptima planificació forestal, prevenció i extinció d'incendis forestals.

### 2.1. Incendis tipus topogràfics

| INCENDIS TOPOGRÀFICS | |
|---|---|
| L'àmbit de propagació d'aquests incendis és la conca hidrogràfica incloent la vall principal i els barrancs secundaris. Els incendis topogràfics es diferencien si propaguen durant el dia (diürns) o durant la nit (nocturns). | |
| Factors | El moviment del foc està dominat per tres factors principals: el pendent, els vents locals (marinades, terrals, de vall i de vessant) i la insolació de les vessants relacionada amb la seva orientació. Els vents locals es determinen pel moviment de l'aire generat per l'efecte de la radiació solar dins del cicle diari. Varien d'intensitat i direcció al llarg del dia dins d'una pauta rutinària i, per tant, predictible. |
| Patró de propagació | El patró de propagació d'aquest tipus de foc és molt dinàmic i varia en funció de la disposició dels tres factors esmentats, és a dir, la identificació de cua, flanc i cap pot variar amb el canvi de pendent, insolació o direcció del vent. |
| Estratègia per eliminar la propagació | 1. Atac directe o paral·lel a la cua i als flancs per evitar que arribin a tenir alineacions desfavorables (fons de barranc o nusos de barranc). La cua i els flancs sovint estan dins la capacitat d'extinció.<br>2. Atac indirecte al cap per limitar la capacitat de propagació per focus secundaris, si aquests poden arribar a tenir alineacions desfavorables.<br>3. Esperar a tenir alineacions favorables per atacar el cap, cua o flancs. Quan el foc |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| INCENDIS TOPOGRÀFICS | | |
|---|---|---|
| | està situat dins d'un barranc i afecta a les dues vessants, es generen dos caps i quatre flancs amb un denominador comú que és el fons de barranc. Aquest és el lloc per on les cues i els flancs progressen donant lloc a noves carreres de cap. En aquests casos s'estableix un nou factor estratègic.<br>4. Limitar la propagació de fons de barranc amb atac directe o paral·lel als flancs d'aigües amunt. Quan la propagació de fons de barranc se situa a prop de la confluència de diferents barrancs secundaris (denominat nus de barrancs), donarà oportunitat a l'incendi a replicar el mateix instant, incrementant el potencial de forma notòria. | |
| Accessibilitat | Camins de maniobra | De fons de barranc (mínim secundari), que transiti preferentment pel fons de la vall amb zones segures cada 1.000 metres i zones segures obligatòries en els nusos de barrancs.<br>D'accés a fons de barranc (mínim secundari), que transiti preferentment per vessants nord i est amb zones segures cada 700 metres. |
| | Camins de trànsit | Mínim secundaris, amb zones segures cada 1000 metres que permetin el trànsit de recursos. Traçats més o menys paral·lels a la carena evitant les vessants més exposades. |
| Actuacions | Trencament de multiplicadors de la propagació o punts de canvi | Gestionar parcel·les en nusos de barrancs per tal d'evitar que l'incendi pugui cremar noves vessants i noves conques. L'actuació ha de garantir que el foc sigui de superfície podent ser atacat amb instal·lacions d'aigua o confinat amb eines manuals. La parcel·la ha de permetre l'emplaçament segur dels mitjans terrestres. |
| | Limitar la intensitat del propi foc | Reduir la distància de llançament de focus secundaris des de les parts altes de les carenes mitjançant la reducció del combustible sec més gruixut (10 i 100 HR). |
| | Confinar la ignició | Facilitar l'ancoratge dels flancs: gestionar parcel·les situades entre els fons del barranc i la carena, a ser possible en diagonal positiva, per a facilitar l'extinció del flanc que es genera entre els dos punts esmentats. Ha d'anar complementada amb una parcel·la de nus de barranc per garantir la seva efectivitat.<br>Facilitar l'accessibilitat: crear camins per possibilitar el moviment de mitjans terrestres d'extinció entre conques hidrogràfiques (mínim secundari), amb zones segures cada 700 metres. Evitar preferentment vessants sud i oest per evitar que el camí es trobi situat en una zona on el foc pugui propagar amb plena alineació. En traçats paral·lels a la carena, mantenir una distància entre la pista i la carena per a minimitzar els efectes de la radiació i convecció del foc que cremi a la conca adjacent. |

## 2.2. Incendis tipus de vent

| INCENDIS DE VENT | |
|---|---|
| El potencial dels focs de vent queda condicionat per la interacció del vent amb el relleu i la disponibilitat del combustible. El front d'un incendi conduït pel vent sempre busca la zona de màxima velocitat del vent, com el comportament d'un fluid continu. En les carreres a favor de vent és quan el foc supera fàcilment el límit de la capacitat d'extinció. | |
| Factors | El moviment del foc està dominat per dos factors principals, el vent i la velocitat de propagació de les flames que és superior a la velocitat d'extinció amb aigua. El patró de moviment d'aquests focs de vent és previsible quan es coneix el moviment del vent sobre el relleu. El fum és el major indicador d'aquesta interacció i dona moltes evidències de la força, la direcció i els llocs de trencament d'aquest flux de vent per on el foc propaga ràpidament. |
| Patró de propagació | La propagació amb salts a llarga distància és freqüent quan el combustible cremat és gruixut i permet mantenir la incandescència durant pocs minuts, salts 500-1000 metres no són estranys en focs amb vents de 60 km/h cremant masses arbrades adultes. |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| INCENDIS DE VENT | | |
|---|---|---|
| Estratègia per eliminar la propagació | 1. Atac directe des de la cua al cap, la cua i els flancs sovint estan dins la capacitat d'extinció aguantats pel propi vent general.<br>2. Frenar o confinar el cap quan crema a favor de vent i atacar-lo quan perd alineació.<br>3. L'atac paral·lel (crema d'eixamplament) és útil en comportaments de flanc i cua, doncs el propi vent n'afavoreix l'execució. Molt important cremar de cap en direcció la cua o, en tot cas, en contra de la direcció del vent a la zona.<br>4. L'ús de foc en atac indirecte (contrafoc) és complicat perquè el vent, factor principal, condiciona la finestra d'actuació (lloc i moment) i limita la intensitat del contrafoc que pugui verticalitzar la columna. També és complicada la maniobra de redireccionament del cap ja que la interacció dels fronts queda limitada pel vent. | |
| Accessibilitat | Camins de maniobra | De final de carena (mínim secundari), que transiti per la part límit de contravent.<br>D'accés a les vessants, paral·lel a la carena principal i convergent cap al final de carena, per poder accedir als flancs des de la part baixa o des del cap de l'incendi (final de carrera) poder marxar cap a la cua perdent alçada i posant distància amb el flanc, amb zones segures cada 700 metres. |
| Actuacions | Sentit de la progressió i accés | L'atac directe de la cua direcció al cap, maniobra de "flanqueig".<br>L'atac paral·lel en contra de la direcció del vent. |
| | Trencament de multiplicadors de la propagació o punts de canvi | Mantenir les oportunitats de treball a les zones sotaventades, contravents, finals de carenes o abans de nusos de carenes alineades. |
| | Limitar la intensitat del propi foc | Reduir la distància de llançament de focus secundaris des de les parts altes de les carenes mitjançant la reducció del combustible sec més gruixut (10 i 100 HR). |
| | Confinar la ignició | Facilitar l'ancoratge dels flancs: gestionar parcel·les situades entre els fons del barranc i la carena, a ser possible en diagonal positiva, per a facilitar l'extinció del flanc que es genera entre els dos punts esmentats. Ha d'anar complementada amb una parcel·la de nus de barranc per garantir la seva efectivitat.<br>Facilitar l'accessibilitat: crear camins per possibilitar el moviment de mitjans terrestres d'extinció entre conques hidrogràfiques (mínim secundari), amb zones segures cada 700 metres. Evitar preferentment vessants sud i oest per evitar que el camí es trobi situat en una zona on el foc pugui propagar amb plena alineació. En traçats paral·lels a la carena, mantenir una distància entre la pista i la carena per a minimitzar els efectes de la radiació i convecció del foc que cremi en la conca adjacent. |

## 2.3. Incendis tipus de convecció

| INCENDIS DE CONVECCIÓ | |
|---|---|
| Són incendis associats a episodis sinòptics caracteritzats per les baixes humitats relatives sense recuperació nocturna i les altes temperatures. El vent de forma directa influeix poc en la velocitat de propagació del foc però marca la direcció de caiguda de focus secundaris i, per tant, la direcció de propagació. | |
| Factors | El moviment del foc està dominat per dos factors, els focus secundaris i l'ambient de foc. La disponibilitat del combustible és alta i permet al cap de l'incendi propagar per llançament massiu de focus secundaris. Això genera un front de punts que interactuen entre si i amb el front principal de l'incendi donant lloc a nous focus de combustió que produeixen un nou llançament de focus secundaris en la direcció que marca el vent general. Aquest tipus de propagació provoca que el front de l'incendi es desplaci a impulsos o pulsacions. La distància de llançament de focus secundaris ve determinada per la capacitat convectiva de la combustió i la intensitat del vent general. L'ambient de foc i el seu comportament són paràmetres estretament relacionats. No tots els incendis són capaços de crear el seu propi |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| INCENDIS DE CONVECCIÓ | | |
|---|---|---|
| | “ambient de foc”, únicament aquells que tenen més intensitat. | |
| Patró de propagació | L’àmbit de propagació d’aquests incendis està determinat per la macro topografia (conques de primer ordre i serralades principals), vents genèrics de sud o aponentats, i canals d’aire associats a rius de primer ordre o canals de sortida en el cas dels ponents. | |
| Estratègia per eliminar la propagació | 1. Atac directe o paral·lel a la cua i als flancs per limitar la seva obertura i evitar noves carreres en direcció al cap de l’incendi, evitant que s’incrementi la longitud del front del cap.<br>2. Trencar la dinàmica de propagació del cap per llançament massiu de focus secundaris amb atac indirecte, o esperar o generar (amb atac paral·lel) discontinuïtats amb amplada superior a la distància de caiguda de focus secundaris.<br>3. Atac al cap per la seva estabilització allà on el cap perd alineació o es transforma en flanc degut a l’efecte de l’atac indirecte.<br>4. Esperar canvi de la situació meteorològica. | |
| Accessibilitat | Camins de maniobra | De sotavent de propagació de front (mínim secundari), per tal de realitzar maniobra d’atac indirecte, que transiti perpendicularment a l’eix principal de propagació i ubicat al sotavent de la carena a una distància suficient per fer efectiu el contrafoc (generalment vessant nord i est). S’ha de dotar de franja auxiliar de 10 metres a banda i banda i zones segures cada 500 metres.<br>De confinament de flanc (mínim secundari), per tal de realitzar maniobres d’atac directe o paral·lel a la perifèria de les conques hidrogràfiques principals, preferentment traçats paral·lels a la carena i a certa distància, amb zones segures cada 700 metres. |
| | Camins de trànsit | Per a possibilitar el moviment de mitjans terrestres d’extinció en direcció sud-nord i oest-est (mínim secundari), amb zones segures cada 1.000 metres. Evitar preferentment vessants sud i oest per evitar plena alineació de forces i, en traçats paral·lels a la carena, mantenir una distància de la mateixa per minimitzar els efectes de la radiació i convecció del foc que cremi la conca adjacent. |
| Actuacions | Trencament de multiplicadors de la propagació o punts de canvi | Gestionar parcel·les en nusos de barrancs per tal d’evitar que l’incendi pugui cremar noves vessants i noves conques. L’actuació ha de garantir que el foc sigui de superfície podent ser atacat amb instal·lacions d’aigua o confinat amb eines manuals. La parcel·la ha de permetre l’emplaçament segur dels mitjans terrestres. Prioritzar les actuacions en nusos de major ordre així com les parcel·les situades als fons de barrancs perpendiculars a l’eix de propagació principal per tal de contenir focus secundaris i fronts descendents. |
| | Limitar la intensitat del propi foc | Reduir la distància de llançament de focus secundaris des de les parts altes de les carenes mitjançant la reducció del combustible sec més gruixut (10 i 100 HR), prioritzar les vessants que es troben plenament alineades amb els vents que dominen aquest tipus de foc. En el cas de Catalunya es tracta de les orientacions sud i oest. |
| | Confinar la ignició | Facilitar l’ancoratge dels flancs: gestionar parcel·les situades entre els fons del barranc i la carena, a ser possible en diagonal positiva, per a facilitar l’extinció del flanc que es genera entre els dos punts esmentats. Ha d’anar complementada amb una parcel·la de nus de barranc per garantir la seva efectivitat. |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## Annex 4. Diccionari de dades

### 1. Xarxa viària

Nom de la capa: PPIAC-LcodiINE.shp

| Atribut | Contingut |
|---|---|
| MUN_INE | Codi municipi segons INE |
| PC_COD | Codi d'identificació del camí |
| PC_NUM | Numeració automàtica |
| TIPUS | Tipus de camí: Primari, Secundari, Terciari, No accessible a BRP, Carretera |
| NOM_C | Nom d'identificació del camí |
| AMPLE | Ample del camí en metres |
| FERM_TRAM | Tipus de ferm del camí |
| LONGITUD | Longitud del camí en metres |
| XARXA | Tipus de xarxa: camí veïnal, camí rural, camí ramader |
| ACTUACIO | Actuacions proposades |
| PRIORITAT | Prioritat establerta a la planificació |
| OBS | Observacions sobre l'element |

### 2. Actuacions franges de camins

Nom de la capa: PPIAF-LcodiINE.shp

| Atribut | Contingut |
|---|---|
| MUN_INE | Codi municipi segons INE |
| PC_COD | Tipus de franja del camí: FS (1m), FPP1 (15m), FPP2 (25m), FPP3 (100m) |
| PC_NUM | Numeració automàtica |
| PC_COD_DES | Tipus de franja del camí: Franja de Seguretat (1m), Franja de Protecció Incendis Forestals (15m), Franja de Protecció Incendis Forestals (25m), Franja de Protecció Incendis Forestals (100m) |
| NOM_C | Codi / nom d'identificació camí municipal |
| TIPUS | Tipus de camí: Primari, Secundari, Terciari, No accessible a BRP, Carretera |
| AMPLE | Ample del camí en metres |
| FERM_TRAM | Tipus de ferm del camí |
| LONGITUD | Longitud del camí en metres |
| XARXA | Tipus de xarxa: camí veïnal, camí rural, camí ramader |
| PRIORITAT | Prioritat establerta a la planificació |
| OBS | Observacions sobre l'element |

### 3. Punts d'aigua

Nom de la capa: PPIPA-PcodiINE.shp

| Atribut | Contingut | Categories |
|---|---|---|
| MUN_INE | Codi municipi segons INE | |
| PC_COD | Codi tipus element | PAH |
| | | PAB |
| | | PAN |
| PC_NUM | Numeració automàtica | |
| PC_COD_DES | Tipus de punt d'aigua | Punt d'aigua hidrant |



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

| Atribut | Contingut | Categories |
|---|---|---|
| | | Punt d'aigua bassa |
| | | Punt d'aigua dipòsit |
| | | Punt d'aigua natural |
| PC_NOM | Nom d'identificació del punt d'aigua | |
| PRIORITAT | Prioritat establerta a la planificació | |
| COORD_X | Coordenades UTM X | |
| COORD_Y | Coordenades UTM Y | |
| ACTUACIONS | Actuacions planificades | |
| PAH_DIAM_HIDRANT | Diàmetre hidrant en mm: H1_45, H2_70, H3_100, H4_110 | |
| PAB_CAPACITAT | Capacitat d'emmagatzematge d'aigua en m3: il·limitat, pantà, pou, riera, canal, gorg, xarxa, dipòsit | |
| PAB_CARREGA | Aptitud de càrrega: Aspiració terrestre, pressió terrestre, aeri | |

## 4. Punts Estratègics de Gestió i Zones de Foment de la Gestió

Nom de la capa: PPIPEG-POcodiINE.shp

| Atribut | Contingut | Categories |
|---|---|---|
| MUN_INE | Codi municipi segons INE | |
| PC_COD | Codi d'identificació del PEG, ZFG o FP | |
| PC_NUM | Numeració automàtica | |
| PC_COD_DES | Tipus d'infraestructura | PEG. Àrea estratègica |
| | | PEG. Àrea complementària |
| | | PEG. Àrea de seguretat |
| | | PEG. Franja auxiliar estratègica |
| | | ZFG. Àrea de seguretat |
| | | ZFG. Franja auxiliar estratègica |
| | | Zona de foment de la gestió |
| | | Franja de protecció |
| PRIORITAT | Prioritat establerta a la planificació: 1, 2, 3 | |
| AREA | Superfície (ha) | |
| ACTUACIO | Actuacions proposades, descripció del treballs a realitzar | |
| OBS | Observacions sobre l'element | |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51



SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

## Annex 5. Fitxes de treball de camp

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51




SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4054448FB7EA7838582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08








X: 366492

Y: 4583008

Z: 627 m


Nom: T12

Comentaris:




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original amb CSV [illegible] i pot ser verificada a la Seu Electrònica del Servei de Cartografia de la Generalitat de Catalunya.
SIGNAT ELECTRONICAMENT PER:
JOSEP FONTCABA (R: J65229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08







X: 366701


Y: 4577854

Z: 468 m

Nom: T2


Comentaris:

0 25 50 m




Aquest document és una còpia del document electrònic original custodiat pel Departament de Territori de la Generalitat a l'arxiu [illegible] amb el CVE 04248BC2405A09 [illegible] d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51
SIGNAT ELECTRONICAMENT PER JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2021 a les 19:44:08








X: 365998

Y: 4582918

Z: 562 m

Nom: T12


Comentaris:




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a l'adreça web de validació de la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona amb el CVE 04248DCC4854418FB7EA78385B2FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP PONTACABA (DNI: 35229702J) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08








X: 366949

Y: 4577972

Z: 485 m

Nom: Inici pviment

Comentaris:





Aquest document és una còpia del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona i pot verificar la seva autenticitat a través de la Seu electrònica, amb el CVE 042489CC485A418FB7EA7A3B5B2FA469 i una data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER
JOSEP FONTACABA (N. JD5223702) el dia 06/05/2025 a les 13:41:08




Aquest document és una còpia electrònica original, custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través de la seva CSV de validació amb el CVE 042489CA054148F9A7A3B3B21A0071 data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51







X: 367215

Y: 4578020

Z: 523 m

Nom: Fi de paviment

Comentaris:





Foto 93535760








X: 367738

Y: 4578797


Z: 538 m

Nom: Area 2

Comentaris: Cap tractament









X: 366536


Y: 4579270

Z: 451 m

Nom: T3


Comentaris: I fo travtament vegetació
25m camí marge esquerre


0 25 50 m




Aquest document està signat electrònicament per JOSEP FONTACABA (R: J55229762) el 06/05/2025 a les 19:44:08
Per a verificar la integritat del document electrònic accedeix a la seu electrònica de l'ACA (https://seuelectronica.aca.gencat.cat/) i introdueix el CSV 693885E2FA405 i la data d'emissió 06/05/2025 a les 19:44:08.
Aquest document està signat electrònicament per JOSEP FONTACABA (R: J55229762) el 06/05/2025 a les 19:44:08
Per a verificar la integritat del document electrònic accedeix a la seu electrònica de l'ACA (https://seuelectronica.aca.gencat.cat/) i introdueix el CSV 693885E2FA405 i la data d'emissió 06/05/2025 a les 19:44:08





X: 365895

Y: 4579250

Z: 373 m

Nom: RA1

Comentaris: Zona de pas de torrent.
Hi ha plataforma de formigó





Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original signat electrònicament a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'ens amb CSV [illegible]

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona, podeu verificar la seva autenticitat a través de la Seu Electrònica de la Validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 04248CC4054448FB7A7 FA69 data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51







X: 366106

Y: 4579994


Z: 447 m

Nom: T5

Comentaris:

0 25 50 m


0 2 4 km



Aquest document es una còpia autentica del document electronic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 042489CC4854A8E0A783858ZFAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51

Foto 93535776










X: 366063

Y: 4580006

Z: 449 m

Nom: T5

Comentaris: Fi asfaltat.
Només entrada al camí





SIGNAT ELECTRONICAMENT PER:
JOSEP FONTACABA (R: J55229702) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original, custodiat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens
Codi CSV 012489CA054A93EB7EA2B3B62E4A09 1 data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51




X: 365348


Y: 4579764

Z: 430 m

Nom: T5


Comentaris: Info camí.
Cap actuació

0 25 50 m






Document original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a la seu electrònica amb el CVE 042489CC4054448FB7EA738582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51








X: 368348

Y: 4581250

Z: 615 m

Nom: 846 Bassa coll de l'arboçar


Comentaris:




FIRMAT ELECTRÒNICAMENT PER
JOSEP FONTCABA (R: J5522970Z) el dia 06/05/2025 a les 19:41:08




Aquest document és una còpia electrònica autèntica d'un original custodiat per l'Ajuntament de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a la seu electrònica de la Ciutat de Tarragona (https://seuelectronica.tarragona.cat) amb el CVE 04248BCA05A448E7A7988E2FA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51







X: 368405

Y: 4581254


Z: 611 m


Nom: T16


Comentaris:

0 25 50 m

0 2 4 km









X: 368469

Y: 4581296

Z: 605 m

Nom: T16

Comentaris:





Foto 93846961



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Patrimoni de l'Aragonès. Podeu verificar la seva autenticitat a través de l'adreça de la Seu Electrònica durant els 3 anys següents a la data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51







X: 369262

Y: 4581691

Z: 601 m

Nom: 8984 Bassa

Comentaris:

0 25 50 m





Foto 93846966



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona (https://seuelectronica.dipta.cat) amb el CVE 04248GCA0544A8FB7EA7B3B582FAA09 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51







X: 369274


Y: 4581675

Z: 600 m

Nom: Area seguretat


Comentaris:

0 25 50 m






Aquest és un còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través de la validació de la Seu Electrònica de l'ens amb el CVE 042489CC4854448FB7EA7B8527FA03 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51








X: 369550

Y: 4580975

Z: 616 m


Nom: Corba Pavimentada

Comentaris:






Aquest document és una còpia electrònica original amb validesa jurídica equivalent, generada per la Generalitat de Catalunya, conforme a la Llei 29/2010, de 3 d'agost, d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Podeu verificar la seva autenticitat a la seu electrònica corresponent amb el CVE 047A9CE4B5244B7EA7B38582FAA09 emès el 01/06/2025 a les 09:17:51








X: 370218

Y: 4581107

Z: 676 m

Nom: Inici pavimebt


Comentaris:




SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER
JOSEP MONTACABA (TR: J55229762) el dia 06/05/2025 a les 19:44:08

Foto 93846995










X: 370226

Y: 4581102

Z: 676 m

Nom: Camí tallat

Comentaris:





Aquest document és una còpia electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat mitjançant CSV la seva autenticitat mitjançant CSV 1106242025 amb el CVE 0424B0CC4854448FB7EA73385B2FA0A1 data d'emissió 11/06/2025 a les

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP FONTCABA (R: J53229702) el dia 06/05/2025 a les 19:41:0




Aquest document és una còpia electrònica original d'un document, amb signatura electrònica, que conté 1 pàgina. Per a verificar l'autenticitat de la còpia cal accedir a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona. Podeu verificar l'autenticitat a l'adreça https://seuelectronica.dipta.cat/verificardocumentos amb el CVE 042489CCA054A8EB7EA7B3B582FA06 i data d'emissió 11/06/2025 a les 09:17:51








X: 370282

Y: 4581124

Z: 669 m

Nom: Fi paviment

Comentaris:




SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP PONTACABA (R: 15522270Z) el dia 06/06/2025 a les 19:44:08