

Dades municipals

Municipi	TORRELLES DE LLOBREGAT
ADF	PUIG VICENÇ
Nombre d'habitants	6.136
Superfície municipal (ha)	1.356
Superfície forestal vulnerable, ICGC (ha)	989
Superfície agroforestal vulnerable, ICGC (ha)	1.134
Espai o Parc Natural	
Altres espais protegits	Espai Natural Protegit Muntanyes de l'Ordal

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) és el document que planifica el conjunt de mesures a prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció. El PPI conté el present dossier de fitxes descriptives d'actuacions i inversions, i un mapa amb la informació territorial descrita al dossier.

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència del Pla és de 6 anys

El conjunt d'actuacions planificades en el PPI es resumeix en els llistats d'actuacions de manteniment i inversió prioritzades i valorades del punt 4 del Pla.

Any de revisió	2025
Termini de vigència	31/12/2031

El present Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament TORRELLES DE LLOBREGAT
ADF PUIG VICENÇ

Document finalitzat en la data de signatura digital del/de la redactor/a

El/la redactor/a

vist i plau
El responsable de Plans municipals de
Prevenció d'Incendis

Nicolás Cruaños
Lee - DNI
44419195P (TCAT)
Signat digitalment
per Nicolás
Cruaños Lee - DNI
44419195P (TCAT)
Data: 2025.07.29
08:56:26 +02'00'

Albert Tehas
Puig - DNI
43720735N
(TCAT)
2025.08.18
08:24:15
+02'00'

1.1

Senyalització

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant a la Quarta avinguda núm 60. Senyal de punt d'aigua homologat zona urbana, sense necessitat de suport	IS-11	1	62,00	62,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant a la Avinguda Dolça de Provença núm 53. Senyal de punt d'aigua homologat zona urbana, sense necessitat de suport.	IS-18	1	62,00	62,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant al Carrer dels Cirerers núm 27. Senyal de punt d'aigua homologat zona urbana, sense necessitat de suport.	IS-21	1	62,00	62,00

Cost total d'inversions en senyalització

186,00

1.2

Tractament i ordenació d'usos

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament del punt crític per radi de gir en revolt al camí dels cirerers de Monell (04). Correcció de talussos.	APC-1	40,00	80,00	3.200,00
Arranjament del punt crític per estretament al camí dels cirerers de Monell (04). Eixamplament mitjançant el desplaçament de tanques en un recorregut de 200 m als dos costats del camí.	APC-2	600,00	5,00	3.000,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Can Biscarri (10). Formigonat amb fibres de 40*3,5 (20 cm de gruix).	APC-3	140,00	40,00	5.600,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Can Biscarri (10). Formigonat amb fibres de 100*3,5 (20 cm de gruix).	APC-4	350,00	40,00	14.000,00
Arranjament del punt crític per entollaments al camí de Can Biscarri (10). Afegir capa de graves drenants en un tram de 25 m	APC-5	90,00	15,00	1.350,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de la pista de Begues a sota la Penya del Moro (16). Formigonat amb fibres de 50*3,5 (20 cm de gruix). Afegir òxids de ferro	APC-6	175,00	40,00	7.000,00
Arranjament del punt crític del punt crític per pendent elevat al camí de la pista de Begues a sota la Penya del Moro (16). Formigonat amb fibres de 100*3,5 (20 cm de gruix). Afegir òxid de ferro	APC-7	350,00	40,00	14.000,00

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica

48.150,00

2.2

Xarxa viària bàsica

Obertura de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Construcció de girador 1 al camí de Can Güell (02): Tala de 8 peus, estassada, retirada de troncs i trituració de brancada	CG-1	1,00	600,00	600,00
Construcció de girador 2 al camí de Can Güell (02): Tala de 2 peus, estassada, retirada de troncs i trituració de brancada	CG-2	1,00	300,00	300,00
Construcció de girador 29 al camí de la pista de Begues a sota la Penya del Moro (16): Tala de tres peus i moviment de 20 m3 de terres	CG-29	1,00	1.100,00	1.100,00
Construcció de girador 8 al camí de Can Roig al serral de Can Ros (06): Tala de 3 peus, estassada, retirada de troncs i trituració de brancada	CG-8	1,00	400,00	400,00
Construcció de girador 9 al camí de Can Roig al serral de Can Ros (06): Tala de 3 peus, estassada, retirada de troncs i trituració de brancada	CG-9	1,00	400,00	400,00

Cost total d'inversions en obertura de vials de la xarxa viària bàsica

2.800,00

2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament, construcció i instal·lació de punts d'acumulació i hidrants

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Cost estimat (EUR)
Instal·lació de rampa interior per a la sortida de la fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció al dipòsit de la Pedrera de la Pista de Begues	AA-2	2.000,00
Instal·lació de rampa interior per a la sortida de la fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció al dipòsit del Turó de Mossen Corbera	AA-3	2.000,00
Instal·lació d'hidrant d'arqueta a l'inici del camí dels cirerers de Monell. Hidrant connectat al punt d'acumulació AA-3. Obertura de rasa de 200 m amb instal·lació de canonada	CH-13	4.900,00
Instal·lació d'hidrant d'arqueta a Les Camanyas	CH-17	2.900,00
Instal·lació d'hidrant d'arqueta annex al punt d'acumulació AA-2	CH-23	2.900,00

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua

14.700,00

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de les Cases del Frare. Tala d'aprox. 5 peus de fins a 25 cm de diàmetre i tala de 5 peus especials.	EFAT01	1,10	1.250,00	1.375,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Can Güell. Tala d'aprox. 5 peus de fins a 25 cm, 10 peus majors de 25 cm de diàmetre i 2 peus especials.	EFAT02	1,90	920,00	1.748,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del cementiri. Tala d'aprox. 11 peus de fins a 25 cm i 1 peu major de 25 cm de diàmetre	EFAT05	0,70	1.160,00	812,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Can Roig al Serral de Can Ros. Tala d'aprox. 11 peus de fins a 25 cm i 2 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT06	1,70	810,00	1.377,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Can Casanovas. Tala d'aprox. 7 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT07	1,20	800,00	960,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Can Ràfols. Tala d'aprox. 5 peus de fins a 25 cm i 1 peu major de 25 cm de diàmetre	EFAT08	0,60	800,00	480,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la planta de compostatge. Tala d'aprox. 7 peus de fins a 25 cm i 2 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT09	1,70	840,00	1.428,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la pista de Begues. Tala d'aprox. 29 peus de fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT12	4,00	855,00	3.420,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la Carrerada (del Puig Endi a Can Bruguera). Tala d'aprox. 9 peus de fins a 25cm de diàmetre.	EFAT14	0,90	850,00	765,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Can Nicolau a Can Bruguera. Tala d'aprox. 12 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT15	2,50	860,00	2.150,00

Cost total d'inversions en franges vegetals

14.515,00

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la pista de Begues a sota la Penya del Moro. Tala d'aprox. de 37 peus de fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT16	3,40	880,00	2.992,00
Manteniment biennal de la franja de protecció de 25 m d'amplada del dipòsit del Turó del Tàbor (A-1)	MFP-1	1,00	600,00	600,00
Manteniment biennal de la franja de protecció de 25m d'amplada al dipòsit de la Pedrera de la Pista de Begues (AA-2)	MFP-2	1,00	900,00	900,00
Manteniment biennal de la franja de protecció de 25 m d'amplada al dipòsit del Turó de Mossèn Corbera (AA-3)	MFP-3	1,00	600,00	600,00
Obertura de franja de protecció de 25 m al dipòsit d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Cesalpina. Accés des de l'Àvinguda Dolça Provença. Inclou la tala de 5 arbres especials	OFP-10	1,00	3.500,00	3.500,00
Obertura de franja de protecció de 25 m d'amplada al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Can Guey, al carrer Flor de neu	OFP-4	1,00	800,00	800,00
Obertura de franja de protecció de 25 m d'amplada al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Can Güell. Inclou la tala de 5 arbres especials	OFP-5	1,00	1.700,00	1.700,00
Obertura de franja de protecció de 25 m al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Can Güell, a la Cinquena Àvinguda. Inclou la tala de 2 arbres especials	OFP-6	1,00	3.000,00	3.000,00
Obertura de franja de protecció de 25 m al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Can Güell, a la Vuitena Àvinguda. Inclou la tala de 4 arbres especials	OFP-7	1,00	1.800,00	1.800,00
Obertura de franja de protecció de 25 m d'amplada al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat al camí del cementiri. Inclou tala de 3 arbres especials	OFP-8	1,00	1.200,00	1.200,00

Cost total d'inversions en franges vegetals

31.607,00

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Obertura de franja de protecció de 25 m al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Cesalpina, al carrer Puig Vicenç. Inclou la tala de 2 arbres especials	OFP-9	1,00	700,00	700,00

Cost total d'inversions en franges vegetals

32.307,00

2.5

Tractament de vegetació en parcel·les i franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis de població

Projectat per Diputació de Barcelona – Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total
Obertura parcial de franja exterior de protecció de la urbanització Can Güell. Any projecte: 2010	13	4.260,89	55.391,57
Manteniment biennal de la franja exterior de protecció de la urbanització Can Güell. Any projecte: 2010	13	2.544,79	33.082,27
Obertura parcial de vegetació de parcel·les interiors de la urbanització Can Güell. Any projecte: 2010	12	4.248,27	50.979,24
Manteniment biennal de parcel·les interiors de la urbanització Can Güell. Any projecte: 2010	12	2.305,01	27.660,12
Obertura parcial de franja exterior de protecció de la urbanització Can Guey. Any projecte: 2010	12	4.042,70	48.512,40
Manteniment biennal de la franja exterior de protecció de la urbanització Can Guey. Any projecte: 2010	12	2.784,15	33.409,80
Obertura parcial de vegetació de parcel·les interiors de la urbanització Can Guey. Any projecte: 2010	28	4.390,07	122.921,96
Manteniment biennal de parcel·les interiors de la urbanització de Can Guey. Any projecte: 2010	28	3.802,63	106.473,64

Cost total d'inversions en franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis, i en parcel·les municipals	478.431,00
--	-------------------

2.5

Tractament de vegetació en parcel·les i franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis de població

Projectat per Diputació de Barcelona – Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total
Obertura parcial de franja exterior de protecció de la urbanització Cesalpina. Any projecte: 2010	9	5.242,48	47.182,32
Manteniment biennal de la franja exterior de protecció de la urbanització Cesalpina. Any projecte: 2010	9	4.292,59	38.633,31
Obertura parcial de vegetació de parcel·les interiors de la urbanització Cesalpina. Any projecte: 2010	7	5.189,87	36.329,09
Manteniment biennal de parcel·les interiors de la urbanització Cesalpina. Any projecte: 2010	7	3.819,60	26.737,20
Manteniment biennal de la franja exterior de protecció del núcli de població "Raval Mas". Any projecte: 2017	3	1.289,58	3.868,74
Obertura de la franja exterior de protecció del nucli urbà. Any projecte: 2020	13	4.393,30	57.112,90
Manteniment biennal de la franja exterior de protecció del nucli urbà. Any projecte: 2020	13	958,13	12.455,69

Cost total d'inversions en franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis, i en parcel·les municipals	700.750,25
---	-------------------

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí "Torrelles" i al butlletí digital de primavera i estiu, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

Butlletí Torrelles. Publicació bimensual. / Butlletí digital.

Ràdio local

No hi ha

TV local

No hi ha

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "www.torrelles.cat".

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	Sí
1.2	Com a sistema general	☐
1.2.1	Totalment	☐
1.2.1.1	Sense expropiacions	☐
1.2.1.2	Amb expropiacions	☐
Trams (cost estimat)		
1.2.2	Parcialment	☐
1.2.2.1	Sense expropiacions	☐
1.2.2.2	Amb expropiacions	☐
Trams (cost estimat)		

La inclusió de vials o punts d'aigua en el Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) no implica, per si mateixa, canvis en la seva titularitat.

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i normativa

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

Atenent a la Llei 5/2003 de 22 d'abril, a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc cents metres que els envolta, s'han d'executar treballs sobre la vegetació per tal de disposar d'una franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada, disposar de les parcel·les i zones verdes interiors en les mateixes condicions que la franja, i mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada (interns i d'accés) i les cunetes. Si no els executen els subjectes obligats, correspon al municipi de fer els esmentats treballs, per la qual cosa pot establir una taxa per a la prestació d'aquests serveis.

Sobre prevenció d'incendis

Es recomana que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc d'esbarjo en l'àmbit agroforestal, ús de pirotècnica, barbacoes, abocament de residus inflamables i altres elements que representin risc d'incendi forestal, així com possibles restriccions d'accés al medi natural en funció dels diferents nivells de risc.

Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

Els informes preceptius i resolucions en relació a espais naturals, fauna, vies locals o altres que siguin requerits, s'annexaran al present document del PPI a mesura que siguin recepcionats per l'ajuntament. Caldrà prendre en consideració les indicacions contingudes en els referits informes en el moment que es prevegi l'execució de les actuacions planificades i contingudes en aquests.

Altres mesures

Xarxes de serveis (Electricitat i aigua)

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement dels titulars de línies elèctriques la necessitat de mantenir les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica en les condicions de neteja que es fixen al Decret 268/96, de 23 de juliol.

Es recomana que l'Ajuntament recordi als ens responsables de la construcció i manteniment de la xarxa d'hidrants l'obligatorietat de comunicació al Departament d'Interior la ubicació i incidències dels hidrants, d'acord al Decret 123/2005, de 14 de juny.

Altres infraestructures

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària, i si escau de la xarxa ferroviària, la necessitat d'executar i mantenir les franges de seguretat i de protecció d'acord a les condicions recollides al Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març.

Dret d'ús i aprofitament de punts d'aigua en terrenys privats

L'Ajuntament haurà de realitzar les gestions per tal de constituir un dret d'ús o aprofitament en aquells punts d'acumulació d'aigua estratègics en terrenys de titularitat privada previstos en el PPI. El dret es constituirà mitjançant la formalització d'un contracte, compareixença o document similar entre la propietat i l'Ajuntament, amb l'objecte que els punts tinguin regulada la seva situació i que, en conseqüència, puguin disposar del finançament públic necessari per a les actuacions de manteniment, reparació o millora necessàries.

4.1

Programa d'inversions en millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant a la Quarta avinguda núm 60. Senyal de punt d'aigua homologat zona urbana, sense necessitat de suport	IS-11	1,00	62,00	62,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant a la Avinguda Dolça de Provença núm 53. Senyal de punt d'aigua homologat zona urbana, sense necessitat de suport.	IS-18	1,00	62,00	62,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant al Carrer dels Cirerers núm 27. Senyal de punt d'aigua homologat zona urbana, sense necessitat de suport.	IS-21	1,00	62,00	62,00
2028	Arranjament del punt crític per radi de gir en revolt al camí dels cirerers de Monell (04). Correcció de talussos.	APC-1	40,00	80,00	3.200,00
2028	Arranjament del punt crític per estretament al camí dels cirerers de Monell (04). Eixamplament mitjançant el desplaçament de tanques en un recorregut de 200 m als dos costats del camí.	APC-2	600,00	5,00	3.000,00
2027	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Can Biscarri (10). Formigonat amb fibres de 40*3,5 (20 cm de gruix).	APC-3	140,00	40,00	5.600,00
2027	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Can Biscarri (10). Formigonat amb fibres de 100*3,5 (20 cm de gruix).	APC-4	350,00	40,00	14.000,00
2027	Arranjament del punt crític per entollaments al camí de Can Biscarri (10). Afegir capa de graves drenants en un tram de 25 m	APC-5	90,00	15,00	1.350,00
2026	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de la pista de Begues a sota la Penya del Moro (16). Formigonat amb fibres de 50*3,5 (20 cm de gruix). Afegir òxids de ferro	APC-6	175,00	40,00	7.000,00
2026	Arranjament del punt crític del punt crític per pendent elevat al camí de la pista de Begues a sota la Penya del Moro (16). Formigonat amb fibres de 100*3,5 (20 cm de gruix). Afegir òxid de ferro	APC-7	350,00	40,00	14.000,00

4.1

Programa d'inversions en millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Construcció de girador 1 al camí de Can Güell (02): Tala de 8 peus, estassada, retirada de troncs i trituració de brancada	CG-1	1,00	600,00	600,00
2026	Construcció de girador 2 al camí de Can Güell (02): Tala de 2 peus, estassada, retirada de troncs i trituració de brancada	CG-2	1,00	300,00	300,00
2026	Construcció de girador 29 al camí de la pista de Begues a sota la Penya del Moro (16): Tala de tres peus i moviment de 20 m3 de terres	CG-29	1,00	1.100,00	1.100,00
2028	Construcció de girador 8 al camí de Can Roig al serral de Can Ros (06): Tala de 3 peus, estassada, retirada de troncs i trituració de brancada	CG-8	1,00	400,00	400,00
2028	Construcció de girador 9 al camí de Can Roig al serral de Can Ros (06): Tala de 3 peus, estassada, retirada de troncs i trituració de brancada	CG-9	1,00	400,00	400,00
2026	Instal·lació d'hidrant d'arqueta a l'inici del camí dels cirerers de Monell. Hidrant connectat al punt d'acumulació AA-3. Obertura de rasa de 200 m amb instal·lació de canonada	CH-13	0,00	0,00	4.900,00
2026	Instal·lació d'hidrant d'arqueta a Les Camanyas	CH-17	0,00	0,00	2.900,00
2026	Instal·lació d'hidrant d'arqueta annex al punt d'acumulació AA-2	CH-23	0,00	0,00	2.900,00
2026	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de la fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció al dipòsit del Turó de Mossen Corbera	AA-3	0,00	0,00	2.000,00
2026	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de la fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció al dipòsit de la Pedrera de la Pista de Begues	AA-2	0,00	0,00	2.000,00

4.1

Programa d'inversions en millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la pista de Begues. Tala d'aprox. 29 peus de fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT12	4,00	855,00	3.420,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Can Güell. Tala d'aprox. 5 peus de fins a 25 cm, 10 peus majors de 25 cm de diàmetre i 2 peus especials.	EFAT02	1,90	920,00	1.748,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la pista de Begues a sota la Penya del Moro. Tala d'aprox. de 37 peus de fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT16	3,40	880,00	2.992,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de les Cases del Frare. Tala d'aprox. 5 peus de fins a 25 cm de diàmetre i tala de 5 peus especials.	EFAT01	1,10	1.250,00	1.375,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Can Ràfols. Tala d'aprox. 5 peus de fins a 25 cm i 1 peu major de 25 cm de diàmetre	EFAT08	0,60	800,00	480,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la planta de compostatge. Tala d'aprox. 7 peus de fins a 25 cm i 2 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT09	1,70	840,00	1.428,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del cementiri. Tala d'aprox. 11 peus de fins a 25 cm i 1 peu major de 25 cm de diàmetre	EFAT05	0,70	1.160,00	812,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Can Roig al Serral de Can Ros. Tala d'aprox. 11 peus de fins a 25 cm i 2 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT06	1,70	810,00	1.377,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Can Casanovas. Tala d'aprox. 7 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT07	1,20	800,00	960,00
2029	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la Carrerada (del Puig Endi a Can Bruguera). Tala d'aprox. 9 peus de fins a 25cm de diàmetre.	EFAT14	0,90	850,00	765,00

4.1

Programa d'inversions en millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2029	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Can Nicolau a Can Bruguera. Tala d'aprox. 12 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT15	2,50	860,00	2.150,00
2026	Manteniment biennal de la franja de protecció de 25 m d'amplada del dipòsit del Turó del Tàbor (A-1)	MFP-1	1,00	600,00	600,00
2026	Manteniment biennal de la franja de protecció de 25m d'amplada al dipòsit de la Pedrera de la Pista de Begues (AA-2)	MFP-2	1,00	900,00	900,00
2026	Manteniment biennal de la franja de protecció de 25 m d'amplada al dipòsit del Turó de Mossèn Corbera (AA-3)	MFP-3	1,00	600,00	600,00
2026	Obertura de franja de protecció de 25 m d'amplada al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Can Guey, al carrer Flor de neu	OFP-4	1,00	800,00	800,00
2026	Obertura de franja de protecció de 25 m d'amplada al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Can Güell. Inclou la tala de 5 arbres especials	OFP-5	1,00	1.700,00	1.700,00
2026	Obertura de franja de protecció de 25 m al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Can Güell, a la Cinquena Avinguda. Inclou la tala de 2 arbres especials	OFP-6	1,00	3.000,00	3.000,00
2026	Obertura de franja de protecció de 25 m al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Can Güell, a la Vuitena Avinguda. Inclou la tala de 4 arbres especials	OFP-7	1,00	1.800,00	1.800,00
2026	Obertura de franja de protecció de 25 m d'amplada al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat al camí del cementiri. Inclou tala de 3 arbres especials	OFP-8	1,00	1.200,00	1.200,00
2026	Obertura de franja de protecció de 25 m al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Cesalpina, al carrer Puig Vicenç. Inclou la tala de 2 arbres especials	OFP-9	1,00	700,00	700,00

4.1

Programa d'inversions en millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Obertura de franja de protecció de 25 m al dipòsit d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Cesalpina. Accés des de l'Avinguda Dolça Provença. Inclou la tala de 5 arbres especials	OFP-10	1,00	3.500,00	3.500,00
	Obertura parcial de franja exterior de protecció de la urbanització Can Güell. Any projecte: 2010		13,00	4.260,89	55.391,57
	Manteniment biennal de la franja exterior de protecció de la urbanització Can Güell. Any projecte: 2010		13,00	2.544,79	33.082,27
	Obertura parcial de vegetació de parcel·les interiors de la urbanització Can Güell. Any projecte: 2010		12,00	4.248,27	50.979,24
	Manteniment biennal de parcel·les interiors de la urbanització Can Güell. Any projecte: 2010		12,00	2.305,01	27.660,12
	Manteniment biennal de la franja exterior de protecció de la urbanització Can Guey. Any projecte: 2010		12,00	2.784,15	33.409,80
	Manteniment biennal de parcel·les interiors de la urbanització de Can Guey. Any projecte: 2010		28,00	3.802,63	106.473,64
	Manteniment biennal de la franja exterior de protecció de la urbanització Cesalpina. Any projecte: 2010		9,00	4.292,59	38.633,31
	Manteniment biennal de parcel·les interiors de la urbanització Cesalpina. Any projecte: 2010		7,00	3.819,60	26.737,20
	Manteniment biennal de la franja exterior de protecció del núcli de població "Raval Mas". Any projecte: 2017		3,00	1.289,58	3.868,74

4.1

Programa d'inversions en millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
	Manteniment biennal de la franja exterior de protecció del nucli urbà. Any projecte: 2020		13,00	958,13	12.455,69
	Obertura parcial de franja exterior de protecció de la urbanització Can Guey. Any projecte: 2010		12,00	4.042,70	48.512,40
	Obertura parcial de vegetació de parcel·les interiors de la urbanització Can Guey. Any projecte: 2010		28,00	4.390,07	122.921,96
	Obertura parcial de franja exterior de protecció de la urbanització Cesalpina. Any projecte: 2010		9,00	5.242,48	47.182,32
	Obertura parcial de vegetació de parcel·les interiors de la urbanització Cesalpina. Any projecte: 2010		7,00	5.189,87	36.329,09
	Obertura de la franja exterior de protecció del nucli urbà. Any projecte: 2020		13,00	4.393,30	57.112,90

Cost total del programa d'actuacions de millora: 798.893,25

4.2

Programa de manteniment de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de les Cases del Frare.	2031	1,10 km	760,00	836,00
02	Manteniment de la plataforma del camí de Can Güell	2026	1,90 km	1.390,00	2.641,00
02	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Güell	2030	1,90 km	650,00	1.235,00
03	Manteniment de la plataforma del camí del Raval Mas al coll de la Serra de Can Valent	2028	1,40 km	1.345,00	1.883,00
03	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Raval Mas al coll de la Serra de Can Valent	2028	1,40 km	640,00	896,00
04	Manteniment de la plataforma del camí dels cirerers de Monell	2028	0,80 km	1.050,00	840,00
04	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí dels cirerers de Monell	2028	0,80 km	510,00	408,00
05	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del cementiri		0,70 km	630,00	441,00
05	Manteniment de la plataforma del camí del cementiri	2028	0,70 km	1.350,00	945,00

4.2

Programa de manteniment de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
06	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Roig al Serral de Can Ros		1,70 km	790,00	1.343,00
06	Manteniment de la plataforma del camí de Can Roig al Serral de Can Ros	2028	1,70 km	1.400,00	2.380,00
07	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Casanoves		1,20 km	640,00	768,00
07	Manteniment de la plataforma del camí de Can Casanoves	2028	1,20 km	1.395,00	1.674,00
08	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Ràfols.	2031	0,60 km	830,00	498,00
08	Manteniment de la plataforma del camí de Can Ràfols.	2027	0,60 km	1.250,00	750,00
09	Manteniment de la plataforma del camí de la planta de compostatge (a partir de la planta)	2027	0,90 km	1.400,00	1.260,00
09	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit camí de la planta de compostatge	2031	1,70 km	640,00	1.088,00
10	Manteniment de la plataforma del camí de Can Biscarri	2027	0,60 km	1.195,00	717,00

4.2

Programa de manteniment de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
10	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Biscarri	2027	1,20 km	755,00	906,00
11	Manteniment de la plataforma del camí de Cesalpina a Can Biscarri	2027	0,80 km	1.200,00	960,00
11	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Cesalpina a Can Biscarri	2027	0,80 km	625,00	500,00
12	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la pista de Begues	2030	4,00 km	650,00	2.600,00
13	Manteniment de la plataforma del camí de Can Guei al Puig Endi	2029	1,40 km	1.300,00	1.820,00
13	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Guei al Puig Endi	2029	1,50 km	648,00	972,00
14	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Carrerada (del Puig Endi a Can Bruguera)		0,90 km	650,00	585,00
14	Manteniment de la plataforma del camí de la Carrerada (del Puig Endi a Can Bruguera)	2029	0,90 km	1.360,00	1.224,00
15	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Nicolau a Can Bruguera		2,50 km	650,00	1.625,00

4.2

Programa de manteniment de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
15	Manteniment de la plataforma del camí de Can Nicolau a Can Bruguera	2029	2,50 km	1.320,00	3.300,00
16	Manteniment de la plataforma del camí de la pista de Begues a sota la Penya del Moro	2026	3,40 km	1.365,00	4.641,00
16	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la pista de Begues a sota la Penya del Moro	2030	3,40 km	650,00	2.210,00
17	Manteniment de la plataforma del camí de Can Güell al camí sota la Penya del Moro	2026	0,80 km	1.090,00	872,00
17	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Güell al camí sota la Penya del Moro	2026	0,80 km	530,00	424,00

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 43.242,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la pista de Begues. Tala d'aprox. 29 peus de fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT12	4,00	855,00	3.420,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí de Can Güell	02	1,90 km	1.390,00	2.641,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Can Güell. Tala d'aprox. 5 peus de fins a 25 cm, 10 peus majors de 25 cm de diàmetre i 2 peus especials.	EFAT02	1,90	920,00	1.748,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí de la pista de Begues a sota la Penya del Moro	16	3,40 km	1.365,00	4.641,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la pista de Begues a sota la Penya del Moro. Tala d'aprox. de 37 peus de fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT16	3,40	880,00	2.992,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí de Can Güell al camí sota la Penya del Moro	17	0,80 km	1.090,00	872,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Güell al camí sota la Penya del Moro	17	0,80 km	530,00	424,00
2026	Construcció de girador 1 al camí de Can Güell (02): Tala de 8 peus, estassada, retirada de troncs i trituració de branca	CG-1	1,00	600,00	600,00
2026	Construcció de girador 2 al camí de Can Güell (02): Tala de 2 peus, estassada, retirada de troncs i trituració de branca	CG-2	1,00	300,00	300,00
2026	Construcció de girador 29 al camí de la pista de Begues a sota la Penya del Moro (16): Tala de tres peus i moviment de 20 m3 de terres	CG-29	1,00	1.100,00	1.100,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant a la Quarta avinguda núm 60. Senyal de punt d'aigua homologat zona urbana, sense necessitat de suport	IS-11	1,00	62,00	62,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant a la Avinguda Dolça de Provença núm 53. Senyal de punt d'aigua homologat zona urbana, sense necessitat de suport.	IS-18	1,00	62,00	62,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant al Carrer dels Cirerers núm 27. Senyal de punt d'aigua homologat zona urbana, sense necessitat de suport.	IS-21	1,00	62,00	62,00
2026	Instal·lació d'hidrant d'arqueta a l'inici del camí dels cirerers de Monell. Hidrant connectat al punt d'acumulació AA-3. Obertura de rasa de 200 m amb instal·lació de canonada	CH-13	0,00	0,00	4.900,00
2026	Instal·lació d'hidrant d'arqueta a Les Camanyas	CH-17	0,00	0,00	2.900,00
2026	Instal·lació d'hidrant d'arqueta annex al punt d'acumulació AA-2	CH-23	0,00	0,00	2.900,00
2026	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de la fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció al dipòsit del Turó de Mossen Corbera	AA-3	0,00	0,00	2.000,00
2026	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de la fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció al dipòsit de la Pedrera de la Pista de Begues	AA-2	0,00	0,00	2.000,00
2026	Manteniment biennal de la franja de protecció de 25 m d'amplada del dipòsit del Turó del Tàbor (A-1)	MFP-1	1,00	600,00	600,00
2026	Manteniment biennal de la franja de protecció de 25m d'amplada al dipòsit de la Pedrera de la Pista de Begues (AA-2)	MFP-2	1,00	900,00	900,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Manteniment biennal de la franja de protecció de 25 m d'amplada al dipòsit del Turó de Mossèn Corbera (AA-3)	MFP-3	1,00	600,00	600,00
2026	Obertura de franja de protecció de 25 m d'amplada al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Can Guey, al carrer Flor de neu	OFP-4	1,00	800,00	800,00
2026	Obertura de franja de protecció de 25 m d'amplada al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Can Güell. Inclou la tala de 5 arbres especials	OFP-5	1,00	1.700,00	1.700,00
2026	Obertura de franja de protecció de 25 m al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Can Güell, a la Cinquena Avinguda. Inclou la tala de 2 arbres especials	OFP-6	1,00	3.000,00	3.000,00
2026	Obertura de franja de protecció de 25 m al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Can Güell, a la Vuitena Avinguda. Inclou la tala de 4 arbres especials	OFP-7	1,00	1.800,00	1.800,00
2026	Obertura de franja de protecció de 25 m d'amplada al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat al camí del cementiri. Inclou tala de 3 arbres especials	OFP-8	1,00	1.200,00	1.200,00
2026	Obertura de franja de protecció de 25 m al dipòsit d'abastament d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Cesalpina, al carrer Puig Vicenç. Inclou la tala de 2 arbres especials	OFP-9	1,00	700,00	700,00
2026	Obertura de franja de protecció de 25 m al dipòsit d'aigua de Torrelles de Llobregat situat a la urbanització Cesalpina. Accés des de l'Avinguda Dolça Provença. Inclou la tala de 5 arbres especials	OFP-10	1,00	3.500,00	3.500,00
2026	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de la pista de Begues a sota la Peña del Moro (16). Formigonat amb fibres de 50*3,5 (20 cm de gruix). Afegir òxids de ferro	APC-6	175,00	40,00	7.000,00
2026	Arranjament del punt crític del punt crític per pendent elevat al camí de la pista de Begues a sota la Peña del Moro (16). Formigonat amb fibres de 100*3,5 (20 cm de gruix). Afegir òxid de ferro	APC-7	350,00	40,00	14.000,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)		Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)			
					Unitari	Total		
<u>Resum anual del cost</u>	Any:	2026	Inversions:	60.846,00	Manteniments	8.578,00	Totals:	69.424,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de les Cases del Frare. Tala d'aprox. 5 peus de fins a 25 cm de diàmetre i tala de 5 peus especials.	EFAT01	1,10	1.250,00	1.375,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de la planta de compostatge (a partir de la planta)	09	0,90 km	1.400,00	1.260,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la planta de compostatge. Tala d'aprox. 7 peus de fins a 25 cm i 2 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT09	1,70	840,00	1.428,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de Can Ràfols.	08	0,60 km	1.250,00	750,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Can Ràfols. Tala d'aprox. 5 peus de fins a 25 cm i 1 peu major de 25 cm de diàmetre	EFAT08	0,60	800,00	480,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de Can Biscarri	10	0,60 km	1.195,00	717,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Biscarri	10	1,20 km	755,00	906,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de Cesalpina a Can Biscarri	11	0,80 km	1.200,00	960,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Cesalpina a Can Biscarri	11	0,80 km	625,00	500,00
2027	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Can Biscarri (10). Formigonat amb fibres de 40*3,5 (20 cm de gruix).	APC-3	140,00	40,00	5.600,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Can Biscarri (10). Formigonat amb fibres de 100*3,5 (20 cm de gruix).	APC-4	350,00	40,00	14.000,00
2027	Arranjament del punt crític per entollaments al camí de Can Biscarri (10). Afegir capa de graves drenants en un tram de 25 m	APC-5	90,00	15,00	1.350,00
Resum anual del cost					
Any: 2027		Inversions: 24.233,00	Manteniments 5.093,00	Totals:	29.326,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment de la plataforma del camí del Raval Mas al coll de la Serra de Can Valent	03	1,40 km	1.345,00	1.883,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Raval Mas al coll de la Serra de Can Valent	03	1,40 km	640,00	896,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí dels cirerers de Monell	04	0,80 km	1.050,00	840,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí dels cirerers de Monell	04	0,80 km	510,00	408,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí del cementiri	05	0,70 km	1.350,00	945,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del cementiri. Tala d'aprox. 11 peus de fins a 25 cm i 1 peu major de 25 cm de diàmetre	EFAT05	0,70	1.160,00	812,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de Can Roig al Serral de Can Ros	06	1,70 km	1.400,00	2.380,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Can Roig al Serral de Can Ros. Tala d'aprox. 11 peus de fins a 25 cm i 2 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT06	1,70	810,00	1.377,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de Can Casanoves	07	1,20 km	1.395,00	1.674,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Can Casanovas. Tala d'aprox. 7 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT07	1,20	800,00	960,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2028	Construcció de girador 8 al camí de Can Roig al serral de Can Ros (06): Tala de 3 peus, estassada, retirada de troncs i trituració de brancada	CG-8	1,00	400,00	400,00
2028	Construcció de girador 9 al camí de Can Roig al serral de Can Ros (06): Tala de 3 peus, estassada, retirada de troncs i trituració de brancada	CG-9	1,00	400,00	400,00
2028	Arranjament del punt crític per radi de gir en revolt al camí dels cirerers de Monell (04). Correcció de talussos.	APC-1	40,00	80,00	3.200,00
2028	Arranjament del punt crític per estretament al camí dels cirerers de Monell (04). Eixamplament mitjançant el desplaçament de tanques en un recorregut de 200 m als dos costats del camí.	APC-2	600,00	5,00	3.000,00
Resum anual del cost					
Any: 2028		Inversions: 10.149,00	Manteniments 9.026,00	Totals:	19.175,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2029	Manteniment de la plataforma del camí de Can Guei al Puig Endi	13	1,40 km	1.300,00	1.820,00
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Guei al Puig Endi	13	1,50 km	648,00	972,00
2029	Manteniment de la plataforma del camí de la Carrerada (del Puig Endi a Can Bruguera)	14	0,90 km	1.360,00	1.224,00
2029	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la Carrerada (del Puig Endi a Can Bruguera). Tala d'aprox. 9 peus de fins a 25cm de diàmetre.	EFAT14	0,90	850,00	765,00
2029	Manteniment de la plataforma del camí de Can Nicolau a Can Bruguera	15	2,50 km	1.320,00	3.300,00
2029	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Can Nicolau a Can Bruguera. Tala d'aprox. 12 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT15	2,50	860,00	2.150,00
Resum anual del cost					
Any: 2029		Inversions:	2.915,00	Manteniments	7.316,00
				Totals:	10.231,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la pista de Begues	12	4,00 km	650,00	2.600,00
2030	Manteniment de la plataforma del camí de Can Güell	02	1,90 km	1.390,00	2.641,00
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Güell	02	1,90 km	650,00	1.235,00
2030	Manteniment de la plataforma del camí de la pista de Begues a sota la Penya del Moro	16	3,40 km	1.365,00	4.641,00
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la pista de Begues a sota la Penya del Moro	16	3,40 km	650,00	2.210,00
2030	Manteniment de la plataforma del camí de Can Güell al camí sota la Penya del Moro	17	0,80 km	1.090,00	872,00
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Güell al camí sota la Penya del Moro	17	0,80 km	530,00	424,00
Resum anual del cost					
Any: 2030		Inversions:	0,00	Manteniments	14.623,00
				Totals:	14.623,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de les Cases del Frare.	01	1,10 km	760,00	836,00
2031	Manteniment de la plataforma del camí de Can Ràfols.	08	0,60 km	1.250,00	750,00
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Ràfols.	08	0,60 km	830,00	498,00
2031	Manteniment de la plataforma del camí de la planta de compostatge (a partir de la planta)	09	0,90 km	1.400,00	1.260,00
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit camí de la planta de compostatge	09	1,70 km	640,00	1.088,00
2031	Manteniment de la plataforma del camí de Can Biscarri	10	0,60 km	1.195,00	717,00
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Biscarri	10	1,20 km	755,00	906,00
2031	Manteniment de la plataforma del camí de Cesalpina a Can Biscarri	11	0,80 km	1.200,00	960,00
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Cesalpina a Can Biscarri	11	0,80 km	625,00	500,00
Resum anual del cost					
Any:	2031	Inversions:	0,00	Manteniments	7.515,00
				Totals:	7.515,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
<u>Cost total programa d'actuacions:</u>		Inversions:	98.143,00	Manteniments	52.151,00
				Totals:	150.294,00

INVENTARI DE PUNTS D'ACUMULACIÓ

Torrelles de Llobregat

Codi_diba	Volum (m³)	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Font d'alimentació	Accessos previstos	
					Mitjans terrestres	Helicòpter
08289-1	200	Turó del Tàbor Dipòsit obert	Pública (en concessió)	Xarxa pública d'aigua potable	Vehicle pesant	Sí
08289-2	200	Dipòsit de la Pedrera de la Pista de Begues Dipòsit obert	Privada	Altres	Vehicle lleuger	Sí
08289-3	600	Dipòsit del Turó de Mossèn Corbera Dipòsit obert	Privada	Altres	Vehicle lleuger	Sí
08289-101	200	Bassa de Can Mas Bassa	Privada	Altres	Vehicle lleuger	Sí
08289-102	1000	Mas Segarra Bassa	Privada	Escolament	Vehicle pesant	Sí

INVENTARI D'HIDRANTS

Torrelles de Llobregat

Codi_diba	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Captació	Ràcords (diàmetres)
08289-11	Hidrant Urb. Can Güell (Quarta avinguda, 60) Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08289-12	Hidrant Urb. Can Güell (Quarta avinguda, 2) Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08289-13	Hidrant a 200m del Dipòsit de Can Valent Arqueta	Privada	Punt d'aigua d'acumulació	100 mm (H3)
08289-14	Hidrant del camí de les Cases del Frare Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08289-15	Hidrant a la rotonda davant Can Roig Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08289-16	Hidrant BV-2005, zona àrea recreativa Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08289-17	Hidrant Les Camanyas, zona àrea recreativa Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08289-18	Hidrant Urb. Cesalpina (Av. Dolça de Provença, 53) Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08289-19	Hidrant Urb. Can Guei (C/de Tabor, 19) Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08289-20	Hidrant Urb. Can Guei (Av. de Torrelletes, 12) Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08289-21	Hidrant Urb. Can Guei (C/dels Cirerers, 27) Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08289-22	Hidrant a Can Nicolau Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08289-23	Hidrant annex al dipòsit de la Pedrera pista de Begues Armari	Privada (subvenció)	Punt d'aigua d'acumulació	100 mm (H3)

Dades obertes de la xarxa de punts d'aigua de prevenció d'incendis forestals:

<https://dadesobertes.diba.cat/datasets/xarxa-de-punts-daigua-de-prevencio-dincendis-forestals>