

Dades municipals

Municipi	GAVÀ		
ADF	GAVÀ		
Nombre d'habitants	47.057		
Superfície municipal (ha)	3.062	Superfície forestal vulnerable, ICGC (ha)	1.707
Espai o Parc Natural	Parc del Garraf		
Altres espais protegits			

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència del present Pla és de 6 anys

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

Any de revisió **2022**

Termini de vigència **31/12/2028**

Aquest Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament GAVÀ

ADF GAVÀ

Document finalitzat en la data de signatura digital del/de la redactor/a

El/la tècnic/a redactor/a
de l'OTPMIFDA

vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció
d'Incendis Forestals

Núria Idáñez
Cortés - DNI
(TCAT)
Signat digitalment
per Núria Idáñez
Cortés - DNI
Data: 2023.01.20
14:11:39 +01'00'

Oscar Maria
Sanchez
Santos - DNI
(SIG)
Signat digitalment
per Oscar Maria
Sanchez Santos -
DNI
Data: 2023.01.27
13:52:06 +01'00'

1.1

Senyalització

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Substitució de la placa de la senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de la crta. BV-2041 (Cañon del Colorado) (11)	IS-11A	1	189,00	189,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant d'accés a la urb. Ca N'Espinós (13)	IS-13A	1	310,00	310,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de la urb. La Sentiu (15)	IS-15A	1	310,00	310,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Galena (1)	IS-201	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Galena (1)	IS-202	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Font del Ferro (2)	IS-203	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Font del Ferro (2)	IS-204	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Font del Ferro (2)	IS-205	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Font del Ferro (2)	IS-206	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la BV-2041 a Ca n'Amat (3)	IS-207	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Serra de les Farreres (4)	IS-209	1	376,00	376,00

Cost total d'inversions en senyalització

3.817,00

1.1

Senyalització

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Serra de les Farreres (4)	IS-210	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Serra de les Farreres (4)	IS-211	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Mas (5)	IS-212	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Mas (5)	IS-213	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Mas al camí de la urb. De La Sentiu (6)	IS-214	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. De La Sentiu (7)	IS-215	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. De La Sentiu (7)	IS-216	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. De La Sentiu (7)	IS-217	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. De La Sentiu (7)	IS-218	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. Ca n'Espinós al camí de Can Mas (8)	IS-219	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. Ca n'Espinós al camí de Can Mas (8)	IS-220	1	376,00	376,00

Cost total d'inversions en senyalització

7.953,00

1.1

Senyalització

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de l'àrea de lleure de La Sentiu a la urb. Ca n'Espinós (9)	IS-221	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de l'àrea de lleure de La Sentiu a la urb. Ca n'Espinós (9)	IS-222	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Quatre (de la C-245 a la crta. De l'abocador) (11)	IS-224	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Quatre (de la C-245 a la crta. De l'abocador) (11)	IS-225	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Quatre (de la C-245 a la crta. De l'abocador) (11)	IS-226	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Quatre (de la C-245 a la crta. De l'abocador) (11)	IS-227	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Quatre (de la C-245 a la crta. De l'abocador) (11)	IS-228	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Vista Alegre a La Sentiu (12)	IS-229	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Vista Alegre a La Sentiu (12)	IS-230	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Dàrdena (14)	IS-231	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Dàrdena (14)	IS-232	1	376,00	376,00

Cost total d'inversions en senyalització

12.089,00

1.1

Senyalització

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Vinyes (passant per la gossera) (15)	IS-233	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Vinyes (passant per la gossera) (15)	IS-234	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí del Camp de Tir (camí d'en Perets) (16)	IS-235	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí del Camp de Tir (camí d'en Perets) (16)	IS-236	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí del Camp de Tir (camí d'en Perets) (16)	IS-237	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí del Camp de Tir (camí d'en Perets) (16)	IS-238	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la crta. BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (18)	IS-240	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la crta. BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (18)	IS-241	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la crta. BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (18)	IS-243	1	376,00	376,00
Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí de la crta. BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (18)	IS-244	1	310,00	310,00
Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí de Can Bassoles (19)	IS-245	1	310,00	310,00

Cost total d'inversions en senyalització

16.093,00

1.2

Tractament i ordenació d'usos

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament de la plataforma del camí del camp de tir (camí d'en Perets)	AP-16I	1,95	1.400,00	2.730,00
Arranjament de punt crític per pendent elevat al camí de la serra de les Farreres (4). Preparació i aplicació de formigó de 20 cm de gruix i 20-25kg/m3 de fibres. 70m2	APC-1	70,00	21,50	1.505,00
Arranjament de tram crític per roca al camí de la crta BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (18). Fresat de 350m amb màquina trituradora-fresadora	APC-10	0,35	3.540,00	1.239,00
Arranjament de tram crític de la XVB per roca al camí de Can Bassoles (19). Fresat de 350m amb màquina trituradora-fresadora	APC-11	0,35	3.540,00	1.239,00
Arranjament de tram crític per roca al camí de l'urb Ca n'Espinós (08). Fresat de 530m amb màquina trituradora-fresadora	APC-2	0,53	3.540,00	1.876,20
Arranjament de punt crític per pas de torrent al camí de l'urb Ca n'Espinós (08). Preparació i aplicació de formigó de 20 cm de gruix i 20-25kg/m3 de fibres. 52,5 m2	APC-3	52,50	21,50	1.128,75
Arranjament de punt crític per estretament al camí de l'àrea de lleure de La Sentiu a l'urb. Ca n'Espinós (09). Picat de 25m2 del talús amb retroexcavadora amb martell picador	APC-4	25,00	27,50	687,50
Arranjament de punt crític per pas de torrent al camí de Vista Alegre a la Sentiu (12). Preparació i aplicació de formigó de 20 cm de gruix i 20-25kg/m3 de fibres. 52,5 m2	APC-5	52,50	21,50	1.128,75
Arranjament de punt crític per pendent elevat al camí del camp de Tir (camí d'en Perets)(16). Preparació i aplicació de formigó de 20 cm de gruix i 20-25kg/m3 de fibres. 280m2	APC-6	280,00	21,50	6.020,00
Arranjament de punt crític per pendent elevat al camí del camp de Tir (camí d'en Perets)(16). Preparació i aplicació de formigó de 20 cm de gruix i 20-25kg/m3 de fibres. 350m2	APC-7	350,00	21,50	7.525,00

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica

25.079,20

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament de tram crític per roca al camí del camp de Tir (camí d'en Perets)(16). Fresat de 420m amb màquina trituradora-fresadora	APC-8	0,42	3.540,00	1.486,80
Arranjament de tram crític per roca al camí del camp de Tir (camí d'en Perets) (16). Fresat de 250m amb màquina trituradora-fresadora	APC-9	0,25	3.540,00	885,00

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica

27.451,00

2.2

Xarxa viària bàsica

Obertura de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

Cost total d'inversions en obertura de vials de la xarxa viària bàsica

2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament, construcció i instal·lació de punts d'acumulació i hidrants

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Cost estimat (EUR)
Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit de l'abocador. Pendent de pressupost de detall	AA_1	2.400,00
Arranjament del tancament de la bassa del camp de Tir. 62 m. Pendent de pressupost de detall	AA_2	5.555,00
Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, a la bassa del camp de Tir. Pendent de pressupost de detall	AA_2	2.400,00
Arranjament del tancament del dipòsit de la Sentiu. 40 m. Pendent de pressupost de detall	AA_3	3.580,00
Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit de la Sentiu. Pendent de pressupost de detall	AA_3	2.400,00

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua

16.335,00

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit en baixa densitat de vegetació arbrada al camí de la BV-2041 a ca n'Amat	EFAT03	1,27	1.309,00	1.662,43
Establiment de franja auxiliar de trànsit en baixa densitat de vegetació arbrada al camí de l'àrea de lleure de la Sentiu a l'urb. Ca n'Espinós	EFAT09	1,15	905,00	1.040,75
Establiment de franja auxiliar de trànsit en baixa densitat de vegetació arbrada al camí de Can Quatre (de C-245 a la crta de l'abocador)	EFAT11	1,83	1.199,00	2.194,17
Establiment de franja auxiliar de trànsit en baixa densitat de vegetació arbrada al camí de Vista Alegre a la Sentiu (tram de Gavà)	EFAT12	0,54	736,00	397,44
Establiment de franja auxiliar de trànsit en baixa densitat de vegetació arbrada al camí de Can Vinyes (passant per la gossera)	EFAT15	1,21	1.423,00	1.721,83
Manteniment de la franja de protecció del dipòsit d'aigua de l'abocador	MFP-1	0,20	600,00	120,00
Manteniment de la franja de protecció del dipòsit d'aigua de la Sentiu (3)	MFP-3	0,20	600,00	120,00
Manteniment franja de protecció del punt de guaita de la Desfeta (G-4)(a càrrec del parc del Garraf)	MFP-4	0,20		116,00
Obertura de franja de protecció de la bassa del camp de tir (2)	OFP-2	0,25	2.400,00	600,00

Cost total d'inversions en franges vegetals

7.972,62

2.5

Tractament de vegetació en parcel·les i franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis de població

Projectat per Diputació de Barcelona – Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total
Obertura de vegetació de les parcel·les municipals de la urb. Mas Brugués II (Any projecte: 2007)			17.869,58
Obertura de vegetació de les parcel·les municipals de la urb. Mas Brugués I (Any projecte: 2007)			2.771,77
Obertura de vegetació de les parcel·les municipals de la urb. La Sentiu (Any projecte: 2007)			23.202,07
Obertura de vegetació de les parcel·les municipals de la urb. Can Tries (Any projecte: 2007)			1.340,93
Obertura de vegetació de les parcel·les municipals de la urb. Ca n'Espinós (Any projecte: 2007)			6.685,62
Obertura de franja exterior de protecció a la urb. Mas Brugués II (Any projecte: 2007)	2		13.987,56
Obertura de franja exterior de protecció a la urb. Mas Brugués I (Any projecte: 2007)	4		20.249,67
Obertura de franja exterior de protecció a la urb. La Sentiu (Any projecte: 2007)	7		20.343,36
Obertura de franja exterior de protecció a l'urb. Can Tries (Any projecte: 2007)	3		5.624,12
Obertura de franja exterior de protecció a la urb. Ca n'Espinós (Any projecte: 2007)	3	3.748,14	11.244,42
Cost total d'inversions en franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis, i en parcel·les municipals			123.319,10

2.5

Tractament de vegetació en parcel·les i franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis de població

Projectat per Diputació de Barcelona – Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total
Obertura de franja exterior de protecció al nucli urbà de Gavà (Any projecte: 2021)	9	2.517,48	22.657,32

Cost total d'inversions en franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis, i en parcel·les municipals	145,976,42
--	-------------------

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí Els Bruguers de primavera i estiu, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març-DOGC

Els Bruguers. C/Guifré el Pelós n.4

Ràdio local

Es recomana l'emissió de tascons publicitaris a Ràdio Gavà recordant les restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i ordenances, a partir de principis de març i fins a finals d'octubre

Ràdio Gavà. 91.2 FM. C/Guifré el Pelós n.4

TV local

Es recomana l'emissió d'anuncis a Gavà Televisió, recordant les restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i ordenances, a partir de principis de març i fins a finals d'octubre.

Gavà Televisió

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "www.GavaCiutat.cat" a través de les diferents xarxes socials

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	Sí
1.2	Com a sistema general	<input type="checkbox"/>
1.2.1	Totalment	<input type="checkbox"/>
1.2.1.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.1.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

1.2.2	Parcialment	<input type="checkbox"/>
1.2.2.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.2.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i normativa

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

Atenent a la Llei 5/2003 de 22 d'abril, a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc cents metres que els envolta, s'han d'executar treballs sobre la vegetació per tal de disposar d'una franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada, disposar de les parcel·les i zones verdes interiors en les mateixes condicions que la franja, i mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada (interns i d'accés) i les cunetes. Si no els executen els subjectes obligats, correspon al municipi de fer els esmentats treballs, per la qual cosa pot establir una taxa per a la prestació d'aquests serveis.

Sobre prevenció d'incendis

Es recomana que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc d'esbarjo en l'àmbit agroforestal, ús de pirotècnica, barbacoes, abocament de residus inflamables i altres elements que representin risc d'incendi forestal, així com possibles restriccions d'accés al medi natural en funció dels diferents nivells de risc.

Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

L'Ajuntament posarà en coneixement de les juntes de les urbanitzacions la necessitat d'executar la franja de protecció perimetral de 25m segons Llei 5/2003 de 22 d'abril-DOGC

Altres mesures

Xarxes de serveis (Electricitat i aigua)

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement dels titulars de línies elèctriques la necessitat de mantenir les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica en les condicions de neteja que es fixen al Decret 268/96, de 23 de juliol.

Es recomana que l'Ajuntament recordi als ens responsables de la construcció i manteniment de la xarxa d'hidrants l'obligatorietat de comunicació al Departament d'Interior la ubicació i incidències dels hidrants, d'acord al Decret 123/2005, de 14 de juny.

Altres infraestructures

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària, i si escau de la xarxa ferroviària, la necessitat de d'executar i mantenir les franges de seguretat i de protecció d'acord a les condicions recollides al Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març.

Dret d'ús i aprofitament de punts d'aigua en terrenys privats

L'Ajuntament haurà de realitzar les gestions per tal de constituir un dret d'ús o aprofitament en aquells punts d'acumulació d'aigua estratègics en terrenys de titularitat privada previstos en el PPI. El dret es constituirà mitjançant la formalització d'un contracte, compareixença o document similar entre la propietat i l'Ajuntament, amb l'objecte que els punts tinguin regulada la seva situació i que, en conseqüència, puguin disposar del finançament públic necessari per a les actuacions de manteniment, reparació o millora necessàries.

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Substitució de la placa de la senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de la crta. BV-2041 (Cañon del Colorado) (11)	IS-11A	1,00	189,00	189,00
2024	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant d'accés a la urb. Ca N'Espinós (13)	IS-13A	1,00	310,00	310,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de la urb. La Sentiu (15)	IS-15A	1,00	310,00	310,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Galena (1)	IS-201	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Galena (1)	IS-202	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Font del Ferro (2)	IS-203	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Font del Ferro (2)	IS-204	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Font del Ferro (2)	IS-205	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Font del Ferro (2)	IS-206	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la BV-2041 a Ca n'Àmat (3)	IS-207	1,00	376,00	376,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritats)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Serra de les Farreres (4)	IS-209	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Serra de les Farreres (4)	IS-210	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Serra de les Farreres (4)	IS-211	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Mas (5)	IS-212	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Mas (5)	IS-213	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Mas al camí de la urb. De La Sentiu (6)	IS-214	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. De La Sentiu (7)	IS-215	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. De La Sentiu (7)	IS-216	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. De La Sentiu (7)	IS-217	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. De La Sentiu (7)	IS-218	1,00	376,00	376,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. Ca n'Espinós al camí de Can Mas (8)	IS-219	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. Ca n'Espinós al camí de Can Mas (8)	IS-220	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de l'àrea de lleure de La Sentiu a la urb. Ca n'Espinós (9)	IS-221	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de l'àrea de lleure de La Sentiu a la urb. Ca n'Espinós (9)	IS-222	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Quatre (de la C-245 a la crta. De l'abocador) (11)	IS-224	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Quatre (de la C-245 a la crta. De l'abocador) (11)	IS-225	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Quatre (de la C-245 a la crta. De l'abocador) (11)	IS-226	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Quatre (de la C-245 a la crta. De l'abocador) (11)	IS-227	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Quatre (de la C-245 a la crta. De l'abocador) (11)	IS-228	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Vista Alegre a La Sentiu (12)	IS-229	1,00	376,00	376,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Vista Alegre a La Sentiu (12)	IS-230	1,00	376,00	376,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Dàrdena (14)	IS-231	1,00	376,00	376,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Dàrdena (14)	IS-232	1,00	376,00	376,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Vinyes (passant per la gossera) (15)	IS-233	1,00	376,00	376,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Vinyes (passant per la gossera) (15)	IS-234	1,00	376,00	376,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí del Camp de Tir (camí d'en Perets) (16)	IS-235	1,00	376,00	376,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí del Camp de Tir (camí d'en Perets) (16)	IS-236	1,00	376,00	376,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí del Camp de Tir (camí d'en Perets) (16)	IS-237	1,00	376,00	376,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí del Camp de Tir (camí d'en Perets) (16)	IS-238	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la crta. BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (18)	IS-240	1,00	376,00	376,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la crta. BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (18)	IS-241	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la crta. BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (18)	IS-243	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí de la crta. BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (18)	IS-244	1,00	310,00	310,00
2023	Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí de Can Bassoles (19)	IS-245	1,00	310,00	310,00
2025	Arranjament de la plataforma del camí del camp de tir (camí d'en Perets)	AP-16I	1,95	1.400,00	2.730,00
2024	Arranjament de punt crític per pendent elevat al camí de la serra de les Farreres (4). Preparació i aplicació de formigó de 20 cm de gruix i 20-25kg/m3 de fibres, 70m2	APC-1	70,00	21,50	1.505,00
2023	Arranjament de tram crític per roca al camí de l'urb Ca n'Espinós (08). Fresat de 530m amb màquina trituradora-fresadora	APC-2	0,53	3.540,00	1.876,20
2023	Arranjament de punt crític per pas de torrent al camí de l'urb Ca n'Espinós (08). Preparació i aplicació de formigó de 20 cm de gruix i 20-25kg/m3 de fibres, 52,5 m2	APC-3	52,50	21,50	1.128,75
2023	Arranjament de punt crític per estretament al camí de l'àrea de lleure de La Sentiu a l'urb. Ca n'Espinós (09). Picat de 25m2 del talús amb retroexcavadora amb martell picador	APC-4	25,00	27,50	687,50
2026	Arranjament de punt crític per pas de torrent al camí de Vista Alegre a la Sentiu (12). Preparació i aplicació de formigó de 20 cm de gruix i 20-25kg/m3 de fibres, 52,5 m2	APC-5	52,50	21,50	1.128,75

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Arranjament de punt crític per pendent elevat al camí del camp de Tir (camí d'en Perets)(16). Preparació i aplicació de formigó de 20 cm de gruix i 20-25kg/m3 de fibres. 280m2	APC-6	280,00	21,50	6.020,00
2025	Arranjament de punt crític per pendent elevat al camí del camp de Tir (camí d'en Perets)(16). Preparació i aplicació de formigó de 20 cm de gruix i 20-25kg/m3 de fibres. 350m2	APC-7	350,00	21,50	7.525,00
2025	Arranjament de tram crític per roca al camí del camp de Tir (camí d'en Perets)(16). Fresat de 420m amb màquina trituradora-fresadora	APC-8	0,42	3.540,00	1.486,80
2025	Arranjament de tram crític per roca al camí del camp de Tir (camí d'en Perets) (16). Fresat de 250m amb màquina trituradora-fresadora	APC-9	0,25	3.540,00	885,00
2026	Arranjament de tram crític per roca al camí de la crta BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (18). Fresat de 350m amb màquina trituradora-fresadora	APC-10	0,35	3.540,00	1.239,00
2026	Arranjament de tram crític de la XVB per roca al camí de Can Bassoles (19). Fresat de 350m amb màquina trituradora-fresadora	APC-11	0,35	3.540,00	1.239,00
	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit de l'abocador. Pendent de pressupost de detall	AA_1	0,00	0,00	2.400,00
	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, a la bassa del camp de Tir. Pendent de pressupost de detall	AA_2	0,00	0,00	2.400,00
2025	Arranjament del tancament de la bassa del camp de Tir. 62 m. Pendent de pressupost de detall	AA_2	0,00	0,00	5.555,00
	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit de la Sentiu. Pendent de pressupost de detall	AA_3	0,00	0,00	2.400,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Arranjament del tancament del dipòsit de la Sentiu. 40 m. Pendent de pressupost de detall	AA_3	0,00	0,00	3.580,00
2023	Manteniment franja de protecció del punt de guaita de la Desfeta (G-4)(a càrrec del parc del Garraf)	MFP-4	0,20		116,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit en baixa densitat de vegetació arbrada al camí de la BV-2041 a ca n'Amat	EFAT03	1,27	1.309,00	1.662,43
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit en baixa densitat de vegetació arbrada al camí de l'àrea de lleure de la Sentiu a l'urb. Ca n'Espinós	EFAT09	1,15	905,00	1.040,75
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit en baixa densitat de vegetació arbrada al camí de Can Quatre (de C-245 a la crta de l'abocador)	EFAT11	1,83	1.199,00	2.194,17
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit en baixa densitat de vegetació arbrada al camí de Vista Alegre a la Sentiu (tram de Gavà)	EFAT12	0,54	736,00	397,44
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit en baixa densitat de vegetació arbrada al camí de Can Vinyes (passant per la gossera)	EFAT15	1,21	1.423,00	1.721,83
	Obertura de franja de protecció de la bassa del camp de tir (2)	OFF-2	0,25	2.400,00	600,00
	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit d'aigua de la Sentiu (3)	MFP-3	0,20	600,00	120,00
	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit d'aigua de l'abocador	MFP-1	0,20	600,00	120,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Manteniment franja de protecció del punt de guaita de la Desfeta (G-4)(a càrrec del parc del Garraf)	MFP-4	0,20		116,00
2027	Manteniment franja de protecció del punt de guaita de la Desfeta (G-4)(a càrrec del parc del Garraf)	MFP-4	0,20		116,00
	Obertura de franja exterior de protecció al nucli urbà de Gavà (Any projecte: 2021)		9,00	2.517,48	22.657,32
	Obertura de franja exterior de protecció a la urb. Ca n'Espinós (Any projecte: 2007)		3,00	3.748,14	11.244,42
	Obertura de franja exterior de protecció a l'urb. Can Tries (Any projecte: 2007)		3,00		5.624,12
	Obertura de franja exterior de protecció a la urb. La Sentiu (Any projecte: 2007)		7,00		20.343,36
	Obertura de franja exterior de protecció a la urb. Mas Brugués I (Any projecte: 2007)		4,00		20.249,67
	Obertura de franja exterior de protecció a la urb. Mas Brugués II (Any projecte: 2007)		2,00		13.987,56
	Obertura de vegetació de les parcel·les municipals de la urb. Ca n'Espinós (Any projecte: 2007)				6.685,62
	Obertura de vegetació de les parcel·les municipals de la urb. Can Tries (Any projecte: 2007)				1.340,93

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
	Obertura de vegetació de les parcel·les municipals de la urb. La Sentiu (Any projecte: 2007)				23.202,07
	Obertura de vegetació de les parcel·les municipals de la urb. Mas Brugués I (Any projecte: 2007)				2.771,77
	Obertura de vegetació de les parcel·les municipals de la urb. Mas Brugués II (Any projecte: 2007)				17.869,58

Cost total del programa d'actuacions de millora: 214.060,04

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de la Galena	2024	0,82 km	575,00	471,50
02	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de la Font del Ferro	2024	2,68 km	575,00	1.541,00
02	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de la Font del Ferro (tram no revestit)	2024	1,35 km	1.300,00	1.755,00
03	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de la BV-2041 a Ca n'Amat	2024	1,27 km	1.090,00	1.384,30
03	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat baixa-mitja al camí de la BV-2041 a Ca n'Amat	2027	1,27 km	400,00	508,00
04	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de la Serra de les Farreres (hi ha tapes de les canonades). Inclou l'aportació de 25tn de material	2024	1,79 km	1.475,00	2.640,25
04	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de la Serra de les Farreres	2024	1,79 km	575,00	1.029,25
05	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de Can Mas	2023	1,47 km	575,00	845,25
05	Manteniment de la plataforma en terreny tou del camí de Can Mas	2023	1,47 km	930,00	1.367,10

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
06	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta del camí de Can Mas al camí de la urb. La Sentiu	2023	1,43 km	575,00	822,25
06	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de Can Mas al camí de la urb. La Sentiu	2023	1,43 km	1.140,00	1.630,20
07	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de la urb. La Sentiu	2023	1,26 km	575,00	724,50
07	Manteniment de la plataforma en terreny tou del camí de l'urb. La Sentiu. Inclou l'aportació de 32 tn de material	2023	1,26 km	1.350,00	1.701,00
08	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta del camí de l'urb. Ca n'Espinós al camí de Can Mas	2023	1,30 km	575,00	747,50
08	Manteniment de la plataforma en terreny trànsit del camí de la urb. Ca n'Espinós al camí de Can Mas	2023	1,30 km	1.000,00	1.300,00
09	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de l'àrea de lleure de La Sentiu a l'urb. Ca n'Espinós	2027	1,15 km	575,00	661,25
09	Manteniment de la plataforma en terreny tou del camí de l'àrea de lleure de La Sentiu a l'urb. Ca n'Espinós	2023	1,15 km	855,00	983,25
10	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de l'urb. Ca n'Espinós	2026	0,97 km	575,00	557,75

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
11	Manteniment de la plataforma en terreny tou del camí de Can Quatre (de C-245 a la crta. De l'abocador) (tram no revestit)	2026	1,50 km	930,00	1.395,00
12	Manteniment de la plataforma en terreny tou del camí de Vista Alegre a La Sentiu (Tram de Gavà)	2026	0,54 km	930,00	502,20
13	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat baixa-mitja al camí de la carretera de l'abocador	2026	7,22 km	400,00	2.888,00
14	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de Can Dàrdena	2025	1,27 km	1.070,00	1.358,90
14	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de Can Dàrdena	2025	1,27 km	575,00	730,25
15	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de Can Vinyes (passant per la gossera)	2028	1,21 km	575,00	695,75
15	Manteniment de la plataforma en terreny trànsit del camí de Can Vinyes (passant per la gossera)	2025	1,21 km	1.000,00	1.210,00
16	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí del camp de tir (camí d'en Perets)	2025	2,97 km	575,00	1.707,75
16	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí del camp de tir (Camí d'en Perets) (tram no revestit)	2028	1,95 km	1.150,00	2.242,50

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
17	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de Begues a Can Perets (fins al camp de tir)	2025	1,66 km	575,00	954,50
17	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de Begues a Can Perets (fins al camp de tir)	2025	1,66 km	1.150,00	1.909,00
18	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de la crta. BV-2041 a l'ermita de St. Miquel	2026	0,90 km	575,00	517,50
18	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de la crta. BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (tram no revestit)	2026	0,43 km	1.050,00	451,50
19	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de Can Bassoles	2026	1,13 km	1.050,00	1.186,50
19	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de Can Bassoles	2026	1,13 km	575,00	649,75

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 39.068,45

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Arranjament del tancament del dipòsit de la Sentiu. 40 m. Pendent de pressupost de detall	AA_3	0,00	0,00	3.580,00
2023	Manteniment franja de protecció del punt de guaita de la Desfeta (G-4)(a càrrec del parc del Garraf)	MFP-4	0,20	#¡Tipo!	116,00
2023	Manteniment de la plataforma en terreny tou del camí de Can Mas	05	1,47 km	930,00	1.367,10
2023	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de Can Mas	05	1,47 km	575,00	845,25
2023	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de Can Mas al camí de la urb. La Sentiu	06	1,43 km	1.140,00	1.630,20
2023	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta del camí de Can Mas al camí de la urb. La Sentiu	06	1,43 km	575,00	822,25
2023	Manteniment de la plataforma en terreny tou del camí de l'urb. La Sentiu. Inclou l'aportació de 32 tn de material	07	1,26 km	1.350,00	1.701,00
2023	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de la urb. La Sentiu	07	1,26 km	575,00	724,50
2023	Manteniment de la plataforma en terreny trànsit del camí de la urb. Ca n'Espinós al camí de Can Mas	08	1,30 km	1.000,00	1.300,00
2023	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta del camí de l'urb. Ca n'Espinós al camí de Can Mas	08	1,30 km	575,00	747,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit en baixa densitat de vegetació arbrada al camí de l'àrea de lleure de la Sentiu a l'urb. Ca n'Espinós	EFAT09	1,15	905,00	1.040,75
2023	Manteniment de la plataforma en terreny tou del camí de l'àrea de lleure de La Sentiu a l'urb. Ca n'Espinós	09	1,15 km	855,00	983,25
2023	Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí de la crta. BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (18)	IS-244	1,00	310,00	310,00
2023	Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí de Can Bassoles (19)	IS-245	1,00	310,00	310,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Mas (5)	IS-212	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Mas (5)	IS-213	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Mas al camí de la urb. De La Sentiu (6)	IS-214	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. De La Sentiu (7)	IS-215	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. De La Sentiu (7)	IS-216	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. De La Sentiu (7)	IS-217	1,00	376,00	376,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. De La Sentiu (7)	IS-218	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. Ca n'Espinós al camí de Can Mas (8)	IS-219	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la urb. Ca n'Espinós al camí de Can Mas (8)	IS-220	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de l'àrea de lleure de La Sentiu a la urb. Ca n'Espinós (9)	IS-221	1,00	376,00	376,00
2023	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de l'àrea de lleure de La Sentiu a la urb. Ca n'Espinós (9)	IS-222	1,00	376,00	376,00
2023	Arranjament de tram crític per roca al camí de l'urb Ca n'Espinós (08). Fresat de 530m amb màquina trituradora-fresadora	APC-2	0,53	3.540,00	1.876,20
2023	Arranjament de punt crític per pas de torrent al camí de l'urb Ca n'Espinós (08). Preparació i aplicació de formigó de 20 cm de gruix i 20-25kg/m3 de fibres. 52,5 m2	APC-3	52,50	21,00	1.128,75
2023	Arranjament de punt crític per estretament al camí de l'àrea de lleure de La Sentiu a l'urb. Ca n'Espinós (09). Picat de 25m2 del talús amb retroexcavadora amb martell picador	APC-4	25,00	27,00	687,50

Resum anual del cost Any 2023 Inversions: 13.185,20 Manteniment 10.121,05 Totals: 23.306,25

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de la Galena	01	0,82 km	575,00	471,50
2024	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de la Font del Ferro (tram no revestit)	02	1,35 km	1.300,00	1.755,00
2024	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de la Font del Ferro	02	2,68 km	575,00	1.541,00
2024	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de la BV-2041 a Ca n'Amat	03	1,27 km	1.090,00	1.384,30
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit en baixa densitat de vegetació arbrada al camí de la BV-2041 a ca n'Amat	EFAT03	1,27	1.309,00	1.662,43
2024	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de la Serra de les Farreres	04	1,79 km	575,00	1.029,25
2024	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de la Serra de les Farreres (hi ha tapes de les canonades). Inclou l'aportació de 25tn de material	04	1,79 km	1.475,00	2.640,25
2024	Substitució de la placa de la senyal informatiu d'ubicació de l'hidrants de la crta. BV-2041 (Cañon del Colorado) (11)	IS-11A	1,00	189,00	189,00
2024	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrants d'accés a la urb. Ca N'Espinós (13)	IS-13A	1,00	310,00	310,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Galena (1)	IS-201	1,00	376,00	376,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Galena (1)	IS-202	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Font del Ferro (2)	IS-203	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Font del Ferro (2)	IS-204	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Font del Ferro (2)	IS-205	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Font del Ferro (2)	IS-206	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la BV-2041 a Ca n'Amat (3)	IS-207	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Serra de les Farreres (4)	IS-209	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Serra de les Farreres (4)	IS-210	1,00	376,00	376,00
2024	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la Serra de les Farreres (4)	IS-211	1,00	376,00	376,00
2024	Arranjament de punt crític per pendent elevat al camí de la serra de les Farreres (4). Preparació i aplicació de formigó de 20 cm de gruix i 20-25kg/m3 de fibres, 70m2	APC-1	70,00	21,00	1.505,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
<u>Resum anual del cost</u>	Any 2024	Inversions: 7.426,43	Manteniment 8.821,30	Totals:	16.247,73

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Arranjament del tancament de la bassa del camp de Tir. 62 m. Pendent de pressupost de detall	AA_2	0,00	0,00	5.555,00
2025	Manteniment franja de protecció del punt de guaita de la Desfeta (G-4)(a càrrec del parc del Garraf)	MFP-4	0,20	#¡Tipo!	116,00
2025	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de Can Dàrdena	14	1,27 km	1.070,00	1.358,90
2025	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de Can Dàrdena	14	1,27 km	575,00	730,25
2025	Manteniment de la plataforma en terreny trànsit del camí de Can Vinyes (passant per la gossera)	15	1,21 km	1.000,00	1.210,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit en baixa densitat de vegetació arbrada al camí de Can Vinyes (passant per la gossera)	EFAT15	1,21	1.423,00	1.721,83
2025	Arranjament de la plataforma del camí del camp de tir (camí d'en Perets)	AP-16I	1,95	1.400,00	2.730,00
2025	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí del camp de tir (camí d'en Perets)	16	2,97 km	575,00	1.707,75
2025	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de Begues a Can Perets (fins al camp de tir)	17	1,66 km	1.150,00	1.909,00
2025	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de Begues a Can Perets (fins al camp de tir)	17	1,66 km	575,00	954,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Dàrdena (14)	IS-231	1,00	376,00	376,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Dàrdena (14)	IS-232	1,00	376,00	376,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Vinyes (passant per la gossera) (15)	IS-233	1,00	376,00	376,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Vinyes (passant per la gossera) (15)	IS-234	1,00	376,00	376,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí del Camp de Tir (camí d'en Perets) (16)	IS-235	1,00	376,00	376,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí del Camp de Tir (camí d'en Perets) (16)	IS-236	1,00	376,00	376,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí del Camp de Tir (camí d'en Perets) (16)	IS-237	1,00	376,00	376,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí del Camp de Tir (camí d'en Perets) (16)	IS-238	1,00	376,00	376,00
2025	Arranjament de punt crític per pendent elevat al camí del camp de Tir (camí d'en Perets)(16). Preparació i aplicació de formigó de 20 cm de gruix i 20-25kg/m3 de fibres. 280m2	APC-6	280,00	21,00	6.020,00
2025	Arranjament de punt crític per pendent elevat al camí del camp de Tir (camí d'en Perets)(16). Preparació i aplicació de formigó de 20 cm de gruix i 20-25kg/m3 de fibres. 350m2	APC-7	350,00	21,00	7.525,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Arranjament de tram crític per roca al camí del camp de Tir (camí d'en Perets)(16). Fresat de 420m amb màquina trituradora-fresadora	APC-8	0,42	3.540,00	1.486,80
2025	Arranjament de tram crític per roca al camí del camp de Tir (camí d'en Perets) (16). Fresat de 250m amb màquina trituradora-fresadora	APC-9	0,25	3.540,00	885,00
Resum anual del cost		Any 2025	Inversions: 29.047,63	Manteniment 7.870,40	Totals: 36.918,03

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de l'urb. Ca n'Espinós	10	0,97 km	575,00	557,75
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit en baixa densitat de vegetació arbrada al camí de Can Quatre (de C-245 a la crta de l'abocador)	EFAT11	1,83	1.199,00	2.194,17
2026	Manteniment de la plataforma en terreny tou del camí de Can Quatre (de C-245 a la crta. De l'abocador) (tram no revestit)	11	1,50 km	930,00	1.395,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit en baixa densitat de vegetació arbrada al camí de Vista Alegre a la Sentiu (tram de Gavà)	EFAT12	0,54	736,00	397,44
2026	Manteniment de la plataforma en terreny tou del camí de Vista Alegre a La Sentiu (Tram de Gavà)	12	0,54 km	930,00	502,20
2026	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat baixa-mitja al camí de la carretera de l'abocador	13	7,22 km	400,00	2.888,00
2026	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de la crta. BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (tram no revestit)	18	0,43 km	1.050,00	451,50
2026	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de la crta, BV-2041 a l'ermita de St. Miquel. Inclou el manteniment del girador CG-26	18	0,90 km	575,00	517,50
2026	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de Can Bassoles	19	1,13 km	1.050,00	1.186,50
2026	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de Can Bassoles. Inclou el manteniment del girador CG-27	19	1,13 km	575,00	649,75

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de la urb. La Sentiu (18)	IS-15A	1,00	310,00	310,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Quatre (de la C-245 a la crta. De l'abocador) (11)	IS-224	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Quatre (de la C-245 a la crta. De l'abocador) (11)	IS-225	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Quatre (de la C-245 a la crta. De l'abocador) (11)	IS-226	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Quatre (de la C-245 a la crta. De l'abocador) (11)	IS-227	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Can Quatre (de la C-245 a la crta. De l'abocador) (11)	IS-228	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Vista Alegre a La Sentiu (12)	IS-229	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de Vista Alegre a La Sentiu (12)	IS-230	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la crta. BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (18)	IS-240	1,00	376,00	376,00
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la crta. BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (18)	IS-241	1,00	376,00	376,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament al camí de la crta. BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (18)	IS-243	1,00	376,00	376,00
2026	Arranjament de punt crític per pas de torrent al camí de Vista Alegre a la Sentiu (12). Preparació i aplicació de formigó de 20 cm de gruix i 20-25kg/m3 de fibres. 52,5 m2	APC-5	52,50	21,00	1.128,75
2026	Arranjament de tram crític per roca al camí de la crta BV-2041 a l'ermita de St. Miquel (18). Fresat de 350m amb màquina trituradora-fresadora	APC-10	0,35	3.540,00	1.239,00
2026	Arranjament de tram crític de la XVB per roca al camí de Can Bassoles (19). Fresat de 350m amb màquina trituradora-fresadora	APC-11	0,35	3.540,00	1.239,00
Resum anual del cost		Any 2026	Inversions: 10.268,36	Manteniment 8.148,20	Totals: 18.416,56

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Manteniment franja de protecció del punt de guaita de la Desfeta (G-4)(a càrrec del parc del Garraf)	MFP-4	0,20	#;Tipo!	116,00
2027	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de la BV-2041 a Ca n'Amat	03	1,27 km	1.090,00	1.384,30
2027	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat baixa-mitja al camí de la BV-2041 a Ca n'Amat	03	1,27 km	400,00	508,00
2027	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de la Serra de les Farreres	04	1,79 km	575,00	1.029,25
2027	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de la Serra de les Farreres (hi ha tapes de les canonades). Inclou l'aportació de 25tn de material	04	1,79 km	1.475,00	2.640,25
2027	Manteniment de la plataforma en terreny tou del camí de Can Mas	05	1,47 km	930,00	1.367,10
2027	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de Can Mas	05	1,47 km	575,00	845,25
2027	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta del camí de Can Mas al camí de la urb. La Sentiu	06	1,43 km	575,00	822,25
2027	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de Can Mas al camí de la urb. La Sentiu	06	1,43 km	1.140,00	1.630,20
2027	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de la urb. La Sentiu	07	1,26 km	575,00	724,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)				
				Unitari	Total			
2027	Manteniment de la plataforma en terreny tou del camí de l'urb. La Sentiu. Inclou l'aportació de 32 tn de material	07	1,26 km	1.350,00	1.701,00			
2027	Manteniment de la plataforma en terreny trànsit del camí de la urb. Ca n'Espinós al camí de Can Mas	08	1,30 km	1.000,00	1.300,00			
2027	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta del camí de l'urb. Ca n'Espinós al camí de Can Mas	08	1,30 km	575,00	747,50			
2027	Manteniment de la plataforma en terreny tou del camí de l'àrea de lleure de La Sentiu a l'urb. Ca n'Espinós	09	1,15 km	855,00	983,25			
2027	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta camí de l'àrea de lleure de La Sentiu a l'urb. Ca n'Espinós	09	1,15 km	575,00	661,25			
Resum anual del cost		Any 2027	Inversions:	116,00	Manteniment	16.344,10	Totals:	16.460,10

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de la Galena	01	0,82 km	575,00	471,50
2028	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de la Font del Ferro	02	2,68 km	575,00	1.541,00
2028	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de la Font del Ferro (tram no revestit)	02	1,35 km	1.300,00	1.755,00
2028	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de Can Dàrdena	14	1,27 km	1.070,00	1.358,90
2028	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de Can Dàrdena	14	1,27 km	575,00	730,25
2028	Manteniment de la plataforma en terreny trànsit del camí de Can Vinyes (passant per la gossera)	15	1,21 km	1.000,00	1.210,00
2028	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de Can Vinyes (passant per la gossera)	15	1,21 km	575,00	695,75
2028	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí del camp de tir (camí d'en Perets)	16	2,97 km	575,00	1.707,75
2028	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí del camp de tir (Camí d'en Perets) (tram no revestit)	16	1,95 km	1.150,00	2.242,50
2028	Manteniment de franja auxiliar de trànsit en densitat mitja-alta al camí de Begues a Can Perets (fins al camp de tir)	17	1,66 km	575,00	954,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)					
				Unitari	Total				
2028	Manteniment de la plataforma en terreny dur del camí de Begues a Can Perets (fins al camp de tir)	17	1,66 km	1.150,00	1.909,00				
Resum anual del cost		Any	2028	Inversions:	0,00	Manteniment	14.576,15	Totals:	14.576,15
Cost total programa d'actuacions:				Inversions:	60.043,62	Manteniment	65.881,20	Totals:	125.924,82

INVENTARI DE PUNTS D'ACUMULACIÓ

Gavà

Codi_diba	Volum (m ³)	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Font d'alimentació	Accessos previstos	
					Mitjans terrestres	Helicòpter
08089-1	20	Abocador Dipòsit obert	Privada		Vehicle lleuger	Sí
08089-2	160	Camp de tir Bassa	Pública	Altres	Vehicle lleuger	No
08089-3	120	La Sentiu Dipòsit obert	Privada (subvenció)	Pou	Vehicle lleuger	Sí

INVENTARI D'HIDRANTS

Gavà

Codi_diba	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Captació	Ràcords (diàmetres)
08089-11	BV- 2041 (Cañón del Colorado) Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08089-12	Urb. Els Bruguers Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08089-13	Accès a Urb. Ca n'Espinós Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08089-14	Inici c/Eramprunyà Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08089-15	Entrada Urb. la Sentiu (illeta entre carrers) Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08089-16	Carrer Clara de Campoamor Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)

Dades obertes de la xarxa de punts d'aigua de prevenció d'incendis forestals:

<https://dadesobertes.diba.cat/datasets/xarxa-de-punts-daigua-de-prevencio-dincendis-forestals>