

## Dades municipals

Municipi	<b>CASTELLCIR</b>		
ADF	<b>ELS CINGLES</b>		
Nombre d'habitants	<b>752</b>	Superfície del terme municipal (ha)	<b>3.394</b>
Superfície forestal (ha)	<b>2.821</b>	Superfície arbrada (ha)	
Altres superfícies (ha)			
Parc / Parc Natural			
Altres espais protegits			

## Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

## Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

**La vigència màxima del Pla és de 6 anys des de la data de revisió**

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

**Data de revisió** **15/12/2020**

**Data de vigència** **15/12/2026**

El present Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

**Ajuntament CASTELLCIR**

**ADF ELS CINGLES**

# 1.1

## Senyalització (S)

Prohibició de fer foc, prohibició de pas, distància i localització de punts d'aigua

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en senyalització:

---

# 1.2

## Tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible:

---

# 2.1

## Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

### Arranjament de pistes (AP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament camí en terrenys de terra i obertura secció de servei del camí d'enllaç entre el camí 10 i el 15.	AP-17	1,70	1.500,00	2.550,00
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador del camí 04.	PC-1			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador del camí 07.	PC-2			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera del camí 03.	PC-3			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador del camí 02.	PC-4			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Estretament del camí 29.	PC-5			

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica:

2.550,00

# 2.2

## Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

### Construcció de pistes (CP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en construcció de pistes de la xarxa viària bàsica:

---

# 2.3

## Xarxa de punts d'aigua

Arranjament de basses i dipòsits (AB), construcció de basses i dipòsits (CB), instal·lació d'hidrants i altres boques (CH)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Cost estimat (EUR)
Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, a la bassa del Vilardell.	AB-1	2.350,00
Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, a la bassa de Can Serra Caixeta.	AB-11	2.350,00
Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic al Prat.	AB-13	2.350,00
Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, a la bassa de Les Berengueres.	AB-16	2.350,00
Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit de formigó de Marfà.	AB-17	2.350,00
Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, a la bassa de La Clusella.	AB-18	2.350,00
Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del camí de Castellcir a Vallosana.	AB-2	2.350,00
Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, a la bassa de la Quintana de La Clusella.	AB-3	2.350,00
Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic de la Serra de Roca-Sitjana.	AB-5	2.350,00

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua:

21.150,00

# 2.4

## Xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat (CF)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització plano!	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en la xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat:

---

# 2.5

## Material de primera intervenció (M)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en adquisició de material de primera intervenció:

---

# 3.1

## Mesures d'informació

---

### **Bans**

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

---

### **Butlletins informatius municipals**

Es recomana la publicació d'una nota informativa al bolletí municipal, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

[www.castellcir.cat/actualitat/full-informatiu.html](http://www.castellcir.cat/actualitat/full-informatiu.html)

---

### **Ràdio local**

No n'hi ha.

---

### **TV local**

No n'hi ha.

---

### **Altres**

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "www.castellcir.cat".

---

# 3.2

## Planejament urbanístic

### 1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	Sí
1.2	Com a sistema general	<input type="checkbox"/>
1.2.1	Totalment	<input type="checkbox"/>
1.2.1.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.1.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

1.2.2	Parcialment	<input type="checkbox"/>
1.2.2.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.2.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

# 3.3

## Ordenances i altres mesures

### Ordenances i informe

#### **Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions**

---

L'Ajuntament posarà en coneixement dels propietaris de parcel·les urbanitzables en contacte amb zona forestal de la necessitat de mantenir-les netes durant el període de risc incendi forestal d'acord amb la Llei 5/2003, de 22 d'abril.

#### **Sobre prevenció d'incendis**

---

És convenient que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc en zones d'esbarjo i crema de restes vegetals.

#### **Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)**

---

### Altres mesures

#### **Electricitat**

---

L'Ajuntament posarà en coneixement de les companyies elèctriques la necessitat de mantenir netes les franges de vol cablejat segons Decret 268/96 de 23 de juliol i Decret 64/95 de 7 de març.

#### **Gas**

---

#### **Altres infraestructures perilloses**

---

L'Ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària la necessitat de mantenir les franges de seguretat netes de vegetació segons el Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95, de 7 de març.

# 4.1

## Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
	Arranjament camí en terrenys de terra i obertura secció de servei del camí d'enllaç entre el camí 10 i el 15.	AP-17	1,70	1.500,00	<b>2.550,00</b>
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador del camí 04.	PC-1			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador del camí 07.	PC-2			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera del camí 03.	PC-3			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador del camí 02.	PC-4			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Estretament del camí 29.	PC-5			
	Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit de formigó de Marfà.	AB-17	0,00	0,00	<b>2.350,00</b>
	Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, a la bassa de La Clusella.	AB-18	0,00	0,00	<b>2.350,00</b>
	Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, a la bassa de la Quintana de La Clusella.	AB-3	0,00	0,00	<b>2.350,00</b>
	Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, a la bassa del Vilardell.	AB-1	0,00	0,00	<b>2.350,00</b>
	Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del camí de Castellcir a Vallosana.	AB-2	0,00	0,00	<b>2.350,00</b>

# 4.1

## Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
	Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic de la Serra de Roca-Sitjana.	AB-5	0,00	0,00	<b>2.350,00</b>
	Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, a la bassa de Can Serra Caixeta.	AB-11	0,00	0,00	<b>2.350,00</b>
	Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, a la bassa de Les Berengueres.	AB-16	0,00	0,00	<b>2.350,00</b>
	Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic al Prat.	AB-13	0,00	0,00	<b>2.350,00</b>

**Cost total del programa d'actuacions de millora: 23.700,00**

# 4.2

## Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí de Serramitjana al camí del Còdol.	2023	2,7 km	1.010,00	2.727,00
02	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí del Còdol a Monistrol de Calders.	2021	5,8 km	1.050,00	6.090,00
02	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí del Còdol a Monistrol de Calders.	2025	5,8 km	1.050,00	6.090,00
03	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de La Datzira fins a límit de terme passant pel Xei.	2025	3,1 km	1.140,00	3.534,00
04	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Coll de Marfà fins al camí Còdol.	2024	3,2 km	1.185,00	3.792,00
07	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del tallafocs passant pel Coll de Marfà fins a Can Padrós (Arrenjament del tram del Coll de Marfà fins fins Can Padrós).	2022	3,8 km	1.365,50	5.188,90
07	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del tallafocs passant pel Coll de Marfà fins a Can Padrós (Arrenjament del tram del Coll de Marfà fins fins Can Padrós).	2026	3,8 km	1.320,00	4.950,00
07	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí del tallafocs passant pel Coll de Marfà fins a Can Padrós (Arrenjament del tram del Coll de Marfà fins fins a límit de terme).	2024	1,2 km	1.134,25	1.361,10
08	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí de Can Pujalt fins límit de terme passant per La Clusella.	2024	2,9 km	1.125,00	3.262,50

# 4.2

## Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
10	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de St. Andreu de Castellcir fins a la finca El Bosch.	2023	2,0 km	1.155,00	2.310,00
11	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí El Bosc a l'Era d'en Coll passant per Les Solanes.	2023	3,3 km	1.140,00	3.762,00
12	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de les Brugueroles, des de la Ctra. Castellterçol a Castellcir BV-1310, Les Granges, Mas Torruella fins a l'asfaltat del Solà del Boix.	2024	3,0 km	1.070,00	3.210,00
13	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí que surt de Ctra. de Castellterçol a St. Feliu de Codines C-59 fins a Mas Torruella passant pel Camp de la Noguera.	2023	2,0 km	1.080,00	2.160,00
15	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Vilardell a l'Horta de Vall Llosana. (la resta del camí 15 fa el manteniment la propietat).	2021	0,7 km	1.000,00	700,00
16	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Can Sans fins al Vilardell.	2026	2,9 km	1.140,00	3.306,00
16	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Can Sans fins al Vilardell.	2021	2,9 km	1.140,00	3.306,00
18	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Font Barbot des de Ca l'Antoja.	2022	5,2 km	1.040,00	5.408,00
19	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Casa Nova del Castell.	2022	3,1 km	1.175,00	3.642,50

# 4.2

## Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
20	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la бага de Ca l'Antoja fins a l'Era d'en Coll.	2023	2,0 km	1.170,00	2.340,00
20	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la бага de Ca l'Antoja fins a l'Era d'en Coll.	2026	2,0 km	1.170,00	2.340,00
23	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí que de Castellcir fins a la cruïlla amb Vall Llosana.	2024	1,9 km	1.130,00	2.147,00
24	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de La Taiadella a Les Berengueres.	2022	2,5 km	1.150,00	2.875,00
24	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de La Taiadella a Les Berengueres.	2026	2,5 km	1.150,00	2.875,00
25	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí de Santa Coloma de Sasserra fins a límit de terme.	2025	2,8 km	1.165,18	3.262,50
25	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí de Santa Coloma de Sasserra fins a límit de terme.	2021	2,8 km	1.165,18	3.262,50
26	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí del Bruguerol.	2024	3,0 km	1.070,00	3.210,00
27	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí del Verdaguer fins al límit de terme direcció Collsuspina.	2025	3,6 km	990,00	3.564,00

# 4.2

## Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
27	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí del Verdaguer fins al límit de terme direcció Colluspina.	2021	3,6 km	990,00	3.564,00
28	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Can Montserrat fins al Verdaguer.	2023	2,9 km	1.125,00	3.262,50
29	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Molí Nou, Molí Vell, l'Esplugues fins a enllaçar amb la carretera BV-1310.	2026	2,8 km	1.135,00	3.178,00

**Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 100.680,51**

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)				
				Unitari	Total			
2021	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Can Sans fins al Vilardell.	16	2,90 km	1.140,00	<b>3.306,00</b>			
2021	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí de Santa Coloma de Sasserra fins a límit de terme.	25	2,80 km	1.165,00	<b>3.262,50</b>			
2021	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí del Verdaguer fins al límit de terme direcció Collsuspina.	27	3,60 km	990,00	<b>3.564,00</b>			
2021	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí del Còdol a Monistrol de Calders.	02	5,80 km	1.050,00	<b>6.090,00</b>			
2021	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Vilardell a l'Horta de Vall Llosana. (la resta del camí 15 fa el manteniment la propietat).	15	0,70 km	1.000,00	<b>700,00</b>			
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any 2021</b>	<b>Inversions:</b>	<b>0,00</b>	<b>Manteniment</b>	<b>16.922,50</b>	<b>Totals:</b>	<b>16.922,50</b>

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)					
				Unitari	Total				
2022	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del tallafocs passant pel Coll de Marfà fins a Can Padrós (Arrenjament del tram del Coll de Marfà fins fins Can Padrós).	07	3,80 km	1.365,00	<b>5.188,90</b>				
2022	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de La Taiadella a Les Berengueres.	24	2,50 km	1.150,00	<b>2.875,00</b>				
2022	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Font Barbot des de Ca l'Antoja.	18	5,20 km	1.040,00	<b>5.408,00</b>				
2022	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Casa Nova del Castell.	19	3,10 km	1.175,00	<b>3.642,50</b>				
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any</b>	<b>2022</b>	<b>Inversions:</b>	<b>0,00</b>	<b>Manteniment</b>	<b>17.114,40</b>	<b>Totals:</b>	<b>17.114,40</b>

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)					
				Unitari	Total				
2023	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí de Serramitjana al camí del Còdol.	01	2,70 km	1.010,00	<b>2.727,00</b>				
2023	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la baga de Ca l'Antoja fins a l'Era d'en Coll.	20	2,00 km	1.170,00	<b>2.340,00</b>				
2023	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí El Bosc a l'Era d'en Coll passant per Les Solanes.	11	3,30 km	1.140,00	<b>3.762,00</b>				
2023	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Can Montserrat fins al Verdaguer.	28	2,90 km	1.125,00	<b>3.262,50</b>				
2023	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de St. Andreu de Castellcir fins a la finca El Bosch.	10	2,00 km	1.155,00	<b>2.310,00</b>				
2023	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí que surt de Ctra. de Castellterçol a St. Feliu de Codines C-59 fins a Mas Torruella passant pel Camp de la Noguera.	13	2,00 km	1.080,00	<b>2.160,00</b>				
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any</b>	<b>2023</b>	<b>Inversions:</b>	<b>0,00</b>	<b>Manteniment</b>	<b>16.561,50</b>	<b>Totals:</b>	<b>16.561,50</b>

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Coll de Marfà fins al camí Còdol.	04	3,20 km	1.185,00	<b>3.792,00</b>
2024	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí que de Castellcir fins a la cruïlla amb Vall Llosana.	23	1,90 km	1.130,00	<b>2.147,00</b>
2024	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí de Can Pujalt fins límit de terme passant per La Clusella.	08	2,90 km	1.125,00	<b>3.262,50</b>
2024	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí del tallafocs passant pel Coll de Marfà fins a Can Padrós (Arrenjament del tram del Coll de Marfà fins fins a límit de terme).	07	1,20 km	1.134,00	<b>1.361,10</b>
2024	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de les Brugueroles, des de la Ctra. Castellterçol a Castellcir BV-1310, Les Granges, Mas Torruella fins a l'asfaltat del Solà del Boix.	12	3,00 km	1.070,00	<b>3.210,00</b>
2024	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí del Bruguerol.	26	3,00 km	1.070,00	<b>3.210,00</b>

**Resum anual del cost**    Any    **2024**    Inversions:    **0,00**    Manteniment    **16.982,60**    Totals:    **16.982,60**

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)					
				Unitari	Total				
2025	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de La Datzira fins a límit de terme passant pel Xei.	03	3,10 km	1.140,00	<b>3.534,00</b>				
2025	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí del Còdol a Monistrol de Calders.	02	5,80 km	1.050,00	<b>6.090,00</b>				
2025	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí de Santa Coloma de Sasserra fins a límit de terme.	25	2,80 km	1.165,00	<b>3.262,50</b>				
2025	Repàs de manteniment del ferm i secció de servei del camí del Verdaguer fins al límit de terme direcció Collsuspina.	27	3,60 km	990,00	<b>3.564,00</b>				
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any</b>	<b>2025</b>	<b>Inversions:</b>	<b>0,00</b>	<b>Manteniment</b>	<b>16.450,50</b>	<b>Totals:</b>	<b>16.450,50</b>

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)					
				Unitari	Total				
2026	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la baga de Ca l'Antoja fins a l'Era d'en Coll.	20	2,00 km	1.170,00	<b>2.340,00</b>				
2026	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Can Sans fins al Vilardell.	16	2,90 km	1.140,00	<b>3.306,00</b>				
2026	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del tallafocs passant pel Coll de Marfà fins a Can Padrós (Arrenjament del tram del Coll de Marfà fins fins Can Padrós).	07	3,75 km	1.320,00	<b>4.950,00</b>				
2026	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Molí Nou, Molí Vell, l'Esplugues fins a enllaçar amb la carretera BV-1310.	29	2,80 km	1.135,00	<b>3.178,00</b>				
2026	Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de La Taiadella a Les Berengueres.	24	2,50 km	1.150,00	<b>2.875,00</b>				
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any</b>	<b>2026</b>	<b>Inversions:</b>	<b>0,00</b>	<b>Manteniment</b>	<b>16.649,00</b>	<b>Totals:</b>	<b>16.649,00</b>

---

<b>Cost total programa d'actuacions:</b>	<b>Inversions:</b>	<b>0,00</b>	<b>Manteniment</b>	<b>100.680,51</b>	<b>Totals:</b>	<b>100.680,51</b>
--	--------------------	-------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------

---

# Punts d'aigua de pressió

## CASTELL CIR

Núm. ordre mapa PPI	Ubicació Tipologia	Diàmetre de ràcord	Accessibilitat mitjans terrestres
7	<b>C/ Esteve Torrentó, 24-26</b> HS-Hidrant de columna seca	70mm	Sí
8	<b>C/ de la Llum, 13</b> HS-Hidrant de columna seca	70mm	Sí
9	<b>C/ Bassa Blanca. Urb. El Prat</b> HS-Hidrant de columna seca	70mm	Sí
10	<b>Entrada camí Santa Coloma X C/ Bassa Blanca</b> HT-Hidrant de tapa	70mm	Sí
12	<b>Hidrant que ve del dipòsit num.13. (al costat del camí)</b> HT-Hidrant de tapa	70mm	Sí
14	<b>Camí Santa Coloma, després trencant Sant Geroni.</b> HS-Hidrant de columna seca	70mm	Sí
15	<b>C/ del Pi, 6. Urb. La Penyora.</b> HT-Hidrant de tapa	100mm	Sí

## CASTELL CIR

Nº PA pressió 7

# Punts d'aigua d'acumulació

## CASTELLCIR

Núm. ordre mapa PPI	Ubicació Tipologia	Capacitat (m3)	Accessibilitat	
			Terrestres	Aeris
1	<b>El Vilardell.</b> BP- Bassa plastificada	250	Sí	No
2	<b>Camí de Castellcir a Vallosana.</b> DM-Dipòsit metàl·lic	200	Sí	Sí
3	<b>Quintana de La Clusella.</b> BP- Bassa plastificada	200	Sí	Sí
4	<b>Embassament La Vileta</b> EM-Embassament	200	Sí	Sí
5	<b>Serra de Roca Sitjana</b> DM-Dipòsit metàl·lic	220	Sí	Sí
6	<b>Embassament de La Rectoria</b> EM-Embassament	9.999	Sí	Sí
11	<b>Can Serra Caixeta</b> BP- Bassa plastificada	250	No	Sí
13	<b>El Prat</b> DM-Dipòsit metàl·lic	210	Sí	Sí
16	<b>Les Berengueres.</b> BP- Bassa plastificada	150	Sí	No
17	<b>Marfà.</b> DF-Dipòsit formigò	165	Sí	Sí
18	<b>La Clusella.</b> BP- Bassa plastificada	150	Sí	Sí

## CASTELLCIR

Nº PA acumulació 11