



## Dades municipals

Municipi **MONTESQUIU**

ADF **BISAURA**

Nombre d'habitants **1.030**

Superfície municipal (ha) **484**

Superfície forestal vulnerable, ICGC (ha) **385**

Superfície agroforestal vulnerable, ICGC (ha) **426**

Espai o Parc Natural **Parc del Castell de Montesquiu**

Altres espais protegits

## Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) és el document que planifica el conjunt de mesures a prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció. El PPI conté el present dossier de fitxes descriptives d'actuacions i inversions, i un mapa amb la informació territorial descrita al dossier.

## Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

### La vigència del Pla és de 6 anys

El conjunt d'actuacions planificades en el PPI es resumeix en els llistats d'actuacions de manteniment i inversió prioritzades i valorades del punt 4 del Pla.

Any de revisió **2024**

Termini de vigència **31/12/2030**

El present Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

**Ajuntament MONTESQUIU**

**ADF BISAURA**

Document finalitzat en la data de signatura digital del/de la redactor/a

El redactor / La redactora

vist i plau

El responsable de Plans municipals de  
Prevenció d'Incendis

Jordi Ruiz  
Plazas - DNI  
39905542J  
(TCAT)  
Signat digitalment  
per Jordi Ruiz  
Plazas - DNI  
39905542J (TCAT)  
Data: 2024.05.31  
09:25:57 +02'00'

Albert Tehas  
Puig - DNI  
43720735N  
(TCAT)  
Signat digitalment  
per Albert Tehas  
Puig - DNI  
43720735N (TCAT)  
Data: 2024.06.03  
10:28:01 +02'00'

# 1.1

## Senyalització

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí de la Captació. Distància a la placa complementària: 1 km	IS-201	1	306,00	306,00

Cost total d'inversions en senyalització

306,00

# 1.2

## Tractament i ordenació d'usos

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos

---

# 2.1

## Xarxa viària bàsica

### Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Planeses. Perfilat de la plataforma, formació de cunetes i aportació, estesa i compactació de material tipus tot-ú (24 tn).	APC-2	0,30	2.880,00	864,00

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica

864,00

# 2.2

## Xarxa viària bàsica

### Obertura de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

Cost total d'inversions en obertura de vials de la xarxa viària bàsica

# 2.3

## Xarxa de punts d'aigua

### Arranjament, construcció i instal·lació de punts d'acumulació i hidrants

Mesura proposada (per ordre de prioritats)	Localització en el plànol	Cost estimat (EUR)
Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit del Serrat del Castell	AA-1	2.400,00

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua

2.400,00

# 2.4

## Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

### Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Paneses. Tala d'uns 26 peus de fins a 25 cm i uns 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	01	3,50	660,87	2.313,05
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Horts. Tala d'uns 14 peus de fins a 25 cm i uns 23 peus majors de 25 cm de diàmetre.	02	2,20	794,46	1.747,81
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Mig. Tala d'uns 3 peus de fins a 25 cm i uns 2 peus majors de 25 cm de diàmetre.	03	0,60	676,85	406,11
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Serrat de la Rovira. Tala d'uns 12 peus de fins a 25 cm i uns 15 peus majors de 25 cm de diàmetre.	04	2,60	703,58	1.829,31
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Roques Amples. Tala d'uns 22 peus de fins a 25 cm i uns 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	05	1,70	731,55	1.243,64
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la captació. Tala d'uns 2 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	06	1,00	591,67	591,67
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Llac. Tala d'uns 4 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	07	0,80	619,64	495,71
Obertura de la franja de protecció de 25 m al voltant del dipòsit del Serrat del Castell. Tallada d'uns 40 peus.	OFP	40,00	20,00	800,00

Cost total d'inversions en franges vegetals

9.427,29

# 2.5

## Tractament de vegetació en parcel·les i franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis de població

Projectat per Diputació de Barcelona – Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis, i en parcel·les municipals

---

# 3.1

## Mesures d'informació

---

### Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un BAN de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal.

---

### Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí municipal, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març.

---

### Ràdio local

Emisora municipal de Montesquiu. Freqüència 107,9 de la FM.

Plaça Emili Juncadella, 13-1r de Montesquiu.

---

### TV local

No n'hi ha.

---

### Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "[www.montesquiu.cat](http://www.montesquiu.cat)".

---

# 3.2

## Planejament urbanístic

### 1. Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Com a sistema general	<input type="checkbox"/>
1.2.1	Totalment	<input type="checkbox"/>
1.2.1.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.1.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>

#### Trams (cost estimat)

1.2.2	Parcialment	<input type="checkbox"/>
1.2.2.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.2.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>

#### Trams (cost estimat)

La inclusió de vials o punts d'aigua en el Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) no implica, per si mateixa, canvis en la seva titularitat.

# 3.3

## Ordenances i altres mesures

### Ordenances i normativa

#### Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

Atenent a la Llei 5/2003 de 22 d'abril, a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc cents metres que els envolta, s'han d'executar treballs sobre la vegetació per tal de disposar d'una franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada, disposar de les parcel·les i zones verdes interiors en les mateixes condicions que la franja, i mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada (interns i d'accés) i les cunetes. Si no els executen els subjectes obligats, correspon al municipi de fer els esmentats treballs, per la qual cosa pot establir una taxa per a la prestació d'aquests serveis.

#### Sobre prevenció d'incendis

Es recomana que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc d'esbarjo en l'àmbit agroforestal, ús de pirotècnica, barbacoes, abocament de residus inflamables i altres elements que representin risc d'incendi forestal, així com possibles restriccions d'accés al medi natural en funció dels diferents nivells de risc.

#### Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

Els informes preceptius i resolucions en relació a espais naturals, fauna, vies locals o altres que siguin requerits, s'annexaran al present document del PPI a mesura que siguin recepcionats per l'ajuntament. Caldrà prendre en consideració les indicacions contingudes en els referits informes en el moment que es prevegi l'execució de les actuacions planificades i contingudes en aquests.

### Altres mesures

#### Xarxes de serveis (Electricitat i aigua)

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement dels titulars de línies elèctriques la necessitat de mantenir les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica en les condicions de neteja que es fixen al Decret 268/96, de 23 de juliol.

Es recomana que l'Ajuntament recordi als ens responsables de la construcció i manteniment de la xarxa d'hidrants l'obligatorietat de comunicació al Departament d'Interior la ubicació i incidències dels hidrants, d'acord al Decret 123/2005, de 14 de juny.

#### Altres infraestructures

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària, i si escau de la xarxa ferroviària, la necessitat d'executar i mantenir les franges de seguretat i de protecció d'acord a les condicions recollides al Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març.

#### Dret d'ús i aprofitament de punts d'aigua en terrenys privats

L'Ajuntament haurà de realitzar les gestions per tal de constituir un dret d'ús o aprofitament en aquells punts d'acumulació d'aigua estratègics en terrenys de titularitat privada previstos en el PPI. El dret es constituirà mitjançant la formalització d'un contracte, compareixença o document similar entre la propietat i l'Ajuntament, amb l'objecte que els punts tinguin regulada la seva situació i que, en conseqüència, puguin disposar del finançament públic necessari per a les actuacions de manteniment, reparació o millora necessàries.

# 4.1

## Programa d'inversions en millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí de la Captació. Distància a la placa complementària: 1 km	IS-201	1,00	306,00	<b>306,00</b>
2028	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Planeses. Perfilat de la plataforma, formació de cunetes i aportació, estesa i compactació de material tipus tot-ú (24 tn).	APC-2	0,30	2.880,00	<b>864,00</b>
2025	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit del Serrat del Castell	AA-1	0,00	0,00	<b>2.400,00</b>
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Paneses. Tala d'uns 26 peus de fins a 25 cm i uns 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	01	3,50	660,87	<b>2.313,05</b>
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Mig. Tala d'uns 3 peus de fins a 25 cm i uns 2 peus majors de 25 cm de diàmetre.	03	0,60	676,85	<b>406,11</b>
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Serrat de la Rovira. Tala d'uns 12 peus de fins a 25 cm i uns 15 peus majors de 25 cm de diàmetre.	04	2,60	703,58	<b>1.829,31</b>
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Roques Amples. Tala d'uns 22 peus de fins a 25 cm i uns 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	05	1,70	731,55	<b>1.243,64</b>
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la captació. Tala d'uns 2 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	06	1,00	591,67	<b>591,67</b>
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Llac. Tala d'uns 4 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	07	0,80	619,64	<b>495,71</b>
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Horts. Tala d'uns 14 peus de fins a 25 cm i uns 23 peus majors de 25 cm de diàmetre.	02	2,20	794,46	<b>1.747,81</b>

# 4.1

## Programa d'inversions en millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Obertura de la franja de protecció de 25 m al voltant del dipòsit del Serrat del Castell. Tallada d'uns 40 peus.	OFP	40,00	20,00	<b>800,00</b>

**Cost total del programa d'actuacions de millora: 12.997,29**

# 4.2

## Programa de manteniment de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Manteniment de la plataforma al camí de les Planeses.	2028	3,50 km	911,00	3.188,50
02	Manteniment de la plataforma al camí dels Horts.	2026	2,20 km	984,00	2.164,80
02	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Horts.	2030	2,20 km	450,00	990,00
02	Manteniment de la plataforma al camí dels Horts.	2030	2,20 km	984,00	2.164,80
03	Manteniment de la plataforma al camí del mig.	2026	0,60 km	800,00	480,00
03	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Mig.	2030	0,60 km	450,00	270,00
03	Manteniment de la plataforma al camí del Mig.	2030	0,60 km	800,00	480,00
04	Manteniment de la plataforma al camí del Serrat de la Rovira.	2027	2,60 km	981,00	2.550,60
05	Manteniment de la plataforma al camí de Roques Amples	2025	1,70 km	1.004,00	1.706,80

# 4.2

## Programa de manteniment de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
05	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Roques Amples.	2029	1,70 km	450,00	765,00
05	Manteniment de la plataforma al camí de Roques Amples	2029	1,70 km	1.004,00	1.706,80
06	Manteniment de la plataforma al camí de la captació.	2025	1,00 km	899,00	899,00
06	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la captació.	2029	1,00 km	450,00	450,00
06	Manteniment de la plataforma al camí de la captació.	2029	1,00 km	899,00	899,00
07	Manteniment de la plataforma al camí del Llac.	2025	0,80 km	1.129,00	903,20
07	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Llac.	2029	0,80 km	450,00	360,00
07	Manteniment de la plataforma al camí del Llac.	2029	0,80 km	1.129,00	903,20

**Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 20.881,70**

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Manteniment de la plataforma al camí de Roques Amples	05	1,70 km	1.004,00	<b>1.706,80</b>
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Roques Amples. Tala d'uns 22 peus de fins a 25 cm i uns 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	05	1,70	731,00	<b>1.243,64</b>
2025	Manteniment de la plataforma al camí de la captació.	06	1,00 km	899,00	<b>899,00</b>
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la captació. Tala d'uns 2 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	06	1,00	591,00	<b>591,67</b>
2025	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí de la Captació. Distància a la placa complementària: 1 km	IS-201	1,00	306,00	<b>306,00</b>
2025	Manteniment de la plataforma al camí del Llac.	07	0,80 km	1.129,00	<b>903,20</b>
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Llac. Tala d'uns 4 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	07	0,80	619,00	<b>495,71</b>
2025	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit del Serrat del Castell	AA-1	0,00	0,00	<b>2.400,00</b>
2025	Obertura de la franja de protecció de 25 m al voltant del dipòsit del Serrat del Castell. Tallada d'uns 40 peus.	OFF	40,00	20,00	<b>800,00</b>
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any 2025</b>	<b>Inversions: 5.837,02</b>	<b>Manteniment 3.509,00</b>	<b>Totals: 9.346,02</b>

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Manteniment de la plataforma al camí dels Horts.	02	2,20 km	984,00	<b>2.164,80</b>
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Horts. Tala d'uns 14 peus de fins a 25 cm i uns 23 peus majors de 25 cm de diàmetre.	02	2,20	794,00	<b>1.747,81</b>
2026	Manteniment de la plataforma al camí del mig.	03	0,60 km	800,00	<b>480,00</b>
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Mig. Tala d'uns 3 peus de fins a 25 cm i uns 2 peus majors de 25 cm de diàmetre.	03	0,60	676,00	<b>406,11</b>

**Resum anual del cost** Any 2026 Inversions: **2.153,92** Manteniment **2.644,80** Totals: **4.798,72**

2027	Manteniment de la plataforma al camí del Serrat de la Rovira.	04	2,60 km	981,00	<b>2.550,60</b>
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Serrat de la Rovira. Tala d'uns 12 peus de fins a 25 cm i uns 15 peus majors de 25 cm de diàmetre.	04	2,60	703,00	<b>1.829,31</b>

**Resum anual del cost** Any 2027 Inversions: **1.829,31** Manteniment **2.550,60** Totals: **4.379,91**

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment de la plataforma al camí de les Planeses.	01	3,50 km	911,00	<b>3.188,50</b>
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Paneses. Tala d'uns 26 peus de fins a 25 cm i uns 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	01	3,50	660,00	<b>2.313,05</b>
2028	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Planeses. Perfilat de la plataforma, formació de cunetes i aportació, estesa i compactació de material tipus tot-ú (24 tn).	APC-2	0,30	2.880,00	<b>864,00</b>
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any 2028</b>	<b>Inversions: 3.177,05</b>	<b>Manteniment 3.188,50</b>	<b>Totals: 6.365,55</b>

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)				
				Unitari	Total			
2029	Manteniment de la plataforma al camí de Roques Amples	05	1,70 km	1.004,00	<b>1.706,80</b>			
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Roques Amples.	05	1,70 km	450,00	<b>765,00</b>			
2029	Manteniment de la plataforma al camí de la captació.	06	1,00 km	899,00	<b>899,00</b>			
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la captació.	06	1,00 km	450,00	<b>450,00</b>			
2029	Manteniment de la plataforma al camí del Llac.	07	0,80 km	1.129,00	<b>903,20</b>			
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Llac.	07	0,80 km	450,00	<b>360,00</b>			
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any 2029</b>	<b>Inversions:</b>	<b>0,00</b>	<b>Manteniment</b>	<b>5.084,00</b>	<b>Totals:</b>	<b>5.084,00</b>

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Horts.	02	2,20 km	450,00	<b>990,00</b>
2030	Manteniment de la plataforma al camí dels Horts.	02	2,20 km	984,00	<b>2.164,80</b>
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Mig.	03	0,60 km	450,00	<b>270,00</b>
2030	Manteniment de la plataforma al camí del Mig.	03	0,60 km	800,00	<b>480,00</b>

**Resum anual del cost** Any 2030 Inversions: 0,00 Manteniment 3.904,80 Totals: 3.904,80

**Cost total programa d'actuacions:** Inversions: 12.997,29 Manteniment 20.881,70 Totals: 33.878,99

# INVENTARI DE PUNTS D'ACUMULACIÓ

## Montesquiú

Codi_diba	Volum (m <sup>3</sup> )	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Font d'alimentació	Accessos previstos	
					Mitjans terrestres	Helicòpter
08131-1	2000	Serrat del Castell <b>Bassa</b>	Pública	Pou	Vehicle pesant	No

# INVENTARI D'HIDRANTS

## Montesquiu

Codi_diba	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Captació	Ràcords (diàmetres)
08131-11	Nucli urbà. Ctra. de Ribes. <b>Arqueta</b>	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
08131-12	Font del Castell <b>Columna seca</b>	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
08131-13	Oficines del Parc <b>Arqueta</b>	Pública	Xarxa pública aigua potable	45 mm (H1)
08131-14	Camí del Serrat del Castell <b>Columna seca</b>	Pública	Punt d'aigua d'acumulació	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08131-15	Les Planeses <b>Columna seca</b>	Pública	Punt d'aigua d'acumulació	70 mm (H2) 45 mm (H1) 45 mm (H1)
08131-16	Bosc de les Planeses <b>Columna seca</b>	Pública	Punt d'aigua d'acumulació	70 mm (H2) 45 mm (H1) 45 mm (H1)
08131-17	La Solana <b>Columna seca</b>	Pública	Punt d'aigua d'acumulació	70 mm (H2) 45 mm (H1) 45 mm (H1)
08131-18	Àrea recreativa de Les Codines <b>Columna seca</b>	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08131-19	Devesa de les Codines <b>Columna seca</b>	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
08131-20	Prat de les Codines <b>Columna seca</b>	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
08131-21	Devesa de les Codines <b>Arqueta</b>	Pública	Xarxa pública aigua potable	45 mm (H1)