



Ajuntament de La
Llacuna

Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

Risc territorial bàsic, risc per incendis
forestals, risc per inundacions, risc per
nevades, risc per sismes, risc per ventades i
risc per pandèmies

Maig de 2024

CÒPIA PÚBLICA



H A B I T A T G E , U R B A N I S M E I A C T I V I T A T S



**Diputació
Barcelona**

EQUIP REDACTOR:



Pol Chumillas Botam
Tècnic redactor

ENS DESTINATARI:



Ajuntament de La Llacuna

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ:

**DIPUTACIÓ DE BARCELONA / ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I
REGENERACIÓ URBANA**
GERÈNCIA DE SERVEIS D'HABITATGE, URBANISME I ACTIVITATS
Oficina d'Activitats Regulades i Programes en Protecció Civil

Sonia Sánchez Ortiz

Tècnica Gestora

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

ÍNDEX

Document 1. Generalitats i Organització Municipal	3
1.1. Introducció, normativa i disposicions legals	4
1.2. Dades generals del municipi	5
1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI	5
1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA	5
1.2.3. DADES DE POBLACIÓ	6
1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ	7
1.2.5. SERVEIS BÀSICS.....	9
1.2.6. CLIMATOLOGIA.....	10
1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA.....	12
1.3. Organització municipal de protecció civil	14
1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS	14
1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ	19
1.3.2.1. Centre de recepció d'alarmes (CRA)	19
1.3.2.2. Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL).....	20
1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització	21
1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA	21
1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA	22
1.4.3. PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES	22
1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997	27
Document 2. Anàlisi de Risc	29
2.1. Riscos territorials	30
2.2. Riscos especials	31
2.3. Riscos específics	33
Document 4. Procediments Operatius per Risc	34
4.1. Procediment operatiu (per risc)	35
4.1.1. Criteris d'activació. Nivells	35
4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells.....	36
4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís	47
4.1.4. Procediments de relació i d'integració amb els plans d'àmbits superior.....	48
4.2. Mesures de protecció a la població	49
4.2.1. Execució de l'evacuació	49
4.2.2. Zones d'allunyament	50

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

4.2.3. Pautes de confinament	51
4.3. Centres d'acollida. Tipologia.....	53
Document 5. Fitxes d'actuació	54
Document 7. Cartografia específica (per cada risc)	60
Annexos.....	63
Annex I. Criteris d'activació dels plans de protecció civil de la Generalitat.....	64
Annex II. Models de declaració d'activació i altres comunicats i disposicions	74
Annex III. Consells d'autoprotecció pel risc	77
Annex IV. Plans d'autoprotecció associats.....	83

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

Document 1.

Generalitats i Organització Municipal

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

1.1. Introducció, normativa i disposicions legals

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Degut a què La Llacuna és una població afectada per diversos riscos territorials (emergències per calor i fred intens i emergències per concentració de persones) i riscos especials com el risc d'incendi forestal, risc d'inundacions, risc per nevades, risc sísmic, risc per ventades i risc per pandèmies, d'acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l'Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n'és la base.

D'altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s'ha realitzat, a banda del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, d'acord amb les disposicions legals, Plans d'emergència i normativa que es descriu a continuació:

A nivell municipal:

- Pla d'actuació municipal per incendis forestals (INFOCAT), homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya en data 17 de febrer de 2000.

A nivell autonòmic:

- Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).
- Acord GOV/114/2022, de 31 de maig, pel qual s'aprova la revisió del Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).
- Acord GOV/71/2024, de 26 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).
- Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).
- Acord GOV/149/2021, de 28 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).
- Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).
- ACORD GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT).
- ACORD GOV/58/2022, de 29 de març, pel qual s'aprova el Pla Especial d'Emergències per Pandèmies

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

1.2. Dades generals del municipi

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI

NOM MUNICIPI	LA LLACUNA
COMARCA	ANOIA
PROVÍNCIA	BARCELONA

	SUPERFÍCIE TOTAL (KM²)*	POBLACIÓ (HAB.)**	PERCENTATGE DE POBLACIÓ (%)	DENSITAT DE POBLACIÓ (HAB./KM²)
LA LLACUNA	0,53	743	74,60	1.401,89
ROFES	0,12	128	12,85	1.066,67
TORREBUSQUETA	0,010	11	1,10	1.100,00
LES VILATES	0,010	16	1,61	1.600,00
POLLINA	0,0064	3	0,30	468,75
BALTA	0,0083	25	2,51	3.012,05
CLOT DE LES BARRAQUES	0,0078	4	0,40	512,82
EL VENTANELL	0,049	5	0,50	102,04
DISSEMINATS	51,54	61	6,12	1,18
TOTAL	52,23	996	100	19,07

*Dades de superfície aproximats a partir de la cartografia de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

** Dades de població facilitats per l'ajuntament de La Llacuna.

1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA

	TELÈFON AJUNTAMENT	TELÈFON POLICIA LOCAL	UBICACIÓ
SANTA MARIA DE MIRALLES	938 080 301	<i>No en disposa</i>	Nord-oest
ORPÍ	938 080 139	<i>No en disposa</i>	Nord
CARME	938 080 051	<i>No en disposa</i>	Nord-est

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	--	-------------------------------

	TELÈFON AJUNTAMENT	TELÈFON POLICIA LOCAL	UBICACIÓ
MEDIONA	938 985 002	<i>No en disposa</i>	Est
FONT-RUBÍ	938 979 212	<i>No en disposa</i>	Sud-est
TORRELLES DE FOIX	938 971 001	<i>No en disposa</i>	Sud
PONTONS	938 987 056	<i>No en disposa</i>	Sud
QUEROL	977 638 288	<i>No en disposa</i>	Sud-oest

SUPERFÍCIE TOTAL	52,23 km ²
SUPERFÍCIE URBANA	0,75 km ²
SUPERFÍCIE FORESTAL	37.37 km ²
SUPERFÍCIE AGRÍCOLA	14,11 km ²

1.2.3. DADES DE POBLACIÓ

DADES DE POBLACIÓ	
POBLACIÓ TOTAL	996 habitants
POBLACIÓ ESTACIONAL MITJANA	1.889 habitants*

La podem calcular a partir del nombre d'habitatges secundaris i el nombre de places turístiques, a raó de 3 persones per habitatge i 1 persona per plaça turística.

El municipi disposa de:

- 244 habitatges secundaris (732 habitants).
- 71 places de turisme rural (71 habitants)
- 90 places de càmping (90 habitants)

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ			
CARRETERA / AUTOPISTA	TITULARITAT	PUNTS QUILOMÈTRICS (FRONTERERS)	PONTS I TÚNELS
BV-2136	Diputació de Barcelona	PK 7 – PK 14,4	
BV-2138	Diputació de Barcelona	-	
BP-2121	Generalitat de Catalunya	PK 21,6 – PK 33,4	Pontó sobre el Torrent de les Covetes X: 377.316,3 Y: 4.3592.327,2

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ				
Codi	NOM CAMÍ	PRIMARI ¹ (>6 m)	SECUNDARI (entre 3 i 6 m)/ Terciari	TIPOLOGIA FERM
01	Camí de la Pollina	X		Asfaltat
02	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
03	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
04	Camí de la Llacuna a Valldossera		SECUNDARI	No asfaltat
05	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
06	Camí de la Pollina		SECUNDARI	No asfaltat
07	Camí del Castellar		SECUNDARI	No asfaltat
08	Camí de la Plana d'Ancosa		SECUNDARI	No asfaltat
09	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat

¹ Segons el Pla INFOCAT:

Camins primaris: camins que tenen una amplada mínima de 6 m i que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).

Camins secundaris: camins i pistes forestals entre 3 i 6 m d'amplada amb sobre-amples disposats cada 100-150 m que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).

Camins terciaris: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que tampoc no disposen de sobre-amples cada 100–150 metres.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ				
Codi	NOM CAMÍ	PRIMARI ¹ (>6 m)	SECUNDARI (entre 3 i 6 m)/ Terciari	TIPOLOGIA FERM
10	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
10	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
11	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
12	Camí de la Plana		SECUNDARI	No asfaltat
13	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
14	Camí sense nom		TERCIARI	No asfaltat
15	Camí sense nom	X		Asfaltat
16	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
17	Camí de Feixes		SECUNDARI	No asfaltat
18	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
19	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
20	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
21	Camí de Sant Joan de Mediona		TERCIARI	No asfaltat
22	Camí de Can Poc		SECUNDARI	No asfaltat
23	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
24	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
25	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
26	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
27	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
28	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
29	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
30	Camí sense nom		SECUNDARI	Per trams
31	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
32	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
33	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ				
Codi	NOM CAMÍ	PRIMARI ¹ (>6 m)	SECUNDARI (entre 3 i 6 m)/ Terciari	TIPOLOGIA FERM
34	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
35	Camí sense nom		TERCIARI	No asfaltat
36	Camí de la Peça		SECUNDARI	No asfaltat
37	Camí de Baltà		SECUNDARI	No asfaltat
38	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
39	Camí de Casanelles	X		Asfaltat
40	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
41	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat
42	Camí sense nom		SECUNDARI	No asfaltat

1.2.5. SERVEIS BÀSICS

LÍNIA DE GASIFICACIÓ	COMPANYIA	CARACTERÍSTIQUES DEL TRANSPORT
Sí	Repsol	-

LÍNIA ELÈCTRICA	TENSIÓ	COMPANYIA	AFFECTA LA MASSA FORESTAL? (S/N)
Línia que discorre per diferents zones del municipi	Alta (380 kV)	ENDESA	Sí

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

TORRE DE TELECOMUNICACIONS	COMPANYIA	COORDENADES UTM		CARACTERÍSTIQUES
		X	Y	
TLC01	VODAFONE ORANGE	380.256,0	4.594.986,5	Polígon 8, parcel·la 5, s/n
TLC02	MOVISTAR VODAFONE	376.042,7	4.589.516,6	Puig Castellar, s/n

XARXA D'AIGUA POTABLE	COMPANYIA	CONTACTE
Sí	Ajuntament de la Llacuna	Plaça Major, 1 08779 La Llacuna 938 976 077


1.2.6. CLIMATOLOGIA

VALORS NORMALS MITJOS DE PRECIPITACIONS PERÍODE												
MES	GEN	FEB	MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
L/m ²	24,4	28,8	59,9	73,3	57,6	30,2	33,3	38,4	51,2	64,9	69,9	25,3

Dades extretes del Servei Meteorològic de Catalunya per al període 2007-2016 a l'estació meteorològica de Font-Rubí.

VALORS NORMALS MITJOS DE TEMPERATURES PERÍODE												
MES	GEN	FEB	MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
T°C	8,2	8,2	10,4	13,2	16,3	20,4	22,9	22,8	19,7	16,3	11,5	8,7

Dades extretes del Servei Meteorològic de Catalunya per al període 2007-2016 a l'estació meteorològica de Font-Rubí.



Dades extretes del Servei Meteorològic de Catalunya per al període 2007-2016 a l'estació meteorològica de Font-rubi.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	--	-------------------------------

	LOCALITZACIÓ	ENLLAÇ WEB
ESTACIÓ 1	La Llacuna	https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XB
ESTACIÓ 2	Font-Rubí	https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=DI

1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA

ALTITUD MÀXIMA	942,2 m	
ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES	942,2 m	
ALTITUD MÍNIMA	462,3 m	
ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES	482,2 m	
ALTITUD DEL NUCLI URBÀ	614,7 m	
RIERES	Riera de la Molinada	Riera que circula per la zona oest del nucli urbà. Neix a l'altura de la masia de les Clotes i desemboca al Torrent de les Esplanes.
	Riera de la Llacuna	Riera que discorre pel nord-est del terme municipal. Neix a partir del Torrent de les Esplanes i altres afluents. Discorre pel sud del nucli de Rofes i desemboca en la Riera de Mediona.
	Riera de Mediona	Neix a partir de la Riera de la Llacuna i altres afluents. Circula pel nord-est del municipi en direcció est cap al terme de Sant Joan de Mediona.
	Riera de Miralles	Riera que discorre pel nord-oest del terme municipal, resseguint el límit municipal de Santa Maria de Miralles.
TORRENTS A DESTACAR	Torrent de les Covetes	Torrent que discorre pel nucli urbà i desemboca al Torrent de les Esplanes.
	Torrent de les Esplanes	Torrent que circula per la zona nord del nucli urbà de la Llacuna. Amb l'arribada de diferents afluents, aquest torrent es transforma en la Riera de la Llacuna.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	--	--

	Torrent del Puig	Torrent situat al nord del nucli de Rofes. Discorre per la zona est del nucli i desemboca a la Riera de la Llacuna.
	Torrent dels Casals	Torrent que circula pel nord-est de les Vilates i desemboca a la Riera de la Llacuna.
	Torrent de Feixes	Torrent al nord-est del terme municipal. Neix a la Serra d'Orpinell i desemboca al Torrent de Cabra.
	Torrent de Cabra	Torrent que circula pel nord-est del municipi. Neix fora del mateix i circula en direcció sud desembocant a la Riera de Mediona a l'altura de Cal Trill.
	Torrent de Coma Tornera	Torrent al nord-est del municipi. Circula en direcció sud desembocant al Torrent de la Bullida.
	Torrent de la Pineda	Torrent que circula per la zona oest del terme municipal. Desemboca al Torrent de les Comelles.
	Torrent de les Comelles	Torrent a l'oest del municipi. Circula en direcció oest desembocant al Torrent de la Llançana.
	Torrent de la Llançana	Torrent a l'oest del municipi. Circula en direcció nord cap al municipi de Querol
	Torrent de l'Hort Xic	Ubicat al sud-oest del municipi, el Torrent de l'Hort Xic circula en direcció nord-oest desembocant al Torrent de la Llançana.
	Torrent de les Canals	Torrent que neix a l'altura de Puig Castellar i segueix el seu recorregut direcció oest.
	Torrent de la Barulla	Torrent al sud-oest del municipi. Neix a la Serra dels Esgavellats i circula en direcció nord.
	Torrent de les Violes	Torrent situat a l'extrem sud-oest del municipi i circula en direcció nord.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

1.3. Organització municipal de protecció civil

1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS

L'organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a terme la protecció civil del municipi, amb l'objectiu de fer front a les emergències que puguin sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient.


L'estructura de l'organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de responsabilitat a l'alcalde, que és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal i, com a base de l'organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les accions per tal d'aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal.

En aquest apartat es tracta, doncs, de donar a conèixer les diferents figures dins de l'organització municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats.

Comissió municipal de protecció civil:

No es constitueix degut a la capacitat tècnica i organitzativa del municipi.

L'organigrama municipal en emergències segueix el següent patró:



En resum, s'ha de realitzar una explicació de les funcions i responsabilitats del municipi i de les figures següents:

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

Centre Receptor d'Alarmes (CRA)

És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència. Aquesta funció serà exercida per part de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de La Llacuna durant l'horari laboral.

Paral·lelament, es posa a disposició de l'Alcalde mitjançant el seu telèfon mòbil 24 hores al dia, 365 dies a l'any.

Comitè d'emergències:

- o Alcalde
- o Consell Assessor
- o Gabinet d'informació municipal

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent:

Alcalde

L'alcalde del municipi és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal, i per tant el director del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l'emergència. Pot delegar les funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d'alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen).

L'alcalde és el responsable màxim de l'elaboració, la implantació i l'execució del Pla de protecció civil municipal.

Consell Assessor

El Consell Assessor té per funcions:

- Assessorar el director del pla, l'alcalde.
- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les instruccions de l'alcalde als seus respectius col·laboradors.
- Altres funcions específiques per a cada risc concret.

El Consell Assessor es compon de:

- El / La cap del Grup Local d'Avisos a la Població
- El / La cap del Grup Local Logístic i d'Acollida
- El / La coordinador municipal de l'emergència
- Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors i/o tècnics implicats en la resolució de l'emergència

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

Grup Local d'Avisos a la Població

Les funcions d'avisos són:

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l'emergència i especialment als elements vulnerables.
- Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població.

Grup Local d'Intervenció (només incendis forestals)

Les seves funcions són:

- Assessorar tècnicament als diferents cossos d'emergència sobre l'actuació en front de l'emergència.
- Donar recolzament a les tasques necessàries per a prevenir i controlar les emergències.
- Donar recolzament a les tasques de rescat i salvament de persones i béns.
- Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions.

Cal esmentar que grup local d'intervenció només es formarà en cas d'emergència per incendi forestal.

Cap del grup Local Sanitari

Degut a la capacitat organitzativa, el municipi de La Llacuna no disposa de Grup Local Sanitari i per tant, aquests funcions seran assumides pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat de Catalunya.

Grup Local Logístic i d'Acollida

Les seves funcions són:

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals.
- Preparar els centres d'acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la població.
- Donar allotjament, proveïment d'aliments, control i serveis socials a les persones afectades.
- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin.
- Rebre el voluntariat.

Coordinador municipal de l'emergència

És la figura que fa de vincle entre l'alcalde i els diferents grups d'emergència, essent el màxim responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar-se amb els diferents grups d'emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més de suplir a l'alcalde en cas que fos necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia.

Les seves funcions són:

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

- Coordinar l'emergència.
- Comunicar amb tots els grups d'emergència municipal.
- Rebre comunicacions del CRA.
- Assessorar l'alcalde.
- Controlar la situació i evolució de l'emergència i supervisar les accions dels diferents grups d'emergència.

Representant municipal al CECAT

És el responsable de traslladar-se al CECAT, en cas que aquest ho requereixi, per tal de donar informació a Protecció Civil, d'una forma directa i conjunta, de tot el que pugui ser necessari per a la resolució de l'emergència.

Gabinet d'Informació Municipal

El Gabinet d'Informació Municipal és l'òrgan responsable de donar la informació en el moment de l'emergència.

Les seves funcions són:

- Aplegar informació sobre l'emergència
- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d'Emergències a la població en general i a les persones directament o indirectament afectades

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL		
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NÚMERO DE FITXA D'ACTUACIÓ
Centre Receptor d'Alarmes	OAC Ajuntament (horari laboral) Alcalde	1
Alcalde	Alcalde	2
Coordinador municipal de l'emergència	Alcalde	3
Cap del Grup Local d'avisos a la població	Alcalde	4
Cap del Grup local logístic i d'acollida	1er tinent d'alcalde i Regidor de Sanitat, Serveis i Vies Públiques Locals i Medi Ambient	5
Cap del Gabinet d'informació	Alcalde	6
Cap del Grup local d'intervenció (només incendis forestals)	2n tinent d'alcalde i Regidor adjunt alcaldia i Comerç, Ocupació i Promoció Econòmica, Esports, Joventut i Ensenyament	7
Representant municipal al CECAT	Regidora de Cultura, Turisme, Festes, Benestar i Serveis Socials	8

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ

1.3.2.1. Centre de recepció d'alarmes (CRA)

Lloc	Ajuntament de La Llacuna (Oficina Atenció Ciutadà (OAC) (horari laboral) ALCALDE (24h)
Adreça	Plaça Major, 19 08779 La Llacuna, Barcelona
Telèfon	Ajuntament (horari laboral) 938 976 063 Alcalde (24h) <i>Consultar document 6</i>
Correu electrònic	llacuna@lallacuna.cat
Altres comunicacions	Xarxa RESCAT. Emissores:
Protocols, fitxes d'actuació, etc.	Fitxa d'actuació núm. 1

El CRA és un centre que està operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l'any. En cas que no sigui possible, aquestes funcions seran dutes a terme per l'alcalde o persona en qui delegui.

Funcions

- Notificar qualsevol alarma al **112** i al **CECAT**.
- Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la.
- Valorar, segons els protocols establerts, la importància de l'alarma.
- Posar en marxa els avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal.
- Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència.
- Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

1.3.2.2. Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL)

Lloc	Sala de plens Ajuntament de La Llacuna
Adreça	Plaça Major, 19 08779 La Llacuna, Barcelona
Telèfon	938 976 063
Correu electrònic	llacuna@lallacuna.cat
Recursos i altres comunicacions	Web municipal: www.lallacuna.cat Facebook: https://www.facebook.com/people/Ajuntament-de-La-Llacuna/100064394033224/ Grup de WhatsApp amb un total 223 contactes

Funcions

- És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb el Pla.
- Mantenir contacte directe i continu amb el **Centre de Coordinació Operativa de Catalunya**.
- Notificar als grups operatius i al **CECAT** l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal.
- Facilitar, si escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons les circumstàncies del risc i l'evolució de la situació de l'emergència.
- Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos municipals necessaris.
- Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis personals i la requisita, la intervenció o l'ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar les situacions d'emergència.
- Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA

A continuació es realitza una proposta d'implantació del Pla. Recordar que l'Alcalde serà el responsable de que aquesta implantació es porti a terme.

IMPLANTACIÓ DEL PLA			
DATA	TIPUS	RISC/OS	ADREÇAT A
Periòdic anual: 1r Trim.	Sessió informativa oberta a la població	Tot els riscos	Població
Periòdic Abril-Maig	Enviament d'informació a nuclis de població propers a masses forestals i habitatges aïllats	INFOCAT	Elements vulnerables
Periòdic Setembre	Enviament d'informació i consells d'autoprotecció a escoles, residències i altres centres que presenten població vulnerable	Tots els riscos	Elements vulnerables
Periòdic Novembre	Enviament d'informació i consells d'autoprotecció a habitatges i masies aïllades	NEUCAT	Elements vulnerables
Periòdic anual: 4t Trim.	Reunió de coordinació i simulacre de despatx: - Repàs del manual d'actuació - Revisió de les emergències esdevingudes al municipi durant l'any. - Revisió dels protocols d'actuació.	Tot els riscos	Organigrama municipal d'emergència

Es plantegen diverses sessions de formació i informació anuals. Per una banda, durant el primer trimestre de l'any es realitzarà una sessió oberta a la població. Posteriorment, i al llarg de l'any, s'executaran actuacions d'informació als diferents elements vulnerables segons els principals riscos que els afecten.

Finalment a finals d'any es proposa una reunió amb els membres de l'organigrama municipal d'emergència per tal de valorar totes les situacions d'emergència esdevingudes durant l'any natural per tal de detectar millores en els protocols d'actuació.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA

MANTENIMENT DEL PLA	
Data d'homologació:	
Data d'homologació de l'última revisió:	
Data de l'última actualització:	
Data de la propera revisió:	

1.4.3. PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES

El programa d'implantació té diversos objectius, entre ells, la realització i avaluació de simulacres que validin el correcte funcionament del Pla de Protecció Civil Municipal.

Així mateix, és necessari programar els simulacres al llarg del temps amb l'objectiu de validar el correcte funcionament del pla durant la seva vigència i fins a la seva revisió i/o actualització.

Realitzar els simulacres així com informar-ne als òrgans de les administracions competents és obligació de la persona responsable de la implantació del Pla com a responsable de protecció civil municipal.

Els simulacres han de permetre verificar i comprovar:

- L'eficàcia de l'organització de resposta davant d'una emergència.
- La capacitat del personal adscrit a l'organització de resposta.
- L'entrenament del personal de l'ajuntament per fer front davant situacions d'emergència contemplades en el present pla.
- La suficiència, idoneïtat i disponibilitat dels recursos assignats.
- L'adequació dels procediments d'actuació.
- La validació del correcte funcionament del procediment de comunicació d'emergències.

La realització de simulacres té per objecte l'activació total o parcial de les accions contingudes en el document 4 de procediments operatius per risc.

De la mateixa manera, i tenint en compte que la DGPC de la Generalitat de Catalunya convoca els corresponents simulacres dels plans especials, quan un d'aquests simulacres afecti al municipi es podrà substituir pel simulacre anual programat.

Els exercicis a fer amb periodicitat mínima anual són:

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	Periòdic anual		
DATA	2n Trimestre	HORA	12:00h
ESCENARI			
A part dels simulacres que es puguin dur a terme al terme municipal de La Llacuna cal realitzar amb caràcter anual una trucada al CECAT mitjançant ambdós terminals de la Xarxa RESCAT que disposa el municipi. L'objectiu és validar tant les comunicacions internes com les comunicacions externes CECAT mitjançant la xarxa RESCAT i el telèfon 112. Es proposa realitzar-lo anualment el darrer trimestre.			

No és necessari enviar ni comunicar a la DGPC cap informació. La documentació generada ha de quedar a disposició de l'Ajuntament. Quan es revisi el DUPROCIM es demanarà a l'ajuntament un document resum de les actuacions d'implantació efectuades en els darrers anys.

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	1 (Pandèmies)		
DATA	1er trimestre any 1	HORA	
ESCENARI			
Hi ha hagut un brot de COVID19 a l'escola. El Departament de Salut ha notificat a l'ajuntament la presència de 6 casos confirmats i 26 de sospitosos. Es sol·licita a l'ajuntament la neteja i desinfecció de l'equipament i la vigilància de diferents restriccions dels ciutadans pel que fa a activitats educatives, esportives i de lleure al municipi.			
ZONA INVOLUCRADA			
Escola. Àmbit familiar dels usuaris, personal laboral i àmbit familiar del personal laboral.			
CARACTERÍSTIQUES			
Brot de COVID a l'escola amb 6 casos confirmats i 26 sospitosos.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Simulacre de despatx.			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel personal de l'ajuntament. Tenir en compte les tasques preventives i operatives al del Document 4 per aquest risc.			

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	2 (Calor intensa)		
DATA	3r trimestre any 1	HORA	
ESCENARI			
Calor intensa amb més de 4 dies de durada durant el mes d'agost.			
ZONA INVOLUCRADA			
Tot el municipi			
CARACTERÍSTIQUES			
Durant el període de risc s'ha de prestar especial atenció a persones vulnerables com ancians, persones obeses per major predisposició a patir malalties càrdio-respiratòries o cardiovasculars, persones amb malalties cròniques i infants.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Simulacre de despatx.			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel personal de l'ajuntament. Tenir en compte les tasques preventives i operatives al del Document 4 per aquest risc.			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	3 (Incendi forestal)		
DATA	3r trimestre any 2	HORA	
ESCENARI			
Incendi forestal provocat a la Serra d'Ancosa, al sud del nucli urbà de la Llacuna.			
ZONA INVOLUCRADA			
Sector de la Serra d'Ancosa i el Collet de la Serra.			
CARACTERÍSTIQUES			
Incendi a la massa forestal de la Serra d'Ancosa, no es té constància d'afectació a les masies aïllades envoltades de massa forestal però la direcció de l'incendi les pot veure implicades.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Simulacre de despatx.			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel personal de l'ajuntament. Tenir en compte les tasques preventives i operatives al del Document 4 per aquest risc.			

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	4 (Inundacions)		
DATA	2n trimestre any 2	HORA	
ESCENARI			
Inundació a zona potencialment inundable.			
ZONA INVOLUCRADA			
Voltants del Torrent de les Covetes i cotes més baixes pròximes al torrent, així com guals, ponts i edificacions pròximes. Afectació a l'àrea del nucli urbà			
CARACTERÍSTIQUES			
Inundació de la zona del Torrent del Castell per pronòstic previ de pluges torrencials al municipi. Afectació d'infraestructures, habitatges i edificacions localitzades al sud del nucli urbà. Especial atenció als punts conflictius de la zona d'afectació.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Simulacre de despatx.			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel personal de l'ajuntament. Tenir en compte les tasques preventives i operatives al del Document 4 per aquest risc.			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	5 (Nevades)		
DATA	1r trimestre de 3	HORA	
ESCENARI			
Pronòstic de nevades els primers dies del mes de gener a causa d'una llevantada. Cota prevista de neu sobre els 200 metres durant nit i matinada.			
ZONA INVOLUCRADA			
Tot el municipi. Especial atenció a les cotes més elevades del terme.			
CARACTERÍSTIQUES			
Pronòstic de nevades els dies 10,11 i 12 de gener. Serà necessària realitzar i preparar la disponibilitat de fundents, informar a la població mitjançant el BAN municipal, establir rutes prioritàries i tenir constància de possibles activitats a l'aire lliure que tindran lloc aquests dies.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Simulacre de despatx.			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel personal de l'ajuntament. Tenir en compte les tasques preventives i operatives al del Document 4 per aquest risc.			

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	6 (Sismes)		
DATA	4t trimestre any 4	HORA	
ESCENARI			
Moviment sísmic de magnitud VI a l'escala de Richter.			
ZONA INVOLUCRADA			
Tot el municipi.			
CARACTERÍSTIQUES			
Moviment sísmic que ha provocat petits danys en les instal·lacions i infraestructures més vulnerables del terme municipal.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Simulacre de despatx.			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel personal de l'ajuntament. Tenir en compte les tasques preventives i operatives al del Document 4 per aquest risc.			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	7 (Ventades)		
DATA	2n trimestre any 4	HORA	
ESCENARI			
Forts vents a tot el municipi.			
ZONA INVOLUCRADA			
Tot el municipi. Especialment a zones d'activitats a l'aire lliure i zones aïllades.			
CARACTERÍSTIQUES			
Avís per forts vents al municipi.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Simulacre de despatx.			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel personal de l'ajuntament. Tenir en compte les tasques preventives i operatives al del Document 4 per aquest risc.			

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997

1. Recopilació de les fonts d'informació dels danys produïts:

- Tècnics municipals
- Brigada d'obres
- Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil
- Bombers
- Servei d'enllumenat, de clavegueram... del municipi
- Companyies de l'aigua, del gas, d'electricitat i de telèfons
- Serveis de transports: transport urbà, empreses d'autocars, empreses de transports...
- Carreteres
- Indústries, comerços... del municipi
- Particulars
- Serveis sanitaris
- Altres que el municipi consideri oportú

2. Recopilació de les dades dels danys que s'han produït:

- Localització dels danys: cal indicar el lloc concret (fins i tot amb cartografia).
- Descripció de:
 - o Els elements afectats (cal indicar el tipus d'element i una descripció).
 - o Els tipus dels danys que s'han produït.
 - o Causes que han produït els danys.

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s'han generat durant l'emergència i cost per recuperar la normalitat).

És responsabilitat de l'Ajuntament l'adopció immediata de les mesures següents:

- Notificació a les companyies de gas, d'electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, mitjans de transport, de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s'han produït
- Acollida de la població
- Proveïment de recursos a la població
- Desenrunament i neteja

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

- Recerca de mitjans i recursos
- Control d'aqüífers

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys:

- Descripció de les obres, reparacions... a realitzar per recuperar o reparar els danys (la proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys)
- Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat)
- Designació de responsables
- Definició de terminis

Cal saber si la zona s'ha declarat o no zona d'actuació especial (o catastròfica). En aquest cas les ajudes vindran de l'Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l'aprova el Consell de Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S'hi estableixen, també, les previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari.

Al marge de les subvencions que dona l'Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats autònomes, la Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que aquestes ajudes són incompatibles amb les que pugui donar l'Estat.

Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys produïts en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d'Assegurances, entitat autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies privades en cas que es produeixin catàstrofes.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

Document 2.

Anàlisi de Risc

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

2.1. Riscos territorials

RISC TERRITORIAL		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RT03. Emergències per calor i fred intens:	En cas d'emergències per calor intens: - Calor intensa: temperatura màxima superior al percentil 98 de la temperatura màxima diària dels mesos de juny a agost. - Clor molt intensa: temperatura màxima superior al percentil 98 de la temperatura màxima diària dels mesos de juny a agost més dos graus Celsius. Per al període 2013-2022, el percentil 98 té un valor de 35,4 °C al municipi. En cas d'emergències per fred intens: - Fred intens: temperatura inferior al percentil 2 de la temperatura mínima diària dels mesos de desembre a març. - Fred molt intens: temperatura inferior al percentil 2 de la temperatura mínima diària dels mesos de desembre a març menys dos graus Celsius. Per al període 2013-2022, el percentil 2 té un valor de -4,7 °C al municipi.	No obligat
RT04. Emergències per concentració de persones:	Es preveu que es poden produir emergències per aglomeració de persones en els següents actes: - Patge - Reis - Carnaval - Butifarruner - Caramelles - Aplec del Castell - Setmana de la Gent Gran - Revetlla de Sant Joan - Trobada de Gegants - Puntaires - Festa Major Torrebusqueta - Campionat de Truc i Domino - Festa Major La Llacuna - Festa Major de Rofes - Fira de Vins d'altura - Trobada vehicles clàssics	Segons el Decret 30/2015, les activitats esmentades no estan afectades. Per tant, es recomana disposar d'un protocol d'actuació en cas d'emergència.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

RISC TERRITORIAL		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
	- Fira de Sant Andreu	

2.2. Riscos especials

RISCOS ESPECIALES		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RE02. Risc d'incendi forestal (INFOCAT):	D'acord amb el Pla INFOCAT i el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el nivell de perill del municipi és ALT i el nivell de vulnerabilitat és ALT .	D'acord amb el Pla INFOCAT, l'elaboració del PAM d'incendis forestals és OBLIGAT al municipi.
RE03. Risc d'inundacions (INUNCAT):	D'acord amb la cartografia de l'ACA, el municipi no té afectació per la presència de zones inundables per a períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. D'altra banda, el municipi té afectació per inundabilitat per pluja per zones potencialment inundables. - Es preveu una situació meteorològica de perill (SMP) de nivell 1 quan se superin: els 20 mm/30 min o els 100 mm/24h. - Es preveu una SMP de nivell 2 quan se superin: els 40 mm/30min o els 200 mm/24h.	Segons el Pla INUNCAT el nivell de risc per inundacions al municipi és ALT. D'acord amb el Pla INUNCAT, el municipi està OBLIGAT a elaborar el PAM per inundacions El municipi NO té risc per inundació per un mal funcionament o trencament de presa en un termini de temps inferior a 2 hores.
RE05. Risc per nevades (NEUCAT):	El municipi es troba entre els 942,2 m i els 462,3 m. El nucli urbà es troba a 614,7 m. Segons aquesta altitud, el llindar de situació meteorològica de perill (SMP) de nivell 1 correspon a l'acumulació de més de 2 cm en 24 h; el llindar de SMP de nivell 2 correspon a l'acumulació de més de 15 cm en 24 h.	Segons el Pla NEUCAT el municipi està OBLIGAT a elaborar el PAM per nevades perquè està a més de 400 m.
RE09. Risc sísmic (SISMICAT):	Segons l'escala d'intensitat macrosísmica – MSK (intensitat màxima percebuda per a un període de retorn de 500 anys) el municipi pot patir un sisme de nivell VI, amb les sensacions següents: Grau VI. Por: El sisme el perceben la majoria de les persones, tant dins com fora dels edificis. Moltes persones surten al carrer	Segons el Pla SISMICAT el municipi està RECOMANAT a elaborar el PAM per sismes.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

RISCOS ESPECIALS		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
	esporuguides. Algunes persones arriben a perdre l'equilibri. Els animals domèstics fugen dels estables. - En alguna ocasió, la vaixella i la cristalleria es trenquen, els llibres cauen dels prestatges, els quadres es mouen i els objectes inestables es tomben. Els mobles pesants poden arribar a moure's. Les campanes petites de torres i campanars poden sonar. - En certs casos, poden obrir-se bretxes de fins a un centímetre d'amplada en sòls humits. Poden produir-se esllavissaments en muntanyes. S'observen canvis de cabal de les deus i en el nivell d'aigua de pous. - Es produeixen danys moderats (classe 2) en algunes construccions del tipus A. Es produeixen danys lleugers (classe 1) en algunes construccions del tipus B i en moltes del tipus A	
RE11. Risc per ventades (VENTCAT):	Quan hi ha risc de vents molt forts, sobretot en zones del territori on no és freqüent, que poden provocar danys. S'estableix com a vector de perill del vent la ratxa màxima que es pot assolir en una zona determinada i les situacions de vent sostingut. Segons un estudi del SMC al municipi, se supera la ratxa de 20 m/s un total de 21 dies/ any. A la comarca de l'Anoia, el llistat de situació meteorològica de perill (SMP) de nivell 1 correspon a una ratxa màxima de vent de 20 m/s (72 km/h); el llistat de SMP de nivell 2 correspon a una ratxa màxima de vent de 30 m/s (108 km/h).	Segons el Pla VENCAT el municipi està OBLIGAT a elaborar el PAM per ventades perquè en més de 10 dies a l'any se supera el límit de ratxa de vent de 20 m/s (durant període de 8 anys analitzat pel SMC).
RE12. Emergències per pandèmies	Una emergència per pandèmies pot produir-se en un únic episodi, tot i que acostuma a produir-se de forma periòdica en diverses onades, cadascuna amb característiques particulars pel que fa a l'afectació. Davant d'una determinada pandèmia, caldrà valorar en cada cas, com a mínim, els paràmetres següents: taxa d'atac, taxa de malaltia clínica dels afectats, taxa de letalitat, taxa de mortalitat i percentatge de casos esperats a la setmana pic.	No Obligat El municipi no presenta una població superior als 20.000 habitants i no es considera un municipi turístic

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

RISCOS ESPECIALS		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
	En base a això, caldrà definir en cada cas els grups de risc, la població de més transmissibilitat i el grau de vulnerabilitat dels llocs de pública concurrència i com aquest poden actuar com escenaris que afavoreixen la propagació de l'agent causant.	

2.3. Riscos específics

No es consideren riscos específics dins del terme municipal de La Llacuna.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

Document 4.

Procediments Operatius per Risc

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

4.1. Procediment operatiu (per risc)

4.1.1. Criteris d'activació. Nivells

» PRE-ALERTA:

La pre-alerta es produeix, en general quan:

- És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig termini.
- També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions

La pre-alerta no implica l'activació del Pla.

» ALERTA:

El Pla s'activa en ***fase d'alerta***, en general quan:

- * S'informa de l'activació d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'alerta per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d'emergència important a la població a curt termini.
- * Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a persones, béns i vies de comunicació.
- * En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin produir danys a l'exterior però que puguin produir alarma en la població.

» EMERGÈNCIA:

El Pla s'activa en ***fase d'emergència***, en general davant de les situacions següents:

- * S'informa de l'activació en fase d'emergència d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'emergència per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Davant d'emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per al municipi o danys a la població.

A l'annex 1 es detallen criteris concrets per riscos concrets.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL	
FASE	TASQUES
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: https://www.meteo.cat/wpweb/prediccio/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ▪ Responsable de l'activitat (en cas de risc per concentració de persones). ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Habilitar punts d'informació a la població. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla bàsic d'emergències municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INCENDI FORESTAL (RE02)	
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Mapa de predicció de perill d'incendi forestal: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ ▪ Mapa del Pla Alfa: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/incendis-forestals/mapes/mapa-pla-alfa/ ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població en les següents zones d'especial risc: ▪ Elements vulnerables de tipus aïllat. ▪ Possibles afectacions a la xarxa viària.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per incendis forestals i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es detecta un incendi. ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avis als elements vulnerables, transmetre la mesura d'autoprotecció que estableixi bombers i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Habilitar punts d'informació a la població. ➤ Preparar l'avitallament dels grups locals que treballin en l'incendi. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INUNDACIONS (RE03)	
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: https://www.meteo.cat/wpweb/prediccio/ ▪ Estacions d'aforament: http://aca-web.gencat.cat/aetr/vishid o http://195.55.247.237/saihebro/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població en les següents zones d'especial risc o punts d'aforament: ▪ Nucli urbà: carrers del nucli urbà per la presència de zones potencialment inundables. Possibles afectacions a edificacions, infraestructures i població de la zona. ▪ Zona d'accés al camp de futbol per afectacions per possibles inundacions. ▪ Zona d'accés a l'escola per afectacions per possibles inundacions. ➤ Les següents actuacions concretes en els següents punts d'actuació prioritària: ▪ El municipi de La Llacuna no disposa de punts d'actuació prioritària. ➤ Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius: ▪ PC06: Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població al pont sobre la Riera de la Molinada. ▪ PC07: Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població al pont sobre el Torrent de les Esplanes. ▪ PC08: Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població al Torrent de les Esplanes (Cal Mencior). ▪ PC09: Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població al pont de les Esplanes. ▪ PC10: Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població al pont de l'Arc. ➤ Informar mitjançant el pregó municipal del risc d'inundacions degut a la previsió de pluges i consells d'autoprotecció.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per inundacions i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INUNDACIONS (RE03)	
	➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Les següents actuacions concretes en els següents punts d'actuació prioritària: ▪ El terme municipal de La Llacuna no disposa de punts d'actuació prioritària. ➤ Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius: ▪ PC06: Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població al pont sobre la Riera de la Molinada. ▪ PC07: Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població al pont sobre el Torrent de les Esplanes. ▪ PC08: Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població al Torrent de les Esplanes (Cal Mencior). ▪ PC09: Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població al pont de les Esplanes. ▪ PC10: Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població al pont de l'Arc. ➤ Tancar els següents espais públics: ▪ Valorar el tancament de l'Escola de Vilademàger en funció del grau de l'emergència i zones afectades. ▪ Camp de futbol. ▪ Piscina municipal. ▪ Valorar el tancament del Càmping Vilademàger en funció del grau de l'emergència i zones afectades. ➤ Suspendre els esdeveniments públics a l'aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. ➤ Suspendre activitats esportives i recreatives pròximes als rius. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (treure fang i arbres trencats). ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES (RE05)	
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: https://www.meteo.cat/wpweb/prediccio/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents: ▪ El municipi no disposa de punts específics de seguiment de la situació nivometeorològica. ➤ Comprovar la disponibilitat de fundents: ▪ Magatzem municipal (Ctra. de Igualada, 85) ➤ Comprar més fundents, si és necessari a: ▪ Agropecuària Coperal S.C.C.L de Santa Coloma de Queralt (Ctra. d'Igualada, 94 Santa Coloma de Queralt, Tarragona. Tel. 977 880 703) ➤ Distribuir fundents a les següents rutes: ▪ <u>Rutes de distribució de fundents:</u> ▪ Ctra. Igualada ▪ Ctra. Rofes ▪ Ctra. Vilafranca ▪ Ctra. Torrebussqueta ▪ C/ de la Piscina ▪ C/ del Pujol ▪ C/ Vilademàger ▪ C/ de la Pedragosa ▪ C/ Feixes del Morcaire ▪ Pl. de la Font ▪ C/ del Dr. Trueta ▪ C/ de la Germandat (Rofes) ➤ Posar fundents a disposició de la població en els següents punts: ▪ El terme municipal de la Llacuna no disposa de punts de subministrament de fundents a la població. ➤ Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població en els següents punts conflictius per risc de glaçades: ▪ PC48: C/ de la Piscina ▪ PC49: C/ del Pujol ▪ PC50: C/ de les Pallises ▪ PC51: C/ de la Germandat (Rofes) ▪ PC52: C/ de Josep Albert Domènech (Rofes)

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES (RE05)	
	➤ Habilitar zones d'aparcaments de vehicles a: ▪ Zona aparcament piscina municipal. ▪ Zona aparcament escola de Vilademàger. ▪ Zona aparcament camp de futbol. ▪ Aparcament Ctra. de la Torrebusqueta. ➤ Al municipi hi ha determinats els següents aparcaments per a vehicles de 3a categoria: ▪ El municipi de La Llacuna no disposa d'aparcaments per a vehicles de 3a categoria. ➤ Revisar l'estat dels grups electrògens disponibles.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per nevades i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Neteja i distribució de fundents si escau, als següents punts i rutes: ▪ <u>Rutes de neteja:</u> ▪ <u>Prioritat 1:</u> ▪ Ruta 1.1: C/ del Castell→ C/ de Vilademàger→ C/ de la Pujada de la Serra. ▪ Ruta 1.2: C/ de la Serra de Rocamur→ C/ de les Esplanes→ C/ de la Serra de Puigfred→ C/ de Gorgorí→ C/ dels Campassos. ▪ Ruta 1.3: C/ Major→ C/ de les Eres (Torrebusqueta) ▪ Ruta 1.4: C/ Major (Rofes) ▪ Ruta 1.5: C/ de la Capella→ C/ de la Germnadat→ C/ de Josep Alber→ C/ de les Escoles→ C/ del Castell (Rofes) ▪ Ruta 1.6: C/ del Noguer→ C/ del Mig→ C/ de l'Alzina→ C/ del Pont de la Molinada. ▪ <u>Prioritat 2:</u> ▪ Ruta 2.1: C/ de la Muralla-> C/ de les Eres→ C/ del Raval.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES (RE05)

- Ruta 2.2: C/ de la Creu → C/ de la Pedragosa.
- Ruta 2.3: C/ de la Cuitora → C/ de les Feixes del Morcaure → C/ de Ramon Llull → C/ del Pujol.
- Ruta 2.4: C/ del Cadí → C/ del Pedrafoca.
- Ruta 2.5: C/ de la Piscina → C/ del Coll del Coral → C/ de la Rimbalda → C/ d'Ancosa.
- Ruta 2.6: C/ de la Piscina → C/ de Catalunya → C/ de l'Onze de Setembre (Rofes).
- Ruta 2.7: C/ de la Grau → C/ de la Mina → C/ de la Tossa → C/ de la Rosella (Rofes).
- Tancar els següents espais públics:
 - Valorar el tancament de l'Escola de Vilademàger en funció del grau de l'emergència i zones afectades.
 - Cementiri municipal.
 - Camp de futbol.
 - Deixalleria municipal.
- Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l'aire lliure.
- Utilitzar els següents punts per a la col·locació de cadenes en cas de glaç o neu:
 - Zona aparcament piscina municipal.
 - Zona aparcament escola de Vilademàger.
 - Zona aparcament camp de futbol.
 - Aparcament Ctra. de la Torrebusqueta.
- Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.
- Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i terrats.
- Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau.
- Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.
- Registre i organització dels voluntaris ocasionals.
- Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC SÍSMIC (RE09)	
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat..
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per sismes i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys: ▪ Equipaments públics: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Edificis més antics: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Elements potencialment vulnerables: torres de telecomunicacions en zones aïllades. ➤ Inspecció de possibles danys a les zones de perill: ▪ Zona del casc urbà per antiguitat del mateix. ➤ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES (RE11)	
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES (RE11)	
	▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població en les següents zones d'especial risc: ▪ Cementiri municipal. ▪ Piscina municipal. ▪ Camp de futbol. ▪ Parc infantil de les Oliveres.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per risc de vent i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (font del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). ➤ Habilitar zones d'aparcaments de vehicles a: ▪ Zona aparcament piscina municipal. ▪ Zona aparcament escola de Vilademàger. ▪ Zona aparcament camp de futbol. ▪ Aparcament Ctra. de la Torrebusqueta. ➤ Tancar els següents espais públics: ▪ Cementiri municipal. ▪ Piscina municipal. ▪ Camp de futbol. ▪ Parc infantil de les Oliveres.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES (RE11)	
	➤ Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l'aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. ➤ Avís als elements vulnerables, comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del Pla, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Fer l'avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE PANDÈMIES (RE12)	
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació: - o Comunicats del CECAT - o Informació del Departament de Salut ➤ Iniciar el seguiment dels paràmetres que permeten avaluar la perillositat de la pandèmia (p. ex., grups de població de risc, vector de transmissió, etc.) i la seva evolució (p. ex., indicadors nous) per analitzar si s'està produint impacte social o afectació als serveis essencials. ➤ Preveure les necessitats que hi pot haver en cas d'agreujament de la situació i activació del Pla en fase d'alerta, sobretot les que tenen a veure amb l'impacte en els col·lectius vulnerables i els serveis bàsics. ➤ Identificar els diferents col·lectius vulnerables i els serveis bàsics d'acord amb els paràmetres de la pandèmia. ➤ Conèixer els mitjans i recursos del municipi. ➤ Preveure si caldrà reforçar els serveis socials d'atenció a col·lectius especialment vulnerables des del punt de vista sanitari i que, a més, es trobin en una situació que els faci encara més vulnerable (gent gran que visqui sola, persones en risc d'exclusió social, etc.). ➤ Preveure procediments d'informació i alerta a la població en coordinació amb els previstos en aquest Pla, parant particular atenció als elements especialment vulnerables.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per pandèmies i comunicar-ho al CECAT ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació ➤ Detectar les situacions de vulnerabilitat que requereixen intervenció o suport, per tal de gestionar-les en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-les a través del CECAT. ➤ Detectar interrupcions de serveis bàsics o situacions que puguin conduir a interrompre aquests serveis, per tal de gestionar-les en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-les a través del CECAT. ➤ Informar el CECAT de la situació en la qual es troben els serveis essencials del municipi, incloent-hi la prestació dels subministraments bàsics.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE PANDÈMIES (RE12)	
	➤ Detectar la manca de disponibilitat present o a curt termini de productes bàsics i gestionar-ne la disponibilitat en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-ho a través del CECAT. ➤ Informar la població en general. Dirigir i coordinar, en el terme municipal, les actuacions adreçades a informar i protegir la població, en contacte permanent amb el Comitè de Direcció del Pla especial d'emergències de la Generalitat de Catalunya. ➤ Aplicar la normativa vigent i els plans sectorials corresponents en relació amb les activitats de pública concurrència (festivals, fires, esports massius, etc). ➤ Determinar les instal·lacions que poden veure afectada la seva activitat a causa de la pandèmia. El municipi ha de vetllar per tal que aquestes instal·lacions disposin d'un pla d'autoprotecció (PAU) que prevegi aquests supòsits i les actuacions internes que caldria fer. ➤ Facilitar la identificació d'instal·lacions que puguin actuar com a centres de vacunació o espais d'aïllament de població. ➤ Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les actuacions previstes. ➤ Organitzar els voluntaris municipals.

4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS			
	RESPONSABLE	MITJANS	DESTINATARIS
RISC 1: PROCICAT	Coordinador municipal de l'emergència	Telefonia mòbil i fixa Mitjans de comunicació locals Grup de WhatsApp Web municipal Xarxes socials	Població i elements vulnerables (veure plànols de riscos territorials)
RISC 2: INFOCAT	Coordinador municipal de l'emergència	Telefonia mòbil i fixa Mitjans de comunicació locals Grup de WhatsApp Web municipal Xarxes socials Avís presencial si és necessari	Població i elements vulnerables (veure plànols per risc d'incendis)

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS			
	RESPONSABLE	MITJANS	DESTINATARIS
RISC 3: INUNCAT	Coordinador municipal de l'emergència	Telefonia mòbil i fixa Mitjans de comunicació locals Grup de WhatsApp Web municipal Xarxes socials Avís presencial si és necessari	Població i elements vulnerables (veure plànols per risc d'inundacions)
RISC 4: NEUCAT	Coordinador municipal de l'emergència	Telefonia mòbil i fixa Mitjans de comunicació locals Grup de WhatsApp Web municipal Xarxes socials Avís presencial si és necessari	Població i elements vulnerables (veure plànols per risc de nevades)
RISC 5: SISMICAT	Coordinador municipal de l'emergència	Telefonia mòbil i fixa Mitjans de comunicació locals Grup de WhatsApp Web municipal Xarxes socials Avís presencial si és necessari	Població i elements vulnerables (veure plànols per risc de sismes)
RISC 6: VENTCAT	Coordinador municipal de l'emergència	Mitjans de comunicació locals Grup de WhatsApp Web municipal Xarxes socials	Població i elements vulnerables (veure plànols per risc de ventades)
RISC 7: PANDÈMIES	Coordinador municipal de l'emergència	Mitjans de comunicació locals Grup de WhatsApp Web municipal Xarxes socials	Població i elements vulnerables (veure plànols per risc de pandèmies)

4.1.4. Procediments de relació i d'integració amb els plans d'àmbits superior

El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d'àmbit superior que es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix, bàsicament, en els següents aspectes:

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

Fase emergència	Responsable	Acció	Mitjà
Inici	Alcalde o persona que delegui	Comunicar activació del Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	CRA o coordinador municipal	Sol·licitud d'ajuda externa, si escau al 112	Telèfon
Durant	Alcalde o persona que delegui	Intercanvi informació amb el CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	Grups locals d'actuació	Col·laboració amb cossos d'emergència	Presencialment
Fi	Alcalde o persona que delegui	Comunicar desactivació Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat

4.2. Mesures de protecció a la població

4.2.1. Execució de l'evacuació

L'evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura.

La responsabilitat de donar l'ordre d'evacuació recau en l'alcalde o alcaldessa. Quan un pla especial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en la direcció del Pla especial.

No obstant això, evacuar és una mesura aplicable dins d'un municipi sempre i quan les condicions d'evacuació siguin adients i no es posi en perill a la població. Per tant, per a l'evacuació és fonamental conèixer amb antelació quin risc pot afectar les diferents àrees del municipi i en quin moment.

Per tant, per a l'execució de l'evacuació s'hauran de tenir en compte els paràmetres següents:

- Zones possiblement afectades pels riscos previstos
- Temps, o moment en què es produiran els riscos
- Recorreguts i estat dels itineraris

Aleshores, si la combinació d'aquestes tres variables permet executar una evacuació de forma segura de la població, s'ha de procedir a realitzar aquesta evacuació per mitjà dels mecanismes de què disposi el municipi. Alguns d'aquests poden ser:

- Telefonia

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

- Personalment, a través dels grups d'emergència
- Difusió a través de mitjans audiovisuals

Els missatges han de ser clars i concisos, especificant sempre les tres pautes imprescindibles per a realitzar un missatge adequat de la població:

- Acció a realitzar: evacuació
- Lloc o direcció cap a la qual s'ha d'evacuar
- Fer entendre que és urgent: realitzar evacuació amb celeritat però sense perdre la calma

Així doncs, és òptim per aquest punt explicar, per a cadascun dels riscos que afecten al municipi, si és adequat o no evacuar, quins són els procediments d'evacuació i com s'ha de realitzar l'evacuació, per a cada cas.

4.2.2. Zones d'allunyament

L'allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma temporal.

Possibles zones d'allunyament:

RISC (PLA ESPECIAL)	LLOC D' ALLUNYAMENT	CODI MAPA	POBLACIÓ AFECTADA
PROCICAT	Punts d'acumulació de persones i a l'aire lliure.	EV	Elements vulnerables (risc territorial).
INFOCAT*	En funció de la zona afectada. S'allunyan els elements vulnerables al centre de la població.	EV	Elements vulnerables per sector d'incendis. Molt variable.
INUNCAT	Zones afectades pel risc (veure plànols associat al risc). Zones potencialment inundables de rieres i torrents.	EV	Elements vulnerables (veure plànol per risc d'inundacions)
NEUCAT	Zona afectada pel risc (veure plànol associat al risc). Zones amb gran acumulació de neu o zones pròximes a edificis amb gran acumulació de neu, teulades, etc...	EV	Elements vulnerables (veure plànol per risc de nevades)
SISMICAT	Zona afectada pel risc (veure plànol associat al risc). Edificis i zones al voltant (carrers, activitats, habitatges, població...) afectades per un ensorrament.	EV	Elements vulnerables (veure plànol per risc de sismes)
VENTCAT	Persones que es trobin a l'aire lliure, i de caràcter especialment vulnerable: patis d'escoles, zones esportives a l'aire lliure, parcs...etc.	EV	Persones usuàries d'espais a l'aire lliure (Elements vulnerables)

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

RISC (PLA ESPECIAL)	LLOC D' ALLUNYAMENT	CODI MAPA	POBLACIÓ AFECTADA
PANDÈMIES	Granges afectades o bé en punts d'acumulació de persones.	EV	Elements vulnerables (veure plànol d'emergències per pandèmies)

*Segons ho establert al Pla INFOCAT, la mesura d'autoprotecció per defecte és sempre el confinament tret que l'autoritat competent ordeni l'evacuació.

4.2.3. Pautes de confinament

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc.

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin altres indicacions.

La idea del confinament és la de refugiar-se en un lloc tancat, que a efectes de la possible emergència es considera segur, a fi d'aïllar-se al màxim possible de la zona exterior a aquest lloc tancat, per evitar els efectes nocius de la situació d'emergència.

Aquesta acció, quan es dona l'ordre, l'han de portar a terme tots els ocupants de la zona afectada.

Existeixen diferents tipus d'emergència que poden requerir d'una acció de confinament temporal de la població, com poden ser:

- Situació d'emergència que faci que la gent estigui en perill si surt al carrer en lloc de quedar-se a l'interior de l'edifici (presència de fums o núvol tòxic, per exemple, degut a un accident en una indústria que utilitza productes químics, degut a un accident en el transport de mercaderies perilloses, a un accident radiològic, etc.).
- Inundacions o riuada al carrer que puguin generar l'arrossegament de les persones si surten al carrer. En aquest cas és més recomanable procedir a un confinament temporal a les planes més elevades dels habitatges en espera d'un rescat especialitzat o de la reducció del risc.

Evidentment són casos molt concrets que requereixen per avaluar el seu risc, l'ajut i assessorament de tècnics especialitzats de Protecció Civil, Departament de Salut o dels Serveis d'Extinció d'Incendis i Salvaments. També cal tenir present que les autoritats poden ordenar el confinament en els casos que el considerin adient. Els aspectes a tenir en compte per un lloc de confinament són els següents:

- Que sigui un lloc tancat. Cal minimitzar el bescanvi de l'aire amb l'aire exterior. Per exemple, un pati obert o un vehicle no són llocs adients per un confinament.
- En aquest lloc cal que les finestres estiguin tancades i millor tancar les portes i refugiar-se en els locals més interiors. Si les finestres tenen persianes millor abaixar-les. Per millorar l'ajust de finestres i portes es pot posar cinta adhesiva al llarg de totes les juntes.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

- Si el lloc de confinament disposa de ventilació, aire condicionat o sistemes que intercanviïn aire amb l'exterior cal aturar-los.

Cal avaluar si tota la població de la zona afectada disposa d'un lloc adequat per al confinament. Per tant, cal veure quins habitatges tenen les condicions per a un confinament adequat i quins no. Les condicions de confinament òptim són les següents:

- Que els habitatges tinguin una estructura sòlida i una alçada amb distància de seguretat per a poder confinar en plantes més altes, en cas de necessitat.
- Que els habitatges estiguin en zones urbanes i comunicades.

Un cop confinada, la població ha de seguir l'evolució a través dels mitjans de què disposin: audiovisual, telefonia, etc.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

4.3. Centres d'acollida. Tipologia

CENTRES D'ACOLLIDA. TIPOLOGIA									
Codi	Nom i tipus	Responsable	Adreça	Capacitat	Llits	Calefacció	Dutxes amb aigua calenta	Cuina	Afectació per risc
CA03	Local de la piscina	Ajuntament de La Llacuna	Zona piscina municipal	200 persones	No	Sí	No	Sí	Apte per INFOCAT NEUCAT VENTCAT SISMICAT
CA04	Escola de Vilademàger	Ajuntament de La Llacuna	Camí del Castell, s/n	50-60 persones	No	Sí	No	Sí	Apte per INFOCAT INUNCAT NEUCAT VENTCAT SISMICAT
CA05	Càmping Vilademàger	Ajuntament de La Llacuna	Casa Cal Marquet	90 persones	No	No	Sí	Sí	Apte per INUNCAT SISMICAT

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

Document 5.

Fitxes d'actuació

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

FITXA 1 D'ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

TIPUS D'EMERGÈNCIA	ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència i compilar tota la informació possible.		
	Realitzar els avisos necessaris per tal d'activar l'ajuda externa, si escau: bombers, serveis sanitaris d'urgència, etc.		Trucada al 112 i als serveis necessaris.
	En cas que el Pla s'activi de manera formal, ha d'avisar als membres del Consell Assessor i el Gabinet d'Informació.		
	Verificar avís.	Mantenir comunicació amb l'ajuda externa.	
	Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de trucades:		
	1r CECAT		Es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació.
	2n Coordinador municipal d'emergències		
	3r Cap del Grup local d'Avisos a la població		Notificació mitjançant trucada d'emergències.
	4t Cap del Grup local d'intervenció		
	5è Cap del Grup local logístic i d'acollida		Notificació mitjançant trucada telefònica.
	6è Consell Assessor		
7è Gabinet d'Informació			
8è Representant municipal al Pla de la Generalitat que correspongui			
Mantenir informat puntualment al coordinador municipal de l'emergència			
Comunicar el fi de l'emergència a totes les entitats notificades.		Seguir el mateix ordre d'avisos al pla de comunicació.	

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

FITXA 2 D'ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se informat sobre la situació a través del coordinador Municipal de l'Emergència.
	Activar el Pla municipal d'emergències.
	Decidir el canvi de nivell d'activació del Pla, si escau.
	Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè Municipal d'Emergències a través del CRA.
	Prendre mesures preventives, si escau. Ordenar: - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. - Tasques d'evacuació i acollida.
	Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària.
	Desactivar el Pla Municipal-

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

FITXA 3 D'ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

TIPUS D'EMERGÈNCIA	ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència del CRA.		
	Avisar a l'alcalde i mantenir el contacte.		Trucar a l'alcalde, fer una valoració inicial i en cas d'activar-se el Pla, comunicar-ho al CECAT i al CRA.
	Fer el seguiment de l'emergència i coordinar els diferents serveis municipals.		
	Confirmar que s'ha avisat al 112.		Verificar amb el CRA.
	Donar les ordres d'activació del grup local d'Avisos a la població, Consell Assessor i Gabinet d'Informació.	Donar les ordres d'activació de tots els grups d'emergència.	Directament o a través del CRA.
	Coordinar l'execució de les accions per controlar l'emergència.		Directament o a través del CRA.
	Confirmar que s'ha fet la notificació de l'emergència al CECAT.		Directament o a través del CRA.
	Proposar a l'alcalde un canvi del nivell d'activació.		Amb el CECOPAL.
	Controlar les operacions de mitigació de l'emergència i d'informació.		
	Confirmar la fi de l'emergència i la seva comunicació interna i externa.		Directament o a través del CRA.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

FITXA 4 D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'AVISOS A LA POBLACIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Fer el seguiment de l'evolució de l'emergència
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.
	Funcions d'avisos a la població:
	Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població (telefònicament, rutes d'avís,...) segons indicacions de l'ALCALDE.

FITXA 5 D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Vetllar per la provisió d'avitallaments o altres recursos a petició de l'ALCALDE.
	En cas d'evacuacions: - o Establir lloc d'acollida d'acord amb el nombre de persones a acollir i d'acord amb el CAP DE GRUP D'AVISOS i ALCALDE. - o Donar instruccions al grup d'acollida perquè prepari l'espai. - o Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments. - o Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones acollides. - o Vetllar per si existeixen necessitats mèdiques o farmacèutiques en el lloc d'acollida i sol·licitar suport a través del 112.
	En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, comunicar-ho al COORDINADOR MUNICIPAL.
	Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals (registre, assignar responsable,...).
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.
Nevades	Realitzar les actuacions específiques de neteja de vials i disposició de fums.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

FITXA 6 D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el CECOPAL , ha de desplaçar-s'hi.
	Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè d'Emergència, sobre l'emergència i facilitar-la a la població, als grups actuant o a d'altres administracions a través dels mitjans de comunicació.
	Ha de difondre les ordres, informació i consells d'autoprotecció adequats a la població durant la situació de risc.
	Consultar els consells d'autoprotecció a: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_o_emergencia/

FITXA 7 D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
Incendi forestal	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Informar als voluntaris de l'ADF de la situació d'alerta.
	Fer d'enllaç entre CECOPAL i ADF.
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Organitzar relleus quan sigui necessari.
	En cas que requereixin avituallaments, comunicar-ho al CAP DE GRUP LOGÍSTIC.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

FITXA 8 D'ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL CECAT

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al CECAT o mantenir-s'hi en comunicació.
	Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA AUTONÒMIC.
	Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA AUTONÒMIC.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

Document 7.

Cartografia específica (per cada risc)

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--


INDEX DE PLÀNOLS DUPROCIM

- Plànols generals:
 - Plànol 0. Plànol comarcal.
 - Plànol 1.0 VULNERABLES LA LLACUNA VISTA GENERAL
 - Plànol 1.1 VULNERABLES LA LLACUNA. DETALL NUCLI
 - Plànol 1.2 RECURSOS LA LLACUNA. VISTA GENERAL
 - Plànol 1.3 RECURSOS LA LLACUNA. DETALL NUCLI
 - Plànol 1.4 HIDRANTS I BASSES LA LLACUNA.
 - Plànol 1.5 XARXA VIÀRIA BÀSICA LA LLACUNA.
 - Plànol 1.6 XARXA HIDROGRÀFICA LA LLACUNA.
 - Plànol 1.7 POLÍGONS, URBANITZACIONS LA LLACUNA. NUCLI URBÀ
 - Plànol 1.8 POLÍGONS, URBANITZACIONS LA LLACUNA. ROFES
 - Plànol 1.9 XARXA ELÈCTRICA
 - Plànol 1.10 XARXA DE PARCS NATURALS I ZONES PROTEGIDES
 - Plànol 1.11 XARXA DE CAMINS
- Risc 1: Bàsic (PROCICAT)
 - Plànol 1.12. RT01 RISC TERRITORIAL CALOR I FRED INTENS. VISTA GENERAL
 - Plànol 1.13. RT01 RISC TERRITORIAL CALOR I FRED INTENS. VISTA NUCLI URBÀ (NORD)
 - Plànol 1.14. RT01 RISC TERRITORIAL CALOR I FRED INTENS. VISTA NUCLI URBÀ (SUD)
 - Plànol 1.15. RT01 RISC TERRITORIAL CALOR I FRED INTENS. ROFES
 - Plànol 1.16. RT04 RISC TERRITORIAL CONCENTRACIO DE PERSONES. VISTA GENERAL
 - Plànol 1.17. RT04 RISC TERRITORIAL CONCENTRACIO DE PERSONES. VISTA NUCLI URBÀ
 - Plànol 1.18. RT04 RISC TERRITORIAL CONCENTRACIO DE PERSONES. VISTA DETALL SECTOR EST
 - Plànol 1.19. RT04 RISC TERRITORIAL CONCENTRACIO DE PERSONES. ROFES
- Risc 2: Incendis forestals
 - Plànol 2.1. RE02. RISC PER INCENDIS FORESTALS VISTA GENERAL
 - Plànol 2.2. RE02. RISC PER INCENDIS FORESTALS NORD-OEST
 - Plànol 2.3. RE02. RISC PER INCENDIS FORESTALS SUD-OEST
 - Plànol 2.4. RE02. RISC PER INCENDIS FORESTALS NORD-EST
 - Plànol 2.5. RE02. RISC PER INCENDIS FORESTALS SUD-EST
 - Plànol 2.6. RE02. RISC PER INCENDIS FORESTALS NUCLI URBÀ
 - Plànol 2.7. RE02. RISC PER INCENDIS FORESTALS. ROFES

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--


- Risc 3: Inundacions
 - o Plànol 3.1 RE03. RISC PER INUNDACIONS. VISTA GENERAL
 - o Plànol 3.2 RE03. RISC PER INUNDACIONS. VISTA GENERAL NUCLI URBÀ
 - o Plànol 3.3 RE03. RISC PER INUNDACIONS. VISTA NUCLI URBÀ (EST)
 - o Plànol 3.4 RE03. RISC PER INUNDACIONS. VISTA NUCLI URBÀ (SUD)
 - o Plànol 3.5 RE03. RISC PER INUNDACIONS. VISTA DETALL RIERA DE MIRALLES
- Risc 4: Nevades
 - o Plànol 4.1 RE05. RISC PER NEVADES. VISTA GENERAL
 - o Plànol 4.2 RE05. RISC PER NEVADES. VISTA ZONA SUD
 - o Plànol 4.3 RE05. RISC PER NEVADES. VISTA NORD-EST
 - o Plànol 4.4 RE05. RISC PER NEVADES. VISTA NUCLI URBÀ
 - o Plànol 4.5 RE05. RISC PER NEVADES. VISTA DETALL NUCLI URBÀ (NORD)
 - o Plànol 4.6 RE05. RISC PER NEVADES. VISTA NUCLI URBÀ (SUD)
 - o Plànol 4.7 RE05. RISC PER NEVADES. ROFES
- Risc 5: Sismes
 - o Plànol 5.1 RE09. RISC PER SISMES. VISTA GENERAL
 - o Plànol 5.2 RE09. RISC PER SISMES. NUCLI URBÀ (NORD)
 - o Plànol 5.3 RE09. RISC PER SISMES. NUCLI URBÀ (SUD)
 - o Plànol 5.4 RE09. RISC PER SISMES. ROFES
- Risc 6: Ventades
 - o Plànol 6.1. RE11 RISC PER VENTADES. VISTA GENERAL
 - o Plànol 6.2. RE11 RISC PER VENTADES. NUCLI URBÀ (NORD)
 - o Plànol 6.3. RE11 RISC PER VENTADES. NUCLI URBÀ (SUD)
 - o Plànol 6.4. RE11 RISC PER VENTADES. ROFES
- Risc 7: Pandèmies
 - o Plànol 7.1. RE12 RISC PER PANDÈMIES. VISTA GENERAL
 - o Plànol 7.2. RE12 RISC PER PANDÈMIES. NUCLI URBÀ (NORD)
 - o Plànol 7.3. RE12 RISC PER PANDÈMIES. NUCLI URBÀ (SUD)
 - o Plànol 7.4. RE12 RISC PER PANDÈMIES. ROFES

La cartografia amb la base topogràfica i la base ortomapa pot ser consultada mitjançant el visor SITMUN (<https://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp>).



LLEENDA DEL PLÀNOL COMARCAL			
Límit comarcal Límit municipal			
(Font: ICGC)			


Diputació Barcelona Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats		TÍTOL DEL PROJECTE	NOM DEL PLÀNOL	ESCALA	EQUIP REDACTOR	MAIG 2024	PLÀNOL NÚM. 0
		DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LA LLACUNA	PLÀNOL COMARCAL	1/50.000 DIN A3	 ecostud	ARXIU	FULL 1 de 1



LLEGENDA ELEMENTS VULNERABLES	
	Masia
	Nucli aïllat
	Ajuntament
	Cultural
	Esportiu
	Piscina aire
	Illiure
	Escola bressol
	Cementiri
	Centre de culte
	Deixalleria
	Zona d'esplai
	Habitatge habitual
	Càmping
	Parc
	Escola
	CAP




LLEENDA ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire	Càmping
lliure	Parc
Escola bressol	Escola
	CAP




LLEGENDA DELS RECURSOS MUNICIPALS
I DELS SERVEIS D'EMERGÈNCIA

- Centre d'acollida
- CECOPAL
- Magatzem municipal
- Centre de recepció d'alarmes (CRA)
- Zones d'aparcament
- Punt conflictiu
- Punt de reunió
- Punt d'aigua_Hidrants
- Punt d'aigua_Bassa
- Talls de trànsit
- Bombers
- Element potencialment vulnerable
- Punt de Guaita




LLEENDA DELS RECURSOS MUNICIPALS I DELS SERVEIS D'EMERGÈNCIA	
	Centre d'acollida
	CECOPAL
	Magatzem municipal
	Centre de recepció d'alarmes (CRA)
	Zones d'aparcament
	Punt conflictiu
	Punt de reunió
	Punt d'aigua_Hidrants
	Punt d'aigua_Bassa
	Talls de trànsit
	Bombers
	Element potencialment vulnerable
	Punt de Guaita



LLEENDA D'HIDRANTS I BASSES			
	Punt d'aigua_Hidrant		Punt d'aigua_Bassa

 Diputació Barcelona Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats		TÍTOL DEL PROJECTE	NOM DEL PLÀNOL	ESCALA 1/50.000 DIN A3	 ecostud	MAIG 2024	PLÀNOL NÚM. 1.4
		DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LA LLACUNA	XARXA D'HIDRANTS I BASSES			ARXIU	FULL 1 de 1





LLEGENDA

XARXA VIÀRIA I FERROVIÀRIA

Autopistes

Xarxa viària bàsica
(Font: ICGC)

Diputació Barcelona Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats		TÍTOL DEL PROJECTE	NOM DEL PLÀNOL	ESCALA	EQUIP REDACTOR	MAIG 2024	PLÀNOL NÚM. 1.5
		DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LA LLACUNA	XARXA VIÀRIA BÀSICA	1/50.000 DIN A3	 ecostud	ARXIU	FULL 1 de 1




LLEENDA
XARXA HIDROGRÀFICA


Torrents, rieres i canals


Rius

(Font: ICGC; ACA)



LLEENDA DE NUCLIS DE POBLACIÓ, URBANITZACIONS I POLÍGONS INDUSTRIALS	
	Nuclis de població residencial
	Zones verdes (Font: Diputació de Barcelona, 2012)

 Diputació Barcelona Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats		TÍTOL DEL PROJECTE	NOM DEL PLÀNOL	ESCALA 1/5.000 DIN A3		MAIG 2024	PLÀNOL NÚM. 1.8
		DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LA LLACUNA	NUCLIS DE POBLACIÓ I ZONES VERDES. ROFES			ARXIU	FULL 2 de 2




LLEGENDA XARXA ELÈCTRICA

 Xarxa elèctrica de mitja tensió (línies)

 Xarxa elèctrica d'alta tensió (línies)

(Font: Fecca-Endesa, any 2005)



LLEENDA DE XARXA DE PARCS NATURALS
I ZONES PROTEGIDES

Plans especials de protecció (Parcs naturals)
(Font: Diputació de Barcelona; Generalitat de Catalunya)
(Nota: si hi ha capes que es superposen, desdoblar aquest plànol en dos)

TÍTOL DEL PROJECTE
DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LA LLACUNA


NOM DEL PLÀNOL
XARXA DE PARCS NATURALS I ZONES PROTEGIDES

ESCALA
1/50.000
DIN A3


EQUIP REDACTOR
ecostud

MAIG 2024
ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 1.10
FULL
1 de 1




 Diputació Barcelona Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats		TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LA LLACUNA	NOM DEL PLÀNOL XARXA DE CAMINS	ESCALA 1/48.000 DIN A3	EQUIP REDACTOR  ecostud	MAIG 2024 ARXIU	PLÀNOL NÚM. 1.11 FULL 1 de 1
---	---	--	--	-------------------------------------	---	-------------------------------	--




ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia	 Cementiri
 Nucli aïllat	 Centre de culte
 Ajuntament	 Deixalleria
 Cultural	 Zona d'esplai
 Esportiu	 Habitatge habitual
 Piscina aire lliure	 Càmping
 Escola bressol	 Parc
 CAP	 Escola
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida	 Bombers
 CECOPAL	 Punt de reunió
 Magatzem municipal	
 Centre de recepció d'alarmes (CRA)	


 Diputació Barcelona Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats		TÍTOL DEL PROJECTE	NOM DEL PLÀNOL	ESCALA 1/50.000 DIN A3	EQUIP REDACTOR 	MAIG 2024	PLÀNOL NÚM. 1.12
		DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LA LLACUNA	RT03. RISC TERRITORIAL ONADES DE CALOR I FRED. VISTA GENERAL			ARXIU	FULL 1 de 4



ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia  Nucli aïllat  Ajuntament  Cultural  Esportiu  Piscina aire lliure  Escola bressol  Escola  CAP	 Cementiri  Centre de culte  Deixalleria  Zona d'esplai  Habitatge habitual  Càmping  Parc
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida  CECOPAL  Magatzem municipal  Centre de recepció d'alarmes (CRA)	 Bombers  Punt de reunió



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	
CAP	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Bombers
CECOPAL	Punt de reunió
Magatzem municipal	
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	




ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	
CAP	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Bombers
CECOPAL	Punt de reunió
Magatzem municipal	
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	
CAP	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Bombers
CECOPAL	Punt de reunió
Magatzem municipal	
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	
CAP	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Punt d'aigua_Hidrants
CECOPAL	Punt d'aigua_Bassa
Magatzem municipal	Bombers
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	Punt de Guaita
Punt de reunió	Via d'evacuació
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Diputació de Barcelona; Dep. d'Interior, Generalitat de Catalunya)	
Hidrants TIPUS_HIDRANT • Nul·l, 11, N • A • H, S • R	Hidrants i basses Magatzem material ADF, cuba, bomba rural lleugera
Basses BASSES • BASSA DE RESERVA DE L'AJUNTAMENT • BASSA DE RESERVA DE L'AJUNTAMENT • BASSA DE RESERVA DE L'AJUNTAMENT • BASSA DE RESERVA DE L'AJUNTAMENT • BASSA DE RESERVA DE L'AJUNTAMENT • BASSA DE RESERVA DE L'AJUNTAMENT • BASSA DE RESERVA DE L'AJUNTAMENT • BASSA DE RESERVA DE L'AJUNTAMENT • BASSA DE RESERVA DE L'AJUNTAMENT • BASSA DE RESERVA DE L'AJUNTAMENT	Punt crític Punt de gir Cadenes camins Camins d'incendis forestals i xarxa viària
Camins incendis CAMINS INCENDIS • Camins d'incendis forestals • Camins d'incendis forestals • Camins d'incendis forestals • Camins d'incendis forestals • Camins d'incendis forestals • Camins d'incendis forestals • Camins d'incendis forestals • Camins d'incendis forestals • Camins d'incendis forestals • Camins d'incendis forestals	Seccions SOC Núm. Seccions SOC Quadrants SOC 38AT Quadrants SOC Franja de Protecció Incendis Forestals (25m)



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	
CAP	

ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Punt d'aigua_Hidrant
CECOPAL	Punt d'aigua_Bassa
Magatzem municipal	Bombers
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	Punt de Guaita
Punt de reunió	Via d'evacuació

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Diputació de Barcelona; Dep. d'Interior, Generalitat de Catalunya)	
Hidrants TIPUS_HIDRANT • <Nul>; T; N • A • H; S • R	Hidrants i basses Magatzem material ADF, cuba, bomba rural lleugera
Basses • Bassa pública: públic • Bassa pública: no públic • Bassa pública: no públic • Bassa pública: no públic • Bassa pública: no públic • Bassa pública: no públic • Bassa pública: no públic • Bassa pública: no públic • Bassa pública: no públic • Bassa pública: no públic	Punt crític Punt de gir Cadenes camins Camins d'incendis forestals i xarxa viària
Camins incendis • Camí de foc • Camí de foc • Camí de foc • Camí de foc • Camí de foc • Camí de foc • Camí de foc • Camí de foc • Camí de foc • Camí de foc	Seccions SOC Núm. Seccions SOC Quadrants SOC 38AT Quadrants SOC Franja de Protecció Incendis Forestals (25m)

TÍTOL DEL PROJECTE
DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LA LLACUNA


NOM DEL PLÀNOL
RE02. RISC PER INCENDIS FORESTALS (INFOCAT).
NUCLI URBA

ESCALA
1/5.000
DIN A3


EQUIP REDACTOR
ecostud

MAIG 2024
ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 2.6
FULL
6 de 7




ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Talls de trànsit
CECOPAL	Bombers
Magatzem municipal	Punt de reunió
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	
Punt conflictiu	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: ACA; Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Sup. inundable T10 	
Sup. inundable T100 	
Sup. inundable T500 	
Zona de màxima crescuda ordinària 	
Zones potencialment inundables 	
Temps de trànsit 	




ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	CAP

ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Talls de trànsit
CECOPAL	Bombers
Magatzem municipal	Punt de reunió
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	
Punt conflictiu	

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: ACA; Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Sup. inundable T10	
Sup. inundable T100	
Sup. inundable T500	
Zona de màxima crescuda ordinària	
Zones potencialment inundables	
Temps de trànsit	



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Talls de trànsit
CECOPAL	Bombers
Magatzem municipal	Punt de reunió
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	
Punt conflictiu	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: ACA; Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Sup. inundable T10 	Font: ACA; Mapa de Protecció Civil de Catalunya Elaboració: Ecosud Última actualització: 2024 Escala: 1/5.000 Format: DIN A3
Sup. inundable T100 	
Sup. inundable T500 	
Zona de màxima crescuda ordinària 	
Zones potencialment inundables 	
Temps de trànsit 	



ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia	 Cementiri
 Nucli aïllat	 Centre de culte
 Ajuntament	 Deixalleria
 Cultural	 Zona d'esplai
 Esportiu	 Habitatge habitual
 Piscina aire lliure	 Càmping
 Escola bressol	 Parc
 Escola	 CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida	 Talls de trànsit
 CECOPAL	 Bombers
 Magatzem municipal	 Element potencialment
 Centre de recepció d'alarmes (CRA)	 Punt de reunió
 Zones d'aparcament	
 Punt conflictiu	

TÍTOL DEL PROJECTE
DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LA LLACUNA


NOM DEL PLÀNOL
RE05. RISC PER NEVADES (NEUCAT). VISTA GENERAL

ESCALA
1/50.000
DIN A3


EQUIP REDACTOR
ecostud

MAIG 2024
ARXIU


PLÀNOL
NÚM. 4.1
FULL
1 de 7




ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Talls de trànsit
CECOPAL	Bombers
Magatzem municipal	Element potencialment
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	Punt de reunió
Zones d'aparcament	
Punt conflictiu	




ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia	 Cementiri
 Nucli aïllat	 Centre de culte
 Ajuntament	 Deixalleria
 Cultural	 Zona d'esplai
 Esportiu	 Habitatge habitual
 Piscina aire lliure	 Càmping
 Escola bressol	 Parc
 Escola	 CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida	 Talls de trànsit
 CECOPAL	 Bombers
 Magatzem municipal	 Element potencialment
 Centre de recepció d'alarmes (CRA)	 Punt de reunió
 Zones d'aparcament	
 Punt conflictiu	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
 Ruta de neteja de prioritat molt alta (RNA)	
 Ruta de neteja de prioritat alta (RNB)	




ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Talls de trànsit
CECOPAL	Bombers
Magatzem municipal	Element potencialment
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	Punt de reunió
Zones d'aparcament	
Punt conflictiu	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Ruta de neteja de prioritat molt alta (RNA)	
Ruta de neteja de prioritat alta (RNB)	




ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Talls de trànsit
CECOPAL	Bombers
Magatzem municipal	Element potencialment
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	Punt de reunió
Zones d'aparcament	
Punt conflictiu	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Ruta de neteja de prioritat molt alta (RNA)	
Ruta de neteja de prioritat alta (RNB)	




ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Talls de trànsit
CECOPAL	Bombers
Magatzem municipal	Element potencialment
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	Punt de reunió
Zones d'aparcament	
Punt conflictiu	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Ruta de neteja de prioritat molt alta (RNA)	
Ruta de neteja de prioritat alta (RNB)	



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Talls de trànsit
CECOPAL	Bombers
Magatzem municipal	Element potencialment
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	Punt de reunió
Zones d'aparcament	
Punt conflictiu	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Ruta de neteja de prioritat molt alta (RNA)	
Ruta de neteja de prioritat alta (RNB)	



ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia	 Cementiri
 Nucli aïllat	 Centre de culte
 Ajuntament	 Deixalleria
 Cultural	 Zona d'esplai
 Esportiu	 Habitatge habitual
 Piscina aire lliure	 Càmping
 Escola bressol	 Parc
 Escola	
 CAP	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida	 Bombers
 CECOPAL	 Element potencialment vulnerable
 Magatzem municipal	 Punt de reunió
 Centre de recepció d'alarmes (CRA)	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Intensitat sísmica	
V-VI VI VI-VII VII VII-VIII VIII	



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	
CAP	

ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Bombers
CECOPAL	Element potencialment vulnerable
Magatzem municipal	Punt de reunió
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	


INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Intensitat sísmica	
V-VI	
VI	
VI-VII	
VII	
VII-VIII	
VIII	



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	
CAP	

ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Bombers
CECOPAL	Element potencialment vulnerable
Magatzem municipal	Punt de reunió
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Intensitat sísmica	
V-VI VI VI-VII VII VII-VIII VIII	



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Bombers
CECOPAL	Element potencialment vulnerable
Magatzem municipal	Punt de reunió
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	
Zones d'aparcament	






ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Bombers
CECOPAL	Element potencialment vulnerable
Magatzem municipal	Punt de reunió
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	
Zones d'aparcament	







ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Bombers
CECOPAL	Element potencialment vulnerable
Magatzem municipal	Punt de reunió
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	
Zones d'aparcament	



ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia	 Cementiri
 Nucli aïllat	 Centre de culte
 Ajuntament	 Deixalleria
 Cultural	 Zona d'esplai
 Esportiu	 Habitatge habitual
 Piscina aire lliure	 Càmping
 Escola bressol	 Parc
 Escola	 CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida	 Bombers
 CECOPAL	 Punt de reunió
 Magatzem municipal	
 Centre de recepció d'alarmes (CRA)	




ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Bombers
CECOPAL	Punt de reunió
Magatzem municipal	
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Bombers
CECOPAL	Punt de reunió
Magatzem municipal	
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	





ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	Cementiri
Nucli aïllat	Centre de culte
Ajuntament	Deixalleria
Cultural	Zona d'esplai
Esportiu	Habitatge habitual
Piscina aire lliure	Càmping
Escola bressol	Parc
Escola	CAP
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Bombers
CECOPAL	Punt de reunió
Magatzem municipal	
Centre de recepció d'alarmes (CRA)	

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	--	-------------------------------

Annexos

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

Annex I. Criteris d'activació dels plans de protecció civil de la Generalitat

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE02. Emergències per incendis forestals	Valoració conjunta dels indicadors següents: -El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. -El Pla Alfa (nivell 2). -El SISCOM (nivell 1) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. -Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. -En incendis en què la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui nul·la o reduïda. -A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin situacions potencialment greus de GIF.	PREALERTA
	Valoració conjunta dels indicadors següents: -El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. -El Pla Alfa (nivell 3). -El SISCOM (nivell 2) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. -Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. -En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a l'extinció i per als béns que no siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin una duració prou important com perquè sigui necessària l'activació d'un dispositiu preventiu especial. -En incendis que impliquin un cert perill per a les persones i sigui apropiat ordenar-ne el confinament o l'evacuació. -En incendis importants ja controlats on es fa necessari un control de la zona afectada als efectes d'evitar que es produeixi una reactivació. -Altres supòsits, a criteri del Director o Directora del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	ALERTA

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	En base als criteris següents: -Grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació, d'urbanitzacions, barris perifèrics, barris de nuclis urbans, etc.). -Extensió (nombre de municipis afectats, nombre d'hectàrees afectades depenent del tipus de terreny, etc.) (per exemple >500 ha). -Mitjans necessaris. -Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	EMERGÈNCIA 1
	-Quan es produeixi un GIF o conjunt d'incendis simultanis els efectes dels quals afectin una extensió important del territori. Aquesta circumstància s'avalua a partir dels criteris anteriorment esmentats (per exemple, que posi en perill greu nuclis importants de població, duració superior a 48 hores, requeriment de mitjans externs a Catalunya, etc.)	EMERGÈNCIA 2

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE03. Emergències per inundacions	-Es pot emetre una PREALERTA en els supòsits següents: – Preses: La quantitat d'aigua que desguassa una presa és propera a produir danys i/o inundacions aigües avall de la presa, està propera al Qmàx. En aquest cas, s'emetrà un comunicat de prealerta als municipis de la zona per a que es prenguin les mesures previstes en el seu pla d'actuació (PAM). – Previsió meteorològica: • SMP per intensitat i/o acumulació de grau de perill 2 a molt curt termini i amb aspectes que puguin agreujar la situació. • SMP per intensitat i/o acumulació de grau de perill 3, a curt termini i molt curt termini. – Hidrològiques: • Els òrgans de conca preveguin que, a curt termini, els nivells d'aigua dels rius, propers al Qmàx, estaran propers a produir danys. • Els òrgans de conca preveguin que, a curt termini, puguin créixer els nivells dels rius de comarques sense SMP però que es poden veure afectades per SMP d'altres comarques.	PREALERTA
	– Preses: S'hagi qualificat l'escenari d'aplicació de mesures correctores o escenari 1 i/o l'aigua que es desguassa de la presa produeixi desbordament sense que hi hagi danys importants. S'ha superat el Qmàx. – Previsió meteorològica: - SMP per intensitat i/o acumulació de grau de perill 3, a molt curt termini i amb aspectes que puguin agreujar la situació. - SMP per intensitat i/o acumulació de graus de perill 4, 5 o 6, a curt i a molt curt termini. – Hidrològiques: • Els òrgans de conca preveguin que es puguin produir inundacions a molt curt termini (antelació mínima de 3 hores) perquè és imminent que es desbordi el riu. Es pugui superar el Qmàx. • Quan ja s'hagi desbordat el riu sense que es produeixin danys importants. Ja s'ha superat el Qmàx. • Els òrgans de conca preveguin que, a molt curt termini (antelació mínima de 3 hores), puguin créixer	ALERTA

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	els nivells dels rius de comarques sense SMP però que es poden veure afectades per SMP d'altres comarques. – Altres supòsits: • Al final d'un episodi d'inundacions importants, en el retorn gradual cap a la normalitat. • Altres supòsits, a criteri del director del pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	
	Es pot activar el pla en emergència en els supòsits següents: – Preses: • Per escenari excepcional o escenari 2 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix danys importants aigües avall de la presa. • Per escenari límit o escenari 3 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix danys molt importants aigües avall de la presa. – Hidrològiques: • Es produeixi inundacions per la crecuda de rius, rieres, torrents... i estiguin afectant de manera important produint nombrosos danys. • S'estan produint un conjunt d'inundacions simultànies (produïdes per pluges molt fortes, desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge) que estiguin afectant de manera important produint nombrosos danys.	EMERGÈNCIA

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE05. Emergències per nevades	Una o més comarques es trobin en situació de risc moderat per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avís de perill meteorològic SMP per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir: -Previsió de nevades amb un SMP grau 1 per neu en comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o extrema. -Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa, moderada, alta o molt alta. -Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa. La Direcció del Pla, en funció de la mobilitat prevista, estimi la necessitat de fer una major difusió del risc de nevades en aquelles comarques que es trobin en situació de risc baix.	PREALERTA
	Una o més comarques es trobin en situació de risc alt per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avís de perill meteorològic SMP per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir: -Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat extrema. -Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu a qualsevol comarca excepte les vulnerabilitat baixa. -Previsió de nevades amb un SMP grau 4 per neu a qualsevol comarca. -Previsió de nevades amb un SMP grau 5 per neu en comarques amb vulnerabilitat molt alta, alta, moderada o baixa. -Previsió de nevades amb un SMP grau 6 per neu en comarques de vulnerabilitat moderada o baixa. Quan, com a conseqüència de la neu, es comencin a produir afectacions puntuals i/o lleus sobre la xarxa viària i/o ferroviària, algun dels serveis bàsics o a la població.	ALERTA
	Com a conseqüència de la neu, es comencin a produir afectacions importants a la xarxa viària i/o ferroviària, algun dels serveis bàsics o a la població en un àmbit territorial reduït o extens.	EMERGÈNCIA

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	En aquelles situacions en què una o més comarques es trobin en situació de risc extrem per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avís de perill meteorològic SMP graus 5 i 6 per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, la Direcció del Pla valorarà en cada cas la necessitat d'activar el Pla NEUCAT en ALERTA o en EMERGÈNCIA. Les activacions en emergència es corresponen amb situacions en les que en una zona, comarca o comarques: -Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o persones de manera descontrolada. -Es tingui constància que comencen a quedar aïllats nuclis de població com a conseqüència dels talls a les vies de comunicació. -S'interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport -Es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o de llarga durada d'algun dels serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de subministrament elèctric i amb possibles fallades en les telecomunicacions.	

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ																			
RE09. Emergències per sismes	La taula 11 permet decidir la fase del Pla SISMICAT en els instants immediatament posteriors al sisme, ja que té en compte com a criteri la intensitat màxima a Catalunya, que s'obté de manera automàtica immediatament després del sisme. La taula 12, basada en la informació rebuda del territori, permet establir la fase del pla en funció de la percepció del sisme, la gravetat dels danys a les persones, els edificis i les línies vitals. Cadascuna d'aquestes tipologies per si sola pot determinar la fase del pla, no cal que es donin simultàniament. Aquesta segona taula permet ajustar la fase del pla a mesura que es vagi obtenint informació sobre la percepció o els danys causats pel sisme i en funció del desplegament de recursos necessari per atendre la població afectada.	PREALERTA ALERTA EMERGÈNCIA																			
	Taula 11. Criteris per establir les fases o situacions del Pla SISMICAT en funció de la intensitat màxima <table><tr><th rowspan="2">Fase o situació del pla</th><th colspan="3">Classificació comarcal</th></tr><tr><th>Comarca de densitat alta o Zona A</th><th>Comarca de densitat mitjana o Zona B</th><th>Comarca de densitat baixa o Zona C</th></tr><tr><td>Situació de prealerta</td><td>I màxima: 3 a 3,5 (III a III-IV)</td><td>I màxima: 3 a 4 (III a IV)</td><td>I màxima: 3 a 4,5 (III a IV-V)</td></tr><tr><td>Fase d'alerta</td><td>I màxima: 4 a 4,5 (IV a IV-V)</td><td>I màxima: 4,5 a 5,5 (IV-V a V-VI)</td><td>I màxima: 5 a 5,5 (V a VI-VII)</td></tr><tr><td>Fase d'emergència</td><td>I màxima: ≥ 5 (≥V)</td><td>I màxima: ≥ 6 (≥VI)</td><td>I màxima: ≥ 7 (≥VII)</td></tr></table> Els sismes amb intensitats inferiors a 3 (III) no es consideren dins de les fases o situacions del Pla, tret que siguin àmpliament percebuts o causin algun tipus de danys d'acord amb el que s'estableix a la taula del punt 4.2.2 que es mostra a continuació. La difusió d'aquests sismes d'intensitat baixa es farà d'acord amb el que s'estableixi al procediment del CECAT.		Fase o situació del pla	Classificació comarcal			Comarca de densitat alta o Zona A	Comarca de densitat mitjana o Zona B	Comarca de densitat baixa o Zona C	Situació de prealerta	I màxima: 3 a 3,5 (III a III-IV)	I màxima: 3 a 4 (III a IV)	I màxima: 3 a 4,5 (III a IV-V)	Fase d'alerta	I màxima: 4 a 4,5 (IV a IV-V)	I màxima: 4,5 a 5,5 (IV-V a V-VI)	I màxima: 5 a 5,5 (V a VI-VII)	Fase d'emergència	I màxima: ≥ 5 (≥V)	I màxima: ≥ 6 (≥VI)	I màxima: ≥ 7 (≥VII)
	Fase o situació del pla			Classificació comarcal																	
			Comarca de densitat alta o Zona A	Comarca de densitat mitjana o Zona B	Comarca de densitat baixa o Zona C																
Situació de prealerta	I màxima: 3 a 3,5 (III a III-IV)	I màxima: 3 a 4 (III a IV)	I màxima: 3 a 4,5 (III a IV-V)																		
Fase d'alerta	I màxima: 4 a 4,5 (IV a IV-V)	I màxima: 4,5 a 5,5 (IV-V a V-VI)	I màxima: 5 a 5,5 (V a VI-VII)																		
Fase d'emergència	I màxima: ≥ 5 (≥V)	I màxima: ≥ 6 (≥VI)	I màxima: ≥ 7 (≥VII)																		
Taula 12. Criteris per establir les fases o situacions del Pla SISMICAT en funció de la percepció dels danys observats <table><tr><th>Fase o situació del pla</th><th>Percepció</th><th>Danys persones</th><th>Danys edificis</th><th>Danys línies vitals</th></tr><tr><td>Situació de prealerta</td><td>Percepció àmplia en algun municipi</td><td>Cap</td><td>Cap</td><td>Cap</td></tr><tr><td>Fase d'alerta</td><td>Qualsevol</td><td>Persones afectades</td><td>Danys als edificis però sense edificis inhabitables</td><td>Afectació de les línies vitals a escala local</td></tr><tr><td>Fase d'emergència</td><td>Qualsevol</td><td>Víctimes mortals</td><td>Edificis inhabitables</td><td>Afectació de les línies vitals a escala comarcal</td></tr></table>	Fase o situació del pla	Percepció	Danys persones	Danys edificis	Danys línies vitals	Situació de prealerta	Percepció àmplia en algun municipi	Cap	Cap	Cap	Fase d'alerta	Qualsevol	Persones afectades	Danys als edificis però sense edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala local	Fase d'emergència	Qualsevol	Víctimes mortals	Edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala comarcal	
Fase o situació del pla	Percepció	Danys persones	Danys edificis	Danys línies vitals																	
Situació de prealerta	Percepció àmplia en algun municipi	Cap	Cap	Cap																	
Fase d'alerta	Qualsevol	Persones afectades	Danys als edificis però sense edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala local																	
Fase d'emergència	Qualsevol	Víctimes mortals	Edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala comarcal																	

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE11. Emergències per ventades	- Previsió de ventades amb un SMP grau 1 a la comarca del Berguedà. - Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a les comarques de densitat de població alta - Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població baixa	PREALERTA
	- Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a la comarca del Berguedà. - Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població alta. - Previsió de ventades amb un SMP grau 4 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 5 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 6 a qualsevol comarca. - El vent està provocant danys poc importants d'abast territorial limitat.	ALERTA
	- El vent està provocant danys importants i amb un abast territorial extens.	EMERGÈNCIA

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
RE12.Pandèmies	Situacions en què calgui un seguiment de l'evolució de forma detallada: - Quan el Grup d'Avaluació del Risc per a la Població determini que hi ha un risc potencial elevat. - Afectacions a territoris amb què hi hagi mobilitat o intercanvi de persones o mercaderies habitualment i que facin preveure la detecció dels primers casos a curt termini. - Previsió de situacions d'impacte social. - Previsió d'una possible afectació d'alguns serveis essencials. Període postpandèmic fins que es desactivi el seguiment	PREALERTA
	Situacions en què cal començar a aplicar mesures d'emergència de caràcter puntual i no generalitzades per afrontar els efectes de la malaltia: - Quan s'hagi produït la detecció dels primers casos i calgui aplicar mesures de contenció (aïllament, seguiment de contactes, etc.). - Perill de col·lapse del sistema sanitari i postcol·lapse del sistema si es manté la pandèmia. - Quan es comenci a detectar impacte social i període posterior a l'impacte si es manté la pandèmia. - Afectació a alguns serveis essencials quan encara es garanteixin els serveis mínims. - Mesures de contenció per evitar la propagació de la malaltia que afectin drets de la ciutadania de manera puntual. - Quan es preveu que es pugui produir una nova onada a mitjà termini. - Sortida de situació d'impacte que hagi comportat la fase d'emergència si es manté el període pandèmic. Altres situacions anàlogues a criteri del Comitè de Direcció.	ALERTA
	Situacions en què cal aplicar mesures d'emergència de caràcter general per contenir el contagi de la malaltia i que tenen un alt impacte. Situacions de col·lapse del sistema sanitari. - Situacions en què no es puguin garantir els serveis mínims essencials o hi hagi risc imminent de col·lapse d'aquests serveis.	EMERGÈNCIA

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
	- Quan el Comitè de Direcció del Pla decideixi l'aplicació obligatòria i de manera generalitzada de mesures de contenció que restringeixin drets de la ciutadania (confinaments perimetrals, confinaments domiciliaris, tocs de queda, restriccions d'activitats, etc.). - Situacions d'alt impacte social generalitzat. - En aplicació de normativa amb rang superior a l'autonòmic, incloent-hi els estats d'alarma o excepció. Quan s'apliquen mesures determinades per plans superiors a l'autonòmic. Altres situacions anàlogues a criteri del Comitè de Direcció.	

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

Annex II. Models de declaració d'activació i altres comunicats i disposicions

1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER
(enviar-ho al CECAT per correu electrònic) , alcalde/ssa de La Llacuna, pels poders que tinc, DECLARO: <u>LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA</u> del Pla de protecció civil municipal, a causa de/d' Les mesures previstes són: • • • Alcalde/ssa de La Llacuna, de/d' de 202

2.MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER EN ALERTA/EMERGÈNCIA

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN ALERTA
(enviar-ho al CECAT per correu electrònic) , alcalde/ssa de La Llacuna, pels poders que tinc, DECLARO: <u>ACTIVAT</u> el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d' <u>CONSTITUÏT</u> el Comitè d'Emergències. Les mesures previstes són: • • • Alcalde/ssa de La Llacuna, de/d' de 202

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER EN EMERGÈNCIA/ EMERGÈNCIA 1/EMERGÈNCIA 2
(enviar-ho al CECAT per correu electrònic) , alcalde/ssa de La Llacuna, pels poders que tinc, DECLARO: <u>ACTIVAT</u> el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d' <u>CONSTITUÏT</u> el Comitè d'Emergències. Les mesures previstes són: • • Alcalde/ssa de La Llacuna, de/d' de 202

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER
(enviar-ho al CECAT per correu electrònic) , alcalde de La Llacuna, pels poders que tinc, ja que ha desaparegut tot el risc, DECLARO: <u>DISSOLT</u> el Comitè d'Emergències. <u>DESACTIVAT</u> el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d', i la tornada a la normalitat. Alcalde/ssa de La Llacuna, de/d' de 202

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

3.MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

BAN – ORDRE D'EVACUACIÓ
L'Ajuntament comunica que s'ha d'evacuar la zona compresa:.....(especifiqueu el nom dels carrers / les zones)..... Seguiu les següents instruccions: • Aneu amb els vostres vehicles a..... (especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si cal)..... • Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a.....(especifiqueu l'adreça)..... • Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; diners...). Si aneu carregats, l'evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal.

BAN – ORDRE DE CONFINAMENT
L'Ajuntament comunica que la població, barriada, ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: • Tanqueu-vos a casa vostra; si sou al carrer, tanqueu-vos a l'edifici més pròxim. • Tanqueu les portes i les finestres. • Pareu els sistemes de ventilació i climatització. • Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació. • No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

4.MODEL DE COMUNICAT D'AVÍS D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

COMUNICAT D'EVACUACIÓ
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les següents instruccions: • Aneu, amb els vostres vehicles, a • Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a , on us recollirem. • Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes. A, podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem informats.

COMUNICAT DE CONFINAMENT
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica a la població, barriada.....que ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: • Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l'edifici més pròxim • Tanqueu les portes i les finestres • Pareu el sistemes de ventilació i climatització • Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació • No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

Annex III. Consells d'autoprotecció pel risc

A continuació es presenten els principals consells d'autoprotecció pels diferents riscos.

Es pot consultar tota la informació actualitzada sobre què cal fer en cas d'emergència al web:

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia

RE02. Risc per Incendis Forestals

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ
<i>Si l'incendi s'acosta a casa teva:</i> ▪ En primer lloc, manté la calma. ▪ Retira els objectes que es puguin cremar del voltant de la casa i també els mobles del jardí. ▪ Tanca les finestres, els porticons, la trampa del tiratge de la xemeneia i les ampolles de gas de l'exterior. Evita que hi entrin espurnes. ▪ Tingues a mà una llanterna perquè l'electricitat es pot tallar. ▪ Facilita l'entrada dels equips de socors a la teva propietat. ▪ En tot moment estigues atent a les indicacions dels responsables municipals, els bombers i la policia. <i>En cas d'evacuació:</i> ▪ Tanca tota la casa. ▪ Desconnecta la llum i el gas. ▪ Perquè l'evacuació sigui ràpida i ordenada, agafa l'imprescindible (la documentació, diners i medicaments). <i>Si l'incendi és a la teva porta:</i> ▪ Entra a casa amb tota la teva família i els animals domèstics i no l'abandonis fins que el foc no hagi passat. ▪ Tanca totes les portes, tant les interiors com les exteriors, i les entrades de respiració i ventilació, per aturar qualsevol aspiració d'aire. ▪ Desconnecta els subministraments de butà, gas natural, gasoil, etc. ▪ Col·loca les mànegues del jardí de tal manera que arribin a qualsevol racó de la casa. Omple d'aigua la banyera, les piques, etc. i, si tens temps, treu les cortines. ▪ No t'esveris encara que el fum penetri a la casa: posa tovalloles mullades sota les portes i ruixa-les sovint per evitar que s'escalfin. ▪ Protegeix-te amb roba de cotó o llana, amb unes ulleres i un mocador moll. ▪ Si el fum és espès, deixa els llums encesos per millorar la visibilitat i per facilitar que et trobin. ▪ Deixa els documents i els objectes de valor dins el cotxe, al garatge, amb les portes tancades, per si has de fugir. <i>Si ets a camp obert:</i> ▪ Allunya't del front del foc pels costats. És vital fugir en la direcció oposada a l'avanç del foc i del fum. ▪ Entra a la zona ja cremada al més aviat possible. ▪ Regula la respiració: unes inspiracions poc profundes i lentes, agafant l'aire de prop de terra, eviten inhalar el fum espès. ▪ Si pots, mulla un mocador per tapar-te la cara i evita així els efectes nocius del fum. ▪ No et refugiïs a pous ni coves, ja que l'oxigen pot acabar-s'hi ràpidament. Evita també les zones de pendent, els ports de muntanya i les valls estretes, perquè l'aire calent tendeix a pujar. ▪ En cas de perill imminent, estira't de bocaterrosa. <i>Si ets al cotxe:</i> ▪ Si hi ets a temps, busca un lloc arrecerat i atura't. Si el front del foc travessa la carretera, no surtis del vehicle, tanca els vidres i encén els fars perquè et puguin trobar entre el fum.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	--	--

RE03. Risc per Inundacions

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ
Inundacions i forts aiguats La pluja d'intensitat forta caiguda en un temps breu pot provocar desbordaments o inundacions de rius, torrents, etc. La tardor és l'època de l'any en la qual aquest risc és més elevat a Catalunya. <i>Recomanacions bàsiques:</i> Escolta la ràdio (RNE, Catalunya Ràdio, ràdio local) per informar-te de la possibilitat de pluges intenses o riuades, de l'estat de les carreteres i, si s'escau, de les mesures de precaució i dels consells d'actuació que es donin a la població. Protegeix-te després que s'hagi anunciat que augmenta el nivell de les aigües. <i>Què has de fer si ets dins de casa o d'un edifici:</i> ▪ Obturar les esclotxes de les portes, de les finestres i dels respiradors si l'edifici pot quedar afectat. ▪ Conduir els animals domèstics a llocs alts i protegits. ▪ Col·locar els documents importants, els objectes valuosos, els aliments i l'aigua potable als pisos alts. ▪ Posar els productes perillosos en llocs protegits. ▪ Desconnectar l'interruptor general de l'electricitat. ▪ Posar-te a les zones altes, no baixar als soterranis. <i>Què has de fer si ets a l'aire lliure:</i> ▪ Allunyar-te dels ponts, les rieres, els torrents o les zones inundables. ▪ No estacionar el cotxe als ponts, ni al costat de rius o zones inundables; tampoc s'hi ha d'acampar, per evitar l'arribada per sorpresa d'una crescuda d'aigua o d'una riuada, que et podria arrossegar. ▪ Circular preferentment per rutes principals i autopistes i moderar la velocitat. ▪ No creuar mai amb un vehicle guals que salvin barrancs o altres trams de carretera si estan inundats ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. ▪ Si tens problemes de visibilitat a causa de la pluja, aparca al voral i senyalitza la teva situació. ▪ Allunya't de la base dels turons per evitar que t'atrapi l'aigua que baixa pels vessants i que sovint arrossega fang, restes d'arbres i pedres. Vés a les parts més altes de la zona on et trobis per evitar les riuades.
Tempestes elèctriques Les tempestes són borrasques locals intenses, provocades per cúmuls nuvolosos. Els vendavals i llamps que ocasionen poden provocar danys i, sobretot, la pedra pot afectar l'agricultura. <i>Recomanacions bàsiques:</i> ▪ Refugia't dins de casa o d'un edifici. ▪ Tanca les portes i les finestres. ▪ Escolta els butlletins meteorològics de la ràdio. ▪ No deixis res a fora de la casa quan s'anuncii una tempesta: entra tots els objectes que el vent es pugui emportar ja que podrien convertir-se en projectils perillosos. ▪ Desconnecta l'interruptor general de l'electricitat. ▪ No telefonis, deixa les línies lliures per als equips de socors.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

RE05. Risc per Nevades

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC DE NEVADES
1) <u>ABANS QUE ARRIBI L'HIVERN:</u> • A l'habitatge cal tenir preparat el material següent: - Un transistor i piles de recanvi (renoveu-les periòdicament), per poder escoltar les previsions meteorològiques. - Llanternes, fanals de càmping, espelmes,... - Emmagatzemar aliments amb calories, combustibles i productes de neteja. - Una farmaciola de primers auxilis i medicaments que prenguin de forma habitual o esporàdica els membres de la família. - Roba i calçat adient per a les baixades de temperatura i les nevades. • <u>Cal revisar:</u> ▪ A l'habitatge - Tots els punts de l'habitatge on hi hagi entrades d'aire de l'exterior: finestres, portes,.... Cal protegir-les amb una cinta adhesiva que aïlli. - L'estat dels teulats i de les baixades d'aigua. - Les branques dels arbres, cal podar-les si són massa llargues per evitar que es trenquin (poden perjudicar les línies elèctriques del costat). - Procureu-vos combustible per a la calefacció. ▪ En el vehicle: - Disposar de cadenes (en bon estat), llanterna, manta de viatge. - Comprovar l'estat de les bateries, el dipòsit de benzina, les llums, els frens, els pneumàtics, la calefacció, el parabrises,...amb la finalitat de mantenir el vehicle per a les condicions de l'hivern.
2) <u>EN SITUACIÓ DE RISC IMMINENT O DURANT LA NEVADA</u> • Informe-vos de les previsions meteorològiques: - Mitjans de comunicació. - Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT). - Instituto Nacional de Meteorologia (INM). • Si sou a casa o en un edifici cal que: - Escolteu la ràdio: Catalunya ràdio, Radio Nacional d'Espanya, emissores locals. Esteu atents a la informació meteorològica i a les consignes de les autoritats. - Feu un ús correcte de la calefacció. - Desconnecteu els aparells elèctrics no necessaris. - Consumiu els queviures de manera racional. - Eviteu tenir estufes de llenya, carbó o gas i brasers a llocs tancats on no es renovi l'aire, hi ha perill d'enverinament. - Vigileu les canonades d'aigua, cal mantenir un rajolí constant a les aixetes per evitar que es congelin. En les calefaccions cal emprar anticongelant, si s'escau. - No telefoneu, cal deixar les línies lliures per als equips de socors. - No deixeu sortir al carrer a les persones d'edat avançada ni als/les nens/es. • Si heu de sortir al carrer o sou fora: - Abrigueu-vos bé si heu de passar molt temps fora: Cal dur peces de roba lleugeres, una sobre l'altra. Evitar dur roba ajustada. Cal permetre que l'aire circuli i actuï com a aïllant. Les manyoples proporcionen més calor que els guants. - Protegiu-vos sobretot la cara i el cap. Eviteu que l'aire fred us entri directament als pulmons. - Eviteu fer exercicis físics excessius, ja que el fred fa una pressió extra sobre el cor i es corre el perill de patir un atac cardíac o de fer mal a l'organisme. - Si no és imprescindible, eviteu sortir al carrer si fa vent i neva ja que disminueix la visibilitat.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC DE NEVADES

- **Si heu d'agafar el cotxe:**
 - Cal equipar-lo.
 - Cal planificar la sortida, conèixer la previsió meteorològica de la zona per on s'ha de circular, les rutes i els llocs on refugiar-se en cas de tempesta (pobles, refugis, hotels de carretera,...).
 - Si heu d'emprendre un viatge cal dur dins el cotxe com a mínim: ràdio, pala, corda, roba d'abric, aliments rics en calories (xocolata, fruits secs,...).
 - Cal conèixer abans de començar el viatge les rutes per on circular
 - Eviteu les rutes difícils, com les carreteres i els ports de muntanya.
 - Circuleu per les vies principals i autopistes.
 - Si la ruta és perillosa torneu endarrera o cerqueu refugi.
 - Procureu no viatjar sol.
 - Cal que poseu les cadenes a les rodes motrius del cotxe en cas de neu o de glaç. En aquest cas escolliu un lloc que no interrompi la circulació dels altres vehicles.
 - No avanceu als altres vehicles si les condicions no són favorables.
 - Porteu el cinturó posat, els nens i les nenes han d'estar ben asseguts/des a les seves cadires.
 - Desconfieu dels indrets amb ombres, dels ponts, dels viaductes i de les interseccions ja que pot haver-hi gel.
 - Sempre que sigui possible eviteu agafar el cotxe, sobretot si és de nit.
- **Si el temporal us agafa dins del cotxe:**
 - Intenteu cercar refugi.
 - Sinó trobeu refugi quedeu-vos dins el cotxe, els pneumàtics actuen com a aïllant del fred.
 - Deixeu la calefacció posada i la finestra una mica oberta.
 - No us adormiu amb el motor en marxa.
 - Manteniu net de neu el tub d'escapament.
 - No empreu les marques deixades per altres vehicles, és millor avançar per neu verge.
 - Si hi ha gel no trepitgeu el fre.
 - Inicieu la marxa lentament, si el vehicle patina, desaccelereu.
 - Si baixeu un pendent, manteniu una distància superior a la normal.

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

RE09. Risc sísmic

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC SÍSMIC
<u>Si us trobeu a casa:</u> ▪ Refugieu-vos sota una taula sòlida o bé en un angle de la paret. ▪ No fugiu durant la sacsejada, molta gent és víctima de la caiguda d'objectes. ▪ No agafeu l'ascensor. ▪ Si sou al carrer: - Allunyeu-vos dels edificis, si no podeu refugieu-vos en un portal. - Si sou al vehicle quedeu-vos dins, lluny de tot allò que perilli de caure. <u>Després de la sacsejada</u> ▪ Escolteu la ràdio i seguiu les instruccions de les autoritats. ▪ Tanqueu les connexions d'aigua i gas. No utilitzeu l'ascensor. ▪ Evacueu l'edifici i emporteu-vos la documentació, roba d'abric i els vostres medicaments indispensables. ▪ Dirigiu-vos a un lloc aïllat i protegit de la caiguda d'objectes. Aneu pel mig del carrer, vigilant les vores i el que pugués caure. ▪ Eviteu les zones costaneres, ja que hi pot haver perill de grans onades (sisme submarí).

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	--	--

RE11. Risc per Ventades

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC PER VENTADES
<u>Si us trobeu a casa:</u> ▪ Tanqueu i assegureu portes, finestres, persianes i tendals. ▪ Eviteu deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses i recolliu la roba dels estenedors. <u>Si us trobeu a l'exterior</u> ▪ No pugueu a llocs alts i exposats al vent, com ara bastides o altres construccions. ▪ Eviteu els parcs, els jardins i les zones boscoses. Si sou en una zona arbrada, vigileu amb els arbres que puguin caure i eviteu totes les activitats amb foc. Tingueu en compte també la proximitat dels arbres als edificis: el vent els podria fer caure. ▪ Quan hi hagi temporal amb grans onades, no accediu als punts del litoral afectats pel fort onatge o als llocs on les onades trenquin amb força, allunyeu-vos d'espigons, esculleres i passejos marítims. <u>Si heu de conduir</u> ▪ Consulteu les prediccions del temps i l'estat de les carreteres. Si es preveuen vents forts, eviteu desplaçar-vos per carretera. ▪ Si és imprescindible desplaçar-vos, alenteu la marxa i tingueu molta precaució perquè us podeu trobar obstacles a la via. <u>Si feu una activitat de lleure</u> ▪ Aneu amb compte a practicar esports a l'aire lliure. ▪ Al mar, no navegueu i vigileu amb els amarratges de les embarcacions. No passegeu per les esculleres o els espigons o les zones properes. ▪ A la muntanya, extremeu les precaucions i no us apropau ni passegeu pels penya-segats. Tingueu en compte que el vent pot arrossegar objectes voluminosos (per exemple, pedres per un pendent pronunciat) i afavorir l'acumulació de neu, amb l'augment consegüent del perill d'allaus.

CONSELLS GENERALS

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS
▪ Observa els consells precedents: consells generals d'autoprotecció per a la població. ▪ Informa't de la zona segura, on has d'actuar. No entris a cap zona de la qual no coneguis el risc. ▪ Informa't periòdicament de la situació. ▪ Estigues atent a la previsió meteorològica. ▪ La roba i el calçat han de donar-te protecció. Vesteix i calça adequadament. NO T'ARRISQUIS INÚTILMENT!

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--

Annex IV. Plans d'autoprotecció associats

Al municipi de La Llacuna s'han elaborat els següents plans d'autoprotecció:

Establiments o edificis amb PAU	Titular	Telèfon de contacte	Mecanisme d'interfase
Càmping Vilademànger	Càmping Vilademànger	931 022 350	-

	La Llacuna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig 2024 Revisió: 1
---	---	--



**Diputació
Barcelona**

**Àrea d'Urbanisme, Habitatge
i Regeneració Urbana**

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

Comte d'Urgell, 187, 2a pl.

Edifici del Relotge

08036 Barcelona

Tel. 934 022 890 - Fax 934 020 653

gs.hua@diba.cat - www.diba.cat/