

Dades municipals

Municipi	COLLBATÓ
ADF	COLLBATÓ
Nombre d'habitants	4.828
Superfície municipal (ha)	1.806
Superfície forestal vulnerable, ICGC (ha)	1.128
Superfície agroforestal vulnerable, ICGC (ha)	1.189
Espai o Parc Natural	Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
Altres espais protegits	

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) és el document que planifica el conjunt de mesures a prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció. El PPI conté el present dossier de fitxes descriptives d'actuacions i inversions, i un mapa amb la informació territorial descrita al dossier.

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència del Pla és de 6 anys

El conjunt d'actuacions planificades en el PPI es resumeix en els llistats d'actuacions de manteniment i inversió prioritzades i valorades del punt 4 del Pla.

Any d'actualització	2024
Termini de vigència	31/12/2030

El present Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament **COLLBATÓ**

ADF **COLLBATÓ**

Document finalitzat en la data de signatura digital del/de la redactor/a

El redactor / La redactora

vist i plau

El responsable de Plans municipals de Prevenció d'Incendis

1.1

Senyalització

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Instal·lació de senyal informatiu de camí sense sortida al camí del Fontanals o de can Guineu (09). Placa complementària de 1,5 km.	S-7	1	410,00	410,00

Cost total d'inversions en senyalització

410,00

1.2

Tractament i ordenació d'usos

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí del Forn de Calç al coll de can Rubió (04). Formigonat de 350 m2 (100 x 3,5) i 20 cm de gruix, amb fibres.	APC-1	350,00	34,00	11.900,00

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica

11.900,00

2.2

Xarxa viària bàsica

Obertura de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

Cost total d'inversions en obertura de vials de la xarxa viària bàsica

2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament, construcció i instal·lació de punts d'acumulació i hidrants

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Cost estimat (EUR)
Instal·lació de rampa per a la sortida de fauna, compatible amb els mitjans d'extinció, al dipòsit del Pla de can Rogent.	AA-1	3.200,00
Connexió a xarxa del dipòsit del Casalot.	AA-2	5.000,00
Instal·lació de rampa per a la sortida de fauna, compatible amb els mitjans d'extinció, al dipòsit del Casalot.	AA-2	3.200,00
Instal·lació de rampa per a la sortida de fauna, compatible amb els mitjans d'extinció, al dipòsit del Turó de can Dolcet.	AA-3	3.200,00
Arranjament de l'hidrants del coll de Can Rubió (dipòsit dels Gatells). Reposar i reubicar canonada en un tram de 450 m.	AH-25	4.000,00

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua

18.600,00

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del nucli de Collbató a la Vinya Nova. Tallada d'uns 61 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu.	EFAT02	1,80	950,00	1.710,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí vell d'Esparreguera. Tallada d'uns 13 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu	EFAT05	1,00	720,00	720,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Masos. Tallada d'uns 42 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu	EFAT06	3,40	750,00	2.550,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la Serra de can Dolcet. Tallada d'uns 44 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu	EFAT10	3,80	700,00	2.660,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Telègraf. Tallada d'uns 41 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu	EFAT11	1,50	940,00	1.410,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Les Oliveres. Tallada d'uns 25 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu	EFAT12	0,70	1.030,00	721,00
Manteniment de la franja de protecció del dipòsit del Pla de can Rogent	MFP-1	1,00	650,00	650,00
Manteniment de la franja de protecció del dipòsit d'El Casalot	MFP-2	1,00	650,00	650,00
Manteniment de la franja de protecció del dipòsit del Turó de can Dolcet	MFP-3	1,00	650,00	650,00
Obertura de franja de protecció al dipòsit de l'Ermita de Sant Miquel	OFP-4	1,00	1.300,00	1.300,00

Cost total d'inversions en franges vegetals

13.021,00

2.5

Tractament de vegetació en parcel·les i franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis de població

Projectat per Diputació de Barcelona – Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total
Obertura parcial de franja de protecció del nucli urbà (Pujolet + Pla Castell + Bosc Missé + Eixample). 0,23 ha			920,00
Manteniment biennal de la franja de protecció del nucli urbà (Pujolet + Pla Castell + Bosc Missé + Eixample), mecànicament i anual amb ramat	15		14.213,00
Obertura de franja de protecció a Can Dalmases.	9		22.175,00
Manteniment biennal de la franja de protecció de Can Dalmases, mecànicament i anual amb ramat.	9		11.073,00
Manteniment biennal de les parcel·les públiques de Can Dalmases, mecànicament i anual amb ramat.	10		12.915,00
Obertura de franja de protecció a La Fumada (any projecte 2004, actualitzat amb IPC)	2		7.407,00
Manteniment biennal de la franja de protecció de La Fumada (any projecte 2004, actualitzat amb IPC), mecànicament i anual amb ramat.	2		4.694,00
Obertura de les parcel·les públiques de La Fumada. 0,46 ha			2.957,00
Manteniment biennal de les parcel·les públiques de La Fumada, mecànicament i anual amb ramat. 0,46 ha			1.884,00

Cost total d'inversions en franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis, i en parcel·les municipals **78.238,00**

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí Collbató Informa i al butlletí digital de primavera i estiu, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

Collbató Informa. Publicació mensual / Butlletí digital. Ajuntament de Collbató.

Ràdio local

TV local

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "www.collbato.cat".

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	Sí
1.2	Com a sistema general	<input type="checkbox"/>
1.2.1	Totalment	<input type="checkbox"/>
1.2.1.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.1.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>

Trams (cost estimat)

1.2.2	Parcialment	<input type="checkbox"/>
1.2.2.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.2.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>

Trams (cost estimat)

La inclusió de vials o punts d'aigua en el Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) no implica, per si mateixa, canvis en la seva titularitat.

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i normativa

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

Atenent a la Llei 5/2003 de 22 d'abril, a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc cants metres que els envolta, s'han d'executar treballs sobre la vegetació per tal de disposar d'una franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada, disposar de les parcel·les i zones verdes interiors en les mateixes condicions que la franja, i mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada (interns i d'accés) i les cunetes. Si no els executen els subjectes obligats, correspon al municipi de fer els esmentats treballs, per la qual cosa pot establir una taxa per a la prestació d'aquests serveis.

Sobre prevenció d'incendis

Es recomana que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc d'esbarjo en l'àmbit agroforestal, ús de pirotècnica, barbacoes, abocament de residus inflamables i altres elements que representin risc d'incendi forestal, així com possibles restriccions d'accés al medi natural en funció dels diferents nivells de risc.

Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

Els informes preceptius i resolucions en relació a espais naturals, fauna, vies locals o altres que siguin requerits, s'annexaran al present document del PPI a mesura que siguin recepcionats per l'ajuntament. Caldrà prendre en consideració les indicacions contingudes en els referits informes en el moment que es prevegi l'execució de les actuacions planificades i contingudes en aquests.

Altres mesures

Xarxes de serveis (Electricitat i aigua)

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement dels titulars de línies elèctriques la necessitat de mantenir les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica en les condicions de neteja que es fixen al Decret 268/96, de 23 de juliol.

Es recomana que l'Ajuntament recordi als ens responsables de la construcció i manteniment de la xarxa d'hidrants l'obligatorietat de comunicació al Departament d'Interior la ubicació i incidències dels hidrants, d'acord al Decret 123/2005, de 14 de juny.

Altres infraestructures

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària, i si escau de la xarxa ferroviària, la necessitat d'executar i mantenir les franges de seguretat i de protecció d'acord a les condicions recollides al Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març.

Dret d'ús i aprofitament de punts d'aigua en terrenys privats

L'Ajuntament haurà de realitzar les gestions per tal de constituir un dret d'ús o aprofitament en aquells punts d'acumulació d'aigua estratègics en terrenys de titularitat privada previstos en el PPI. El dret es constituirà mitjançant la formalització d'un contracte, compareixença o document similar entre la propietat i l'Ajuntament, amb l'objecte que els punts tinguin regulada la seva situació i que, en conseqüència, puguin disposar del finançament públic necessari per a les actuacions de manteniment, reparació o millora necessàries.

4.1

Programa d'inversions en millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritats)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Instal·lació de senyal informatiu de camí sense sortida al camí del Fontanals o de can Guineu (09). Placa complementària de 1,5 km.	S-7	1,00	410,00	410,00
2025	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí del Forn de Calç al coll de can Rubió (04). Formigonat de 350 m ² (100 x 3,5) i 20 cm de gruix, amb fibres.	APC-1	350,00	34,00	11.900,00
2026	Instal·lació de rampa per a la sortida de fauna, compatible amb els mitjans d'extinció, al dipòsit del Pla de can Rogent.	AA-1	0,00	0,00	3.200,00
2026	Instal·lació de rampa per a la sortida de fauna, compatible amb els mitjans d'extinció, al dipòsit del Casalot.	AA-2	0,00	0,00	3.200,00
2026	Connexió a xarxa del dipòsit del Casalot.	AA-2	0,00	0,00	5.000,00
2026	Instal·lació de rampa per a la sortida de fauna, compatible amb els mitjans d'extinció, al dipòsit del Turó de can Dolcet.	AA-3	0,00	0,00	3.200,00
2026	Arranjament de l'hidrant del coll de Can Rubió (dipòsit dels Gatells). Reposar i reubicar canonada en un tram de 450 m.	AH-25	0,00	0,00	4.000,00
2027	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit del Pla de can Rogent	MFP-1	1,00	650,00	650,00
2027	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit d'El Casalot	MFP-2	1,00	650,00	650,00
2027	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit del Turó de can Dolcet	MFP-3	1,00	650,00	650,00

4.1

Programa d'inversions en millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Obertura de franja de protecció al dipòsit de l'Ermita de Sant Miquel	OFP-4	1,00	1.300,00	1.300,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del nucli de Collbató a la Vinya Nova. Tallada d'uns 61 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu.	EFAT02	1,80	950,00	1.710,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí vell d'Esparreguera. Tallada d'uns 13 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu	EFAT05	1,00	720,00	720,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Masos. Tallada d'uns 42 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu	EFAT06	3,40	750,00	2.550,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la Serra de can Dolcet. Tallada d'uns 44 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu	EFAT10	3,80	700,00	2.660,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Telègraf. Tallada d'uns 41 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu	EFAT11	1,50	940,00	1.410,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Les Oliveres. Tallada d'uns 25 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu	EFAT12	0,70	1.030,00	721,00
	Manteniment biennal de la franja de protecció del nucli urbà (Pujolet + Pla Castell + Bosc Missé + Eixample), mecànicament i anual amb ramat		15,00		14.213,00
	Obertura de franja de protecció a Can Dalmases.		9,00		22.175,00
	Manteniment biennal de la franja de protecció de Can Dalmases, mecànicament i anual amb ramat.		9,00		11.073,00

4.1

Programa d'inversions en millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
	Manteniment biennal de les parcel·les públiques de Can Dalmases, mecànicament i anual amb ramat.		10,00		12.915,00
	Obertura de franja de protecció a La Fumada (any projecte 2004, actualitzat amb IPC)		2,00		7.407,00
	Manteniment biennal de la franja de protecció de La Fumada (any projecte 2004, actualitzat amb IPC), mecànicament i anual amb ramat.		2,00		4.694,00
	Obertura de les parcel·les públiques de La Fumada. 0,46 ha				2.957,00
	Manteniment biennal de les parcel·les públiques de La Fumada, mecànicament i anual amb ramat. 0,46 ha				1.884,00
	Obertura parcial de franja de protecció del nucli urbà (Pujolet + Pla Castell + Bosc Missé + Eixample). 0,23 ha				920,00

Cost total del programa d'actuacions de millora: 122.169,00

4.2

Programa de manteniment de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de l'Ermita de Sant Miquel i fins a l'estació superior del funicular de Sant Joan (pla camins 22). A càrrec del Parc Natural de Montserrat		2,70	650,00	1.755,00
03	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de les Coves del Salnitre (pla camins 5)	2025	1,10	650,00	715,00
04	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Forn de Calç al Coll de can Rubió o dels Gatells (pla camins 6)	2025	1,10	600,00	660,00
04	Manteniment de la plataforma del camí del Forn de Calç al Coll de can Rubió o dels Gatells (pla camins 6)	2025	1,10	1.130,00	1.243,00
06	Manteniment de la plataforma del camí d'Els Masos (pla camins 8)	2026	3,40	900,00	3.060,00
09	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Fontanals o de can Guineu (pla camins 16)	2026	1,50	550,00	825,00
09	Manteniment de la plataforma del camí de Fontanals o de can Guineu (pla camins 16)	2026	1,50	910,00	1.365,00
EFAT06	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Masos. Tallada d'uns 42 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu (pla camins 8)	2026	3,40	750,00	2.550,00
02	Manteniment de la plataforma del camí del nucli de Collbató a la Vinya Nova (pla camins 4)	2027	1,80	940,00	1.692,00

4.2

Programa de manteniment de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
05	Manteniment de la plataforma del camí vell d'Esparreguera o dels Closos (pla camins 7)	2027	1,00	1.020,00	1.020,00
07	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Pla de can Dolcet (pla camins 14)	2027	0,60	550,00	330,00
07	Manteniment de la plataforma del camí del Pla de can Dolcet (pla camins 14)	2027	0,90	850,00	765,00
EFAT02	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del nucli de Collbató a la Vinya Nova. Tallada d'uns 61 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada (pla camins 4)	2027	1,80	950,00	1.710,00
EFAT05	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí vell d'Esparreguera. Tallada d'uns 13 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu (pla camins 7)	2027	1,00	720,00	720,00
10	Manteniment de la plataforma del camí de la Serra de can Dolcet (pla camins 9)	2028	3,80	1.070,00	4.066,00
11	Manteniment de la plataforma del camí del Telégraf (pla camins 11)	2028	1,50	1.210,00	1.815,00
12	Manteniment de la plataforma del camí de les Oliveres o de la Tura (pla camins 10)	2028	0,70	1.120,00	784,00
EFAT10	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la Serra de can Dolcet. Tallada d'uns 44 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu (pla camins 9)	2028	3,80	700,00	2.660,00

4.2

Programa de manteniment de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
EFAT11	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Telègraf. Tallada d'uns 41 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbusti (pla camins 11)	2028	1,50	940,00	1.410,00
EFAT12	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Les Oliveres. Tallada d'uns 25 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbusti (pla camins 10)	2028	0,70	1.030,00	721,00
03	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de les Coves del Salnitre (pla camins 5)	2029	1,10	650,00	715,00
04	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Forn de Calç al Coll de can Rubió o dels Gatells (pla camins 6)	2029	1,10	600,00	660,00
04	Manteniment de la plataforma del camí del Forn de Calç al Coll de can Rubió o dels Gatells (pla camins 6)	2029	1,10	1.130,00	1.243,00
08	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de can Martí Joan (pla camins 15)	2029	0,90	600,00	540,00
08	Manteniment de la plataforma del camí de can Martí Joan (pla camins 15)	2029	0,90	1.050,00	945,00
06	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí dels Masos (pla camins 8)	2030	3,40	600,00	2.040,00
06	Manteniment de la plataforma del camí d'Els Masos (pla camins 8)	2030	3,40	900,00	3.060,00

4.2

Programa de manteniment de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
09	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Fontanals o de can Guineu (pla camins 16)	2030	1,50	550,00	825,00
09	Manteniment de la plataforma del camí de Fontanals o de can Guineu (pla camins 16)	2030	1,50	910,00	1.365,00

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 41.259,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí del Forn de Calç al coll de can Rubió (04). Formigonat de 350 m2 (100 x 3,5) i 20 cm de gruix, amb fibres.	APC-1	350,00	34,00	11.900,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de les Coves del Salnitre (pla camins 5)	03	1,10	650,00	715,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Forn de Calç al Coll de can Rubió o dels Gatells (pla camins 6)	04	1,10	600,00	660,00
2025	Manteniment de la plataforma del camí del Forn de Calç al Coll de can Rubió o dels Gatells (pla camins 6)	04	1,10	1.130,00	1.243,00
Resum anual del cost		Any 2025	Inversions: 11.900,00	Manteniment 2.618,00	Totals: 14.518,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Instal·lació de rampa per a la sortida de fauna, compatible amb els mitjans d'extinció, al dipòsit del Pla de can Rogent.	AA-1	0,00	0,00	3.200,00
2026	Connexió a xarxa del dipòsit del Casalot.	AA-2	0,00	0,00	5.000,00
2026	Instal·lació de rampa per a la sortida de fauna, compatible amb els mitjans d'extinció, al dipòsit del Casalot.	AA-2	0,00	0,00	3.200,00
2026	Instal·lació de rampa per a la sortida de fauna, compatible amb els mitjans d'extinció, al dipòsit del Turó de can Dolcet.	AA-3	0,00	0,00	3.200,00
2026	Arranjament de l'hidrant del coll de Can Rubió (dipòsit dels Gatells). Reposar i reubicar canonada en un tram de 450 m.	AH-25	0,00	0,00	4.000,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí d'Els Masos (pla camins 8)	06	3,40	900,00	3.060,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Fontanals o de can Guineu (pla camins 16)	09	1,50	550,00	825,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí de Fontanals o de can Guineu (pla camins 16)	09	1,50	910,00	1.365,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Masos. Tallada d'uns 42 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu (pla camins 8)	EFAT06	3,40	750,00	2.550,00
Resum anual del cost		Any 2026	Inversions: 18.600,00	Manteniment 7.800,00	Totals: 26.400,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit del Pla de can Rogent	MFP-1	1,00	650,00	650,00
2027	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit d'El Casalot	MFP-2	1,00	650,00	650,00
2027	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit del Turó de can Dolcet	MFP-3	1,00	650,00	650,00
2027	Obertura de franja de protecció al dipòsit de l'Ermida de Sant Miquel	OFP-4	1,00	1.300,00	1.300,00
2027	Instal·lació de senyal informatiu de camí sense sortida al camí del Fontanals o de can Guineu (09). Placa complementària de 1,5 km.	S-7	1,00	410,00	410,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí del nucli de Collbató a la Vinya Nova (pla camins 4)	02	1,80	940,00	1.692,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí vell d'Esparreguera o dels Closos (pla camins 7)	05	1,00	1.020,00	1.020,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Pla de can Dolcet (pla camins 14)	07	0,60	550,00	330,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí del Pla de can Dolcet (pla camins 14)	07	0,90	850,00	765,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del nucli de Collbató a la Vinya Nova. Tallada d'uns 61 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada (pla camins 4)	EFAT02	1,80	950,00	1.710,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí vell d'Esparreguera. Tallada d'uns 13 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu (pla camins 7)	EFAT05	1,00	720,00	720,00
------	--	--------	------	--------	---------------

Resum anual del cost Any 2027 Inversions: **3.660,00** Manteniment **6.237,00** Totals: **9.897,00**

2028	Manteniment de la plataforma del camí de la Serra de can Dolcet (pla camins 9)	10	3,80	1.070,00	4.066,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí del Telègraf (pla camins 11)	11	1,50	1.210,00	1.815,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de les Oliveres o de la Tura (pla camins 10)	12	0,70	1.120,00	784,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la Serra de can Dolcet. Tallada d'uns 44 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu (pla camins 9)	EFAT10	3,80	700,00	2.660,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Telègraf. Tallada d'uns 41 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu (pla camins 11)	EFAT11	1,50	940,00	1.410,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Les Oliveres. Tallada d'uns 25 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu (pla camins 10)	EFAT12	0,70	1.030,00	721,00

Resum anual del cost Any 2028 Inversions: **0,00** Manteniment **11.456,00** Totals: **11.456,00**

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)					
				Unitari	Total				
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de les Coves del Salnitre (pla camins 5)	03	1,10	650,00	715,00				
2029	Manteniment de la plataforma del camí del Forn de Calç al Coll de can Rubió o dels Gatells (pla camins 6)	04	1,10	1.130,00	1.243,00				
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Forn de Calç al Coll de can Rubió o dels Gatells (pla camins 6)	04	1,10	600,00	660,00				
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de can Martí Joan (pla camins 15)	08	0,90	600,00	540,00				
2029	Manteniment de la plataforma del camí de can Martí Joan (pla camins 15)	08	0,90	1.050,00	945,00				
Resum anual del cost		Any	2029	Inversions:	0,00	Manteniment	4.103,00	Totals:	4.103,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2030	Manteniment de la plataforma del camí d'Els Masos (pla camins 8)	06	3,40	900,00	3.060,00
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí dels Masos (pla camins 8)	06	3,40	600,00	2.040,00
2030	Manteniment de la plataforma del camí de Fontanals o de can Guineu (pla camins 16)	09	1,50	910,00	1.365,00
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Fontanals o de can Guineu (pla camins 16)	09	1,50	550,00	825,00

Resum anual del cost Any 2030 Inversions: 0,00 Manteniment 7.290,00 Totals: 7.290,00

Cost total programa d'actuacions: Inversions: 34.160,00 Manteniment 39.504,00 Totals: 73.664,00

INVENTARI DE PUNTS D'ACUMULACIÓ

Collbató

Codi_diba	Volum (m³)	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Font d'alimentació	Accessos previstos	
					Mitjans terrestres	Helicòpter
08069-1	250	Pla de Can Rogent Dipòsit obert	Privada (subvenció)	Escolament	Vehicle lleuger	Sí
08069-2	220	El Casalot Dipòsit obert	Privada (subvenció)	Escolament	Vehicle lleuger	Sí
08069-3	250	Turó de Can Dolcet Dipòsit obert	Privada (subvenció)	Pou	Vehicle lleuger	Sí
08069-4	25	Ermita de Sant Miquel Dipòsit obert	Pública	Altres	No hi ha accés terrestre	Sí

INVENTARI D'HIDRANTS

Collbató

Codi_diba	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Captació	Ràcords (diàmetres)
08069-11	Camí de la Serra dels Gatells Columna seca	Privada (subvenció)	Punt d'aigua d'acumulació	Storz (H4) 70 mm (H2)
08069-12	Inici de la ctra. de les Coves de Salnitre Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
08069-13	Passeig de Mansuet (cruïlla amb c/Sant Corneli) Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2) No escau
08069-14	Camí de la Vinya Nova (davant el Casalot) Columna seca	Privada (subvenció)	Punt d'aigua d'acumulació	Storz (H4) 70 mm (H2)
08069-15	Pàrquing de la Vinya Nova Columna seca	Privada	Punt d'aigua d'acumulació	Storz (H4) 70 mm (H2)
08069-16	Camí vell d'Esparreguera (dels Closos) Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	Storz (H4) 70 mm (H2)
08069-17	Pol. Ind. Les Ginesteres (davant la deixalleria) Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08069-18	Camí dels Masos amb camí de la Plana Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08069-19	Camí dels Masos (passat Can Martí Joan) Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08069-20	Camí de Can Martí Joan Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2) 45 mm (H1)
08069-21	Camí dels Fontanals (Can Guineu) Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2) 45 mm (H1)
08069-22	Dipòsit del Turó de Can Dolcet Arqueta	Privada	Punt d'aigua d'acumulació	100 mm (H3)
08069-23	Av. de Montserrat amb c/Can Migrat Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2)
08069-24	Can Dalmases (c/Gandesa amb av. Pierola) Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08069-25	Coll de Can Rubió (dipòsit dels Gatells) – arranament previst Columna seca	Privada (subvenció)	Punt d'aigua d'acumulació	Storz (H4) 70 mm (H2)

Dades obertes de la xarxa de punts d'aigua de prevenció d'incendis forestals:

<https://dadesobertes.diba.cat/datasets/xarxa-de-punts-daigua-de-prevencio-dincendis-forestals>

