Aprovació inicial del modificat del projecte
mitjançant DEC núm. 1705 de 8/10/2026

Signatura: Joan Sabat i Olivé -
Secretari accidental - Ajuntament
de Santa Coloma de Cervelló
Data: 13/10/2026 13:41:04
Motiu: Signatura

COBERTA TÈXTIL
GRADES CAMP DE FUTBOL GÜELL

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ

ANNEX D'ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST

1 Objecte de l'annex

El present document té per objecte actualitzar els preus unitaris del pressupost corresponent al projecte «Coberta tèxtil de les grades del Camp de Futbol Güell», a Santa Coloma de Cervelló, redactat el desembre de 2024, promogut per l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i redactat per Eva Porcel Adán, arquitecta.

L'actualització es realitza atès el temps transcorregut des de la redacció del projecte, amb la finalitat d'adequar la valoració econòmica de les obres a les condicions actuals d'execució.

2 Abast de l'actualització

La present actualització té caràcter exclusivament econòmic i no comporta cap modificació de la solució tècnica definida en el projecte original.

Es mantenen l'objecte i l'abast de l'actuació, la geometria i configuració de la coberta, el sistema estructural, les característiques essencials dels materials, els criteris de càlcul i dimensionament, els amidaments, així com els plànols i la resta de documentació tècnica del projecte.

La modificació afecta únicament els preus unitaris i els imports de les unitats d'obra, d'acord amb el pressupost actualitzat que s'adjunta al present annex.

3 Pressupost actualitzat

Com a conseqüència de l'actualització de preus, es redacten novament els documents econòmics del projecte.

S'adjunten al present annex els amidaments, els quadres de preus, la descomposició de preus, el pressupost per capítols i el resum del pressupost actualitzat.

Aquesta documentació substitueix, únicament als efectes econòmics, el pressupost contingut en el projecte redactat el desembre de 2024, mantenint-se vigent la resta de documentació tècnica del projecte.

4 Conclusió

Amb la present actualització s'adequa el pressupost del projecte a les condicions econòmiques actuals, sense modificar les característiques tècniques, funcionals ni constructives de l'actuació definida en el projecte original.

Sant Cugat del Vallès, 7 d'octubre de 2026

Eva Porcel Adán
Arquitecta

PORCEL ADAN EVA MARIA -

Firmado digitalmente por PORCEL ADAN EVA MARIA -
Fecha: 2026.10.07 22:01:16 +02'00'

COBERTA TÈXTIL
GRADES CAMP DE FUTBOL GÜELL

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ

V. PRESSUPOST_ACTUALITZAT

Promotor:

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Tècnic redactor:
Eva Porcel Adán
Arquitecta

PRESUPUESTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y MEDICIONES

COBERTA TÈXTIL GRADES CAMP DE FUTBOL GÜELL

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
00	**CAPÍTOL 00 ACTUACIONS PRÈVIES**			
00.01	**SUBCAPÍTOL 00.01 DESMUNTATGE**			
00.01.001	**u DESMUNTATGE MOBILIARI URBÀ**			

Desmuntatge per a recol.locació posterior de banc de fusta i cos estructural d'acer, de fins a 3m de llargària, col.locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

Descomposición

A0140000	*h*	*Manobre*	*1,000*	*28,00*	*28,00*
A0141000	*h*	*Oficial 1ra*	*1,000*	*32,50*	*32,50*
Total cantidades alzadas			2,00		
			2,00	**62,32**	**124,64**

00.01.002 **u DESMUNTATGE PALS I XARXA PILOTES**

Desmuntatge de xarxa vertical i pals per a la protecció superficial de les pilotes, arrencada de claus de subjecció amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Descomposición

A0140000	*h*	*Manobre*	*1,000*	*28,00*	*28,00*
A0141000	*h*	*Oficial 1ra*	*1,000*	*32,50*	*32,50*
Total cantidades alzadas			3,00		
			3,00	**62,32**	**186,96**
		TOTAL 00.01			**311,60**
		TOTAL 00			**311,60**
01	**CAPÍTOL 01 SUSTENTACIÓ**				
01.00	**SUBCAPÍTOL 01.00 MOVIMENT DE TERRES**				
01.00.001	**m3 EXCAVACIÓ RASA FONAMENTACIÓ**				

Excavació de rasa i/o pou de fins 2,00 de profunditat, en terreny ferm (SPT<20), realitzada amb pic amb accesoris retroexcavador i càrrega mecànica a camió

Descomposición

C13161E0	*h*	*Martell neumàtic de 2 a 5,9t amb accesoris retroexcavadora*	*0,241*	*45,00*	*10,85*
A0141000	*h*	*Oficial 1ra*	*0,151*	*32,50*	*4,91*
A0140000	*h*	*Manobre*	*0,151*	*28,00*	*4,23*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Sabata	6	1,20	1,20	1,20	10,37
				Subtotal	10,37
					10,37	**17,16**	**177,95**
			TOTAL 01.00				**177,95**
01.01	**SUBCAPÍTOL 01.01 FONAMENTACIÓ**						
01.01.001	**m3 FORMIGÓ DE NETEJA**						

Formigó de neteja, HL-150/B/20, preparació del terreny per la formació de la capa formigó en el fons de l'excavació previament realitzada.

Descomposición

A0141000	*h*	*Oficial 1ra*	*0,083*	*32,50*	*2,70*
A0140000	*h*	*Manobre*	*0,083*	*28,00*	*2,32*
HL150B20	*m3*	*Formigó de neteja HL-150/B/20*	*1,050*	*85,00*	*89,25*

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

Medición		UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Sabata		6	1,20	1,20	0,10	0,86
					Subtotal	0,86
						0,86

01.01.002 **m3 FORMIGÓ SABATA** — **97,10** — **83,51**

Formigó per rases i pous de sabates, HA-25/B/12/XS2, de consistència tova i grandaria màxima del granulat de 12mm, servit amb bomba. Mesurat per volum teòric, resultat d'aplicar les dimensions del projecte de les sabates. Inclosos els elements i operacions auxiliars necessaris per la correcta execució.

Descomposición

A0141000	*h*	*Oficial 1ra*	*0,055*	*32,50*	*1,79*
A0140000	*h*	*Manobre*	*0,055*	*28,00*	*1,54*
B065760B	*m3*	*Formigó HA-25/B/12/XC2 de consistència tova, grandària màxima de*	*1,050*	*147,00*	*154,35*
C1701100	*h*	*Camió amb bomba de formigonar*	*3,000*	*132,00*	*396,00*

Medición		UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Sabata		6	1,20	1,20	1,00	8,64
					Subtotal	8,64
						8,64

01.01.003 **kg ARMADURA BASE SABATA** — **570,29** — **4.927,31**

Armadura de sabata AP500S d'acer en barres coarrugades B500s de límit elàstic >=500N/mm2, formant una doble capa de barres de diàmetre 12 superior i inferior d'un rodó cada 20cm en les dues direccions.

Descomposición

A0124000	*h*	*Oficial 1a ferrer*	*0,055*	*32,50*	*1,79*
A0134000	*h*	*Manobre ferrer*	*0,055*	*28,00*	*1,54*
B0A14200	*kg*	*Filferro recuit de diàmetre 1,3mm*	*0,004*	*1,50*	*0,01*
D0B2A100	*kg*	*Acer en barres coarrugades elaborades i manipulades en taller*	*1,000*	*1,25*	*1,25*
B0A14300	*m*	*Separador homologat plàstic, per a armadures de fonamentació de diversos diàmetres*	*0,160*	*0,16*	*0,03*

Medición		UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Armadura superior		6	6,00	1,20	0,89	38,45
					Subtotal	38,45
Armadura inferior		6	6,00	1,20	0,89	38,45
					Subtotal	38,45
						76,90

01.01.004 **u PLACA REPLANTEIG_C01** — **4,76** — **366,04**

Placa d'acer S275 de 2500x2500x5mm amb forats de diàmetre 12, per col.locar 4 barres roscades d10 de longitut 500mm preparades per ancorar en la fonamentació i acollir placa ancoratge del màstil, segons disposició de plànols de detall. Tot fabricat i galvanitzat en taller.

Descomposición

B44Z50BA	*kg*	*Acero S275JR format per xapa*	*2,450*	*3,60*	*8,82*
D0B2A200	*kg*	*Acer barra roscada qualitat 8.8 manipulada en taller*	*1,230*	*1,25*	*1,54*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,100*	*32,50*	*3,25*
A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,100*	*28,00*	*2,80*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,015*	*3,70*	*0,06*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,015*	*10,20*	*0,15*

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Màstils	6				6,00
				Subtotal	6,00
					6,00

	17,12	**102,72**
TOTAL 01.01		**5.479,58**
TOTAL 01		**5.657,53**

02 CAPÍTOL 02 ESTRUCTURA

02.01 SUBCAPÍTOL 02.01 ESTRUCTURA D'ACER

02.01.001 **u** **PLACA ANCORATGE MÀSTIL_C02**

Placa d'acer S275 de 250x250x10mm amb 4 taladres de d12mm, segons disposició de plànols de detall. Sobre la placa i en posició radial es disposaran 6 carteles triangulars de reforç, de 10mm de gruix, de 50mm d'alçada i 40mm de base. Aquesta placa es soldarà contra el màstil.

Descomposición

B44Z50BA	*kg*	*Acero S275JR format per xapa*	*4,910*	*3,60*	*17,68*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Màstil	6				6,00
				Subtotal	6,00
					6,00

	40,97	**245,82**

02.01.002 **u** **PLACA UNIÓ MÀSTILS_C03**

Placa d'acer S275 de diàmetre 224mm i gruix 10mm amb 8 taladres de d12mm distribuïts en forma radial equidistants, en l'eix de la placa es disposa d'un forat de diàmetre 100mm per facilitar el galvanitzat. Aquesta placa es soldarà contra el pilar

Descomposición

B44Z50BA	*kg*	*Acero S275JR format per xapa*	*2,470*	*3,60*	*8,89*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Màstil Inferior	6				6,00
				Subtotal	6,00
Màstil Superior	6				6,00
				Subtotal	6,00
					12,00

	31,92	**383,04**

02.01.003 **u** **CARTEL.LA MÀSTIL-CORRETJA POSTERIOR_C04**

Platina d'acer S275 de 12mm de gruix amb un taladre de d26mm per col.locar un passador o cargol que les uneixi a la cartel·la de la corretja. Tot segons disposició de plànols de detalls. Aquesta platina es soldarà contra el màstil

Descomposición

B44Z50BA	*kg*	*Acero S275JR format per xapa*	*1,200*	*3,60*	*4,32*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
	C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
	CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Màstil 1	2				2,00
Màstil 2	4				4,00
Màstil 3	4				4,00
Màstil 4	4				4,00
Màstil 5	4				4,00
Màstil 6	2				2,00
				Subtotal	20,00
					20,00

02.01.004	**m**	**MÀSTIL 01**			

Perfil d'acer S275, format per 2 peces de tub circular de diàmetre 152.4x4mm. Una peça de longitud 253cm, la part inferior porta soldada la placa d'ancoratge C02, mentre que a la part superior se li solda la placa unió pilars C03. La segona peça de longitud 100cm, a la part inferior porta soldada la placa d'unió C13 i la part superior tallada per ensamblar i soldar a l'arc 01. En aquesta segona peça de màstil se li solden dos cartel.les C04, que recollirà la corretja. Tot segons disposició plànols de detall. Tot el conjunt es fabricarà a taller i es sometrà a un procés de galvanitzat per la seva protecció.

Descomposición

B152X4	*kg*	*Perfil acero S275 d152.4x4mm*	*14,600*	*6,00*	*87,60*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Màstil 01 superior	1	1,00			1,00
Màstil 01 inferior	1	2,53			2,53
				Subtotal	3,53
					3,53

02.01.005	**m**	**MÀSTIL 02**			

Perfil d'acer S275, format per 2 peces de tub circular de diàmetre 152.4x4mm. Una peça de longitud 256cm, la part inferior porta soldada la placa d'ancoratge C02, mentre que a la part superior se li solda la placa unió pilars C03. La segona peça de longitud 100cm, a la part inferior porta soldada la placa d'unió C13 i la part superior tallada per ensamblar i soldar a l'arc 01. En aquesta segona peça de màstil se li solden quatre cartel.les C04, que recollirà la corretja. Tot segons disposició plànols de detall. Tot el conjunt es fabricarà a taller i es sometrà a un procés de galvanitzat per la seva protecció.

Descomposición

B152X4	*kg*	*Perfil acero S275 d152.4x4mm*	*14,600*	*6,00*	*87,60*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Màstil 02 superior	1	1,00			1,00
Màstil 02 inferior	1	2,56			2,56
				Subtotal	3,56
					3,56

112,99	**402,24**		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

02.01.006 **m** **MÀSTIL 03**

Perfil d'acer S275, format per 2 peces de tub circular de diàmetre 152.4x4mm. Una peça de longitud 259cm, la part inferior porta soldada la placa d'ancoratge C02, mentre que a la part superior se li solda la placa unió pilars C03. La segona peça de longitud 100cm, a la part inferior porta soldada la placa d'unió C13 i la part superior tallada per ensamblar i soldar a l'arc 01. En aquesta segona peça de màstil se li solden quatre cartel.les C04, que recollirà la corretja. Tot segons disposició plànols de detall. Tot el conjunt es fabricarà a taller i es sometrà a un procés de galvanitzat per la seva protecció.

Descomposición

B152X4	*kg*	*Perfil acero S275 d152.4x4mm*	*14,600*	*6,00*	*87,60*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Màstil 03 Superior	1	1,00			1,00
Màstil 03 Inferior	1	2,59			2,59
				Subtotal	3,59

3,59	**112,99**	**405,63**

02.01.007 **m** **MÀSTIL 04**

Perfil d'acer S275, format per 2 peces de tub circular de diàmetre 152.4x4mm. Una peça de longitud 263cm, la part inferior porta soldada la placa d'ancoratge C02, mentre que a la part superior se li solda la placa unió pilars C03. La segona peça de longitud 100cm, a la part inferior porta soldada la placa d'unió C13 i la part superior tallada per ensamblar i soldar a l'arc 01. En aquesta segona peça de màstil se li solden quatre cartel.les C04, que recollirà la corretja. Tot segons disposició plànols de detall. Tot el conjunt es fabricarà a taller i es sometrà a un procés de galvanitzat per la seva protecció.

Descomposición

B152X4	*kg*	*Perfil acero S275 d152.4x4mm*	*14,600*	*6,00*	*87,60*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Màstil 04 Superior	1	1,00			1,00
Màstil 04 Inferior	1	2,63			2,63
				Subtotal	3,63

3,63	**112,99**	**410,15**

02.01.008 **m** **MÀSTIL 05**

Perfil d'acer S275, format per 2 peces de tub circular de diàmetre 152.4x4mm. Una peça de longitud 266cm, la part inferior porta soldada la placa d'ancoratge C02, mentre que a la part superior se li solda la placa unió pilars C03. La segona peça de longitud 100cm, a la part inferior porta soldada la placa d'unió C13 i la part superior tallada per ensamblar i soldar a l'arc 01. En aquesta segona peça de màstil se li solden quatre cartel.les C04, que recollirà la corretja. Tot segons disposició plànols de detall. Tot el conjunt es fabricarà a taller i es sometrà a un procés de galvanitzat per la seva protecció.

Descomposición

B152X4	*kg*	*Perfil acero S275 d152.4x4mm*	*14,600*	*6,00*	*87,60*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
	C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
	CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Màstil 05 Superior	1	1,00			1,00
Màstil 05 Inferior	1	2,66			2,66
				Subtotal	3,66

3,66	**112,99**	**413,54**

02.01.009 **m** **MÀSTIL 06**

Perfil d'acer S275, format per 2 peces de tub circular de diàmetre 152.4x4mm. Una peça de longitud 269cm, la part inferior porta soldada la placa d'ancoratge C02, mentre que a la part superior se li solda la placa unió pilars C03. La segona peça de longitud 100cm, a la part inferior porta soldada la placa d'unió C13 i la part superior tallada per ensamblar i soldar a l'arc 01. En aquesta segona peça de màstil se li solden dos cartel.la C04, que recollirà la corretja. Tot segons disposició plànols de detall. Tot el conjunt es fabricarà a taller i es sometrà a un procés de galvanitzat per la seva protecció.

Descomposición

B152X4	*kg*	*Perfil acero S275 d152.4x4mm*	*14,600*	*6,00*	*87,60*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Màstil 06 Superior	1	1,00			1,00
Màstil 06 Inferior	1	2,69			2,69
				Subtotal	3,69

3,69	**112,99**	**416,93**

02.01.010 **m** **ARC EXTREM**

Perfil d'acer S275, format per un tub circular curvat de d152.4x4mm, radi 296cm i desenvolupament de 508cm, preparat per ensamblar i soldar als pilar. A 73cm d'un dels extrems de l'arc se li solden dos carteles C05, que recollirà la corretja frontal. En la part superior en tots dos extrems es solden dos cartel.les C06 i C07 per la trobada amb la placa vèrtex de la membrana. Tot segons disposició plànols de detall. Tot el conjunt es fabricarà a taller i es sometrà a un procés de galvanitzat per la seva protecció.

Descomposición

B152X4	*kg*	*Perfil acero S275 d152.4x4mm*	*14,600*	*6,00*	*87,60*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
ARC 01	1	5,08			5,08
ARC 06	1	5,08			5,08
				Subtotal	10,16

10,16	**112,99**	**1.147,98**

02.01.011 **m** **ARC CENTRAL**

Perfil d'acer S275, format per un tub circular curvat de d152.4x4mm, radi 296cm i desenvolupament de 508cm, preparat per ensamblar i soldar als pilar. A 73cm d'un dels extrems de l'arc se li solden dos carteles C05, que recollirà la corretja frontal. En la part superior en tots dos extrems es solda una cartel.la C06 per la trobada amb la placa vèrtex de la membrana. Tot segons disposició plànols de detall. Tot el conjunt es fabricarà a taller i es sometrà a un procés de galvanitzat per la seva protecció.

Descomposición

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	B152X4	*kg*	*Perfil acero S275 d152.4x4mm*	*14,600*	*6,00*	*87,60*
	A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
	A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
	C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
	CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
ARC 02	1	5,08			5,08
ARC 03	1	5,08			5,08
ARC 04	1	5,08			5,08
ARC 05	1	5,08			5,08
				Subtotal	20,32

		20,32	**112,99**	**2.295,96**

02.01.012 **u** **CARTEL.LA ARC-CORRETJA FRONTAL_C05**

Platina d'acer S275 de 12mm de gruix amb un taladre de d26mm per col.locar un passador o cargol que les uneixi a la cartel.la de la corretja. Tot segons disposició de plànols de detalls. Aquesta platina es soldarà contra l'arc

Descomposición

B44Z50BA	*kg*	*Acero S275JR format per xapa*	*1,630*	*3,60*	*5,87*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Arc 01	2				2,00
Arc 02	4				4,00
Arc 03	4				4,00
Arc 04	4				4,00
Arc 05	4				4,00
Arc 06	2				2,00
				Subtotal	20,00

		20,00	**28,81**	**576,20**

02.01.013 **u** **CARTEL.LA ARC-PLACA VÈRTEX_C06**

Platina d'acer S275 de 10mm de gruix amb dos taladre de d20mm per recollir la placa vèrtex. i 4 taladres de d20 per facilitar el galvanitzat. Tot segons disposició de plànols de detalls. Aquesta platina es soldarà contra l'arc

Descomposición

B44Z50BA	*kg*	*Acero S275JR format per xapa*	*2,370*	*3,60*	*8,53*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Arc 01	2				2,00
Arc 02	2				2,00
Arc 03	2				2,00
Arc 04	2				2,00
Arc 05	2				2,00
Arc 06	2				2,00
				Subtotal	12,00

		12,00	**31,55**	**378,60**

02.01.014 **u** **CARTEL.LA ARC-PLACA VÈRTEX_C07**

Platina d'acer S275 de 10mm de gruix amb dos taladre de d20mm per recollir la placa vèrtex. Tot segons disposició de plànols de detalls. Aquesta platina es soldarà en la part superior de l'arc en la part superior.

Descomposición

B44Z50BA	*kg*	*Acero S275JR format per xapa*	*1,390*	*3,60*	*5,00*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Arc 01	2				2,00
Arc 06	2				2,00
				Subtotal	4,00

4,00	**27,91**	**111,64**

02.01.015 **m** **CORRETJA POSTERIOR**

Perfil d'acer S275, format per tub circular de d 139.7x4mm. Als dos extrems del tub se li solden les cartel·les C08. Tot segons disposició plànols de detall. Tot el conjunt es fabricarà a taller i es sometrà a un procés de galvanitzat per la seva protecció.

Descomposición

B139X4	*kg*	*Perfil d'acer S275 d139.7x4mm*	*13,400*	*5,00*	*67,00*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Corretja	5	4,61			23,05
				Subtotal	23,05

23,05	**91,77**	**2.115,30**

02.01.016 **m** **CORRETJA FRONTAL**

Perfil d'acer S275, format per tub circular curvat de d 139.7x4mm i radi 801cm.. Als dos extrems del tub se li solden les cartel·les C08. Tot segons disposició plànols de detall. Tot el conjunt es fabricarà a taller i es sometrà a un procés de galvanitzat per la seva protecció.

Descomposición

B139X4	*kg*	*Perfil d'acer S275 d139.7x4mm*	*13,400*	*5,00*	*67,00*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Corretja	5	4,74			23,70
				Subtotal	23,70

23,70	**91,77**	**2.174,95**

02.01.017 **u** **CARTEL.LA CORRETJA_C08**

Platina d'acer S275 de 12mm de gruix amb un taladre de d26mm per col.locar un passador o cargol que les uneixi a la cartel·la del màstil o arc. Tot segons disposició de plànols de detalls. Aquesta platina es soldarà a la corretja.

Descomposición

B44Z50BA	*kg*	*Acero S275JR format per xapa*	*1,340*	*3,60*	*4,82*
A0125000	*h*	*Oficial 1a soldador*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A0135000	*h*	*Manobre soldador*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Corretja Frontal	5	2,00			10,00
Corretja Posterior	5	2,00			10,00
				Subtotal	20,00

20,00	**27,73**	**554,60**

TOTAL 02.01 ..... 12.975,63

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02	**SUBCAPÍTOL 02.02 MEDIS AUXILIARS**			
02.02.001	**u ELEMENTS AUXILIARS ELEVACIÓ I MUNTATGE**			

Elements auxiliars d'elevació i muntatge de l'estructura necessaria per moure les peces i traslladar les peces acabades a la posició definitiva, aixecar en la vertical i subjectar-les en el lloc mentres s'instal.len parts per unir roscades in situ.

Descomposición

C1503000	*h*	*Camió grua per el transport*	*8,000*	*120,00*	*960,00*
C150MC30	*h*	*Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat*	*8,000*	*23,87*	*190,96*
Total cantidades alzadas			1,00		
			1,00	**1.185,49**	**1.185,49**
		TOTAL 02.02			**1.185,49**
		TOTAL 02			**14.161,12**
03	**CAPÍTOL 03 MEMBRANA**				
03.01	**SUBCAPÍTOL 03.01 TEIXIT**				
03.01.001	**m2 MEMBRANA POLIESTER SOLTIS PERFORM 92**				

Membrana formada per l'unió, per soldadura, de peces de teixit de polièster recobert de PVC a les due cares de color blanc segons patronatge, disposició en plànols de detalls M01. El teixit té les següents característiques similars o superiors:

Soport:	Poliester 100%
Títol:	1100 Dtex
Pes total:	750g/m2
Tracció ordit:	280 daN/5cm
Tracció trama:	280 daN/5cm
Esquinçament:	30/28 daN ordit/trama
Acabat:	Vernís dues cares
Comportament al foc:	B-s2,d=/EN13501-1

S'inclou la formació del patronatge, el tall de les peces, la unió, soldadura i la formació de la beina perimetral per a ancorar.

S'inclou la fabricació en taller, transport, descàrrega, col·locació i tensat posterior

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Tall 01	5	3,32			16,60
Tall 02	5	4,90			24,50
Tall 03	5	5,26			26,30
Tall 04	5	4,89			24,45
Tall 05	5	3,33			16,65
Beina perimetral cable	10	4,90	0,10		4,90
Beina perimetral perfil guia	2	4,74	0,10		0,95
				Subtotal	114,35
					114,35

83,12	**9.504,77**	

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL 03.01			**9.504,77**
03.02	**SUBCAPÍTOL 03.02 CABLES I TERMINALS**			
03.02.001	**m CABLE RALINGA**			

Cable d'acer galvanitzat, de diàmetre 10mm, de 1x19 fils, sense ànima tèxtil, dins beina perimetral. S'inclou fabricació en taller i el transport i subministrament en obra.

Descomposición

WR08A1S	*m*	*Cable inox AISI 316 1x19 d10mm tallat i instal.lat*	*1,000*	*14,50*	*14,50*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Ralinga 01	10	4,91			49,10
				Subtotal	49,10
					49,10	**14,94**	**733,55**

03.02.002 **u TERMINAL CABLE RALINGA**

Terminal prensado ref 018A10 per cable de ralinga de diámetro 10mm, d'acer inoxidable inclou instal.lació en cable.

Descomposición

001A08	*u*	*Terminal prensado-roscado inox AISI316 para cable d10mm*	*1,000*	*54,70*	*54,70*
Total cantidades alzadas			20,00		
			20,00	**56,34**	**1.126,80**

03.02.003 **u PLACA VÈRTEX_C09**

Placa vèrtex d'espera cable ralinga, formada per l'unió de diverses peces, dues plaques principals en forma d'orella de gruix 8mm que porten un maniguet soldat per col.locar un abarcó de d12 que ajudarà a tensar el teixit . Tot segons disposició de plànols de detall.
Fabricada en taller i galvanitzada. **S'inclou transport i muntatge en obra.**

Descomposición

B44Z50B6	*kg*	*Acer S275JR según UNE-EN 10025-2 formado per peça composta*	*1,460*	*1,45*	*2,12*
A012X001	*h*	*Oficial 1a*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A013X000	*h*	*Manobre*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*
Total cantidades alzadas			8,00		
			8,00	**24,95**	**199,60**

03.02.004 **u PLACA VÈRTEX_C10d**

Placa vèrtex d'espera cable ralinga, formada per l'unió de diverses peces, una placa principal en forma d'orella de gruix 8mm que porta un maniguet soldat per col.locar un abarcó de d12 que ajudarà a tensar el teixit . Tot segons disposició de plànols de detall.
Fabricada en taller i galvanitzada. **S'inclou transport i muntatge en obra.**

Descomposición

B44Z50B6	*kg*	*Acer S275JR según UNE-EN 10025-2 formado per peça composta*	*1,100*	*1,45*	*1,60*
A012X001	*h*	*Oficial 1a*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A013X000	*h*	*Manobre*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*
Total cantidades alzadas			2,00		
			2,00	**24,41**	**48,82**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

03.02.005 **u** **PLACA VÈRTEX_C10e**

Placa vèrtex d'espera cable ralinga, formada per l'unió de diverses peces, una placa principal en forma d'orella de gruix 8mm que porta un maniguet soldat per col.locar un abarcó de d12 que ajudarà a tensar el teixit . Tot segons disposició de plànols de detall.
Fabricada en taller i galvanitzada. **S'inclou transport i muntatge en obra.**

Descomposición

B44Z50B6	*kg*	*Acer S275JR según UNE-EN 10025-2 formado per peça composta*	*1,100*	*1,45*	*1,60*
A012X001	*h*	*Oficial 1a*	*0,297*	*32,50*	*9,65*
A013X000	*h*	*Manobre*	*0,297*	*28,00*	*8,32*
C200P000	*h*	*Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica*	*0,297*	*3,70*	*1,10*
CZ112000	*h*	*Grup electrògen de 20 a 30KVA*	*0,297*	*10,20*	*3,03*
Total cantidades alzadas			2,00		
			2,00	**24,41**	**48,82**

03.02.006 **m** **PERFIL GUIA**

Perfil d'alumini d'una solapa tipo Keder de 13mm col.locat cargolat sobre arc

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Arcs extrems	2	4,74			9,48
				Subtotal	9,48
					9,48 **38,11** **361,28**

TOTAL 03.02 ..... **2.518,87**

TOTAL 03 ..... **12.023,64**

04 CAPÍTOL 04 ACABATS

04.01.001 **u** **TREBALLS COMPLEMENTARIS**

Treballs complementaris que puguin ser necessaris per a ajustar l'obra a la realitat física de l'emplaçament, per trobades no previsibles o per ajustos finals d'obra

Total cantidades alzadas			1,00		
			1,00	**309,00**	**309,00**

04.01.002 **m2** **REPOSICIÓ TERRES**

Reposició i anivellament de l'entorn amb terres procedents de l'excavació.

Descomposición

A0140000	*h*	*Manobre*	*0,100*	*28,00*	*2,80*
A0141000	*h*	*Oficial 1ra*	*0,050*	*32,50*	*1,63*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	6	1,20	1,20		8,64
				Subtotal	8,64
					8,64 **4,56** **39,40**

04.01.003 **u** **REPOSICIÓ MOBILIARI URBÀ**

Reposició en el seu lloc dels bancs retirats a l'inici de l'obra.

Descomposición

A0140000	*h*	*Manobre*	*0,583*	*28,00*	*16,32*
A0141000	*h*	*Oficial 1ra*	*0,583*	*32,50*	*18,95*
MT09REH		*Morter resina epoxi amb sorra silice, d'enduriment ràpid, per replè ancoratges*	*0,100*	*21,45*	*2,15*
Total cantidades alzadas			2,00		
			2,00	**38,54**	**77,08**

TOTAL 04 ..... **425,48**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SS	**CAPÍTOL SS SEGURERTAT I SALUT**			
SS.01	**SUBCAPÍTOL SS.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL**			
SS.01.001	**u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops**			
	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, pes màxim 400g homologat segons UNE_EN 812			
	Total cantidades alzadas	4,00		
		4,00	**2,66**	**10,64**
SS.01.002	**u Ulleres de seguretat antiimpactes estandar, amb muntura universal**			
	Ulleres de seguretat antiimpactes estandar, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168			
	Total cantidades alzadas	2,00		
		2,00	**15,71**	**31,42**
SS.01.003	**u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar**			
	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i suport nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50mm de D roscats a la muntura, homologades segun UNE-EN 167 i UNE-EN 168			
	Total cantidades alzadas	2,00		
		2,00	**14,55**	**29,10**
SS.01.004	**u Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics**			
	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixa metàl·lica, per a acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731			
	Total cantidades alzadas	2,00		
		2,00	**12,21**	**24,42**
SS.01.005	**u Protector auditiu de tap d'escuma**			
	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458			
	Total cantidades alzadas	16,00		
		16,00	**0,84**	**13,44**
SS.01.006	**u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres**			
	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**20,47**	**20,47**
SS.01.007	**u Parell de guants d'alta resistència al tall i l'abrasió**			
	Parell de guants d'alta resistència al tall i l'abrasió per a serraller, amb dits i palma de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica en el canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420			
	Total cantidades alzadas	2,00		
		2,00	**2,64**	**5,28**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SS.01.008	**u Parell de guants de protecció contra riscos mecànics comuns**			
	Parell de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420			
	Total cantidades alzadas	4,00		
		4,00	**2,66**	**10,64**
SS.01.009	**u Parell de botes baixes de seguretat industrial**			
	Parell de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera embuatada, amb punta metàl·lica, sola antilliscant, calça amortidora d'impactes en el taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347			
	Total cantidades alzadas	4,00		
		4,00	**20,69**	**82,76**
SS.01.010	**u Parell de plantilles anticlaus d'acer de 0,4mm de gruix**			
	Total cantidades alzadas	4,00		
		4,00	**2,34**	**9,36**
SS.01.011	**u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaigudes**			
	Total cantidades alzadas	2,00		
		2,00	**49,25**	**98,50**
SS.01.012	**u Armilla reflectora amb tires reflectores en la cintura i el pit**			
	Total cantidades alzadas	4,00		
		4,00	**3,72**	**14,88**
	TOTAL SS.01			**350,91**
SS.02	**SUBCAPÍTOL SS.02 IMPLANTACIÓ EN OBRA**			
SS.02.001	**u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre**			
	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cants i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, diàmetre 60cm amb cartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 25m, fixada i amb el desmuntatge inclòs			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**37,77**	**37,77**
SS.02.002	**u Con de plàstic reflector de 50cm d'altura**			
	Total cantidades alzadas	2,00		
		2,00	**17,51**	**35,02**
SS.02.003	**m Cinta de balisa adhesiva reflectora de color vermell i blanc**			
	Total cantidades alzadas	30,00		
		30,00	**1,16**	**34,80**
SS.03.004	**m Tanca mòbil, plàstica, sobre dos peus incorporats**			
	Total cantidades alzadas	2,00		
		2,00	**15,12**	**30,24**
	TOTAL SS.02			**137,83**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SS.03	**SUBCAPÍTOL SS.03 MESURES PREVENTIVES**			
SS.03.001	**h Informació en seguretat i salut per els risc específics de l'obra**			
	Total cantidades alzadas	10,00		
		10,00	**19,10**	**191,00**
	TOTAL SS.03			**191,00**
	TOTAL SS			**679,74**
GR	**CAPÍTOL GR GESTIÓ DE RESIDUS**			
GR.01	**SUBCAPÍTOL GR.01 RESIDUS CONSTRUCCIÓ**			
GR.01.001	**m3 Transport residus a abocador**			
	Transport de residus a instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7t i temps d'espera per la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5km i fins 30km			
	Total cantidades alzadas	2,00		
		2,00	**17,37**	**34,74**
GR.01.002	**m3 Deposició residus a abocador**			
	Deposició controlada a depòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclosa, segons la Llei 8/2008, de residus de plàstic, provinents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (Orden MAM/304/2002)			
	Total cantidades alzadas	2,00		
		2,00	**1,13**	**2,26**
GR.01.003	**m3 Deposició residus a abocador**			
	Deposició controlada a depòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclosa, segons la Llei 8/2008, de residus de paper i cartró, provinents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (Orden MAM/304/2002)			
	Total cantidades alzadas	2,00		
		2,00	**1,13**	**2,26**
	TOTAL GR.01			**39,26**
GR.02	**SUBCAPÍTOL GR.02 RESIDUS D'EXCAVACIÓ**			
GR.02.001	**m3 Transport de terres a abocador**			
	Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7t i temps de espera per la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5km i fins a 30km.			
	Total cantidades alzadas	10,37		
		10,37	**14,03**	**145,49**
GR.02.002	**m3 Deposició i gestió terres a abocador**			
	Deposició controlada a depòsit autoritzat de residus de terres inerts amb una densitat 1,6t/m3 provinents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista Europea de Residus (Orden MAM/304/2002)			
	Total cantidades alzadas	10,37		
		10,37	**1,13**	**11,72**
	TOTAL GR.02			**157,21**
	TOTAL GR			**196,47**

PRESUPUESTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y MEDICIONES

COBERTA TÈXTIL GRADES CAMP DE FUTBOL GÜELL

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CC	**CAPÍTOL CC CONTROL DE QUALITAT**			
	TOTAL CC			**0,00**
	TOTAL			**33.455,58**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

COBERTA TÈXTIL GRADES CAMP DE FUTBOL GÜELL

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
00	CAPÍTOL 00 ACTUACIONS PRÈVIES	311,60	0,93
01	CAPÍTOL 01 SUSTENTACIÓ	5.657,53	16,91
02	CAPÍTOL 02 ESTRUCTURA	14.161,12	42,33
03	CAPÍTOL 03 MEMBRANA	12.023,64	35,94
04	CAPÍTOL 04 ACABATS	425,48	1,27
SS	CAPÍTOL SS SEGURERTAT I SALUT	679,74	2,03
GR	CAPÍTOL GR GESTIÓ DE RESIDUS	196,47	0,59
CC	CAPÍTOL CC CONTROL DE QUALITAT	0,00	0,00
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**33.455,58**	
	13,00 % Gastos generales 4.349,23		
	6,00 % Beneficio industrial 2.007,33		
	Suma	6.356,56	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	**39.812,14**	
	21% IVA	8.360,55	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	**48.172,69**	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Octubre 2026.

Eva Porcel Adán
Arquitecta

PORCEL ADAN EVA MARIA -

Firmado digitalmente por PORCEL ADAN EVA MARIA -
Fecha: 2026.10.07 22:01:57 +02'00'