

PRESSUPOST

Data: 07/08/26 Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 260730				
Capítol	00	PREVIS D'OBRA				
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	P9HC-HOSA	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent (P - 14)	5,000	5,689,77	28,448,85
2	REPPAV01	ut	Partida a l'alça a justificar de mesures compliment seguretat i salut, inclosos senyalistes i semàfors, si és el cas, per a talls de carrer i desviaments (P - 20)	1,000	6,000,00	6,000,00
3	REPPAV02	ut	Partida a l'alça a justificar treballs de coordinació amb policia local per a la retirada de vehicles estacionats, talls de carrer, etc. Inclosos la senyalització per a la retirada dels vehicles estacionats, amb un mínim de 48 h antelació de cada actuació, la senyalització informativa als veïns, etc (P - 21)	1,000	600,00	600,00
TOTAL		Capítol	01,00			35,048,85

Obra	01	Pressupost 260730
Capítol	01	CARRER FERRAN ALZINA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	6,090,000	1,68	10,231,20
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	1,800,000	2,24	4,032,00
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	0,000	600,00	0,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclosos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	1,000	341,90	341,90
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosos requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosos requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	112,57	0,00
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàtica (P - 13)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	0,000	44,49	0,00
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	300,000	0,92	276,00
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	57,600	97,37	5,608,51

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26 Pàg.: 2

13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	1,015,000	0,88	893,20
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	146,160	99,38	14,525,38
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	0,000	102,92	0,00
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçada total i 800 mm d'alçada aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	0,000	131,27	0,00
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,150	1,331,05	199,66
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	86,970	21,25	1.848,11
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclosos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 6)	86,970	25,40	2.209,04
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	0,000	7,20	0,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm (P - 26)	0,000	6,50	0,00
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	5.000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta (P - 28)	0,000	160,00	0,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 15)	0,000	16,62	0,00

Obra	01	Pressupost 260730
Capítol	02	VIA CORNISA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	4.878,000	1,68	8.195,04
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	0,000	2,24	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26

Pàg.: 3

4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	0,000	600,00	0,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclosa càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	0,000	341,90	0,00
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	112,57	0,00
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (P - 13)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	0,000	44,49	0,00
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	0,000	0,92	0,00
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	0,000	97,37	0,00
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	3,785,000	0,88	3,330,80
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	545,040	99,38	54,166,08
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	0,000	102,92	0,00
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	0,000	131,27	0,00
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,750	1,331,05	998,29
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	63,414	21,25	1,347,55
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclosa el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 6)	63,414	25,40	1,610,72
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	800,000	7,20	5,760,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. En capa de 2 cm (P - 26)	800,000	6,50	5,200,00
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	5,000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta (P - 28)	0,000	160,00	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26

Pàg.: 4

25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 15)	0,000	16,62	0,00
----	-----------	----	--	-------	-------	------

TOTAL	Capitol	01,02	80,608,48
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 260730
Capitol	03	ALT MUNTANYA

NÚM. COD	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
----------	------------	-----------	------	--------------

1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	0,000	1,68	0,00
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	6,850,000	2,24	15,344,00
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	2,000	600,00	1,200,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclosa càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	4,000	341,90	1,367,60
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	112,57	0,00
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (P - 13)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	108,000	44,49	4,804,92
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	540,000	0,92	496,80
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	131,520	97,37	12,806,10
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	685,000	0,88	602,80
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	98,640	99,38	9,802,84
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	0,000	102,92	0,00
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	0,000	131,27	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26 Pàg.: 5

17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,200	1.331,05	286,21
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	68,500	21,25	1.455,63
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 6)	68,500	25,40	1.739,90
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	0,000	7,20	0,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. En capa de 2 cm (P - 26)	0,000	6,50	0,00
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	1,000	5.000,00	5.000,00
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta (P - 28)	0,000	160,00	0,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 15)	0,000	16,62	0,00

TOTAL	Capitol	01,03	54.886,80
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 260730
Capitol	04	BOSC

NÚM.	CODI	UNITAT	DESCRIPCIÓ	ANADAMEN	PREU	SUBTOTAL
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	2.892,000	1,68	4.858,56
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	480,000	2,24	1.075,20
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	0,000	600,00	0,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	4,000	341,90	1.367,60
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	110,61	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26 Pàg.: 6

8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	112,57	0,00
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (P - 13)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Base de tol-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	0,000	44,49	0,00
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	60,000	0,92	55,20
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	11,520	97,37	1.121,70
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	1.370,000	0,88	1.205,60
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	197,280	99,38	19.605,69
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	57,600	102,92	5.928,19
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	3,000	131,27	393,81
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,300	1.331,05	399,32
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	45,916	21,25	975,72
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 6)	45,916	25,40	1.166,27
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	0,000	7,20	0,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. En capa de 2 cm (P - 26)	0,000	6,50	0,00
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	5.000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta (P - 28)	1,000	160,00	160,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 15)	0,000	16,62	0,00

TOTAL	Capitol	01,04	38.312,86
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 260730
Capitol	05	RAMON BERENGUER

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26

Pàg.: 7

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	3,792,000	1,68	6,370,56
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	757,500	2,24	1,696,80
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	0,000	600,00	0,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclosa càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	7,000	341,90	2,393,30
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	112,57	0,00
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (P - 13)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	0,000	44,49	0,00
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	126,250	0,92	116,15
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	24,240	97,37	2,360,25
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	2,525,000	0,88	2,222,00
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	363,600	99,38	36,134,57
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cauixú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	0,000	102,92	0,00
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	0,000	131,27	0,00
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,300	1.331,05	399,32
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	0,000	42,07	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26

Pàg.: 8

19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	59,144	21,25	1,256,81
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclosos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 6)	59,144	25,40	1,502,26
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	0,000	7,20	0,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm (P - 26)	0,000	6,50	0,00
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	5,000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta (P - 28)	0,000	160,00	0,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 15)	0,000	16,62	0,00

TOTAL	Capitol	01,05	54,452,02
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 260730
Capitol	06	ESQUIROL/ PICOT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	960,000	1,68	1,612,80
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	600,000	2,24	1,344,00
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	0,000	600,00	0,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclosa càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	3,000	341,90	1,025,70
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	112,57	0,00
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (P - 13)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	0,000	44,49	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26 Pàg.: 9

11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	0,000	0,92	0,00
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	3,840	97,37	373,90
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	0,000	0,88	0,00
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	90,720	99,38	9,015,75
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	0,000	102,92	0,00
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	0,000	131,27	0,00
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,200	1,331,05	266,21
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	20,280	21,25	430,95
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 6)	20,280	25,40	515,11
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	60,000	7,20	432,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm (P - 26)	60,000	6,50	390,00
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	5,000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta (P - 28)	0,000	160,00	0,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm indosa (P - 15)	60,000	16,62	997,20

TOTAL	Capitol	01,06	16,403,62
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 260730
Capitol	07	AVINGUDA BAIK LLOBREGAT

NUM. CODI	LA	DESCRIPCIO	UNITAT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	2,430,000	1,68	4,082,40

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26 Pàg.: 10

3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	0,000	2,24	0,00
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	0,000	600,00	0,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	4,000	341,90	1.367,60
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	112,57	0,00
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàtica (P - 13)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	0,000	44,49	0,00
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	0,000	0,92	0,00
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	0,000	97,37	0,00
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	1,200,000	0,88	1.056,00
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	172,800	99,38	17,172,86
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	0,000	102,92	0,00
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	0,000	131,27	0,00
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,200	1,331,05	266,21
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	31,590	21,25	671,29
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 6)	31,590	25,40	802,39
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	0,000	7,20	0,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum	0,000	6,50	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26

Pàg.: 11

23	REPPAV08	ut	asfàltic de penetració, En capa de 2 cm (P - 26)	0,000	5,000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	160,00	0,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta (P - 28)	0,000	16,62	0,00
			Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 15)			

TOTAL	Capitol	01,07	25,418,75
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 260730
Capitol	08	PAU CASALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PTEU	IMPORT TOTAL	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	1,740,000	1,68	2,923,20
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	0,000	2,24	0,00
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	0,000	600,00	0,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	4,000	341,90	1,367,60
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	112,57	0,00
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (P - 13)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	0,000	44,49	0,00
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	0,000	0,92	0,00
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	0,000	97,37	0,00
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	900,000	0,88	792,00
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	129,600	99,38	12,879,65
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa	0,000	102,92	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26

Pàg.: 12

16	PQ46-I07U	u	per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	10,000	131,27	1,312,70
			Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)			
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,200	1,331,05	266,21
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	22,620	21,25	480,68
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 6)	22,620	25,40	574,55
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	0,000	7,20	0,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm (P - 26)	0,000	6,50	0,00
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	5,000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta (P - 28)	0,000	160,00	0,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 15)	0,000	16,62	0,00

TOTAL	Capitol	01,08	20,596,59
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 260730
Capitol	09	POMPEU FABRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PTEU	IMPORT TOTAL
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	2,640,000	1,68	4,435,20
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	800,000	2,24	1,792,00
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	0,000	600,00	0,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclosa càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	6,000	341,90	2,051,40

EUR

REPOSICIÓ AGLOMERAT CAPA RODAMENT

PRESSUPOST

Data: 07/08/26

Pàg.: 13

6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	112,57	0,00
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (P - 13)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	0,000	44,49	0,00
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	100,000	0,92	92,00
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	19,200	97,37	1.869,50
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	1.285,000	0,88	1.130,80
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	185,040	99,38	18.389,28
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	0,000	102,92	0,00
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	0,000	131,27	0,00
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,000	1.331,05	0,00
18	P2R6-4ISZ	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4IAQ	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	44,720	21,25	950,30
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 6)	44,720	25,40	1.135,89
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	0,000	7,20	0,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm (P - 26)	0,000	6,50	0,00
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	5.000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothens porta a porta (P - 28)	0,000	160,00	0,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 15)	0,000	16,62	0,00
TOTAL Capítol				01,09	31.846,37	

EUR

REPOSICIÓ AGLOMERAT CAPA RODAMENT

PRESSUPOST

Data: 07/08/26

Pàg.: 14

Obra	01	Pressupost 260730				
Capítol	10	PIN I SOLER				
NÚM.	COD	U	DESCRIPCIÓ	AMBIAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	762,000	1,68	1.280,16
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	240,000	2,24	537,60
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	0,000	600,00	0,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	3,000	341,90	1.025,70
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	112,57	0,00
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (P - 13)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	0,000	44,49	0,00
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	30,000	0,92	27,60
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	5,760	97,37	560,85
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	370,000	0,88	325,60
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	53,280	99,38	5.294,97
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	0,000	102,92	0,00
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	0,000	131,27	0,00
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pds, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,100	1.331,05	133,11

EUR

REPOSICIÓ AGLOMERAT CAPA RODAMENT

PRESSUPOST

Data: 07/08/26

Pàg.: 15

18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	31,980	21,25	679,58
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, indòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 6)	31,980	25,40	812,29
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	0,000	7,20	0,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. En capa de 2 cm (P - 26)	0,000	6,50	0,00
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	5.000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothemers porta a porta (P - 28)	0,000	160,00	0,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm indosa (P - 15)	0,000	16,62	0,00

TOTAL	Capitol	01.10	10.677,46
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 260730
Capitol	11	AVINGUDA SANTA COLOMA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PTEI	IMPORT TOTAL
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	0,000	1,68	0,00
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	3.416,000	2,24	7.651,84
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	1,000	600,00	600,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, indòs càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	0,000	341,90	0,00
6	REPPAV05	u	Subministrant marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, indòs requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, indòs requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	112,57	0,00

EUR

REPOSICIÓ AGLOMERAT CAPA RODAMENT

PRESSUPOST

Data: 07/08/26

Pàg.: 16

9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (P - 13)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	0,000	44,49	0,00
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	50,000	0,92	46,00
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	9,600	97,37	934,75
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	427,000	0,88	375,76
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	61,488	99,38	6.110,68
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	0,000	102,92	0,00
16	PQ46-407U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	3,000	131,27	393,81
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,300	1.331,05	399,32
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	44,408	21,25	943,67
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, indòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 6)	44,408	25,40	1.127,96
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	0,000	7,20	0,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. En capa de 2 cm (P - 26)	0,000	6,50	0,00
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	5.000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothemers porta a porta (P - 28)	0,000	160,00	0,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm indosa (P - 15)	0,000	16,62	0,00

TOTAL	Capitol	01.11	18.583,79
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 260730
Capitol	12	LES FLORS

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PTEI	IMPORT TOTAL
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora	1.050,000	1,68	1.764,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26 Pàg.: 17

3	P214U-HBQF	m2	per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	0,000	2,24	0,00
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	0,000	600,00	0,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclosa càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	0,000	341,90	0,00
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	112,57	0,00
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (P - 13)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	0,000	44,49	0,00
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	0,000	0,92	0,00
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	0,000	97,37	0,00
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	175,000	0,88	154,00
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	0,000	99,38	0,00
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cauixú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	0,000	102,92	0,00
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	0,000	131,27	0,00
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,100	1.331,05	133,11
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4M4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	13,650	21,25	290,06
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclosa el canó sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 6)	13,650	25,40	346,71

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26 Pàg.: 18

21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	175,000	7,20	1.260,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. En capa de 2 cm (P - 26)	175,000	6,50	1.137,50
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	5.000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothemns porta a porta (P - 28)	0,000	160,00	0,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 15)	0,000	16,62	0,00

TOTAL Capítol 01,12 5.085,38

Obra	01	Pressupost 260730
Capítol	13	ROTONDA ONZE DE SETEMBRE

NÚM. COD	UA	DESCRIPCIÓ	AMOUNT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demoldir (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	1.590,000	1,68	2.671,20
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	0,000	2,24	0,00
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	0,000	600,00	0,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclosa càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	1,000	341,90	341,90
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	112,57	0,00
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (P - 13)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	0,000	44,49	0,00
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	0,000	0,92	0,00
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	0,000	97,37	0,00
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	780,000	0,88	686,40
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per	0,000	99,38	0,00

EUR

REPOSICIÓ AGLOMERAT CAPA RODAMENT

PRESSUPOST

Data: 07/08/26 Pàg.: 19

15	P9H5-E86K	t	a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	149,760	102,92	15,413,30
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	0,000	131,27	0,00
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,400	1,331,05	532,42
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	20,670	21,25	439,24
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 6)	20,670	25,40	525,02
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	0,000	7,20	0,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm (P - 26)	0,000	6,50	0,00
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	5,000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta (P - 28)	0,000	160,00	0,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 15)	0,000	16,62	0,00

TOTAL	Capitol	01,13	20,609,48
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 260730
Capitol	14	ROTONDA ELÍPTICA

NÚM. CODI	LI	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPACTE TOTAL	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	4,950,000	1,68	8,316,00
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	0,000	2,24	0,00
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	0,000	600,00	0,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de	11,000	341,90	3.760,90

EUR

REPOSICIÓ AGLOMERAT CAPA RODAMENT

PRESSUPOST

Data: 07/08/26 Pàg.: 20

6	REPPAV05	u	manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	112,57	0,00
9	P9H9-HBRR	m	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàtica (P - 13)	0,000	44,49	0,00
11	P9L1-E980	m2	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	0,000	0,92	0,00
12	P9H5-E86M	t	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	0,000	97,37	0,00
13	P9L1-E97S	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàtic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	3,700,000	0,88	3,256,00
14	P9H5-E86D	t	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	0,000	99,38	0,00
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàtic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	532,800	102,92	54,835,78
16	PQ46-I07U	u	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	0,000	131,27	0,00
17	PBAM-HXU6	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	0,300	1,331,05	399,32
18	P2R6-4I5Z	m3	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	64,350	21,25	1,367,44
20	P2RA-M8VT	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	64,350	25,40	1,634,49
21	REPPAV06	m2	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 6)	0,000	7,20	0,00
22	REPPAV07	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	0,000	6,50	0,00
23	REPPAV08	ut	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm (P - 26)	0,000	5,000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	160,00	0,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta (P - 28)	0,000	16,62	0,00
			Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 15)	0,000		

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26

Pàg.: 21

TOTAL	Capitol	01,14	73,569,93
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 260730
Capitol	15	LIMIT TERME SANT ROC

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	ANIVAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	0,000	1,68	0,00
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	8,000,000	2,24	17,920,00
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	0,000	600,00	0,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclosa càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	0,000	341,90	0,00
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	112,57	0,00
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (P - 13)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	160,000	44,49	7,118,40
11	P9L1-E980	m2	Reg. d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	400,000	0,92	368,00
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada (P - 10)	76,800	97,37	7,478,02
13	P9L1-E97S	m2	Reg. d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	400,000	0,88	352,00
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada (P - 8)	98,640	99,38	9,802,84
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada (P - 9)	0,000	102,92	0,00
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	0,000	131,27	0,00
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells	0,100	1,331,05	133,11

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26

Pàg.: 22

18	P2R6-4I5Z	m3	angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	208,000	21,25	4,420,00
20	P2RA-M8VT	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	208,000	25,40	5,283,20
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	0,000	7,20	0,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. En capa de 2 cm (P - 26)	0,000	6,50	0,00
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	5,000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta (P - 28)	0,000	160,00	0,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 15)	0,000	16,62	0,00

TOTAL	Capitol	01,15	52,875,57
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 260730
Capitol	16	Mn FREDERIC MARTÍ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	ANIVAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	738,000	1,68	1,239,84
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	10,000	2,24	22,40
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	0,000	600,00	0,00
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclosa càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	2,000	341,90	683,80
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	131,75	0,00
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	112,57	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26 Pàg.: 23

9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (P - 13)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	2,000	44,49	88,98
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	10,000	0,92	9,20
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	1,920	97,37	186,95
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	340,000	0,88	299,20
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	48,960	99,38	4.865,64
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	0,000	102,92	0,00
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	0,000	131,27	0,00
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,100	1.331,05	133,11
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	27,560	21,25	585,65
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 6)	27,560	25,40	700,02
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	0,000	7,20	0,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm (P - 26)	0,000	6,50	0,00
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	5.000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta (P - 28)	0,000	160,00	0,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm indosa (P - 15)	0,000	16,62	0,00

TOTAL	Capitol	01.16	8.814,79
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 260730
Capitol	17	ACTUACIONS PUNTUALS DE REPOSICIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	ANIL·LAMENT	PRES	IMPORT TOTAL	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar (P - 3)	0,000	9,74	0,00
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora	564,000	1,68	947,52

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26 Pàg.: 24

3	P214U-HBQF	m2	per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 2)	0,000	2,24	0,00
4	REPPAV03	u	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	0,000	600,00	0,00
5	REPPAV04	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels (P - 22)	10,000	341,90	3.419,00
6	REPPAV05	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll (P - 23)	7,000	131,75	922,25
7	P9H9-HBRM	m2	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada (P - 24)	0,000	110,61	0,00
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 12)	94,000	112,57	10.581,58
9	P9H9-HBRR	m	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (P - 11)	0,000	26,66	0,00
10	P938-DFUA	m3	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (P - 13)	0,000	44,49	0,00
11	P9L1-E980	m2	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 7)	0,000	0,92	0,00
12	P9H5-E86M	t	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)	0,000	97,37	0,00
13	P9L1-E97S	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 10)	0,000	0,88	0,00
14	P9H5-E86D	t	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)	0,000	99,38	0,00
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 8)	0,000	102,92	0,00
16	PQ46-I07U	u	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	0,000	131,27	0,00
17	PBAM-HXU6	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment (P - 19)	0,000	1.331,05	0,00
18	P2R6-4I5Z	m3	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	0,000	42,07	0,00
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	0,000	21,25	0,00
20	P2RA-M8VT	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	0,000	25,40	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/26 Pàg.: 25

21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla (P - 25)	0,000	7,20	0,00
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. En capa de 2 cm (P - 26)	0,000	6,50	0,00
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra (P - 27)	0,000	5,000,00	0,00
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta (P - 28)	0,000	160,00	0,00
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 15)	0,000	16,62	0,00
TOTAL Capítol				01,17		15,870,35
TOTAL PRESSUPOST						603.826,09

REPOSICIÓ AGLOMERAT CAPA RODAMENT

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 07/08/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	PREVIS D'OBRA	35.048,85
Capítol	01.01	CARRER FERRAN ALZINA	40.165,00
Capítol	01.02	VIA CORNISA	80.608,48
Capítol	01.03	ALT I MUNTANYA	54.886,80
Capítol	01.04	BOSC	38.312,86
Capítol	01.05	RAMON BERENGUER	54.452,02
Capítol	01.06	ESQUIROL/ PICOT	16.403,62
Capítol	01.07	AVINGUDA BAIX LLOBREGAT	25.418,75
Capítol	01.08	PAU CASALS	20.596,59
Capítol	01.09	POMPEU FABRA	31.846,37
Capítol	01.10	PIN I SOLER	10.677,46
Capítol	01.11	AVINGUDA SANTA COLOMA	18.583,79
Capítol	01.12	LES FLORS	5.085,38
Capítol	01.13	ROTONDA ONZE DE SETEMBRE	20.609,48
Capítol	01.14	ROTONDA ELÍPTICA	73.569,93
Capítol	01.15	LIMIT TERME SANT ROC	52.875,57
Capítol	01.16	Mn FREDERIC MARTÍ	8.814,79
Capítol	01.17	ACTUACIONS PUNTUALS DE REPOSICIÓ	15.870,35
Obra	01	Pressupost 260730	603.826,09
			603.826,09
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 260730	603.826,09
			603.826,09

euros

REPOSICIÓ AGLOMERAT CAPA RODAMENT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	603.826,09
13 % Despeses generals empresa SOBRE 603.826,09	78.497,39
8 % Benefici industrial SOBRE 603.826,09	30.229,57

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

718.553,05

21 % IVA SOBRE 718.553,05	150.896,14
---------------------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

869.449,19

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a vuit-cents seixanta-nou mil quatre-cents quaranta-nou euros amb dinou cèntims.