

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS CRITERIS AMBIENTALS A ADOPTAR EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ, REHABILITACIÓ I DEMOLICIÓ D'EDIFICIS I LES OBRES D'URBANITZACIÓ

Mesures que han de contemplar els projectes amb l'objectiu d'evitar l'emissió i dispersió de pols, partícules, vapors i altres contaminants.

1.- Plànol municipi amb recorregut accés obra per interior nucli urbà	
2.- Obra amb tanca de 2 m alçada	
- tipus tanca (obra ceràmica arrebossada, plafó xapa metàl·lica, altres similars)	
- plànol ubicació tanca, amb indicació passos vianants i mesura del pas	
- bastides , previsió pas inferior, amplada mínima	
3.- Prohibit fer foc	
4.- Parar motor vehicles si no es per complir la seva funció. Evitar ralenti	
5.- Rentar rodes vehicles que surtin de l'obra en lloc habilitats a l'interior de l'obra. No abocar aigües ni fangs a la via pública.	
6.- Netejar via pública finalitzada la jornada laboral	
- neteja amb aigua a pressió	
- pulverització d'aigua mitjançant canons d'aire	
7.- Càrregues que entrin o surtin de l'obra convenientment tapades	
8.- Si es tallen materials a l'obra, el productor de partícules s'ha d'ubicar allunyat dels edificis confrontant.	
9.- Fer servir aigua atomitzada impulsada per canons aire	
10.- Dipòsits material sempre tapats amb lones fixades adequadament Romandre menys temps possible a l'obra.	
11.- Façanes o bastides cobrir amb lones no permeables a la pols i foradades per evitar la pressió del vent	
12.- Evitar generació pols en descàrrega de runa i material pulverulent. En cas de fer servir tubs telescòpics encapsulats la descàrrega s'ha de realitzar en contenidors tancats o tapats amb lones no permeables.	
13.- Prohibit abocar restes formigó a la via pública o xarxa clavegueram	
14.- En condicions meteorològiques adverses o en episodis de contaminació per partícules, les obres s'han d'aturar a requeriment de l'Ajuntament. En aquestes situacions els dipòsits de materials susceptibles de provocar emissions de partícules s'han de tapar amb lones fixades o similars.	
15.- En obres d'enderroc a més a més:	
- Ruixar aigua sobre l'edifici	
- Fer servir aigua o sistemes aspiració per evitar emissió pols	
- Reducció alçades de caiguda de material	
- Desmantellament a través de grans blocs de runa i càrrega lenta sobre camions	
- Cintes transport de material tapades	
- Edificis de més de 3 plantes o 10 m alçada cobrir abans de ser demolits per evitar emissió pols	

Data :

Tècnic responsable direcció obra

Promotor