

# Acta Junta de govern

## Identificació de la sessió

**Sessió:** Junta extraordinària número 23-2024

**Ens:** Ajuntament de Garcia

**Òrgan:** Junta de govern

**Caràcter:** Extraordinària

**President/a:** Blanca López Quiñones

**Secretari/ària:** Heura Vidal Luengo

**Dia:** 27 de desembre de 2024

**Hora d'inici:** 13:00

**Hora de finalització:** 13:11

**Lloc:** Sala de sessions

## Assistents:

Sr. Josep Escoda Pedrolo (UpG - AM)

Sra. Maria José Alcoverro Mesegué (UpG - AM)

## ACORDS

### Intervenció

#### 1. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 2 I FINAL

Passada la proposta a votació, s'aprova amb els vots favorables de l'alcaldesa, Sra. Blanca López Quiñones, i dels regidors, Sra. Maria José Alcoverro Mesegué i Sr. Josep Escoda Pedrolo, per tant, per unanimitat.

### Fets

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2024 es va adjudicar el contracte d'obres de remodelació del paviment de la Plaça Catalunya, a l'empresa Exxaber S.L., per un import de 35.337,11 €, IVA exclòs i 7.420,19 € d'IVA, fent un total de 42.757,90 €.

Atès que la direcció facultativa de les obres, i responsable del contracte, ha presentat la certificació d'execució d'obra número 2 i final, que importa la quantitat total de DEU MIL CINCENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS. ( 10.554,65 €), amb el següent desgloss (8.722,85 € d'import i 1.831,80 € en concepte d'IVA al 21%), i que cal aprovar i procedir a pagar:

- Certificació número 2 i final --> 10.554,65 €

Atès que aquesta certificació, aprovades per la direcció d'obra i pel contractista, s'ajusten a les condicions i als preus estipulats.  
S'adjunten la factura electrònica, certificació i relació valorada de despeses al present document.

### **Fonaments de dret**

L'article 240 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, regula les certificacions d'obra.  
Aquesta certificació, aprovades per la direcció d'obra i pel contractista, s'ajusten a les condicions i als preus estipulats.

### **En conseqüència, S'ACORDA:**

**PRIMER.-** Aprovar la certificació d'obra número 2 i final de l'obra de remodelació del paviment de la Plaça Catalunya, per un import total de 10.554,65 €, i procedir al seu pagament a l'empresa Exxaber S.L.

**SEGON.-** Comunicar aquest acord a la direcció facultativa de les obres i al responsable del contracte.

### **Règim de recursos:**

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

Secretaria Interventora

Alcaldessa

Heura Vidal Luengo

Blanca López Quiñones

EXXABER S.L.

NIF: B43781913

Adreça

PARTIDA ESQUERRA, POL. 39, PARCELA 138

43870 AMPOSTA

TARRAGONA ESP

REGISTRE ENTRADA

Ajuntament de Garcia - P4306600J

Data de registre: 23/12/2024 12:07:18

Número de registre: E2024001448

Núm. Factura: 311 Núm. Sèrie: Emit-  
Data Factura: 23/12/2024 Període de Facturació:

Comanda: Expedient:  
Contracte:

Raó Social AJUNTAMENT DE GARCIA  
NIF P4306600J  
Of. Comptable (DIR3): L01430653 Oficina Contable  
Centre Gestor (DIR3): L01430653 Organo Gestor  
U. Tramitadora (DIR3): L01430653 Unidad Tramitadora

	Quantitat	U.A.	Preu Unitari	Impostos Repercutits	RE	Impostos Retinguts	Descompte	Recàrrec	Import Brut
1 Remodelació paviment Plaça Catalunya - Certificació núm. 2 i final	1,00	Unt	8.722,85 €	21% IVA					8.722,85 €

Impostos Repercutits					
Tipus	%	Base Imposable	Quota	%RE	Quota RE
IVA	21,00	8.722,85 €	1.831,80 €	-	-

<b>Import brut:</b>	<b>8.722,85 €</b>
Descomptes:	0,00 €
Recàrrecs:	0,00 €
<b>Import brut abans d'impostos:</b>	<b>8.722,85 €</b>
Impostos repercutits:	1.831,80 €
Impostos retinguts:	0,00 €
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>10.554,65 €</b>
Bestretes:	- €
<b>A PERCEBRE:</b>	<b>10.554,65 €</b>
Despeses financeres:	- €
Retencions:	- €
Subministraments:	0,00 €
<b>Total a executar:</b>	<b>10.554,65 €</b>

## DADES CESSIÓ FACTORING:

Nom i cognoms

NIF

## CLÀUSULA:

## Venciments Factura

Data: 23/12/2024

Import: 10.554,65 €

Forma de pagament: Transferència

IBAN: ES9200811591510001068310

Obs.:

Núm. Compte:

Aquest és el rebut electrònic que acredita la presentació de la vostra factura en el registre electrònic de l'ens o organisme indicat. Conserveu-lo en format electrònic com a justificant del lliurament.

Cal tractar aquest document com un justificant i no com una factura

Pàg. 1 de 1

Transcripció de l'acta número 2024-000023 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Garcia signada per: Heura Vidal Luengo - DNI \*\*\* (SIG), Blanca López

Quijones - DNI \*\*\* (SIG) en data: 27/12/2024, 07/01/2025

ACTIÓ el dia 16/01/2025 a les 14:31:38

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Garcia. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9408687523BB4E10A895DA634AB09780 i data d'emissió 23/05/2025 a les 11:58:19

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Garcia. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 940868752BBE4E10A895DA634AB09780 i data d'emissió 23/05/2025 a les 11:58:19

Transcripció de l'acta número 2024-000023 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Garcia signada per: Heura Vidal Luengo - DNI \*\*\* (SIG), Blanca López

Quijones - DNI \*\*\* (SIG) en data: 27/12/2024, 07/01/2025

ACTIÓ el dia 16/01/2025 a les 14:31:38

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS</b>									
F219FBA0	m Tall paviment mescla bituminosa o formigó h>=15cm								
	Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir								
1	Gatera perim.	1	34,00				34,00		
							34,00	2,32	78,88
F2194AU5	m2 Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.								
	Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió								
1	30 % Plaça	0,3	208,00				62,40		200,30
							62,40	3,21	200,30
F2194XK1	m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.								
	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió								
1	voltant plaça	1	34,00				34,00		
1	accés plaça	1	5,00				5,00		273,78
							39,00	7,02	273,78
F2441020	m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals								
	Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals								
1	transport runes intermedi a zona								
	acopi:								
1	voltant plaça	1	34,00	0,10			3,40		
1	30% plaça	0,3	208,00	0,20			12,48		
1	Accés plaça	1	5,00	0,20			1,00	16,88	138,58
							16,88	8,21	138,58
F2R6423A	m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.15-20km								
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km								
1	transport runes intermedi a zona								
	acopi:								
1	voltant plaça	1	34,00	0,10			3,40		
1	30% plaça	0,3	208,00	0,20			12,48		
1	Accés plaça	1	5,00	0,20			1,00		
							16,88	6,07	102,46
F2RA73G1	m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la								
	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
1	transport runes intermedi a zona								
	acopi:								
1	voltant plaça	1	34,00	0,10			3,40		
1	30% plaça	0,3	208,00	0,20			12,48		
1	Accés plaça	1	5,00	0,20			1,00	16,88	438,20
							16,88	25,96	438,20
U010311P1494	Ut Desmuntatge de paperera o mobiliari similar, acopi magatzem de la brigada o gestió de residus								
	Desmuntatge de paperera o mobiliari similar de qualsevol ti-								

**CERTIFICACIÓ NÚM. 2**

**Projecte de Remodelació del Paviment de la Plaça Catalunya al Municipi de Garcia**

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
1	pus, incloent l'extracció de les bases, suports i fonamentació, càrrega i transport a acopi magatzem de la brigada per reaprofitament, o transport i gestió de residus, a criteri del promotor i la D.F. bancs	6					6,00	6,00	100,38
							6,00	16,73	100,38
<b>TOTAL CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS .....</b>									<b>1.332,58</b>
<b>CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES</b>									
F220A13	m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora								
1	Local. serveis varis Gatera	2	1,00	1,00	1,50		3,00		
							3,00	43,76	131,28
F221D6J2	m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir.s/camió Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió								
1	30% plaça	0,3	208,00		0,20		12,48	12,48	44,43
							12,48	3,56	44,43
F2R4503A	m3 Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,rec.15-20km Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km								
1	transport terres intermedi a zona								
1	30% plaça	0,3	208,00		0,20		12,48		
							12,48	10,56	131,79
F2RA7LP1	m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
1	30% plaça	0,3	208,00		0,20		12,48	12,48	130,92
							12,48	10,49	130,92
<b>TOTAL CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES .....</b>									<b>438,42</b>
<b>CAPÍTOL 03 XARXA ENLLUMENAT I PASSOS DE SERVEIS</b>									
F222B123	m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=2m,terreny tràns.,retro.+càrrega mec. Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat								
1	plaça	1,1	30,00	0,40	0,30		3,96		
							3,96	6,67	26,41
F227A00A	m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,90%PM Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 90% PM								
1	plaça	1	30,00	0,40			12,00		
							12,00	2,66	31,92
F2422033	m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir.s/camió Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra o a zona d'acopi per posterior transport a abocador, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km								



**CERTIFICACIÓ NÚM. 2**

**Projecte de Remodelació del Paviment de la Plaça Catalunya al Municipi de Garcia**

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
1	plaça		1	30,00	0,40	0,30	3,60		
1							3,60		11,05
							3,60	3,07	11,05
<b>F2R4503A</b>	<b>m3 Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,rec.15-20km</b>								
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km								
1	plaça		1	30,00	0,40	0,30	3,60		
1							3,60		38,02
							3,60	10,56	38,02
<b>F2RA7LP1</b>	<b>m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la</b>								
	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
1	plaça		1	30,00	0,40	0,30	3,60		
1							3,60		37,76
							3,60	10,49	37,76
<b>FG22TH1K</b>	<b>m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.</b>								
	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada								
1	plaça		1	30,00			30,00		
1							30,00		102,30
							30,00	3,41	102,30
<b>BGDZ01001</b>	<b>m Banda de senyalització presència de servei color específic</b>								
	Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient depenent del servei a senyalitzar.								
1	plaça		1	30,00			30,00		
1							30,00		5,10
							30,00	0,17	5,10
<b>U140430</b>	<b>Ut Dau de base de formigó de 80x80x80</b>								
	Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 80x80x80 cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i col·locació espàrregs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a instal·lar i situació del conducte corrugat formant una corva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.								
1	plaça		1				1,00		123,50
							1,00	123,50	123,50
<b>ClamodLEDAmbar49W</b>	<b>SiC Lluminera Decorativa 4 cares 11,7 a 25,8W Clamod LED de Carandini o equiv. regul., incl. driver i protec. sobretensions</b>								
	Subministrament i col·locació de lluminera tipus Decorativa 4 cares (Farolet), entre 11,7 i 25,8W, ja siguin models de suport lateral, vertical, tipus simètric, asimètric o boles, model Clamod de Carandini o equivalent, amb tecnologia LED, regulable sense línia de comandament, classe II, incloent driver programable i protector contra sobretensions. La lluminera tindrà marcatge CE, una vida mínima en servei del sistema de 50.000 hores, compatibilitat electromagnètica superada, una garantia de 10 anys (de lluminera, equip, grup òptic i matriu								



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Garcia. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9403687523BB4E10A895DA634AB09780 i data d'emissió 23/05/2025 a les 11:58:19

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
1	de LED, inclòs la seva reposició), temperatura de color 3000K, CRI>65, FP>0.9 i IP66. La regulació ha de permetre diferents nivells amb diferents percentatges de regulació (de 100% a 10%) i diferents programes horaris, i ha de permetre també poder-se modificar la programació un cop fabricat en cas d'ésser necessari. S'inclou el desmuntatge i retirada de l'anti-ga llumenera, el muntatge i connexió de la nova, el desmuntatge de la reactància i del condensador existent, a qualsevol alçada. Inclou la gestió de residus, amb transport del material i el cànon d'abocador corresponent. També inclou la maquinària, adaptadors a suport existent, i la mà d'obra necessària per portar a terme aquestes actuacions. La part proporcional de seguretat i salut.	1					1,00		
U140611	Ut SiC Quadres CLAVED o SERTSEM o similar						1,00	331,86	331,86
1	Subministrament i instal·lació de quadres CLAVED, SERTSEM o similar, de doble aïllament, amb bornes de connexió i fusibles a instal·lar dins de la portella de la columna o en superfície en façana a l'exterior.	1					1,00		
FG319554	m Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2,col.tub						1,00	19,44	19,44
1	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	1	30,00				30,00	30,00	187,80
FG380902	m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.						30,00	6,26	187,80
1	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	1	30,00				30,00	30,00	8,49
GGD2322D	u SiC Placa connex.terra acer,quadr.(massis.), 50x50cm,g=3mm,soterra.						1,00		
1	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de mides 50x50cm, de 3 mm de gruix i soterrada	1					1,00	61,32	61,32
<b>TOTAL CAPÍTOL 03 XARXA ENLLUMENAT I PASSOS DE SERVEIS.....</b>									<b>1.231,18</b>
<b>CAPÍTOL 04 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS</b>									
F227T00F	m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM								
1	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	0,4	208,00		0,20		16,64	16,64	12,48
F931201L	m3 Base tot-u art.,estesa+picon.100%PM						16,64	0,75	12,48
1	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM	0,4	208,00		0,20		16,64	16,64	507,35
F9G12442Fibres	m3 Paviment form.s/add. HM-30/B/20/I+E,amb fibres,c.plàstica,transp.mecànic,vibr.mecànic, reglejat						16,64	30,49	507,35
1	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, amb								



**CERTIFICACIÓ NÚM. 2**

**Projecte de Remodelació del Paviment de la Plaça Catalunya al Municipi de Garcia**

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	addició de 600 g/m3 de fibres, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat.								
1	plaça	1	208,00		0,20		41,60		
1	Vorada T2	1	32,70		0,20		6,54	48,14	6.136,89
								48,14	6.136,89
<b>F9F15102-24x16cort m2</b>	<b>Paviment llambordins Terana color corten de Breinco 24x16cm,g=7cm,preu sup., ,col.mort.1:6+beurada</b>								
	Paviment de llambordins de formigó tipus Terana color corten de Breinco, de forma rectangular de 24x16 cm i 7 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment								
1	Plaça	1	208,00				208,00	208,00	9.954,88
								208,00	9.954,88
<b>SEARE001</b>	<b>PA P.A. per la reposició de façanes per danys obra</b>								
	Partida alçada per la reposició del conjunt de les façanes danyades per les obres.								
1	plaça		0,2				0,20	0,20	374,40
								0,20	374,40
								1.872,00	374,40
									<b>16.986,00</b>

**CAPÍTOL 06 OBRES ACCESSÒRIES**

<b>U2501</b>	<b>PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus</b>								
	Partida alçada a justificar d'import màxim en aplicació a unitats d'obra no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.								
1	p.p. Gatera		0,2				0,20		
								0,20	1.352,00
<b>U2503</b>	<b>PA Senyalització de les obres i desviaments provisionals durant termini obres i desmuntatge final</b>								
	Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col·locació de tots els senyals, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional, proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris segons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col·locació, retirada i recol·locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.								
1	p.p. Gatera		0,57				0,57	0,57	1.363,44
								0,57	1.363,44
<b>U2505</b>	<b>PA Manteniment d'obres i accessos durant l'obra</b>								
	Partida alçada a justificar d'import màxim pel manteniment en bon estat de totes les unitats d'obra durant l'execució de les mateixes, deixant les zones de pas netes, i garantint d'una manera constant l'accessibilitat de tots els accessos a les cases, tot utilitzant planxes d'acer, rampes de sauló o formigó, estesa de material antifang, etc., segons directrius de la Direcció Facultativa.								
1	p.p. Gatera		0,2				0,20	0,20	312,00
								0,20	312,00
<b>U2511</b>	<b>PA Topografia replanteig obres</b>								
	Partida alçada a justificar d'import màxim per la realització de								



Passeig de St. Antoni 100. Tarragona 43003. Telf. 977 29 66 29, fax 977 29 66 20.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Garcia. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 9403687523BB4E10A895DA634AB09780 i data d'emissió 23/05/2025 a les 11:58:19

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
1	tots els treballs de camp i gabinet de topografia en el replanteig de totes les unitats d'obra amb els medis a facilitar per l'empresa constructora, d'acord amb les directrius de la direcció facultativa. p.p. Gatera		0,2				0,20		
<b>U2507</b>	<b>PA Control qualitat</b> Partida alçada a justificar d'import màxim pel control de qualitat de totes les unitats d'obra d'acord amb l'annex del programa i el seu pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa.						0,20	1.560,00	312,00
1	p.p. Gatera		0,2				0,20		
<b>U2509</b>	<b>PA Seguretat i salut a les obres</b> Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions individuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.						0,20	4.524,00	904,80
1	p.p. Gatera		0,2				0,20	0,20	790,40
<b>U2512</b>	<b>PA Plànols "As Built"</b> Partida alçada a justificar d'import màxim per la confecció dels plànols "As Built" de les obres realment executades amb muntatge de plànol informatitzat, inclòs en document amb informe de les obres, programa d'obres real executat, certificats del control de qualitat, llistat de dades dels subcontractistes, plànols i disc amb tota la informació digitalitzada.						0,20	3.952,00	790,40
1	p.p. Gatera		0,2				0,20	1.559,93	311,99
<b>TOTAL CAPÍTOL 06 OBRES ACCESSÒRIES.....</b>									<b>5.346,63</b>

**CAPÍTOL 13 PREUS CONTRADICTORIS 1**

<b>PC1</b>	<b>ml Peça form. vora T2</b> Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 76)								
2	Voltant de la plaça		30				30,00	30,00	1.125,00
<b>PC2</b>	<b>ml Tub PE100 DN 25 mm PN10 bar</b> Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris.						30,00	37,50	1.125,00
2	Reg		20,00				20,00	20,00	82,80



**CERTIFICACIÓ NÚM. 2**

**Projecte de Remodelació del Paviment de la Plaça Catalunya al Municipi de Garcia**

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PC3	ml Renovació del passamà del mur de la Plaça Catalunya Demolició de 25 ml de passamà existent amb mitjans manuals, Retirada de runa a abocador autoritzat amb cànonn corresponents, Subministrament i acondicionament de peces de la casa GLS amb màquina de tall d'aigua les peces de 1 m a 0,8m, Col.locació de 25 ml peces prefabricades de 1m X 0,26 m d'ample i 5 cm de gruix col.locades amb morter i ciment cola						20,00	4,14	82,80
2			25,00			25,00	25,00		5.224,00
PC4	ml Formació d'esglaons amb graó de 40x100cm color iron Repicat de formigó amb mitjans manuals Formació d'escala amb esglaons						25,00	208,96	5.224,00
2	plaça		1	6,00		6,00	6,00	149,74	898,44
<b>TOTAL CAPÍTOL 13 PREUS CONTRADICTORIS 1.....</b>									<b>7.330,24</b>
<b>TOTAL .....</b>									<b>32.665,05</b>

Albert Compte  
 Jornet - DNI  
 38125876H  
 (TCAT)

Firmado digitalmente  
 por Albert Compte  
 Jornet - DNI  
 38125876H (TCAT)  
 Fecha: 2024.12.23  
 10:21:04 +01'00'



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per l'Ajuntament de Garcia. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 9408687523BB4E10A895DA634AB09780 i data d'emissió 23/05/2025 a les 11:58:19

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Garcia. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 940568752BBE4E10A895DA634AB09780 i data d'emissió 23/05/2025 a les 11:58:19

Transcripció de l'acta número 2024-000023 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Garcia signada per: Heura Vidal Luengo - DNI \*\*\* (SIG), Blanca López

Quijones - DNI \*\*\* (SIG) en data: 27/12/2024, 07/01/2025

ACTIÓ el dia 16/01/2025 a les 14:31:38

**CERTIFICACIÓ D'OBRES** Mitjançant contractació

Ajuntament/Consell Comarcal/EMD :

Garcia

Certificació núm: 2 i final Mes de/d' Desembre de 2024

Obra: Remodelació paviment Plaça Catalunya

Contractista: EXXABER, SL  
(Si escau)**FAIG CONSTAR**

1. Que les dades econòmiques de l'execució de l'obra són:

ESTAT ECONÒMIC	IMPÒRT TOTAL
Import de LICITACIÓ *	42.757,90 €
Import d'ADJUDICACIÓ *	42.757,30 €
Certificat anteriorment	36.479,09 €
Import CERTIFICACIÓ Núm: 2 i final	10.554,65 €
<b>Total CERTIFICAT</b>	<b>47.033,74 €</b>
<b>Pendent de certificar</b> 0,00%	<b>0,00 €</b>

Tots aquests valors es mostren amb IVA inclòs.

- S'adjunta relació valorada generada pel programa informàtic de seguiment de l'obra amb el següent contingut mínim per partida: codi, descripció, preu, unitats i línies d'amidament.
- S'adjunta relació dels conceptes de mà d'obra, materials i maquinària corresponents a les partides d'obra de la relació valorada, així com el detall de les factures corresponents a la certificació presentada (en el cas d'obres executades per Administració).

\* Quan les obres s'executin per Administració aquest import respon al cost total de l'actuació.

M-1-519/05-CA 1/2

2. Que els imports de la certificació de l'obra són:

<b>TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL</b>	32.665,05 €
13.00% despeses generals (DG)	4.246,46 €
6.00% benefici industrial (BI)	1.959,90 €
Suma de despeses i benefici	6.206,36 €
Altres partides sense DG ni BI	0,00 €
<b>TOTAL OBRA EXECUTADA</b>	38.871,41 €
Altres conceptes a deduir de l'obra	0,00 €
Baixa per adjudicació 0,001403250%	0,55 €
<b>TOTAL OBRA EXECUTADA SEGONS ADJUDICACIÓ</b>	38.870,86 €
Altres conceptes no subjectes a baixa	0,00 €
21,00% <del>X</del> De les factures aportades a origen *	8.162,88 €
<del>0,00% De les factures aportades a origen *</del>	36.479,09 €
<b>TOTAL OBRA EXECUTADA DURANT EL MES</b>	10.554,65 €

Garcia , 23 de Desembre de 2024

**El/la tècnic/a director/a de l'obra**

**Albert Compte  
Jornet - DNI  
38125876H (TCAT)**

Firmado digitalmente por Albert  
Compte Jornet - DNI 38125876H  
(TCAT)  
Fecha: 2024.12.23 10:20:10 +01'00'

\* Correspon a l'IVA de totes les factures incloses a les certificacions presentades de l'obra

M-1-519/05-CA 2/2