



Ajuntament
de Calafell

MIEM

MAPA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE CALAFELL ACTUALITZACIÓ 2018/19

MIEM

MAPA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE CALAFELL

ACTUALITZACIÓ 2018/19

REFERÈNCIA BASE

Expedient nº 80.444/00
DOCUMENT (1a. REVISIÓ 12/2010)

Realitzada per



Amb el suport de:





MIEM


MAPA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE CALAFELL

ACTUALITZACIÓ 2018/19

REFERÈNCIA BASE

Expedient nº 80.444/00
DOCUMENT (1a. REVISIÓ 12/2010)

Realitzada per



Amb el suport de:



ÍNDEX

ACTUALITZACIÓ MIEM 2010 BASE ACTUALITZADA DOCUMENT 2018



- 0.- INTRODUCCIÓ I REFERÈNCIES pàg...2
- 1.- POLÍTICA ESPORTIVA pàg...28
- 2.- METODOLOGIA pàg...39
- 3.- ANÀLISI GENERAL DEL SISTEMA ESPORTIU pàg...49
- 4.- DETERMINACIÓ DE LES NECESSITATS pàg...149
- 5.- PROPOSTES D'ACTUACIONS pàg...180
- 6.- CONCLUSIONS MIEM 2010 pàg...220
- 7.- PROPOSTA DE MILLORES, REMODELACIONS I DOTACIÓ DE IIEE pàg...224
- 8.- MAPA DE LES ACTUACIONS PROPOSADES 2018 pàg...288
- 9.- AVALUACIÓ INVERSIONS I PROPOSTA ECONÒMICA 2010 / 2018 pàg...290
- 10.- PROPOSTES ORGANITZATIVES I DE PLANIFICACIÓ 2018 pàg...296
 - PROPOSTES ORGANITZACIÓ SERVEI D'ESPORTS
 - PLA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CALAFELL 2018-2025



0. INTRODUCCIÓ I REFERÈNCIES

INTRODUCCIÓ I REFERÈNCIES

L' Ajuntament de Calafell esta realitzant un important esforç per dotar al seu municipi de les infraestructures i equipaments necessaris per millorar els serveis que necessiten els seus ciutadans.

En l'àmbit esportiu, com en la majoria del casos, és molt important planificar ordenadament i en el seu conjunt per millorar la vida útil dels equipaments, amb criteris de coherència i programació eficient. Els responsables municipals de Calafell així ho venen realitzant, la qual cosa permet una correcta implementació de la seva política esportiva i l'ordenació del seu sistema esportiu, pensant en tot moment en la creació dels futurs espais i edificis esportius.

El MIEM és l'eina que preveu el PIEC (Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius a Catalunya) que ha de permetre a Calafell determinar les seves necessitats i completar les establertes com a bàsiques per a tot Catalunya en relació a les instal·lacions i als equipaments esportius.

Davant d'aquesta necessitat d'ordenar i planificar les seves infraestructures esportives, l'Ajuntament ha contractat a IAL Sport Management en concepte de consultoria i assistència per a realitzar el mapa d'instal·lacions esportives del municipi de Calafell. La redacció d'aquest MIEM ha estat subvencionada pel Consell Català de l'Esport d'acord amb la resolució VCP/2138/2008, número d'expedient 80.444/00. El consell Català de l'Esport emetrà un informe sobre el MIEM i seguidament aquest haurà de ser aprovat pel ple municipal de l'ajuntament de Calafell.

Per a la formulació d'aquest estudi (MIEM) s'han tingut en compte: les opinions dels responsables municipals, la dels seus tècnics, la realitat esportiva, les seves activitats i entitats, les actuals instal·lacions, així com les dades demogràfiques, geogràfiques, econòmiques, socials... I de forma molt especial les orientacions del PIEC i de les bases de la convocatòria. L'objectiu és fer un treball que sigui útil i serveixi realment d'eina de planificació municipal per a Calafell. Que s'adapti a la seva realitat, circumstàncies i objectius de millora del seu sistema esportiu.

Com indica a la portada, el MIEM va ser redactat a l'octubre del 2008 però hem tingut de modificar-lo i actualitzar-lo a l'abril del 2010 per poder donar resposta a l'Informe de seguiment del Consell Català de l'Esport amb data 16 de febrer de 2010, ja que moltes dades a dia d'avui no corresponien amb les de fa dos anys.

Es manté gran part del text i continguts de l'original a excepció d' actualitzacions i dels requeriments fets pel Consell Català de l'Esport per adaptar la documentació pertinent al Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC).



INTRODUCCIÓ I REFERÈNCIES

L' Ajuntament de Calafell esta realitzant un important esforç per dotar al seu municipi de les infraestructures i equipaments necessaris per millorar els serveis que necessiten els seus ciutadans.

En l'àmbit esportiu, com en la majoria del casos, és molt important planificar ordenadament i en el seu conjunt per millorar la vida útil dels equipaments, amb criteris de coherència i programació eficient. Els responsables municipals de Calafell així ho venen realitzant, la qual cosa permet una correcta implementació de la seva política esportiva i l'ordenació del seu sistema esportiu, pensant en tot moment en la creació dels futurs espais i edificis esportius.

El MIEM és l'eina que preveu el PIEC (Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius a Catalunya) que ha de permetre a Calafell determinar les seves necessitats i completar les establertes com a bàsiques per a tot Catalunya en relació a les instal·lacions i als equipaments esportius.

Davant d'aquesta necessitat d'ordenar i planificar les seves infraestructures esportives, l'Ajuntament ha contractat a IAL Sport Management en concepte de consultoria i assistència per a realitzar el mapa d'instal·lacions esportives del municipi de Calafell. La redacció d'aquest MIEM ha estat subvencionada pel Consell Català de l'Esport d'acord amb la resolució VCP/2138/2008, número d'expedient 80.444/00. El consell Català de l'Esport emetrà un informe sobre el MIEM i seguidament aquest haurà de ser aprovat pel ple municipal de l'ajuntament de Calafell.

Per a la formulació d'aquest estudi (MIEM) s'han tingut en compte: les opinions dels responsables municipals, la dels seus tècnics, la realitat esportiva, les seves activitats i entitats, les actuals instal·lacions, així com les dades demogràfiques, geogràfiques, econòmiques, socials... I de forma molt especial les orientacions del PIEC i de les bases de la convocatòria. L'objectiu és fer un treball que sigui útil i serveixi realment d'eina de planificació municipal per a Calafell. Que s'adapti a la seva realitat, circumstàncies i objectius de millora del seu sistema esportiu.

Com indica a la portada, el MIEM va ser redactat a l'octubre del 2008 però hem tingut de modificar-lo i actualitzar-lo a l'abril del 2010 per poder donar resposta a l'Informe de seguiment del Consell Català de l'Esport amb data 16 de febrer de 2010, ja que moltes dades a dia d'avui no corresponien amb les de fa dos anys.

Es manté gran part del text i continguts de l'original a excepció d' actualitzacions i dels requeriments fets pel Consell Català de l'Esport per adaptar la documentació pertinent al Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC).

El març del 2018, s'ha realitzat una nova revisió de les infraestructures, de la gestió i de les entitats esportives de Calafell, d'aquesta manera aquest document manté una continuïtat amb els documents inicials i revisats anteriorment.

INTRODUCCIÓ I REFERÈNCIES

Per a la redacció d'aquest document, hem tingut en compte la Guia per a la redacció del Mapa d'instal·lacions i equipaments esportius del municipi, MIEM:



Guia per a la redacció del
Mapa d'instal·lacions i
equipaments esportius del municipi

MIEM

6 Documentació

La documentació que es detalla a continuació està pensada a títol orientatiu, corresponent a la que seria normal per a municipis aproximadament entre 10.000 i 50.000 habitants. Per tant, el municipis més petits poden simplificar-la i els més grans necessàriament l'hauran d'ampliar.

6.1 MIEM

1. Memòria.

- 1.1. Política esportiva del municipi. Definició d'objectius. Línies estratègiques.
- 1.2. Metodologia.
- 1.3. Anàlisi general del sistema esportiu local.
 - 1.3.1. Anàlisi general de la situació actual de la dotació dels equipaments esportius del municipi. Emplaçament, mides, estat, condicions d'ús i condicions urbanístiques.
 - 1.3.2. Anàlisi de les instal·lacions existents que pertanyen a la xarxa bàsica del PIEC. Condicions d'ús i necessitats concretes de condicionament.
 - 1.3.3. Anàlisi específica de la dotació i de les necessitats d'equipaments esportius dels centres educatius del municipi.
- 1.4. Determinació de les necessitats en equipaments esportius segons les diferents xarxes considerades al MIEM.
- 1.5. Propostes d'actuacions a desenvolupar. Concreció dels dèficits de cada un dels tipus d'equipament i del seu emplaçament al municipi. Si n'hi ha, explicació de les diferents alternatives.
- 1.6. Conclusions. Proposta final adoptada. Pla d'etapes. Prioritats d'actuació.
- 1.7. Avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. Supòsits de revisió del MIEM.

2. Documentació gràfica.

Llevat del plànol de situació, tots els plànols es representaran damunt les bases de topografia referenciades sobre coordenades UTM, a l'escala mínima de detall 1:5000. En el cas que els plànols també es presentin en format digital, es recomana que

2. Documentació gràfica.

Llevat del plànol de situació, tots els plànols es representaran damunt les bases de topografia referenciades sobre coordenades UTM, a l'escala mínima de detall 1:5000. En el cas que els plànols també es presentin en format digital, es recomana que estiguin organitzats de manera que es puguin superposar els diferents plànols sobre un mateix document mitjançant gestió de capes.

- 2.1. Plànol de situació del terme municipal a escala 1:50.000
- 2.2. Plànols de localització dels equipaments esportius existents, tot diferenciant els equipaments per tipologies:
 - Instal·lacions existents que pertanyen a la xarxa bàsica, tot diferenciant els espais per tipologies.
 - Centres escolars existents i en projecte, i instal·lacions esportives que els escolars utilitzen en horari lectiu i en les activitats extraescolars, incloses les que no formen part d'un centre escolar.
 - Equipaments existents de la xarxa complementària.
- 2.3. Plànols de proposta de situació de les noves instal·lacions:
 - Instal·lacions deficitàries de la xarxa bàsica, tot diferenciant els espais per tipologies.
 - Proposta d'instal·lacions amb ús escolar, tot diferenciant els espais per tipologies.
 - Equipaments deficitaris de la xarxa complementària.
- 2.4. Plànol resum d'imatge final del sistema d'equipaments del municipi: equipaments actuals i deficitaris de totes les xarxes que s'han considerat al MIEM. Relació amb els sistemes d'espais lliures i amb la xarxa de mobilitat del municipi.
- 2.5. Plànol de proposta de les reserves de sòl necessàries per atendre les necessitats en instal·lacions esportives del municipi, amb quadre de superfícies de tot el sòl esportiu, tant existent com de nova creació.

INTRODUCCIÓ I REFERÈNCIES


Referència PIEC i MIEM

El **Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya** (PIEC) estableix un conjunt de determinacions que afecten a les instal·lacions esportives incloses en el seu àmbit d'actuació.

Per altra banda, analitza i concreta les necessitats bàsiques dels diferents àmbits territorials amb l'objectiu de prioritzar les actuacions del Consell Català de l'Esport per garantir uns nivells mínims de dotació d'aquests equipaments esportius a tots els ciutadans.

No obstant, un instrument de planificació territorial com aquest no pot preveure amb exactitud les necessitats específiques o singulars de cada municipi, ja que aquestes depenen de diversos factors.

El **Mapa d'Instal·lacions i Equipament Esportius Municipals** prevista pel PIEC ha de permetre als municipis concretar les seves necessitats i completar les establertes com a bàsiques per a tota Catalunya.



INTRODUCCIÓ I REFERÈNCIES

ANÀLISI BÀSIC DELS HÀBITS ESPORTIUS DE LA POBLACIÓ CATALANA



Estimant com a font de referència els estudis del Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), en concret l'estudi de les característiques de la practica fisico esportiva a Catalunya, ens mostra que la pràctica esportiva ha passat en els darrers anys del 36,3% l'any 1998 al 47,57% d'aquests últims anys. Aquest progressiu increment sembla fruit de la continuïtat de la pràctica a partint dels 18 anys, punt on abans es produïa un abandonament massiu, i d'una major conscienciació de la pròpia activitat física com a pràctica esportiva. Independentment de la pròpia consideració d'esportista, un 77,1% de la població ha declarat que fa alguna activitat física de manera regular durant tot l'any.

Després trobem un 12,2% que practica esport de manera ocasional, i per últim hi ha un 10,7% d'enquestats que no practiquen en l'actualitat n'hi ha una part que no ho ha fet mai (5,4%), però una part són persones que n'han abandonat la pràctica (5,3%).

El nombre de persones que mai no ha practicat una activitat fisico esportiva s'ha reduït considerablement en els darrers 20 anys ja que el percentatge a l'any 1990 era del 21,3%.

Els hàbits esportius d'una població van canviant i evolucionant, segons les necessitats i demandes dels ciutadans. Aquestes responen a les noves tendències en pràctica esportiva actuals.

Els canvis en la nostra societat han estat transcendents, ja que representen la incorporació de nous valors i noves maneres de concebre l'activitat esportiva. L'Esport, en molts casos, ha entrat a formar part de la vida quotidiana de les persones.


Cal delimitar, llavors, les necessitats i expectatives dels ciutadans respecte el fenomen esportiu. Hi ha una diferència clau entre aquells que practiquen esport i aquells que el van a veure, ja que aquests últims són els consumidors de l'espectacle.

Els interessos d'aquestes persones són d'identificació, admiració i entreteniment, fet que ha pres una importància extraordinària i molt difosa avui dia, i que mostra l'impacte sobre la vida quotidiana i l'ànim de la gent.

Per altre banda, el nombre d'esportistes varia segons les prioritats. Actualment, hi ha hagut una incorporació massiva de persones que busquen condicionament físic, estètica, relax o activitat antiestrés als gimnassos; mentre que és ja una minoria el grup de persones que practiquen un esport de manera professional, competitiva o més tècnica.

Això està generant un canvi, que determina les ofertes i els canvis en les instal·lacions esportives tradicionals d'acord amb les necessitats del primer grup (màquines de manteniment físic, musculació, aeròbic, zones d'hidroteràpia, jacuzzis, fitness, wellness...).

EVOLUCIÓ NIVELL DE PRÀCTICA ESPORTIVA




EVOLUCIÓ CONSTANT
 AL 2009 DEL TOTAL POBLACIÓ = +50% PRACTICANTS D' ESPORT
 DELS PRACTICANTS...+ 70% PER SALUT, CONDICIONAMENT FÍSIC...

TENDENCIAS: EJEMPLO DE LES DADES A ESPANYA ENCUESTA HÁBITOS DEPORTIVOS

Personas que practican deporte semanalmente según las modalidades deportivas más frecuentes

(En porcentaje de la población total investigada)




Motivos principales por los que han practicado deporte

(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año)



Personas que practicaron deporte en el último año según sexo, edad y nivel de estudios

(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo)





TENDENCIAS: EJEMPLO DE LES DADES A ESPANYA ENCUESTA HÁBITOS DEPORTIVOS



	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
FRECUENCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA <i>(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo)</i>	100	100	100
Al menos una vez al año	53,5	59,8	47,5
Al menos una vez al trimestre	52,3	58,4	46,6
Al menos una vez al mes	51,0	57,0	45,3
Al menos una vez a la semana	46,2	50,4	42,1
Diariamente	19,5	21,8	17,3
CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA <i>(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año de cada colectivo)</i>	100	100	100
Días en que suele practicar con mas frecuencia			
<i>De lunes a viernes</i>	40,7	30,3	53,2
<i>Fin de semana o festivo</i>	17,6	22,8	11,4
<i>Indiferente</i>	41,6	46,8	35,4
Periodos del año en que suele practicar con mas frecuencia			
<i>Vacaciones</i>	10,5	11,1	9,7
<i>Periodos laborales</i>	23,4	17,2	30,8
<i>Indiferente</i>	66,1	71,7	59,5
Lugar donde suele practicar deporte			
<i>Al aire libre</i>	45,9	55,6	34,3
<i>En espacios cerrados</i>	24,0	14,9	34,9
<i>Indiferente</i>	30,1	29,5	30,8
<i>En casa</i>	19,4	19,6	19,2
<i>En un centro de enseñanza</i>	15,8	11,1	21,5
<i>En un centro de trabajo</i>	2,4	3,0	1,7
<i>En el trayecto al trabajo o al centro de enseñanza</i>	3,4	2,8	4,2
<i>Otros lugares</i>	74,8	80,0	68,6
Instalaciones deportivas que suele utilizar			
<i>Instalaciones deportivas específicas</i>	58,8	53,7	64,9
<i>Gimnasios públicos</i>	13,2	10,1	16,9
<i>Gimnasios privados</i>	23,1	19,2	27,7
<i>Otras instalaciones o clubs deportivos públicos</i>	17,9	19,2	16,3
<i>Otras instalaciones o clubs deportivos privados</i>	12,1	14,2	9,6
<i>Espacios abiertos de uso libre (parque, campo.)</i>	69,9	78,1	60,0
<i>Otros lugares</i>	19,1	18,5	19,7

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

REFERÈNCIES DE CALAFELL



Tal com avui es coneix, Calafell s'origina a l'Edat Mitjana, al turó on s'aixeca el Castell. La fortalesa apareix documentada per primer cop al segle XI. El primitiu nucli habitat es va expandir sota el turó fins a formar l'actual nucli del poble. A finals del segle XVIII, de la seva banda, van començar a assentar-se vora mar alguns pescadors, tot donant origen al nucli de la platja. La pesca va ser-hi substituïda pel turisme arran del "boom" dels anys seixanta del segle XX.

L'any 1947 va néixer el nucli de Segur de Calafell. A l'enorme finca coneguda com Quinta de Sant Miquel de Segur es va començar a bastir una gran urbanització de vacances. La creació d'una estació de tren va donar l'empenta a aquest projecte de ciutat jardí, en una època en què no tothom tenia cotxe. Mig segle i escaig després, Segur de Calafell té un perfil molt més residencial, en haver-s'hi arrelat molts propietaris de segones residències i en haver absorbit bona part del creixement demogràfic experimentat pel municipi en els darrers anys.

La població de Calafell es situa al 2018 en 25.978 habitants. En l'actualitat, Segur de Calafell és el nucli més poblat dels tres, amb aproximadament el 50% de la població total del municipi.

La demanda de segones residències, primer, i el fort augment de població, després, no han fet créixer únicament aquests tres nuclis, sinó que han fet aparèixer una trentena d'urbanitzacions escampades per tot el terme municipal. Calafell, amb un terme municipal de 20 km², forma part de la comarca del Baix Penedès, la qual pertany a la província de Tarragona. Tot i formar part de Tarragona, la comarca es frontera amb la província de Barcelona.

Calafell es divideix, actualment, en tres nuclis i 28 urbanitzacions. Aquesta divisió territorial ha evolucionat amb el temps, però s'ha convertit en un cleavage molt important en la política del municipi. Abans que Segur de Calafell nasqués com la urbanització més gran d'Europa (actualment ja desbancada), el municipi de Calafell es dividia entre: poble i platja. La gent del poble eren anomenats terrosos i els de la platja pops; però al voltant dels anys quaranta aparegué el tercer nucli: Segur de Calafell. A mesura que aquest creixia, els pseudònims desapareixeran i la divisió s'ha convertit entre: gent de Segur, gent del poble o gent de la platja. A més, en els darrers anys la proliferació d'urbanitzacions i els seves reclamacions de millores en quan infraestructures han convertit les urbanitzacions en el, que podríem anomenar, quart nucli.


El Turisme es el principal motor econòmic de Calafell, la temporada estival s'allarga des de Setmana Santa fins a principis d'octubre. A més, les urbanitzacions i Segur de Calafell són els nuclis on es troben la majoria de segones residències, en canvi, els hotels es troben al nucli de la Platja. Abans de les eleccions d'enguany, Calafell va adquirir la marca de Turisme Familiar i per això el 25 d'abril va presentar la nova imatge corporativa del Patronat de Turisme. El fet de ser un destinació de Turisme Familiar proporciona a Calafell un turisme menys estacional, reforçant així el turisme com a principal motor econòmic. A més, a Calafell s'ha posat en marxa la construcció d'un Parc Empresarial i s'ha acabat la remodelació del Port de Segur de Calafell, on a part de la vessant turística també s'intenta retornar la flota arraconada a Vilanova i la Geltrú i recuperar l'activitat comercial al voltant de la pesca.

Respecte a les comunicacions, Calafell es troba a la confluència de tres autopistes, la C-32, l'AP-2 i l'AP-7 i connectada per dues vies principals com són la N-340 i la C-31. Aquestes facilitats fan que hi hagi autobusos des de i cap a Barcelona i Tarragona, els quals passen pels municipis més importants en el seu recorregut. A més, als estius també s'obre una línia amb Saragossa. La companyia operadora és Hife i Mon-Bus. Referent al transport ferroviària, Calafell forma part de rodalies RENFE i connecta amb Barcelona a través de la L2.

La climatologia de Calafell presenta un especial microclima fent que gran part de l'any sigui solejat amb temperatures agradables i estius calorosos.

TERRITORI

UBICACIÓ DE LA POBLACIÓ



- La població de Calafell és un municipi que és troba situat a la província de Tarragona, concretament a la comarca del Baix Penedès, formant part de la costa tarragonina.
- El terme municipal ocupa una superfície de 14.4 quilòmetres quadrats i limita amb els municipis del Vendrell, Cunit, Bellvei i Castellet i la Gomat.
- Calafell és format per tres nuclis i 28 urbanitzacions.
- El Poble de Calafell és l'antic nucli medieval des del qual es va originar l'actual municipi.
- El municipi es troba situat a 60 quilòmetres de Barcelona i a 35 de Tarragona.



Calafell es troba situat a la confluència de tres autopistes (C-32, AP-7 i AP-2) i connectat a la xarxa viària general amb dos carreteres principal (N-240 i C-31)

També s'hi pot arribar en tren, gràcies a la xarxa de rodalies de Renfe, que us ofereix connexió amb i desde de Barcelona cada trenta minuts. La propera estació de Sant Vicenç de Calders ofereix serveis ferroviaris amb tot l'Estat espanyol.

Calafell té servei d'autobusos directes a Barcelona, Tarragona, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell i (als estius) a Saragossa.



TERRITORI

ESTRUCTURA MUNICIPI: CALAFELL I SEGUR DE CALAFELL



DEMOGRAFIA


DISTRIBUCIÓ I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ



Amb aquestes gràfiques podem comprovar la gran evolució de la població de Calafell, tenint en els últims 10 anys un increment superior al 118%.

DEMOGRAFIA

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ*



La previsió segons el planejament urbanístic d'INDESCAT proposat ens indica que fins l'any 2015 hi haurà un increment, arribant als 28.346 habitants.

Però amb les dades reals del cens de 2008 es realitza una hipòtesi que arribi gairebé als 30.000 habitants l'any 2015.

DEMOGRAFIA

CENS ACTUAL POBLACIÓ*



Águeda Subirana Álvarez, Secretària accidental de l'Ajuntament de Calafell

CERTIFICO

CENS ACTUAL: 24.898 HABITANTS

*Font: AJUNTAMENT CALAFELL

Que segons consta al padró d'habitants d'aquest Ajuntament, a data 31 de desembre de 2007, la població era de 24.624 habitants.

I per què així consti i tingui efectes, expedixo el present certificat, d'ordre i amb el vistiplau de l'Alcalde president, Sr. Jordi Sánchez i Solsona



La Secretària accidental
Águeda Subirana Álvarez



Vist i Plau
L'Alcalde
Sr. Jordi Sánchez i Solsona

Calafell, 26 de febrer de 2008.



DEMOGRAFIA

PIRÀMIDE DE POBLACIÓ



La piràmide de població del municipi de Calafell en comparativa a la general de la comarca que pertany: Baix Penedès; es destaca la seva diferència significativa en el que competeix a edats compreses entre els 50 i 60 anys, obtenint un 15% d'augment en el municipi de Calafell.


Aquesta dada deixa clar el perfil d'edat avançada que l'any 2015 tindrà el municipi de Calafell.



DEMOGRAFIA

DISTRIBUCIÓ I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

Padró municipal d'habitants. Xifres oficials. Per sexe. Calafell. 1998-2017



Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.

DEMOGRAFIA


EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ*

Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2017			
Año	Hombres	Mujeres	Total
2017	12.541	12.357	24.898
2016	12.192	12.097	24.289
2015	12.191	12.065	24.256
2014	12.210	12.123	24.333
2013	12.321	12.242	24.563
2012	12.471	12.201	24.672
2011	12.661	12.323	24.984
2010	12.358	12.065	24.423
2009	12.368	11.897	24.265
2008	11.716	11.223	22.939
2007	11.154	10.717	21.871
2006	10.488	10.033	20.521
2005	9.628	9.277	18.905
2004	8.757	8.520	17.277
2003	8.013	7.870	15.883
2002	7.405	7.232	14.637
2001	6.720	6.607	13.327
2000	6.160	6.058	12.218
1999	5.607	5.499	11.106
1998	5.337	5.238	10.575
1996	4.914	4.860	9.774
1995	4.865	4.840	9.705
1994	4.505	4.499	9.004
1993	4.127	4.119	8.246
1992	3.759	3.740	7.499
1991	3.582	3.584	7.166
1990	3.711	3.685	7.396

Población de Calafell por sexo y edad 2017 (grupos quinquenales)			
Edad	Hombres	Mujeres	Total
0-5	605	555	1.160
5-10	733	669	1.402
10-15	713	585	1.298
15-20	599	581	1.180
20-25	600	499	1.099
25-30	606	561	1.167
30-35	703	781	1.484
35-40	1.074	1.003	2.077
40-45	1.214	1.135	2.349
45-50	1.077	981	2.058
50-55	931	879	1.810
55-60	765	817	1.582
60-65	704	804	1.508
65-70	730	799	1.529
70-75	606	659	1.265
75-80	439	380	819
80-85	279	327	606
85-	163	342	505
Total	12.541	12.357	24.898


DEMOGRAFIA

PIRÀMIDE DE POBLACIÓ DE CALAFELL



**DEMOGRAFIA
BAIX PENEDE`S**


Població. Per sexe i edat quinquennal. Baix Penedès. 2017



Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.

DEMOGRAFIA

POBLACIÓ PER BARRIS



**DADES ACTUALS DEL CENS DE CALAFELL.
APORTADES PER L'AJUNTAMENT EN DIA
(Març de 2018)**

Nucli/Disseminat	Sexe	Tota
DISEMINADO	Dona	5
	Home	5
ALORDA PARK	Dona	48
	Home	37
BELLAMAR	Dona	213
	Home	202
BONANOVA	Dona	154
	Home	175
CALAFELL	Dona	2.213
	Home	2.184
CALAFELL-PARK	Dona	216
	Home	260
MAS DE LA MEL	Dona	863
	Home	893
MAS ROMEU	Dona	350
	Home	359
PLATJA DE CALAF	Dona	1.809
	Home	1.806
PRAT CALAFELL	Dona	75
	Home	81
RESIDENCIAL	Dona	658
	Home	648
SEGUR DE CALAFI	Dona	6.185
	Home	6.295
VILARENC (EL)	Dona	129
	Home	115
Total		25.978



1. POLÍTICA ESPORTIVA

ACTUALITZAT

POLÍTICA ESPORTIVA

PRINCIPIS D' ACTUACIÓ



POLÍTICA ESPORTIVA

PROJECTES, PROGRAMES, OFERTES D'ACTIVITATS ESPORTIVES AJUNTAMENT

Programes esportius:

- **ESCOLA DE BÀSQUET**

Enguany, comencem la tercera temporada a través d'un conveni amb el **Club Bàsquet Calafell** i un treball al conjunt de les escoles del municipi i a l'institut. Els resultats són molt bons i s'hauria de continuar potenciant l'escola de bàsquet del municipi.

- **ESCOLA DE FUTBOL**

La concepció de l'escola de futbol parteix de dues sedes, una a Calafell i una a Segur. A Calafell, contem amb l'escola de futbol del **Club Futbol Calafell** amb resultats molts satisfactoris. A nivell del camp de futbol de Segur, comencem a tenir mol bons resultats.

- **ESCOLA D'HOQUEI / PATINATGE ARTÍSTIC.**

Durant l'any 2007 s'ha augmentat el recolzament al club d'hoquei i a la seva promoció de l'hoquei i el patinatge artístic a les escoles amb la voluntat de formalitzar una autèntica escola d'hoquei i de patinatge artístic.

- **ESCOLA DE VELA**

L'escola de vela ha de ser un programa estrella d'aquesta legislatura. Fa temps que rebem inquietuds i demandes de formalitzar una escola de vela. En aquest sentit, tenim diferents propostes de les empreses que treballen en aquest sector amb les quals treballarem de cara a formalitzar i posar en marxa aquest projecte d'escola..
ORIGINAL



POLÍTICA ESPORTIVA

PROJECTES, PROGRAMES, OFERTES D' ACTIVITATS ESPORTIVES AJUNTAMENT

Programes esportius:

- **ESCOLA DE BÀSQUET**

Enguany, comencem la tercera temporada a través d'un conveni amb el **Club Bàsquet Calafell** i un treball al conjunt de les escoles del municipi i a l'institut. Els resultats són molt bons i s'hauria de continuar potenciant l'escola de bàsquet del municipi.

- **ESCOLA DE FUTBOL**

La concepció de l'escola de futbol parteix de dues sedes, una a Calafell i una a Segur. A Calafell, contem amb l'escola de futbol del **Club Futbol Calafell** amb resultats molts satisfactoris. A nivell del camp de futbol de Segur, comencem a tenir mol bons resultats.

- **ESCOLA D'HOQUEI / PATINATGE ARTÍSTIC.**

Durant l'any 2007 s'ha augmentat el recolzament al club d'hoquei i a la seva promoció de l'hoquei i el patinatge artístic a les escoles amb la voluntat de formalitzar una autèntica escola d'hoquei i de patinatge artístic.

- **ESCOLA DE VELA**

L'escola de vela ha de ser un programa estrella d'aquesta legislatura. Fa temps que rebem inquietuds i demandes de formalitzar una escola de vela. En aquest sentit, tenim diferents propostes de les empreses que treballen en aquest sector amb les quals treballarem de cara a formalitzar i posar en marxa aquest projecte d'escola..

- **ESCOLA DE FUTBOL SALA PLATENSE**

El club de futbol sala ha augmentat el seu número d'esportistes de la base, on els seus objectius es la famialització i la tecnificació d'aquest esport a tots els nens/es que volguin gaudir d'aquest esport a partir de 6 anys.

POLÍTICA ESPORTIVA

PROJECTES, PROGRAMES, OFERTES D'ACTIVITATS ESPORTIVES AJUNTAMENT

PROGRAMA D'INICIACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL:

*** MOU EL CUL**

És un programa de foment de la pràctica esportiva a l'institut amb la creació de lligues de futbol, bàsquet i voleibol. És un programa a potenciar en un futur remarcant la pràctica esportiva del col·lectiu femení.

Durant aquest curs, s'han apuntat més de 200 joves de IES CAMÍ DE MAR a les diferents lligues.

*** CALAFELL D'AVENTURA.**

L'any 2006 vam iniciar amb l'entitat CEDAS (club d'esports d'aventura de segur de Calafell) el foment d'una sèrie d'activitats d'aventura. Durant l'any 2007 s'han continuat realitzat diferents activitats i al 2008 es preveu consolidar aquest programa.

A les diferents activitats programades, participen una mitjana de 50-60 persones.

*** CALAFELL ESTIU**

És tracta del nostre programa d'activitat d'estiu que combina activitats pròpies de la Regidoria d'Esports més altres de les diferents entitats. Actualment s'està configurant tot el calendari de juliol i agost.

Respecte a les nostres activitats, cal parlar de la cursa de Santa creu, bicicletades, caminates, aeròbic a la platja, campionats de futbol, de voleibols, de bàsquet amb concursos de triples, lligues futbol-7. Pel que fa a les entitats, destacar els diferents campionats de petanca, el bàsquet 3x3 organitzat al mercat.

La participació en aquest programa és molt alta i es preveu que hi ha un volum de més de 3500 persones que al llarg d'aquests mesos d'estiu participa en alguna de les nostres activitats.

*** CALAFELL SALUT**

És tracta d'un programa nou en aquesta legislatura. Es planteja l'elaboració de campanyes de sensibilització que fomentin la practica esportiva. En un futur pot incloure l'edició d'una Guia d'esports i salut.

*** CALAFELL BELLUGA'T**

Durant la temporada 2006-2007 i la 2007-2008 s'ha planificat una sèrie d'activitats tant al pavelló de segur com a la sala de l'alcalde romeu: gimnàstica de manteniment, dansa i ballet, pilates ioga...

Al gimnàs del pavelló de Segur participen més de 120 persones i a la sala petita de les Dependències de l'Alcalde Romeu participen prop de 80 persones fent ioga i pilates.

POLÍTICA ESPORTIVA

PROJECTES, PROGRAMES, OFERTES D'ACTIVITATS ESPORTIVES AJUNTAMENT

ACTIVITATS:

Aquest apartat implica tota una sèrie d'activitats que s'han dut a terme i de nova creació que formarien el calendari de grans actes de la Regidoria d'Esports.

- * **BASQUET 3X3** (1 setmana d'agost) A l'estiu, i des de fa temps, s'organitza el bàsquet 3x3 per part del CB Calafell-Segur amb un gran èxit de participació.
- * **TORNEIG VILA DE CALAFELL**. Durant la setmana santa, s'organitza el torneig prebenjamí, benjamí i aleví de l'escola club futbol Calafell. Aquest any han vingut equips com del RCD Espanyol, UE Lleida... És un campionat a millorar any rera any.
- * **DIADA DEL TENNIS**. Durant el 2008 organitzarem la segona edició d'aquesta Diada del Tennis que a l'estiu del 2007 va juntar a més de 150 persones.
- * **DIADA D'SKATE**. Durant el 2008 s'organitzarà una nova Diada d'Skate a la zona d'skate de Calafell amb l'objectiu d'arribar al màxim nombre de gent.
- * **CAMPIONAT D'ESCALADA**.
- * **DESAFIAMENT DELS LLAGUTS**
- * **FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC**
- * **CROSS-CURSA STA CREU**. Durant les festes de Calafell Poble s'organitza una cursa popular.
- * **CAMPIONAT HIP – HOP**.
- **CALAFELL CUP: ACTIVITAT DE NOVA CREACIÓ**.
- **FUTBOL INDOOR**: activitat puntual de projecció esportiva amb TV en directe
- * **OLIMPIADES CALAFELL**: al mes de maig, s'organitzaren unes olimpíades a la platja on es farà participar a les escoles del municipi.

POLÍTICA ESPORTIVA

PROGRAMA D' ACTIVITAT ESPORTIVA MUNICIPAL

Oferta de activitats servei d'esports Calafell

	Reserva 2008 d'espai	ACTIVITATS	ORGANITZADORS
FEBRER	18	campionat patinatge artístic	Secció Patinatge
MARÇ	21-22	Torneig Futbol Setmana Santa	Escola de Futbol de Calafell
	?	Presentació escola de futbol Segur	UE SEGUR
	1	campionat de catalunya MUA THAI	Asoc. Mua Thai
	17	3x3 campionat bàsquet setmana santa	Club Bàsquet
ABRIL	19	memorial Antonio Gonzales "el nene"	Societat de Pescadors
MAIG		Festival de dansa	escola dansa Reg. Esports
	16-17-18	trobada escaldes esportiva i bloque	Grup Muntanya Sant Sadur
JUNY	13-14-15	campionats srlectivo i 25è aniversari	secció patinatge
		Olimpiades	regidoria d'esports
		Nit de l'esport	regidoria d'esports
		sopar social club patí calafell	club patí calafell
		sopar social escola de futbol	escola de futbol
		sopar social bàsquet	club bàsquet calafell
		Torneig Cadet de Final de temporada	Club Bàsquet Calafell
		torneig futbol amateur	club futbol calafell
JULIOL		l·ligues de futbol 7	calafellesports
		campus esportiu	calafell esports
		trofeu st miquel	club st miquel
		campionats club petanca segur	club petanca segur
		desafiament	Els Llaguts
		campionat volei	liberty esports
		campionat de tenis platja	liberty esports
	5	mua thai	asoc mua thai
		skate	cal
		curse sta creu	calafell activa
		bicicletada	calafell activa
		caminades	calafell activa
AGOST		caminades	calafell activa
		pujada al castell	calafell activa
		travesia del Port	calafell activa
		campionat tenis calafellpark	liberty esports.
		sopar social tenis	club tenis segur
		bàsquet 3x3 al mercat	oscar llorens
		Campionat de pesca La Sirena	La Sirena
		campionat petanca	club petanca calafell
		campionat tenis platja.	liberty esports- esports
		campionat de volei	liberty esports- esports
		sopar social club petanca	club petanca segur
SETEMBRE		IV campionat Baix Penedès	club petanca segur
		Jornades Escacs	Escacs de Calafell
		campionat d'escalada	cedas
OCTUBRE		festival d'es skate.	cal
		Presentació escola club patí	
NOVEMBRE		presentació escoles de basquet, futbol...	
		cros escolar	ampa ceip sta creu
DESEMBRE		festival de patinatge	secció patinatge
		festival de dansa	escola dansa Esports
		masterpartit.	reg. D'esports.

Com es pot observar al quadre l'ajuntament de Calafell fa una aposta clara per a la pràctica esportiva al seu municipi per a totes les edats ja que a part d'organitzar tornejos o competicions, també fan caminades, pujades o bicicletades entre altres.



POLÍTICA ESPORTIVA

PROJECTES, PROGRAMES, OFERTES D'ACTIVITATS ESPORTIVES AJUNTAMENT

ACTIVITATS:

Aquest apartat implica tota una sèrie d'activitats que s'han dut a terme i de nova creació que formarien el calendari de grans actes de la Regidoria d'Esports.

Cursa de l'aigua i cros escolar

Es celebra tots els anys en el mes de març amb l'objectiu de promocionar des de la Regidoria d'esports l'esport per a tots amb la carrera de 5km i l'esport escolar amb el cros destinat a més de 500 joves esportistes amb edat compreses d'entre 4 i 16 anys. En total participen a prop de 1.000 esportistes en un ambient i entorn magnífic a l'igual que en el port de Segur.

Gala de campions.

Festa celebrada cada dos anys en el teatre Joan Ortoll per rendir homenatge als millors esportistes de Calafell. La passada edició es va premiar a 111 esportistes en els diferents esports resultats d'una velada emocionant i molt atractiva.

Historic Trail Calafell

Carrera de muntanya celebrada a Calafell amb sortida i meta en el pàrquing Joan Ortoll, participant al voltant de 300 esportistes en curses de 16 km i 10 km, al mateix temps dintre de la mateixa cursa hi ha una caminada de 10 km. Calafell necessitava una cursa de muntanya, ja que són esdeveniments molt interessants i el nostre municipi no podia deixar de tindre un acte d'aquest tipus.

Festa de la bicicleta

Es celebra tots els anys al mes d'abril i participen a prop de 1.000 persones. Aquesta festa és un esdeveniment no competitiu ón el important és participar en un ambient festiu. Per altra banda, l'objectiu que es persegueix és un dia de convivència i la promoció de l'activitat esportiva per a tots els assistents. El recorregut és de 10 km des del pàrquing Joan Ortoll fins al port de Segur i retorn.

Cursa Popular de Calafell

Participen a prop de 1.000 persones i té 3 Modalitats, 10 km de marxa nòrdica o caminada, 2 km per a nens i famílies i 5 km per adults. Se celebra sempre al mes d'octubre al port de Segur i la cursa discorre pel passeig marítim. Es tracta d'un esdeveniment per promocionar l'activitat física en la població i l'esport per a nens i famílies.



POLÍTICA ESPORTIVA

PROGRAMA D' ACTIVITAT ESPORTIVA MUNICIPAL

Oferta de activitats servei d'esports Calafell

Com es pot observar al quadre l'ajuntament de Calafell fa una aposta clara per a la pràctica esportiva al seu municipi per a totes les edats ja que a part d'organitzar tornejos o competicions, també fan caminades, pujades o bicicletades entre altres.

DATA	ACTIVITAT	LLOC DE CELEBRACIÓ	ORGANITZACIÓ	ÀMBIT
25/02/2018	1ª Fase Copa Catalana Gimnàstica	Segur	Club Gimnàstica Calafell	Autonòmic
4/03/2018	Torneig de seleccions territorials Bàsquet (Infantil)	Pavelló Jaume Vilamajor (Segur)	Federació Catalana	Autonòmic
17/03//2018	2ª Fase Copa Catalana Gimnàstica	Calafell	Club Gimnàstica Calafell	Autonòmic
18/03/2018	Cursa de l'Aigua i Cros escolar	Puerto de Segur	Regidoria D'esports	Nacional
18/03/2018	2º Trofeo Paco Orbea Dòmino	Bar Deportivo (Junt al Pavelló Joan Ortoll)	A.Dòmino Segur de Calafell	Autonòmic
19-25/03/2018	Torneig Federat Bronze Pàdel	Pàdel Vilarenc	Club Espartan Pàdel	Autonòmic
30/03/2018	Open de Petanca Calafell	Al costat del P. Joan Ortoll	Club Petanca Calafell	Autonòmic
31/03/2018	3x3 Bàsquet Pasqua	Segur de Calafell	Club Bàsquet Calafell	Autonòmic
08/04/2018	Final Copa Catalana Gimnàstica	Segur de Calafell	Club Gimnàstica Calafell	Autonòmic
15/04/2018	Festa de la bicicleta	Calafell	Reg.Esports i ARC	Autonòmic
12/05/2018	Festa del esport Vilarenc Aqua	Calafell Vilarenc Aqua	Vilarenc Aqua	Autonòmic
20/05/2018	Historic Trail i Caminada	Calafell	Reg. d'Esports Calafell	Nacional
9-10/06/2018	Torneig de Fútbol Komm MIT	Camp Municipal Joan Rios	Komm Mit Internacional	Internacional
15-16-17/06/2018	Torneig Femení KDM Volley Cup (Platja)	Platja Calafell (Solimar)	Jodic	Autonòmic
7/07/2018	KDM Beach Volley Cup	Platja Calafell (Solimar)	Jodic	Autonòmic
14/7/2018	KDM Beach Volley Cup	Platja de Segur	Jodic	Autonòmic
28-29/07/2018	KDM Beach Volley Cup	Calafell	Jodic	Autonòmic
4/08/2018	3x3 Costa Daurada de Bàsquet	Segur de Calafell	C.B. Calafell	Nacional
5/08/2018	Open de Petanca Charo Ines Lizon	Calafell	Club Petanca Calafell	Autonòmic
22-23/09/2018	Ultimate	Platja Segur de Calafell	Club Peixets Barcelona	Internacional
16/12/2018	Caminada Solidària	Calafell	Creu Roja i Reg.Esports	Local

POLÍTICA ESPORTIVA

LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

La relació amb les entitats es donen convenis d'ús i d'utilització d'espais, quedant a càrrec de l'Ajuntament la gestió directa de les instal·lacions (manteniment, personal d'operaris i consergeria, neteja, difusió...), a excepció de la nova piscina coberta que es de gestió indirecta.

Instal·lacions	Model de Gestió
Pavelló Joan Ortoll	Gestió directa amb convenis d'utilització amb les entitats
Pavelló Jaume Vilamajó + gimnàs + rocodrom	Gestió directa amb convenis d'utilització amb les entitats
Camp futbol calafell	Gestió directa amb convenis d'utilització amb les entitats
Camp de futbol de segur	Gestió directa amb convenis d'utilització amb les entitats
Pistes de petanca	Gestió directa amb convenis d'utilització amb les entitats
Piscina mas romeu	Gestió directa
Pistes de tennis Calafell Park	Gestió directa



POLÍTICA ESPORTIVA

LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

La relació amb les entitats es donen convenis d'ús i d'utilització d'espais, quedant a càrrec de l'Ajuntament la gestió directa de les instal·lacions (manteniment, personal d'operaris i consergeria, neteja, difusió...), a excepció de la nova piscina coberta que es de gestió indirecta.

Instal·lacions	Model de Gestió
Pavelló Joan Ortoll	Gestió directa amb convenis d'utilització amb les entitats
Pavelló Jaume Vilamajó + sala poliesportiva + rocodrom	Gestió directa amb convenis d'utilització amb les entitats
Camp futbol calafell	Gestió directa amb convenis d'utilització amb les entitats
Camp de futbol de segur	Gestió directa amb convenis d'utilització amb les entitats
Pistes de petanca	Gestió directa amb convenis d'utilització amb les entitats
Piscina Mas Romeu	Gestió directa
Pista de SkatePark	Gestió directa
Instal·lació de StreetWorkout	Gestió directa
Piscina coberta VilarencAqua	Gestió Indirecte
Pistes de pádel	Gestió indirecte



2. METODOLOGIA

METODOLOGIA

CRITERIS METODOLÒGICS



Els mètodes i criteris d'elaboració que integra la realització d'aquest tipus d'estudi (MIEM) són diversos:

De tipus global (sociològics, urbanístics, geogràfics, econòmics...) i de tipus sectorial o específic (dins l'àmbit Esportiu i les seves organitzacions i entitats).

La nostra metodologia de planificació estratègica, que recollim, fa referència a idees de pensadors com Steiner o Cristaller, en quan a les orientacions de la planificació estratègica organitzativa, contemplant principis de Ansoff o Peters, i de manera especial les aportacions posteriors de Prahalat i Hamnel, que parlen d'una planificació creativa i participativa amb un gran sentit didàctic i utilitari.

Aquestes premisses s'ajusten amb els coneixements i criteris planificadors de Joan Celma en l'àmbit públic del sector esportiu, coneixements recollits en diferents llibres de planificació i gestió esportiva, direcció de cursos universitaris de gestió i planificació esportiva, juntament amb l'experiència en planificació i gestió d'organitzacions públiques i privades de 30 anys, i la realització de multitud d'estudis i projectes realitzats desde 1981.

Els mètodes de prospectiva habituals han estat "reemasteritzats" i orientats al sector esportiu, conjuntament amb l'aplicació de diferents sistemes d'anàlisi i comparació com el **DAFO**, la **Policy Making anglesa**, que s'ha aplicat al món de l'esport, **el mètode Delphi**, o **el Benchmarking**, de tècniques empresarials, de les quals s'aplicarien les millors experiències d'altres institucions, entitats, organitzacions o infraestructures esportives. També les fonts històriques o referencials esportives, com les històriques **propostes del CONI** sobre el sistema esportiu, els mètodes de càlcul de les **normes NIIE** o els criteris dels documents del **Pla d'Equipaments Esportius de Catalunya**, el **PIEC** (orienta i combina parts sistemàtiques i referències sobre la configuració, disseny i gestió d'organitzacions i equipaments esportius).

També podem citar altres publicacions i estudis realitzats per la direcció d'IAL a institucions, entitats esportives i universitats d'Espanya i Portugal, i especialment els llibres publicats per Joan Celma, com ara: Manual de Planificació. Diputació de Barcelona 2000, El manual d'estudis i referències Diputació de Barcelona 2003. L'ABC del gestor esportiu INDE de 2004 o la publicació de Instal·lacions Esportives a Catalunya. Consell Superior d'Esports i Secretària General d'Esports Generalitat de Catalunya de 2007, o les matèries que com director o professor es donen sobre planificació i gestió esportiva en diferents màsters i post graus de Espanya, Portugal i Àmerica Llatina.

METODOLOGIA

CRITERIS METODOLÒGICS

SISTEMES DE PROSPECTIVA

Els mètodes de prospectiva estudien el futur pel que fa a l'evolució dels factors que l'entorn té, i les interaccions entre aquests factors. D'aquesta manera les organitzacions podran desenvolupar els seus plans estratègics, amb la seguretat de definir i ajustar els objectius que es previnguin a curt, mig i llarg termini de forma coherent i raonada.

Mètode d'INTERACCIÓ I INFLUÈNCIA: veure quins factors estan implicats en un desenvolupament i en quin grau influeixen. Tenint en compte això, es determina quina és la possible línia evolutiva que seguiran tots aquests factors. (Mètode DAFO , Mapa d'Interacció Estructural...)

Mètode ENQUESTA: és un sistema habitual de prospectiva i investigació, de consulta amplia o general, aplicable especialment quan existeixen dubtes o opinions oposades entre els actors que hi intervinguin. També és una oportunitat de prendre un tipus de decisió (sobre la construcció d'una IIEE o de la seva organització i activitats), o un mètode d'avaluació de serveis. Les enquestes poden ser globals o universals, de mostreig, sectorials, etc. Sempre s'ha de procurar que la mostra de la població que es triï sigui la suficient perquè els resultats puguin aportar un informe real. Una de les claus d'aquest mètode és el tipus de preguntes i la seva formulació.

Mètode de CONSULTA A EXPERTS: es basen en diferents tècniques de consulta a persones que tenen grans coneixements sobre l'entorn en el qual es desenvolupa l'organització i la seva tasca. Aquestes persones exposen les seves idees i finalment es redacta un informe en el qual s'indiquen quines són, segons la seva opinió, les possibles alternatives que es tindran en el futur. (Brainstorming i Mètode Delphi).

Mètode de DESENVOLUPAMENT PROJECTIU: En aquest mètode és projecten cap al futur les dades d'evolució que és tenen del passat. Per a això és recopila i es classifica la informació històrica disponible i es busquen les claus i les possibles tendències o cicles evolutius, davant les oportunitats i amenaces pròpies i de l'entorn les seves prioritats i factors. Aquestes ens donen els possibles escenaris futurs. **(Exemple: Anàlítica I DAFO)**

Mètode EFICIÈNCIA DIRECTIVA: Aquesta part està dirigida a l'anàlisi estructural, organitzatiu, estratègic, directiu i de responsabilitat de l'organització. Estableix el nivell d'eficiència de l'estil directiu i de comandament aplicat a les seves relacions i les feines encarregades i el seu nivell d'eficiència davant a la funció i el comportament que realitza. (Test estil directiu Bill Redin).

Mètode COMPARATIU: Valoració i comparativa d'altres organitzacions, sistemes, instal·lacions o serveis referencials o capdavaners del sector, amb vista a les característiques del nostre objecte de millora, amb diferents classificacions comparatives i revisions internes dels estàndards de l'organització a estudi, determinant formes potencials de millorar el seu disseny o eficiència, i la possible assimilació/optimització de les qualitats mostrades en les referències **(Benchmarking)**.





METODOLOGIA

EXPOSICIÓ I FORMA

La nostra direcció estratègica, amb una àmplia experiència amb l'àmbit municipal i en la realització d'estudis, publicacions i projectes, coneixent la necessitat dels responsables i tècnics municipals i després d'observar al llarg de tot aquest temps els resultats, la utilitat i l'ús que en fan habitualment els destinataris dels estudis que es realitzaven al sector. Amb una àmplia reflexió i consulta sobre els resultats i la tipologia d'aquests treballs i especialment de la seva finalitat i aprofitament, va decidir realitzar una fórmula a on es prioritza les exposicions didàctiques i gràfiques amb l'objecte de la màxima claredat i d'eficiència expositiva, amb una àmplia vessant conceptual en els seus treballs destinats als responsables del sector públic, especialment el municipal. Aquesta forma expositiva es actualment un forma de fer pròpia respecte d'altres treballs similars, habitualment més estandarditzats en la seva argumentació i forma.


Els nostres treballs presenten les següents finalitats expositives:

- EXPRESSAR EL MÉS DIDÀCTIC I GRÀFICAMENT POSSIBLE LES DADES, EL PROCÉS I LES CONCLUSIONS DEL TREBALL.
- MOSTRAR ELS PROCESSOS I LA METODOLOGIA QUE ARTICULEN LES PROPOSTES DE L'ESTUDI.
- TRANSFORMAR LA CLÀSSICA FORMULA DE "PROCÉS DE DICTAMEN" EN ESTUDIS ACTIUS I PARTICIPATIUS.
- SEMPRE TREBALLS DE NOVA PLANTA, AJUSTATS AL OBJECTE DEL TREBALL, PRESENTANT LES SEVES CONCLUSIONS AMB VARIABLES I OPCIONS.
- PODER SER UTILITZATS DE FORMA FRACCIONADA O SECTORIAL PER FUNCIONS EXPOSITIVES O "POLÍTIQUES" EN ORDRE A LA SEVA FINALITAT.

Els nostres formats, per a tant, tant d'estudis estratègics, de viabilitat, de gestió, de sistemes, d'equipaments, etc... pretenen ser singulars (desenvolupats totalment en nova planta para cada cas i realitat) i prioritàriament didàctics i procurant sempre la seva dimensió conceptual, amb l'objectiu de ser projectes útils i amens, exposant els processos i la seva aplicació metodològica per ser el més eficients possibles pel destinatari (responsable polític municipal), fent sempre un estudi "actiu" i participatiu, destacant la informació clau i fonamental per la finalitat de l'estudi encarregat.


Tot això dona resposta a una clara voluntat d'utilitat que aquests documents serveixin, a més de la consulta tècnica, també per la clarificació i ordenació de les dades i dels conceptes expressats per ser utilitzats per parts específiques o en la seva totalitat, pels responsables polítics municipals en qualsevol moment del procés, per l'argumentació de la seva presa de decisions (la seva finalitat).

METODOLOGIA MAPA PROCÉS



METODOLOGIA I RECURSOS

ESTABLIMENT DE CRITERIS I FONAMENTS PROPOSTES




NECESSITAT DE
PLANIFICAR PER
A FER UNA
BASE SÒLIDA I
EVITAR...




MARC D' ACTUACIÓ

L' AMBIT ESPORTIU LOCAL

SISTEMA ESPORTIU.REFERÈNCIA





COMPOSICIÓ BASE DELS FACTORS DEL SISTEMA ESPORTIU DE CALAFELL


Referència nivells de planificació esportiva
 (Celma, 2018 "Planificación, construcción y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales"




LA PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
 PROCESO ESTRATÉGICO Y METODOLÓGICO



PLANES Y ESTUDIOS: DIFERENTES NIVELES DE PLANIFICACIÓN







3.- ANÀLISI DEL SISTEMA ESPORTIU

ANÀLISI DEL SISTEMA ESPORTIU

ENTITATS ESPORTIVES

Aquest càlcul es realitza a partir de les dades que ens entreguen les diferents entitats del municipi.

Es té de realitzar una previsió de la pràctica de l'esport de lleure per part de la població de Calafell.

Activitat	Practicants
Hoquei	130
Patinatge artístic	90
Futbol	250
Escacs	45
Tenis	120
Bàsquet	150
Pesca esportiva	95
Ciclisme	35
Petanca	190
Activitats dirigides	200
Escalada	45
Llaguts	55
Balls de saló	120
TOTAL	1.525



ANÀLISI DEL SISTEMA ESPORTIU

ENTITATS ESPORTIVES

Aquest càlcul es realitza a partir de les dades que ens entreguen les diferents entitats del municipi.

Es té de realitzar una previsió de la pràctica de l'esport de lleure per part de la població de Calafell.

ENTITATS ESPORTIVES DE CALAFELL	NÚM DE PRACTICANTS
ATLETISME CALAFELL	35
ASSOCIACIÓ BALL ESPORTIU "INQUIETUD"	60
CLUB BÀSQUET CALAFELL	150
ASSOCIACIO PERFORMING ARTS CALAFELL	90
ASSOCIACIÓ DOMINO DE SEGUR DE CALAFELL	27
CLUB D'ESCACS CALAFELL	10
CLUB FUTBOL CALAFELL	21
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL	360
UNIÓ ESPORTIVA CALAFELL	25
ATHLETIC SEGUR CLUB FUTBOL	40
CLUB ESPORTIU PLATENSE CALAFELL	100
CLUB GIMNÀSTICA CALAFELL	100
CLUB PATÍ CALAFELL SECCIÓ HOQUEI	102
KARATE VILARENCAQUA	70
CLUB ESPORTIU LLUITA OLIMPICA CALAFELL	35
CLUB MARXA NORDICA CALAFELL	100
CLUB SPARTAN PÀDEL CALAFELL	90
CLUB PATÍ CALAFELL	51
CLUB PETANCA CALAFELL	40
CLUB PETANCA SEGUR DE CALAFELL	120
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LLAGUTS DE CALAFELL	53
VOGADORS DE CALAFELL	32
SPARTANS BARZ STEETWORKOUT	70
TRIATHLÓ VILARENCAQUA	25
PATÍ CATALÀ DE CALAFELL	25
ESCOLA DE VELA DE CALAFELL	60
CLUB DE DOMINÓ CALAFELL	30
TOTAL	1.826





CENS D

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

**Pista Poliesportiva
Calafell Park**

**Pista Poliesportiva
Mas Romeu**

**Pista Poliesportiva
Castell**

**Pavelló Joan
Ortoll**

**Pavelló Jaume
Vilamajó**

**Camp de futbol
Segur de
Calafell**

**Piscina Coberta
Municipal**


**Camp de futbol
Calafell**

**Pista Poliesportiva
Mal Mel Platja**

**Pista Poliesportiva
Port de Segur**



Els emplaçaments i condició urbanística dels equipaments esportius actuals i deficitaris que a continuació se expresen estan referenciats a la Qualificació del sòl del Planejament vigent, segons el Pla d' Ordenació Urbanística Municipal de Calafell



Sistemes

Sistemes generals

- V Vian
- F Ferroviari
- S Serveis tècnics
- E Equipaments i dotacions
- N Espais lliures i parcs naturals

Sistemes locals

- P Parcs i jardins urbans
- D Equipaments i dotacions

Zones

Sòl urbà

- Claú 1 Ordenació antiga i tradicional
- Claú 2 Ordenació en zones tancades
- Ordenació residencial oberta
- Claú 3 Multifamiliar - a i b -
- Claú 4 Unifamiliar - a, b, c, d i e -
- Claú 5 Zona hotelera
- Claú 6 Zona comercial
- Claú 7 Implantació industrial - a i b -
- R Remodelació
- H Rehabilitació
- J Verd privat protegit
- Oe Ordenació específica
- Planjament derivat

Sòl urbanitzable programat

- Claús 10, 11, 12 i 13

Sòl urbanitzable no programat

- Claús 21 i 22

Sòl no urbanitzable

- Claús 30, 31, 32 i 33

Termes municipal

POUM
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calafell
Ajuntament de Calafell

Avang. on Pla, Juliol 2008

Document per a l'aprovació inicial

I.P.V.Q.L
Pla d'informació (full 1 de 1)
Planejament vigent
Qualificació del sòl

Din A3 1:20,000
Din A1 1:10,000

GUIA D' EQUIPAMENTS I ESPORTS



EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA. REF. GUIA DE L'ESPORT DE CALAFELL



ACTIVITAT	LLOC	PARTICIPANTS	ORGANITZADOR	IMPACTE
Open Petanca	Calafell	300	C.P. Calafell	Nacional
Cursa de Fílques Llorca escocesa	Segur de Calafell	800	Regidoria d'Esports	Nacional
Open Petanca Ciutat de Calafell (Chato L)	Calafell	300	C.P. Calafell	Nacional
Festa de la Bicicleta	Calafell Segur	1.000	Regidoria d'Esports	Local
Gala de Campions	Calafell	100	Regidoria d'Esports	Local
3x3 Bòquet Planaç	Segur de Calafell	140	Club Bòquet Calafell	Autonòmic
3x3 Costa Daurada de Bàsquet	Segur de Calafell	300	Club Bòquet Calafell	Nacional
Cursa Popular de Calafell	Segur de Calafell	1.000	Regidoria d'Esports	Nacional
Comissió Jofreiana	Calafell	100	Cross Joia	Regidoria d'Esports
Torneig Anversal de Futbol	Segur de Calafell	60	Atletic Segur	Autonòmic
Torneig de Futbol	Calafell	1.000	Rovers MITI Internacional	Internacional
Festival de Patinatge	Calafell	300	Club Patí Calafell	Autonòmic
Ultimate	Segur de Calafell	400	Club Peleuts Barcelonina	Internacional
Voleibol	Calafell Segur	1.500	Juets	Nacional
Gimnàstica Fílles Cops Catalana	Segur de Calafell	400	Club Gimnàstica Calafell	Autonòmic
Torneig solidari Pàdel	Llorca (Comarca de Segur)	300	Ròis Ròis	Provincial- Autonòmic
Torneig Pàdel Bronze	Calafell	100	Sportan Pàdel Calafell	Autonòmic
Torneig de Futbol de Taula	Segur de Calafell	60	U.E. Segur	Autonòmic
Torneig d'Hoquei Veterans	Calafell	100	Club Patí Calafell	Internacional
Històric: trail	Segur de Calafell	500	Regidoria d'Esports Enginyers	Autonòmic



1. Pista Poliesportiva Valldemar
2. Pista Poliesportiva Calafell Park
3. Pista Petanca Calafell Park
4. 2 pistes poliesportives, Petanca i Tennis Taula
5. Piscina Municipal Mas Romeu
6. Camp de Futbol Segur
7. Pista Poliesportiva del Castell
8. Pista de Bàsquet, Petanca i Tennis Taula Parc de la Pau
9. Pavelló Jaume Vilamajó
10. Pavelló Joan Ortoll
11. Camp de Futbol Juan Rios
12. Skate Park
13. Pistes Pàdel VilarencAqua
14. Pista Petanca Joan Ortoll
15. Pista Petanca Parc de la Sinia
16. Centre Esportiu VilarencAqua Regidoria d'Esports
17. Mercat Vell
18. Pistes Bàsquet del Vilarenc
19. Pista Petanca i Volei Platja
20. Pista Petanca Miramar
21. Pista Poliesportiva Mas Mel Platja
22. Pista Petanca Mas Mel Platja
23. Street Workout Mas Mel Platja
24. Street Workout Segur
25. Pista Petanca Segur
26. Pista Poliesportiva Port Segur
27. Pista Petanca, Volei i Futbol Platja Segur
28. Port Segur-Calafell
29. Zona Nàutica-Vela



Índex d'esports	
Atletisme pàg. 8	Lluita olímpica pàg. 23
Baile esportiu pàg. 9	Marxa nòrdica pàg. 24
Bàsquet pàg. 10	Pàdel pàg. 25
Dansa Cant / Música pàg. 11	Patinatge pàg. 26
Dòmino pàg. 12-13	Petanca pàg. 27-28
Escacs pàg. 14	Rem pàg. 29-30
Futbol pàg. 15-18	Street workout pàg. 31
Futbol sala pàg. 19	Surf de rem pàg. 32
Gimnàstica pàg. 20	Triatló pàg. 33
Hoquei pàg. 21	Vela pàg. 34-35
Karate pàg. 22	

CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

CAMPS ESPORTIUS

Camp de futbol
Calafell

Camp de futbol
Segur de
Calafell




ANÀLISI DEL SISTEMA ESPORTIU

PRACTICA REGLADA D'ESPORT

CAMPS DE FUTBOL DE CALAFELL I SEGUR DE CALAFELL

Activitat	Practicants
Futbol	295

Com podem apreciar al gràfic, el municipi de Calafell compta amb 4 Clubs i una escola de futbol amb els que arriba als 295 esportistes.




ANÀLISI DEL SISTEMA ESPORTIU

PRACTICA REGLADA D'ESPORT

CAMPS DE FUTBOL DE CALAFELL I SEGUR DE CALAFELL

Com podem apreciar al gràfic, el municipi de Calafell compta amb 4 Clubs i una escola de futbol amb els que arriba als 295 esportistes.

CLUB	PRACTIANTS
C.F. CALAFELL	21
Escola Futbol Base Calafell	360
U.E. CALAFELL	25
ATH. Segur C.F	40
C.F. VETERANS	20
TOTAL	466



CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

CAMP MUNICIPAL DE SEGUR DE CALAFELL

Ubicació

En aquest plànol podem veure la situació del camp municipal de futbol de Segur de Calafell apreciament que té la qualificació del sòl per a equipaments esportius.



Sistemes	
Sistemes generals	
	V Viari
	F Ferroviari
	S Serveis tècnics
	E Equipaments i dotacions
	N Espais lliures i parcs naturals
Sistemes locals	
	P Parcs i jardins urbans
	D Equipaments i dotacions
Zones	
Sòl urbà	
	Clau 1 Ordenació antiga i tradicional
	Clau 2 Ordenació en illes tancades Ordenació residencial oberta
	Clau 3 Plurifamiliar - a i b -
	Clau 4 Unifamiliar - a, b, c, d i e -
	Clau 5 Zona hotelera
	Clau 6 Zona comercial
	Clau 7 Implantació industrial - a i b -
	R Remodelació
	H Rehabilitació
	J Verd privat protegit
	Oe Ordenació específica
	Planejament derivat
Sòl urbanitzable programat	
	Claus 10, 11, 12 i 13
Sòl urbanitzable no programat	
	Claus 21 i 22
Sòl no urbanitzable	
	Claus 30, 31, 32 i 33

CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

CAMP MUNICIPAL DE SEGUR DE CALAFELL



Adreça C. De les Garrigues, s/n - Segur de Calafell 43820
Calafell (Baix Penedès)

Nucli Segur de Calafell

Entitat propietària AJUNTAMENT CALAFELL

Entitat gestora AJUNTAMENT CALAFELL

Vestidors col·lectius :2 complets

Espais esportius :1 Camp de futbol, 85x47 m, 3995 m2, en servei, futbol.

L'estat del terreny de joc i el material esportiu estan en bones condicions, els vestuaris i la sala social (bar), degut a la seva antiguitat estan en un mal estat de conservació.

CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

CAMP MUNICIPAL DE SEGUR DE CALAFELL



Adreça C. De les Garrigues, s/n - Segur de Calafell 43820
Calafell (Baix Penedès)

Nucli Segur de Calafell

Entitat propietària AJUNTAMENT CALAFELL

Entitat gestora AJUNTAMENT CALAFELL

Vestidors col·lectius :2 complets

Espais esportius :1 Camp de futbol, 85x47 m, 3995 m2, en servei, futbol.

L'estat del terreny de joc i el material esportiu estan en condicions regulars, els vestuaris i la sala social (bar), degut a la seva antiguitat estan en un mal estat de conservació. Seria convenient canviar l'herba artificial ja que ja està molt desgastada i es un camp amb molta afluència i porta més de 10 anys sense fer cap renovació.

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FÍSICOESPORTIVA

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA OFERTA

USOS CAMP DE FUTBOL SEGUR DE CALAFELL

	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTE	DIUMENGE
8							
9							
10						partits escola futbol	partits escola futbol
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17		RESERVA UNIÓ ESPORTIVA SEGUR				partits equips futbol	partits equips futbol
18							
19							
20	RUGBI						
21							
22							
23							
24							

	Dill	Dmt	Dx	Dj	Dv	Dis	Diu
Total usos per dia	90	105	105	105	105	120	120

Total usos setmana	750
---------------------------	-----



ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FÍSICOESPORTIVA

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA OFERTA

USOS CAMP DE FUTBOL SEGUR DE CALAFELL

	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTE	DIUMENGE
8:00							
8:30							
9:00							
9:30							
10:00							
10:30							
11:00							
11:30							
12:00							
12:30							
13:00							
13:30							
14:00							
14:30							
15:00							
15:30							
16:00							
16:30							
17:00							
17:30							
18:00	ESCOLA FUTBOL CALAFELL	ESCOLA FUTBOL CALAFELL	ESCOLA FUTBOL CALAFELL	ESCOLA FUTBOL CALAFELL	ESCOLA FUTBOL CALAFELL		
18:30							
19:00							
19:30							
20:00							
20:30							
21:00	ATH. SEGUR / U.E. SEGUR	U.E. SEGUR	ATH. SEGUR	U.E. SEGUR	ATH. SEGU R / U.E. SEGUR		
21:30							
22:00							
22:30							
23:00							
23:30							

HORES USOS SETMANA	40 Hores 30 minuts
HORES USOS MES	162 h
ÚLTIMA REMODELACIÓ	2007
REMODELACIONS	Herba artificial
REMODELACIONS PREVISTES	Canvi de l'herba artificial, reformes a la zona de vestuaris i al bar.

	Dill	Dmt	Dx	Dj	Dv	Dis	Diu
Total usos per dia	98	70	78	78	98	120	120

Total usos setmana	662
--------------------	-----

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FÍSICOESPORTIVA

BALANÇ ENTRE L'OFERTA I LA DEMANDA CAMPS DE FUTBOL

Als camps de futbol el nivel d' oferta es mostra amb una ocupació de practicament el 50% de les possibilitats d' us de aquest tipus d'equipament esportiu.




CAMP DE FUTBOL DE SEGUR DE CALAFELL

750 usos setmanals amb 100 esportistes registrats:

- *Esportistes de competició: 90%*
- *Població practicants: 10%*

Ocupació del 50% de la oferta del equipament esportiu



ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FÍSICOESPORTIVA

BALANÇ ENTRE L'OFERTA I LA DEMANDA CAMPS DE FUTBOL

Als camps de futbol el nivel d' oferta es mostra amb una ocupació de practicament el 50% de les possibilitats d' us de aquest tipus d'equipament esportiu.



CAMP DE FUTBOL DE SEGUR DE CALAFELL

662 usos setmanals amb 100 esportistes registrats:

- *Esportistes de competició: 90%*
- *Població practicants: 10%*

Ocupació del 50% de la oferta del equipament esportiu

50%


CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

CAMPS DE FUTBOL






CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE CALAFELL

En aquest plànol podem veure la situació del camp municipal de futbol de Calafell apreciant que té la qualificació del sòl per a equipaments esportius.





Sistemes

Sistemes generals











-  V Viari
-  F Ferroviari
-  S Serveis tècnics
-  E Equipaments i dotacions
-  N Espais lliures i parcs naturals

Sistemes locals


-  P Parcs i jardins urbans
-  D Equipaments i dotacions

Zones


Sòl urbà

-  Clau 1 Ordenació antiga i tradicional
-  Clau 2 Ordenació en illes tancades
- Ordenació residencial oberta
-  Clau 3 Plurifamiliar - a i b -
-  Clau 4 Unifamiliar - a, b, c, d i e -
-  Clau 5 Zona hotelera
-  Clau 6 Zona comercial
-  Clau 7 Implantació industrial - a i b -
-  R Remodelació
-  H Rehabilitació
-  J Verd privat protegit
-  Oe Ordenació específica
-  Planejament derivat


Sòl urbanitzable programat

-  Claus 10, 11, 12 i 13

Sòl urbanitzable no programat

-  Claus 21 i 22

Sòl no urbanitzable

-  Claus 30, 31, 32 i 33

CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

CAMPS DE FUTBOL



CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE CALAFELL

Adreça Pg. de la Unió, s/n 43820 Calafell
(Baix Penedès)

Entitat propietària AJUNTAMENT CALAFELL
Entitat gestora CD CALAFELL

Vestidors col·lectius : 4 complets

Espais esportius :1 Camp de futbol, 105x65 m, 6825 m2, en servei, futbol

CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

CAMPS DE FUTBOL



Adreça Pg. de la Unió, s/n 43820 Calafell
(Baix Penedès)

Entitat propietària AJUNTAMENT CALAFELL
Entitat gestora CD CALAFELL

Vestidors col·lectius : 6 complets

Espais esportius :1 Camp de futbol, 105x65 m, 6825 m2, en servei, futbol

**CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE CALAFELL.
REMODELAT 2017**



ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FÍSICOESPORTIVA

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA OFERTA

USOS CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL

	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTE	DIUMENGE
8							
9						partits escola futbol	partits escola futbol
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17	RESERVA CLUB FUTBOL CALAFELL, ATL. ST CREU, ESCOLA DE FUTBOL I VETERANS DE CALAFELL.					partits equips futbol	partits equips futbol
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

	Dill	Dmt	Dx	Dj	Dv	Dis	Diu
Total usos per dia	115	115	115	115	115	180	180

Total usos setmana	935
---------------------------	------------



ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FÍSICOESPORTIVA

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA OFERTA

USOS CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL

	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTE	DIUMENGE
8:00							
8:30							
9:00							
9:30							
10:00							
10:30							
11:00							
11:30							
12:00							
12:30							
13:00							
13:30							
14:00						COMPETICIÓ ESCOLA FUTBOL CALAFELL / CALAFELL CF	COMPETICIÓ ESCOLA FUTBOL CALAFELL / CALAFELL CF
14:30							
15:00							
15:30							
16:00							
16:30							
17:00	ESCOLA FUTBOL CALAFELL	ESCOLA FUTBOL CALAFELL	ESCOLA FUTBOL CALAFELL	ESCOLA FUTBOL CALAFELL	ESCOLA FUTBOL CALAFELL		
17:30							
18:00							
18:30							
19:00							
19:30							
20:00							
20:30							
21:00							
21:30	VETERANS CALAFELL	CALAFELL C.F.		CALAFELL C.F.	CALAFELL C.F.		
22:00							
22:30							
23:00							
23:30							

HORES USOS SETMANA	66 hores
HORES USOS MES	264 hores aprox.
ÚLTIMA REMODELACIÓ	Camp nou 2017
REMODELACIONS	-
REMODELACIONS PREVISTES	-

	Dill	Dmt	Dx	Dj	Dv	Dis	Diu
Total usos per dia	120	123	100	123	123	180	180

Total usos setmana	949
--------------------	-----

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FÍSICOESPORTIVA

BALANÇ ENTRE L'OFERTA I LA DEMANDA

Al camp de futbol Calafell, el nivell d' oferta es mostra amb una ocupació de practicament el 60% de les possibilitats d' ús de aquest tipus d'equipament esportiu.



CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL

935 usos setmanals amb 150 esportistes registrats:

- *Esportistes de competició: 90%*
- *Població practicants: 10%*

Ocupació del 60% de la oferta del equipament esportiu

60%

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FÍSICOESPORTIVA

BALANÇ ENTRE L'OFERTA I LA DEMANDA

Al camp de futbol Calafell, el nivell d' oferta es mostra amb una ocupació de practicament el 60% de les possibilitats d' ús de aquest tipus d'equipament esportiu.



CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL

949 usos setmanals amb 150 esportistes registrats:

- *Esportistes de competició: 90%*
- *Població practicants: 10%*

Ocupació del 60% de la oferta del equipament esportiu



60%

CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PAVELLONS

**Pavelló Joan
Ortoll**

**Pavelló Jaume
Vilamajó**




CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PAVEL·LÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL JOAN ORTOLL

En aquest plànol podem veure que la situació del pavelló poliesportiu municipal Joan Ortoll té la qualificació del sòl per a equipaments esportius.



Sistemes	
Sistemes generals	
	V Viari
	F Ferroviari
	S Serveis tècnics
	E Equipaments i dotacions
	N Espais lliures i parcs naturals
Sistemes locals	
	P Parcs i jardins urbans
	D Equipaments i dotacions
Zones	
Sòl urbà	
	Clau 1 Ordenació antiga i tradicional
	Clau 2 Ordenació en illes tancades
	Ordenació residencial oberta
	Clau 3 Plurifamiliar - a i b -
	Clau 4 Unifamiliar - a, b, c, d i e -
	Clau 5 Zona hotelera
	Clau 6 Zona comercial
	Clau 7 Implantació industrial - a i b -
	R Remodelació
	H Rehabilitació
	J Verd privat protegit
	Oe Ordenació específica
	Planejament derivat
Sòl urbanitzable programat	
	Claus 10, 11, 12 i 13
Sòl urbanitzable no programat	
	Claus 21 i 22
Sòl no urbanitzable	
	Claus 30, 31, 32 i 33

CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PAVEL·LÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL JOAN ORTOLL



Adreça Pg. de la Unió, s/n 43820 Calafell
(Baix Penedès)

Entitat propietària AJUNTAMENT CALAFELL
Entitat gestora AJUNTAMENT CALAFELL

Accessibilitat Adaptada a esportistes: No
Adaptada a espectadors: No

Vestidors col·lectius: 4 complets

Grades: 2 graderies amb 696 seients.

Espais esportius:
1 Pista doble en pavelló, 40x20 m, 800 m², en servei, hoquei sobre patins.


CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PRACTICA REGLADA D'ESPORT, PAVELLONS

PAVELLÓ JOAN ORTOLL

Activitat	Practicants
Hoquei	130
Patinatge artístic	90
Activitats dirigides	75
Balls de saló	120
IES	70
TOTAL	540



Al pavelló Joan Ortoll com es pot comprovar amb aquest quadres i l'horari de la següent pagina, l'ocupació de la pista poliesportiva es majoritàriament per a la practica d'esports sobre patins, qüestió que afecta directament al creixement de l'ús d'altres disciplines com el bàsquet, futbol sala o handbol.

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FÍSICOESPORTIVA

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA OFERTA

USOS PAVELLÓ JOAN ORTOLL

	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTE	DIUMENGE
8							
9	activitats de		activitats de		activitats de	08:30	
10	manteniment		manteniment		manteniment	Patinatge Artístic	partits club patí calafell
11	i dirigides		i dirigides		i dirigides		
12		ies camí de mar	plan transició al treball	ies camí de mar	plan transició al treball		
13							
14							
15							
16			bàsquet		Patinatge Artístic		
17							
18	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	partits club patí calafell	Units pel Ball Balls amb orquesta
19							
20	Patinatge Artístic	Entrenament CP Calafell	Patinatge Artístic	Entrenament CP Calafell	Entrenament CP Calafell		
21							
22	22,15		21,45				
23							
24	23:30	24	23:30	24,00	24		

	Dill	Dmt	Dx	Dj	Dv	Dis	Diu	Total usos setmana
Total usos per dia	185	155	185	155	185	140	130	1.135

CENS D' EQUIPAMENTS


EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PRACTICA REGLADA D' ESPORT, PAVELLONS

PAVELLÓ JOAN ORTOLL

Al pavelló Joan Ortoll com es pot comprovar amb aquest quadres i l'horari de la següent pagina, l'ocupació de la pista poliesportiva es majoritàriament per a la practica d'esports sobre patins, qüestió que afecta directament al creixement de l'ús d'altres disciplines com el bàsquet, futbol sala o handbol.

ACTIVITAT	PRACTICANTS
Hoquei	102
Patinatge artístic	51
Activitats dirigides	75
Balls de saló	120
IES	70
TOTAL	418





ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FISCOESPORTIVA

ANÁLISIS I EVALUACIÓ DE LA OFERTA

USOS PAVELLÓ JOAN ORTOLL

	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTE	DIUMENGE				
8:00											
8:30											
9:00	GIM. MANTENIMENT	ACTIVITATS. EXTRAESCOLARS	GIM. MANTENIMENT	ACTIVITATS. EXTRAESCOLARS	ACTIVITATS. EXTRAESCOLARS	PATINATGE	COMPETICIÓ HOCKEY				
9:30											
10:00											
10:30											
11:00											
11:30											
12:00											
12:30											
13:00											
13:30											
14:00											
14:30											
15:00											
15:30											
16:00	HOCKEY	HOCKEY	HOCKEY	HOCKEY	HOCKEY	COMPETICIÓ HOCKEY					
16:30											
17:00											
17:30											
18:00											
18:30											
19:00											
19:30											
20:00											
20:30											
21:00											
21:30											
22:00											
22:30											
23:00											
23:30											

HORES USOS SETMANA	80 hores
HORES USOS MES	320 hores aprox.
ÚLTIMA REMODELACIÓ	1981/1982
REMODELACIONS	Construcció de la coberta
REMODELACIONS PREVISTES	Reformes generals, instal·lació antiga i obsoleta. Reformes de pista, graderies i vestuaris.

	Dill	Dmt	Dx	Dj	Dv	Dis	Diu
Total usos per dia	195	167	150	167	166	195	130

Total usos setmana	1.170
--------------------	-------

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FÍSICOESPORTIVA

BALANÇ ENTRE L'OFERTA I LA DEMANDA

Al pavelló Joan Ortoll, el nivell d' oferta es mostra amb una ocupació del 90% de les possibilitats d' ús de aquest tipus d'equipament esportiu.



PAVEL·LÓ JOAN ORTOLL

1.135 usos setmanals amb 590 esportistes registrats:

- Població escolar: 20%
- Esportistes de competició: 70%
- Població practicants: 10%

Ocupació del 90% de la oferta del equipament esportiu

90%

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FISCOESPORTIVA

BALANÇ ENTRE L'OFERTA I LA DEMANDA

Al pavelló Joan Ortoll, el nivell d' oferta es mostra amb una ocupació del 90% de les possibilitats d' ús de aquest tipus d'equipament esportiu.



PAVEL·LÓ JOAN ORTOLL

1.170 usos setmanals amb 590 esportistes registrats:

- Població escolar: 20%
- Esportistes de competició: 70%
- Població practicants: 10%

Ocupació del 90% de la oferta del equipament esportiu


90%

CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PAVEL·LÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL JAUME VILAMAJÓ

En aquest plànol podem veure la situació del pavelló poliesportiu municipal Jaume Vilamajó apreciant que té la qualificació del sòl per a equipaments esportius.



Sistemes	
Sistemes generals	
	V Viari
	F Ferroviari
	S Serveis tècnics
	E Equipaments i dotacions
	N Espais lliures i parcs naturals
Sistemes locals	
	P Parcs i jardins urbans
	D Equipaments i dotacions
Zones	
Sòl urbà	
	Clau 1 Ordenació antiga i tradicional
	Clau 2 Ordenació en illes tancades
Ordenació residencial oberta	
	Clau 3 Plurifamiliar - a i b -
	Clau 4 Unifamiliar - a, b, c, d i e -
	Clau 5 Zona hotelera
	Clau 6 Zona comercial
	Clau 7 Implantació industrial - a i b -
	R Remodelació
	H Rehabilitació
	J Verd privat protegit
	Oe Ordenació específica
	Planejament derivat
Sòl urbanitzable programat	
	Claus 10, 11, 12 i 13
Sòl urbanitzable no programat	
	Claus 21 i 22
Sòl no urbanitzable	
	Claus 30, 31, 32 i 33

CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PAVEL·LÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL JAUME VILAMAJÓ



Adreça: Av. Alemanya, 1 - 43820 Calafell (Baix Penedès).

Nucli: Segur de Calafell.

Entitat propietària AJUNTAMENT DE CALAFELL
Entitat gestora REGIDORIA DE CULTURA

Accessibilitat Adaptada a esportistes: Sí
Adaptada a espectadors: Parcialment

Grades: 1 Graderia amb 260 seients.

Vestidors : 4 Col·lectius complets.

Espais esportius:
Espai esportiu en sala 1, 18x11 m, 198 m², en servei, gimnàstica general.
1 Pista doble en pavelló, 44x24 m, 1056 m², en servei, poliesportiva.

ANÀLISI DEL SISTEMA ESPORTIU


PRACTICA REGLADA D'ESPORT AL PAVELLÓ

PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ

Activitat	Practicants
Bàsquet	150
Activitats dirigides	75
Escalada	45
Varis	75
TOTAL	370

Al pavelló Jaume Vilamajó com es pot comprovar amb aquest quadres i l'horari de la següent pagina, té més diversitat de disciplines esportives a les seves instal·lacions respecte al pavelló Joan Ortoll.

La pista poliesportiva esta totalment ocupada per a la practica d'esports tant de manteniment i socials promoguts per l'Ajuntament com per les diferents entitats o l'Escola de bàsquet.



ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FISCOESPORTIVA

ANÁLISIS I EVALUACIÓ DE LA OFERTA

USOS PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ

	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTE	DIUMENGE
8							
9	PROGRAMA ESPORTIU I SOCIAL POSA-HI OLI					partits escola bàsquet	
10							partits equips bàsquet
11							
12							
13							
14							
15							
16	HORARI RESERVA'T AL CLUB BÀSQUET CALAFELL I ESCOLA DE BÀSQUET					partits equips bàsquet	
17							partits equips bàsquet
18							
19							
20							
21	l·ligues consell esportiu	reserva equips futbol sala	l·ligues consell esportiu	reserva equips futbol sala	reserva equip rugbi		
22							
23							
24							

	Dill	Dmt	Dx	Dj	Dv	Dis	Diu
Total usos per dia	165	165	165	165	165	140	120

Total usos setmana	1.085
---------------------------	--------------

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FÍSICOESPORTIVA

BALANÇ ENTRE L'OFERTA I LA DEMANDA

Al pavelló Jaume Vilamajó, el nivell d' oferta es mostra amb una ocupació del 80% de les possibilitats d' ús de aquest tipus d'equipament esportiu.



PAVEL·LÓ JAUME VILAMAJÓ

1.085 usos setmanals amb 370 esportistes registrats:

- Població escolar: 15%
- Esportistes de competició: 60%
- Població practicants: 15%

Ocupació del 80% de la oferta del equipament esportiu

80%

ANÀLISI DEL SISTEMA ESPORTIU


PRACTICA REGLADA D'ESPORT AL PAVELLÓ

PAVEL·LÓ JAUME VILAMAJÓ

Al pavelló Jaume Vilamajó com es pot comprovar amb aquest quadres i l'horari de la següent pagina, té més diversitat de disciplines esportives a les seves instal·lacions respecte al pavelló Joan Ortoll.

La pista poliesportiva esta totalment ocupada per a la practica d'esports tant de manteniment i socials promoguts per l'Ajuntament com per les diferents entitats o l'Escola de bàsquet.

ACTIVITAT	PRACTICANTS
Bàsquet	150
Activitats dirigides	75
Ball esportiu	24
Futbol sala	100
Escalada	0
Total	349





ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FISCOESPORATIVA

ANÁLISIS I EVALUACIÓ DE LA OFERTA

USOS PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ

	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTE	DIUMENGE
8:00							
8:30							
9:00							
9:30							
10:00							
10:30		GIM. MANTENIMENT		GIM. MANTENIMENT		COMPETICIÓ FS PLATENSE/ BÀSQUET CALAELL	COMPETICIÓ FS PLATENSE/ BÀSQUET CALAELL
11:00							
11:30							
12:00							
12:30							
13:00							
13:30							
14:00							
14:30							
15:00							
15:30							
16:00							
16:30							
17:00	FS. PLATENSE / BÀSQUET CALAFELL	FS. PLATENSE / BÀSQUET CALAFELL	FS. PLATENSE / BÀSQUET CALAFELL	FS. PLATENSE / BÀSQUET CALAFELL	BÀSQUET CALAFELL	COMPETICIÓ FS PLATENSE/ BÀSQUET CALAELL	COMPETICIÓ FS PLATENSE/ BÀSQUET CALAELL
17:30							
18:00							
18:30							
19:00							
19:30							
20:00							
20:30							
21:00							
21:30							
22:00							
22:30							
23:00							
23:30							

HORES USOS SETMANA	54 HORES
HORES USOS MES	216 HORES
ÚLTIMA REMODELACIÓ	Construcció 1998/1999
REMODELACIONS	
REMODELACIONS PREVISTES	Instal·lació de clima a la sala 1

	Dill	Dmt	Dx	Dj	Dv	Dis	Diu
Total usos per dia	80	137	104	129	140	140	120

Total usos setmana	730
--------------------	-----

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FÍSICOESPORTIVA

BALANÇ ENTRE L'OFERTA I LA DEMANDA

Al pavelló Jaume Vilamajó, el nivell d' oferta es mostra amb una ocupació del 80% de les possibilitats d' ús de aquest tipus d'equipament esportiu.



PAVEL·LÓ JAUME VILAMAJÓ

730 usos setmanals amb 370 esportistes registrats:

- Població escolar: 15%
- Esportistes de competició: 60%
- Població practicants: 15%

Ocupació del 80% de la oferta del equipament esportiu



80%

CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PISTES POLIESPORTIVES

**Pista Poliesportiva
Castell**

**Pista Poliesportiva
Mas Romeu**

**Pista Poliesportiva
Calafell Park**

**Pista Poliesportiva
Mercat**

**Pista Poliesportiva
Mal Mel Platja**

**Pista Poliesportiva
Port de Segur**



CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PISTES POLIESPORTIVES

Instal·lació	Espais esportius: pistes poliesportives	Entitat propietària
Pista Poliesportiva Castell	1 Pista doble poliesportiva, 40x19 m, 760 m2, en servei, poliesportiva	Públic
Pista Poliesportiva Mas Romeu	1 Pista bàsica poliesportiva, 35x18 m, 612 m2, en servei, poliesportiva	Públic
Pista Poliesportiva Calafell Park	1 Pista doble poliesportiva, 40x19 m, 760 m2, en servei, poliesportiva	Públic
Pista Poliesportiva Port de Segur	1 Pista petita, 20x10 m, 200 m2, en servei, futbol sala	Públic
Pista Poliesportiva Mal Mel Platja	1 Pista doble poliesportiva, 40x19 m, 760 m2, en servei, poliesportiva	Públic

Aquestes pistes poliesportives no estan en bones condicions de manteniment.

Són situades a diferents llocs del territori per poder donar servei a tots els barris de Calafell gracies a la seva dispersió pel municipi a excepció de l'urbanització de Valldemar que no té.

Segur disposa de pavelló però no disposa de cap pista poliesportiva a excepció d'una pista petita situada al port que com podem veure en aquest quadre no arriba a fer la mida reglamentaria.



CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PISTES POLIESPORTIVES

Instal·lació	Espais esportius: pistes poliesportives	Entitat propietària
Pista Poliesportiva Castell	1 Pista doble poliesportiva, 40x19 m, 760 m2, en servei, poliesportiva	Públic
Pista Poliesportiva Mas Romeu	1 Pista bàsica poliesportiva, 35x18 m, 612 m2, en servei, poliesportiva	Públic
Pista Poliesportiva Calafell Park	1 Pista doble poliesportiva, 40x19 m, 760 m2, en servei, poliesportiva	Públic
Pista Poliesportiva Port de Segur	1 Pista petita, 20x10 m, 200 m2, en servei, futbol sala	Públic
Pista Poliesportiva Mal Mel Platja	1 Pista doble poliesportiva, 40x19 m, 760 m2, en servei, poliesportiva	Públic
Pistes Poliesportiva El Mercat	2 pistes de bàsquet , 40x19 m2, en servei, poliesportiva	Públic

Aquestes pistes poliesportives no estan en bones condicions de manteniment.

Són situades a diferents llocs del territori per poder donar servei a tots els barris de Calafell gracies a la seva dispersió pel municipi a excepció de l'urbanització de Valldemar que no té.

Segur disposa de pavelló però no disposa de cap pista poliesportiva a excepció d'una pista petita situada al port que com podem veure en aquest quadre no arriba a fer la mida reglamentària.


CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PISTES POLIESPORTIVES

PISTA POLIESPORTIVA EL CASTELL

En aquest plànol podem veure la situació de la pista poliesportiva municipal El Castell estimant que té la qualificació del sòl per a equipaments esportius.



Sistemes	
Sistemes generals	
	V Viari
	F Ferroviari
	S Serveis tècnics
	E Equipaments i dotacions
	N Espais lliures i parcs naturals
Sistemes locals	
	P Parcs i jardins urbans
	D Equipaments i dotacions
Zones	
Sòl urbà	
	Clau 1 Ordenació antiga i tradicional
	Clau 2 Ordenació en illes tancades Ordenació residencial oberta
	Clau 3 Plurifamiliar - a i b -
	Clau 4 Unifamiliar - a, b, c, d i e -
	Clau 5 Zona hotelera
	Clau 6 Zona comercial
	Clau 7 Implantació industrial - a i b -
	R Remodelació
	H Rehabilitació
	J Verd privat protegit
	Oe Ordenació específica
	Planejament derivat
Sòl urbanitzable programat	
	Claus 10, 11, 12 i 13
Sòl urbanitzable no programat	
	Claus 21 i 22
Sòl no urbanitzable	
	Claus 30, 31, 32 i 33

CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PISTES POLIESPORTIVES






PISTA POLIESPORTIVA MAS MEL

En aquest plànol podem veure la situació de la pista poliesportiva municipal Mas Mel apreciament que té la qualificació del sòl per a parcs i jardins urbans.





Sistemes

Sistemes generals













-  V Viari
-  F Ferroviari
-  S Serveis tècnics
-  E Equipaments i dotacions
-  N Espais lliures i parcs naturals

Sistemes locals


-  P Parcs i jardins urbans
-  D Equipaments i dotacions

Zones


Sòl urbà

-  Clau 1 Ordenació antiga i tradicional
-  Clau 2 Ordenació en illes tancades
- Ordenació residencial oberta
-  Clau 3 Plurifamiliar - a i b -
-  Clau 4 Unifamiliar - a, b, c, d i e -
-  Clau 5 Zona hotelera
-  Clau 6 Zona comercial
-  Clau 7 Implantació industrial - a i b -
-  R Remodelació
-  H Rehabilitació
-  J Verd privat protegit
-  Oe Ordenació específica
-  Planejament derivat


Sòl urbanitzable programat

-  Claus 10, 11, 12 i 13

Sòl urbanitzable no programat

-  Claus 21 i 22

Sòl no urbanitzable

-  Claus 30, 31, 32 i 33

CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PISTES POLIESPORTIVES

PISTA POLIESPORTIVA MAS ROMEU

En aquest plànol podem veure la situació de la pista poliesportiva municipal Mas Romeu estimant que té la qualificació del sòl per a parcs i jardins urbans.



Sistemes	
Sistemes generals	
	V Viari
	F Ferroviari
	S Serveis tècnics
	E Equipaments i dotacions
	N Espais lliures i parcs naturals
Sistemes locals	
	P Parcs i jardins urbans
	D Equipaments i dotacions
Zones	
Sòl urbà	
	Clau 1 Ordenació antiga i tradicional
	Clau 2 Ordenació en illes tancades Ordenació residencial oberta
	Clau 3 Plurifamiliar - a i b -
	Clau 4 Unifamiliar - a, b, c, d i e -
	Clau 5 Zona hotelera
	Clau 6 Zona comercial
	Clau 7 Implantació industrial - a i b -
	R Remodelació
	H Rehabilitació
	J Verd privat protegit
	Oe Ordenació específica
	Planejament derivat
Sòl urbanitzable programat	
	Claus 10, 11, 12 i 13
Sòl urbanitzable no programat	
	Claus 21 i 22
Sòl no urbanitzable	
	Claus 30, 31, 32 i 33


CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PISTES POLIESPORTIVES

PISTA POLIESPORTIVA CALAFELL PARC

En aquest plànol podem veure la situació de la pista poliesportiva municipal Calafell Parc estimant que té la qualificació del sòl per a equipaments esportius.



Sistemes	
Sistemes generals	
	V Viari
	F Ferroviari
	S Serveis tècnics
	E Equipaments i dotacions
	N Espais lliures i parcs naturals
Sistemes locals	
	P Parcs i jardins urbans
	D Equipaments i dotacions
Zones	
Sòl urbà	
	Clau 1 Ordenació antiga i tradicional
	Clau 2 Ordenació en illes tancades
Ordenació residencial oberta	
	Clau 3 Plurifamiliar - a i b -
	Clau 4 Unifamiliar - a, b, c, d i e -
	Clau 5 Zona hotelera
	Clau 6 Zona comercial
	Clau 7 Implantació industrial - a i b -
	R Remodelació
	H Rehabilitació
	J Verd privat protegit
	Oe Ordenació específica
	Planejament derivat
Sòl urbanitzable programat	
	Claus 10, 11, 12 i 13
Sòl urbanitzable no programat	
	Claus 21 i 22
Sòl no urbanitzable	
	Claus 30, 31, 32 i 33

CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PISTES POLIESPORTIVES






PISTA POLIESPORTIVA PORT DE SEGUR

En aquest plànol podem veure l' ubicació de la pista poliesportiva municipal Port de Segur.





Sistemes

Sistemes generals













-  V Viari
-  F Ferroviari
-  S Serveis tècnics
-  E Equipaments i dotacions
-  N Espais lliures i parcs naturals

Sistemes locals


-  P Parcs i jardins urbans
-  D Equipaments i dotacions

Zones

Sòl urbà

-  Clau 1 Ordenació antiga i tradicional
-  Clau 2 Ordenació en illes tancades
- Ordenació residencial oberta
-  Clau 3 Plurifamiliar - a i b -
-  Clau 4 Unifamiliar - a, b, c, d i e -
-  Clau 5 Zona hotelera
-  Clau 6 Zona comercial
-  Clau 7 Implantació industrial - a i b -
-  R Remodelació
-  H Rehabilitació
-  J Verd privat protegit
-  Oe Ordenació específica
-  Planejament derivat

Sòl urbanitzable programat

-  Claus 10, 11, 12 i 13

Sòl urbanitzable no programat

-  Claus 21 i 22

Sòl no urbanitzable

-  Claus 30, 31, 32 i 33

CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

PISTES DE BÀSQUET



Les pistes de bàsquet del Mercat, situades al passeig de la Unió 1, estan basades en una gran esplanada asfaltada al costat de l'aparcament del mercat municipal, amb 8 camps marcats (3 complerts) i 6 cistelles de bàsquet. Són en bones condicions d'ús.

En aquest plànol podem veure la situació de les pistes de bàsquet del mercat municipal de Calafell estimant que té la qualificació del sòl per a equipaments esportius.



CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PISTES POLIESPORTIVES



PISTA POLIESPORTIVA CASTELL

Ubicació :
carrer Baix Penedès, 22 Calafell

Any de construcció :
anys 50, remodelada l'any 2000

Activitat :
pràctica esportiva

Descripció :
Aquesta pista poliesportiva descoberta amb vestidors era l'indret on tradicionalment es jugava a l'hoquei fins a la construcció del pavelló Joan Ortoll.

No te programació pròpia, cap entitat esportiva disputa els seus partits, es tracta d'una pista oberta a tothom.

El seu estat es correcte, però seria necessari el repintat de la pista.

CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PISTES POLIESPORTIVES

La pista poliesportiva **Mas Mel**, situada al carrer de la cossetània 79 Calafell, no té un mal estat de conservació però seria necessària la instal·lació d'unes noves porteries antivandàliques per tindre unes bones condicions d' ús.

La pista poliesportiva del **Port de Segur**, situada a la zona portuària, no arriba a fer les mides mínimes ja que només té 200 m² (20 x 10) però degut a la gran afluència de practicants, sobretot de futbol sala i que tenen un bo estat de conservació, recomanem un repintat del camp per continuar donant un servei esportiu a l'aire lliure tant als ciutadans de Calafell com als turistes de temporada.

La pista poliesportiva de **Mas Romeu**, situada al carrer D' Amadeu Vives s/n Calafell, es una pista bàsica en un espai de 20 x 40 però en un bo estat de conservació a excepció de les línies que marquen el terreny de joc que s' haurien de tornar a pintar. Només consta de 4 cistelles.

La pista poliesportiva de **Calafell Parc**, situada a l'avinguda Central de Calafell Parc s/n, es en un mal estat de conservació, tant el material esportiu (cistelles i porteries) com el perímetre de la pista.

Es necessari reformar el perímetre i la renovació de porteries i cistelles, recomanant unes que siguin antivandàliques.



CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PISTES POLIESPORTIVES

La pista poliesportiva **Mas Mel**, situada al carrer de la cossetània 79 Calafell, no té un mal estat de conservació però seria necessària la instal·lació d'unes noves porteries antivandàliques per tindre unes bones condicions d' ús.

La pista poliesportiva del **Port de Segur**, situada a la zona portuària, no arriba a fer les mides mínimes ja que només té 200 m² (20 x 10) però degut a la gran afluència de practicants, sobretot de futbol sala i que tenen un bo estat de conservació, recomanem un repintat del camp per continuar donant un servei esportiu a l'aire lliure tant als ciutadans de Calafell com als turistes de temporada.

La pista poliesportiva de **Mas Romeu**, situada al carrer D'Amadeu Vives s/n Calafell, es una pista bàsica en un espai de 20 x 40 però en un bo estat de conservació a excepció de les línies que marquen el terreny de joc que s'haurien de tornar a pintar. Només consta de 4 cistelles.

La pista poliesportiva de **Calafell Parc**, situada a l'avinguda Central de Calafell Parc s/n, es en un mal estat de conservació, tant el material esportiu (cistelles i porteries) com el perímetre de la pista.

Es necessari reformar el perímetre i la renovació de porteries i cistelles, recomanant unes que siguin antivandàliques.


La pista poliesportiva El Mercat situada c/ de la Unió i forma part del complex Calafell Esportiu. Aquesta pista esta formada per dos pistes de basquet amb les canastes.



**CENS D
EQUIPAMENTS**

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PISCINA COBERTA




**Piscina Coberta
Municipal
Vilarenc Aqua**

CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PISCINA COBERTA MUNICIPAL VILARENC

En aquest plànol podem veure la situació de la piscina coberta Vilarenc estimant que té la qualificació del sòl urbanitzable programat.



Sistemes	
Sistemes generals	
	V Viari
	F Ferroviari
	S Serveis tècnics
	E Equipaments i dotacions
	N Espais lliures i parcs naturals
Sistemes locals	
	P Parcs i jardins urbans
	D Equipaments i dotacions
Zones	
Sòl urbà	
	Clau 1 Ordenació antiga i tradicional
	Clau 2 Ordenació en illes tancades
	Ordenació residencial oberta
	Clau 3 Plurifamiliar - a i b -
	Clau 4 Unifamiliar - a, b, c, d i e -
	Clau 5 Zona hotelera
	Clau 6 Zona comercial
	Clau 7 Implantació industrial - a i b -
	R Remodelació
	H Rehabilitació
	J Verd privat protegit
	Oe Ordenació específica
	Planejament derivat
Sòl urbanitzable programat	
	Claus 10, 11, 12 i 13
Sòl urbanitzable no programat	
	Claus 21 i 22
Sòl no urbanitzable	
	Claus 30, 31, 32 i 33

CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

PISCINA COBERTA MUNICIPAL VILARENC

La piscina coberta esta situada a l'avinguda Vilarenc 3 de Calafell.

Quan es va redactar aquest MIEM la piscina coberta estava en construcció tal i com es véu a la fotografia, no obstant això, la piscina coberta de Calafell a dia d'avui dona un suport important a l'oferta esportiva del municipi. Compta amb 2.950 abonats i la seves piscines donen suport a l'esport extraescolar donant servei de cursets de natació als centres educatius (300 alumnes).

La gestió d'aquest equipament, a diferencia de les altres instal·lacions municipals es indirecta.

Els seus espais esportius estan en unes condicions molt bones degut a ser un equipament de nova construcció i disposa de:

- Piscina de natació 25 x 12,50 metres.

- Piscina d'ensenyament 12,50 x 6 metres.

- Àrea Wellness.

- 2 Sales d'activitats.

- Sala Spinning.

- Sala de fitness.

També disposa de dues piscines exteriors per a la temporada d'estiu de 150 m² i 36 m².

Actualment cobreix una gran part de la demanda esportiva del municipi al tindre més de 2.900 abonats representant el 12% de la població total del municipi, sense comptar amb els cursets abans esmenats.



Aqua

La zona d'aigües del nostre centre disposa de cinc piscines, dues són climatitzades, una climatitzada SPA amb comunicació a l'exterior i les dues restants són piscines exteriors fetes amb el propòsit de gaudir durant l'estiu del bon temps de la Costa Daurada.

A la zona d'aigües els monitors imparteixen diferents disciplines d'esport, com l'Aquateràpia, activitat de relaxació que ajuda a l'equilibri entre cos i ment o l'Aquafitness, una manera divertida de fer esport a l'aigua amb música i ritme, aquesta activitat combina el treball cardiovascular i de tonificació.

Per altra banda, també realitzem tota mena de cursets de natació per grans, petits i escoles.



PISCINA COBERTA MUNICIPAL VILARENC AQUA

Fitness

A VILARENC AQUA dediquem més de 500 metres a una macro sala destinada al fitness i la musculació.

Disposem de vuit cintes per córrer, sis màquines el·líptiques, quatre aparells de rem, deu bicicletes i quatre bicicletes reclinades, entre d'altres. Més de vint-i-cinc aparells de musculació que l'ajudaran a treballar totes les parts del cos.

La sala també disposa d'una ampla zona de musculació totalment equipada, on vostè, com a abonat, podrà treballar lliurement.

Estem parlant, doncs, d'una sala que en tot moment està assistida per professionals que l'assessoraran i guiaran en el seu desenvolupament esportiu.

Sales

VilarencAqua també disposa de dues sales de grans dimensions on es realitzen una gran varietat d'activitats dirigides acompanyades de música, com són l'Aeròbic o el Body Balance; una manera molt divertida de posar el cos en forma.

Podràs gaudir de 72 classes fetes a mida per un nodrit grup de professors que alternen les classes en un horari molt ampli, perquè vostè pugui gaudir de les activitats dirigides tot el dia. Som un centre oficial "Les Mills", per tant no et perdràs les activitats més modernes del moment.

ref. www.vilarencagua.com

PISCINA COBERTA MUNICIPAL VILARENC AQUA

Cicle Indoor

El cicle indoor és una disciplina per als més atrevits, on es deixa anar molta adrenalina; doncs parlem d'una activitat que es realitza sobre una replica de bicicleta de muntanya feta per la pràctica d'aquest esport amb canvis de ritme i música.

Disposem de 18 sessions setmanals, distribuïdes durant tot el dia i 40 bicicletes.



Spa

La zona d'aigües SPA amb comunicació a l'exterior, permet prendre banys d'aigua calenta a l'aire lliure tant a l'estiu com a l'hivern. Parlem d'una zona que gaudeix d'aigua a pressió.

Dins la zona interior d'aigües trobarà la sauna de vapor, la sauna seca, els banys turcs, el jacuzzi i com ja hem comentat, una zona d'aigües a pressió.

Centre Estètic

VilarencAqua disposa d'un centre mèdic i estètic integrat a les instal·lacions per cuidar el teu cos fins al darrer detall. Pot anar a la perruqueria o bé fer-se tot tipus de massatges i tractaments estètics.

VilarencAqua

Centre Esportiu

Sortir

Notícies - Novetats

TITULARS

• NOUS HORARIS / NUEVOS HORARIOS

A partir del 27 de setembre començarem a fer classes al Gimnàs.

A partir del 17 de setembre començarem les classes d'aigua al Piscina.

A partir del 27 de setembre						
HORARI	dilluns	dimarts	dimecres	dijous	divendres	dissabte
7:10 a 8:00		BODY COMBAT	GAC	STEPS		
08:05 a 08:25		ABDOMINALS		ABDOMINALS		
8:30 a 9:00	BODY PUMP		STEPS		BODY COMBAT	
8:30 a 9:20		MANTENIMENT		BODY BALANCE		
9:30 a 10:20	GAC	AEROLATINO	TBC	STEPS	BODY PUMP	
10:30 a 11:20	BODY BALANCE	BODY PUMP	BODY BALANCE	TBC	BODY BALANCE	TBC
10:45 a 11:35	GENT GRAN		GENT GRAN		GENT GRAN	
11:30 a 11:50	ESTRAMENTS	ABDOMINALS	ESTRAMENTS	ABDOMINALS	ESTRAMENTS	
14:30 a 15:20	BODY BALANCE		BODY PUMP			
15:30 a 16:20	STEPS	TBC	BODY COMBAT	BODY PUMP	AEROLATINO	
16:30 a 17:20	BODY BALANCE	AEROLATINO	BODY BALANCE	ABD/ESTRAMENTS	BODY BALANCE	
17:30 a 18:15	GM-JAZZ (6-9)	KIT-FIT (4-8)	GM-JAZZ (6-9)	KIT-FIT (4-8)	HP-HOP (8 A 14)	BODY PUMP
18:15 a 19:00	HP-HOP (8 A 14)	KIT-FIT (4-8)	HP-HOP (8 A 14)	KIT-FIT (4-8)		
18:00 a 18:50	MANTENIMENT	BODY BALANCE	BODY COMBAT	BODY BALANCE	TBC	
19:00 a 19:50	BODY PUMP	STEPS	TBC	GAC	BODY COMBAT	
20:00 a 20:50	BODY COMBAT	GAC	AEROBIC	BODY PUMP	STEPS	
21:00 a 21:50	BODY BALANCE	BODY PUMP	ABD/ESTRAMENT	STEPS	BODY PUMP	

ACTIVITATS DIRIGIDES D'AIGUA

HORARI	dilluns	dimarts	dimecres	dijous	divendres	dissabte
8:00 a 8:45	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	
9:30 a 10:15	AQUADOLÇ	AQUAFITNESS	AQUADOLÇ	AQUAFITNESS	AQUADOLÇ	AQUADOLÇ
11:45 a 12:30	AQUADOLÇ	AQUADOLÇ	AQUADOLÇ	AQUADOLÇ	AQUADOLÇ	AQUADOLÇ
12:30 a 13:15	AQUATERÀPIA	AQUATERÀPIA	AQUATERÀPIA	AQUATERÀPIA	AQUATERÀPIA	AQUAFITNESS
15:30 a 16:15	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	
18:30 a 17:15	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS
18:45 a 20:30	AQUAFITNESS	AQUAEXTREM	AQUAFITNESS	AQUAEXTREM	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS
20:30 a 21:15	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	

CICLE INDOOR

HORARI	dilluns	dimarts	dimecres	dijous	divendres
6:00 a 6:50					
10:30 a 11:20	CICLO INDOOR	CICLO INDOOR	CICLO INDOOR	CICLO INDOOR	CICLO INDOOR
14:30 a 15:20	CICLO INDOOR	CICLO INDOOR	CICLO INDOOR	CICLO INDOOR	CICLO INDOOR
18:30 a 19:20	CICLO INDOOR	CICLO INDOOR	CICLO INDOOR	CICLO INDOOR	CICLO INDOOR
18:30 a 20:20					
20:05 a 20:55				CICLO INDOOR	
20:15 a 21:20	CICLO INDOOR		CICLO INDOOR		
21:30 a 22:20	CICLO INDOOR		CICLO INDOOR		

	*intensitat suau	**intensitat mitjana	***intensitat alta
Perdues de pes	Tonificació	Treball corporal	Cos-Alert
STEP	BODY BALANCE	MANTENIMENT	KIT-FIT (4-8)
STEPS	GAC	AQUAEXTREM	ESTRAMENTS
AEROLATINO	TBC	AQUAFITNESS	GM-JAZZ (6-9)
BODY COMBAT	ABDOMINALS	AQUADOLÇ	HP-HOP (8 A 14)
AEROBIC	GENT GRAN		

PREUS

VilarencAqua

Centre Esportiu

MATRÍCULES

	PREU
Adult individual	55 €
Matrícula familiar	100 €

(A partir del tercer membre no es paga matrícula)

QUOTES MENSUALS

	QUOTA
Adult	39 €
Adult empadronat*	37 €
Joves (4-16 anys)	34 €
Joves empadronats (4-16 anys)*	32 €
Jubilat-Pensionista-Discapacitat	29 €
Jubilat empadronat*	27 €
Cap de Setmana (Divendres tarda + caps de setmana i festius)	26 €
Abonament familiar 2 membres	70 €
Abonament familiar 3 membres	100 €
Abonament familiar 4 membres	120 €

* Podran beneficiar-se del descompte aquelles persones que acreditin la condició d'empadronat en el municipi de Calafell.

VilarencAqua

Centre Esportiu

www.vilarenc-aqua.com
info@vilarenc-aqua.com
tel: 977108180

MATRÍCULES

	PREU
Individual	60,75 €
Familiar	110,46 €
Col·lectius especials	11,60 €

QUOTES MENSUALS

	QUOTA
Adult	48,76€
Adult empadronat*	46,13 €
Jubilat-Pensionista- Discapacitat	36,24 €
Jubilat empadronat (major de 65 anys)*	33,71 €
Cap de setmana (Dívensres tarda 15h « caps de setmana i festius)	32,41 €
Mig Dia (Dilluns a dissabte de 13h a 17.00h)	36,09 €
Abonament familiar 2 membres	87,40 €
Abonament familiar 3 membres	124,82€
Abonament familiar 4 membres	149,81 €
Abonament familiar 5 membres	168,60€
Abonament familiar 6 membres	187,27 €
Col·lectius especials	12,35 €
Cuota manteniment	14,52€

ENTRADES PUNTUALS

	Abonament 1 dia	Abonament 10 dies
Adult	9,88€	80,39€
Nens (4-13 anys)	5,87€	49,49€
Jubilat-Pensionista-Discapacitat	5,87€	49,49€
Lloguer taquilla anual		48,46€

IVA inclòs.

* Podran beneficiar-se del descompte aquelles persones que acreditin la condició d'empadronat en el municipi de Calafell.

Ajuntament de Calafell
YANDEM WELLNESS SL

VilarencAqua

Centre esportiu

DIRIGIDES DE TERRA

VilarencAqua

Centre esportiu

HORARI	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES
08:30 - 9:20					
09:00 - 9:30					
09:30 - 10:20	GAC	ZUMBA		BODYPUMP	ABDOMINALES 30 LIBERTARY / CORE 20
09:30 - 10:20	ZUMBA 2				GIMTERAPIA 2
10:00 - 11:15					
10:30 - 11:20	BAILE LINEAL	BODYPUMP	BODYBALANCE 2	BODYPUMP	BAILE LINEAL
10:30 - 11:20	BODYBALANCE 2		GIMTERAPIA		
15:20 - 16:10		BODYCOMBAT 20 MIN ABDOMIN	SAIJI 2	BODYBALANCE	BODYPUMP
16:35 - 16:50	YOGA 2				
17:05 - 17:55	ZUMBA	ZUMBA	TONO / CARDIO	ZUMBA	
18:00 - 18:50	BODYPUMP	BODYBALANCE	BODYPUMP	BODYBALANCE	BODYPUMP / SPA
19:00 - 19:50	BODYPUMP	STEP	BODYCOMBAT	RAC	BODYCOMBAT
20:00 - 20:50	BODYCOMBAT	GAC	BODYPUMP	BODYPUMP	YOGA

* ACABA 21.15H.

DISSABTE	DISSABTE
09:30 - 10:20	SPINNING
10:30 - 11:20	MILITARY TRAIN
12:00 - 12:45	AQUAFITNESS

HORARI DE LA PISCINA
DILLUNS A DIVENDRES 7:00 A 22:00
DISSABTE 8:00 A 19:30
DUMENGES I FESTIUS 9:00 A 14:30

HORARI DE LA SALA DE FITNESS
DILLUNS A DIVENDRES 7:00 A 22:00
DISSABTE 8:00 A 19:30
DUMENGES I FESTIUS 9:00 A 14:30

DIRIGIDES D'AIGUA

08:00 - 08:45	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS
09:30 - 10:15	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS
11:45 - 12:30	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS
15:30 - 16:15	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS
19:30 - 20:15	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS	AQUAFITNESS

SESSIONS ESPECÍFIQUES PER A COL·LECTIUS ESPECIALS, PERÒ OBERTES A TOTS ELS ABONATS

SPINNING

08:00 - 08:50	SPINNING	SPINNING	SPINNING
09:30 - 10:20	SPINNING	SPINNING	SPINNING
10:30 - 11:20	SPINNING	SPINNING	SPINNING
14:30 - 15:20	SPINNING	SPINNING	SPINNING
17:00 - 17:50	SPINNING	SPINNING	SPINNING
18:00 - 18:50*	SPINNING	SPINNING	SPINNING
19:00 - 19:50*	SPINNING	SPINNING	SPINNING
19:30 - 20:20*	SPINNING	SPINNING	SPINNING
20:30 - 21:20	SPINNING	SPINNING	SPINNING

* AQUESTES CLASSES REQUERIXEN TIQUET. S'ENTREGA A RECEPCIÓ 30 MIN. ABANS DEL COMENÇAMENT DE LA CLASSE



PISCINA COBERTA MUNICIPAL VILARENC

Padel Spartan Vilarenc Aqua

Les pistes de padel estan situades a l'exterior de la instal·lació Vilarenc Aqua, actualment hi ha 4 pistes de padel.

On és fan campionats, escola de padel i lloguer de pistes.

També hi ha unes escola on fomenta la participació, la introducció i aspectes de competició del padel.

25€ MES

NENS I NENES DE 6 A 16 ANYS

PREUS I HORARIS

	1 DIA SETMANA	2 DIES SETMANA	3 DIES SETMANA
16:30 - 17:30	25€ MES	49€ MES	69€ MES
17:30 - 18:30			
18:30 - 19:30			
19:30 - 20:30			

* Samarreta escola oficial de regal per els de 2 i 3 dies

info@spartanpadel.com
Tel. 650 134 699 (Sergio Montero)

www.spartanpadel.com T: 650 134 699

SPARTAN PADEL

VilarencAqua



CENS D

EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

SALES ESPORTIVES

Sala esportiva
Jaume
Vilamajó



The image is an aerial photograph of Calafell, Spain, showing a mix of urban development, green spaces, and agricultural fields. A yellow arrow points from a blue text box to a specific location in the town. The text box contains the name of the sports hall: Sala esportiva Jaume Vilamajó. The map also features several white text boxes in the upper left corner, which are part of a legend or key for the map's content.

CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

SALA POLIVALENT JAUME VILAMAJÓ

Aquest equipament esta integrat al pavelló Poliesportiu Jaume Vilamajó a l'avinguda Alemanya 1 de Segur de Calafell.

Aquesta sala esportiva polivalent es l'única que gestiona directament l'ajuntament de Calafell i per això esta ocupada tot l'horari de dilluns a divendres com podem veure als quadres de les pàgines següents.

El seu estat es bo gracies al manteniment de l'equipament.

Espai esportiu en sala 2, 18x11 m, 203 m².
Servei, gimnàstica general.



ANÀLISI DEL SISTEMA ESPORTIU


PRACTICA REGLADA D'ESPORT A LA SALA POLIVALENT

SALA POLIVALENT PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ

Activitat	Practicants
Activitats dirigides	50
Balls de saló	120
Total	170

Com podem veure en aquests quadres, les activitats guiades i sobretot els balls de saló tenen una important incidència degut al seu nombre de practicants en l'horari i a l'utilització d'aquesta sala, ocupant tot l'horari de tarda com veurem al quadre de la pàgina següent, deixant la nit per a les arts marcials i el mati per al programa esportiu i social Posa-hi oli.

Això es tradueix en 825 usos setmanals i l'ocupació total dels horaris d'aquesta sala.



ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FÍSICOESPORTIVA

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA OFERTA

USOS SALA POLIVALENT PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ

	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTE	DIUMENGE
8							
9	PROGRAMA ESPORTIU I SOCIAL POSA-HI OLI						
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17	activitats guiades	activitats guiades	activitats guiades	activitats guiades	activitats guiades		
18							
19							
20							
21							
22	judo	arts	judo	arts			
23		marcials		marcials			
24							

	Dill	Dmt	Dx	Dj	Dv	Dis	Diu
Total usos per dia	185	135	185	135	185	0	0

Total usos setmana	825
---------------------------	------------



ANÀLISI DEL SISTEMA ESPORTIU


PRACTICA REGLADA D'ESPORT A LA SALA POLIVALENT

SALA POLIVALENT PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ

Com podem veure en aquests quadres, les activitats guiades i sobretot els balls de saló tenen una important incidència degut al seu nombre de practicants en l'horari i a l'utilització d'aquesta sala, ocupant tot l'horari de tarda com veurem al quadre de la pagina següent, deixant la nit per a les arts marcial i el mati per al programa esportiu i social Posa-hi oli.

Això es tradueix en 825 usos setmanals i l'ocupació total dels horaris d'aquesta sala.

ACTIVITATS	PRACTICANTS
DANSA	40
BALL ESPORTIU	35
ESCOLA DE BALL	120
TOTAL	195





ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA FÍSICOESPORTIVA

ANÀLISIS I EVALUACIÓ DE LA OFERTA

USOS SALA POLIVALENT PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ

	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTE	DIUMENGE
8:00							
8:30							
9:00							
9:30						INQUIETUD	
10:00							
10:30							
11:00							
11:30							
12:00							
12:30							
13:00							
13:30							
14:00							
14:30							
15:00							
15:30							
16:00							
16:30							
17:00							
17:30					INQUIETUD		
18:00	DIANA	ESCOLA DE BALL BENESTAR SOCIAL	DIANA	DIANA			
18:30							
19:00							
19:30							
20:00							
20:30							
21:00							
21:30		DIANA					
22:00							
22:30							

	Dill	Dmt	Dx	Dj	Dv	Dis	Diu
Total usos per dia	30	150	30	70	55	35	0

Total usos setmana	370
--------------------	-----

CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

Pistes de petanca Calafell Park

Piscina Mas Romeu

Pistes de petanca Platja Calafell

Pistes de bàsquet El Mercat

Pistes de petanca Platja de Segur

CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

Pistes de petanca Calafell Park

Piscina Mas Romeu

Skate Park

Street Work Calafell

Street Work Segur de Calafell

Pistes de petanca Platja Calafell

Pistes de bàsquet El Mercat

Pistes de petanca Platja de Segur



CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

PISCINA DESCOBERTA



La piscina Mas Romeu esta situada al carrer d'Amadeu Vives s/n.

En aquest plànol podem veure la situació de la piscina Mas Romeu estimant que té la qualificació de sòl per a parcs i jardins urbans.

Aquesta piscina es molt antiga i necessita una remodelació dels seus vestuaris i de les piscines.

Disposa de 2 vestuaris de dimensions molt reduïdes. Una piscina de 10 x 20 metres amb una fondària de 1,10m que es va incrementant fins el 1,80m i un altra piscina petita de 1 x 3 metres amb una fondària de 30 centímetres.

Nomes dóna servei a la temporada d'estiu.

CENS D'EQUIPAMENTS

PISTES DE PETANCA

A Calafell hi ha actualment 27 pistes de petanca municipals obertes a tothom. Per tant, l'oferta de pistes de petanca pot abastar fins a 270 persones.

Les pistes de petanca de la **platja de Calafell**, estan situades davant del carrer Sant Pere, les quals tenen en servei 2 pistes en bones condicions d'ús.

Les pistes de petanca de la **platja de Segur**, i estan constituïdes per 10 pistes en bones condicions d'ús davant del carrer Roine i 10 pistes més davant del carrer Rhin, també en bones condicions d'ús.

Les pistes de petanca de **Calafell Park**, estan situades a l'avinguda Central de Calafell Park, i estan constituïdes per 5 pistes en bones condicions d'ús.

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA



CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

PISTES DE PETANCA

A Calafell hi ha actualment 27 pistes de petanca municipals obertes a tothom. Per tant, l'oferta de pistes de petanca pot abastar fins a 270 persones.

Les pistes de petanca de la **platja de Calafell**, estan situades davant del carrer Sant Pere, les quals tenen en servei 2 pistes en bones condicions d'ús.

Les pistes de petanca de la **platja de Segur**, i estan constituïdes per 10 pistes en bones condicions d'ús davant del carrer Roine i 10 pistes més davant del carrer Rhin, també en bones condicions d'ús.

Les pistes de petanca de **Calafell Park**, estan situades a l'avinguda Central de Calafell Park, i estan constituïdes per 5 pistes en bones condicions d'ús.

Pistes de petanca al Vilarenc, estan situades el passatge de la Unió s/n. Hi ha 3 pistes de petanca



CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

ALTRES ESPAIS ESPORTIUS

Carrils bici:

Actualment el municipi no disposa de carrils bici, però, degut a l'ample i llarg passeig marítim tots els usuaris de la bicicleta l'utilitzen de forma informal.

Itineraris naturals:

A dia d'avui encara no tenen itineraris establerts per a la practica esportiva a la natura com el Senderisme, BTT, i nòrdic walking, però l'Ajuntament de Calafell ja esta començant a treballar en aquestes modalitats per a potenciar-les fent sortides programades com podem apreciar en la imatge del tríptic.

Platges:

A les platges, l'Ajuntament va incorporar material esportiu per fer quatre pistes de vòlei platja, dos a la vora del museu Casa Barral al passeig Marítim de Sant Joan de Déu 10 (Calafell) i dos més a la platja de Segur davant del carrer Besos al Passeig Marítim de Sant Joan de Déu 190 (Segur) a on també va incorporar quatre porteries per fer dos camps de futbol platja.



CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

ALTRES ESPAIS ESPORTIUS

WorkOut:

Estructura metàlica per poder realitzar exercicis funcionals amb el propi cos:


Ubicat a prop de la platja hi ha una estructura metàlica per poder realitzar diferents exercicis y figures esportives.

Itineraris naturals:

A dia d'avui encara no tenen itineraris establerts per a la practica esportiva a la natura com el Senderisme, BTT, i nòrdic walking, però l'Ajuntament de Calafell ja esta començant a treballar en aquestes modalitats per a potenciar-les fent sortides programades com podem apreciar en la imatge del tríptic.

Platges:

A les platges, l'Ajuntament va incorporar material esportiu per fer quatre pistes de vòlei platja, dos a la vora del museu Casa Barral al passeig Marítim de Sant Joan de Déu 10 (Calafell) i dos més a la platja de Segur davant del carrer Besos al Passeig Marítim de Sant Joan de Déu 190 (Segur) a on també va incorporar quatre porteries per fer dos camps de futbol platja.



CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA



STREET WORKOUT




Dos instal·lacions situades a la zona de la platja. Una a la zona de Segur de Calafell i l'altra a la platja de Calafell

Serveixen per practicar l'entrenament al aire lliure i realitzar tot de tipus d'exercicis.

Les dues instal·lacions serveixen per moviments amb el cos humà per desenvolupar tot tipus de força.

Entre les dos instal·lacions acull una afluència entre uns 70 participants.



CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA BÀSICA

ACTUALITZAT

Instal·lació per la practica esportiva amb skates, on es fan tot tipus d'activitats amb aquests movils.

Aquesta instal·lació esta situada dins els parc de l'esport de Calafell.

Instal·lació equipada amb tot de tipus de rampes i obstacles per la seva pràctica



**CENS D'EQUIPAMENTS
PRIVATS**

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

MAPA EQUIPAMENTS PRIVATS PER ENTITATS

Pistes de
Tennis Calafell
Park


Club Golf La
Graiera

Club de Tennis
San Miguel

Club de Tennis
Mas Mes Platja

Club de Tennis
Mescha

Club de Tennis
Segur



CENS D'EQUIPAMENTS PRIVATS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

Entitat esportiva	Espais esportius:frontó i pistes de tennis	Entitat propietària
CLUB DE TENNIS CALAFELL	Frontó curt, 28x12 m, 336 m2, en servei, frontennis 6 Pista de tennis, 36x18 m, 648 m2, en servei, tennis	Privat
CLUB ESPORTIU MESCHA	Frontó curt, 28x12 m, 336 m2, en servei, frontennis 3 Pista de tennis, 36x18 m, 648 m2, en servei, tennis	Privat
CLUB SAN MIGUEL	2 Frontó curt, 28x12 m, 336 m2, en servei, frontennis 1 Frontó curt, 35x12 m, 420 m2, en servei, frontennis 4 Pista de tennis, 36x18 m, 648 m2, en servei, tennis	Privat
CLUB TENNIS ESPLAI	2 Frontó, 20x10 m, 200 m2, en servei, frontennis 3 Pista de tennis, 36x18 m, 648 m2, en servei, tennis	Privat
CLUB TENNIS SEGUR CALAFELL	1 Frontó, 20x10 m, 200 m2, en servei, frontennis 7 Pista de tennis, 36x18 m, 648 m2, en servei, tennis	Privat
CLUB TENNIS BONAVIDA	4 Pista de tennis petita, en servei, tennis	Privat
TENNIS MAS MEL PLATJA		Privat
TENNIS CALAFELL PARK		Privat



FRONTÓ I PISTES DE TENNIS

Com podem apreciar en aquest quadre tota l'oferta esportiva d'esports de raqueta es privada i dona un servei important al municipi ja que Calafell no disposa d'aquests tipus d'equipaments.

Els clubs de tennis més importants en numero de socis són:

El Club Esportiu Sant Miquel amb 250 socis, el Club Tennis Calafell Park amb 250 socis, el Club Esportiu Mescha amb 300 socis i el Club Tennis Segur amb 450 socis.

Entre aquests quatre Clubs tenen 1.250 socis, això fa que tinguin una incidència molt important els esports de raqueta al municipi.

CENS D' EQUIPAMENTS PRIVATS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

PISCINES AIRE LLIURE

Com podem observar en aquest quadre l'oferta de piscines privades, són totes de temporada d'estiu i només per als socis dels seus clubs.

Entitat esportiva	Espais esportius: piscines aire lliure	Entitat propietària
CLUB DE TENNIS CALAFELL	1 Vas aire lliure, 200 m2, en servei, natació, recreativa	Privat
CLUB ESPORTIU MESCHA	1 Vas aire lliure, 200 m2, en servei, natació, recreativa	Privat
CLUB DE TENNIS SAN MIGUEL	1 Vas petit aire lliure, 70 m2, en servei, natació, recreativa 1 Vas polivalent a. lliure 25 m, 20x10 m, 200 m2, en servei, natació, recreativa	Privat
CLUB TENNIS SEGUR CALAFELL	1 Vas aire lliure, 100 m2, en servei, natació, recreativa	Privat
CLUB TENNIS BONA VISTA	1 Vas petit aire lliure, en servei, natació, recreativa	Privat

CENS D'EQUIPAMENTS PRIVATS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

Existeixen censades 40 pistes de petanca entre els dos nuclis del municipi. És reparteixen de forma regular per tot el territori de Calafell i Segur de Calafell, segons informacions del servei d'esports del municipi.

Segons el cens d'equipaments de la Generalitat de Catalunya, oficialment estan censades les que incorporem en aquest quadre.

PISTES DE PETANCA

Amb aquest quadre es pot apreciar totes les pistes de petanca són d'entitat privada i donen servei als socis dels tres clubs als quals pertanyen, aquestes pistes estan en correctes condicions pel seu ús.

Entitat esportiva	Espais esportius: pistes de petanca	Entitat propietària
MIRADOR DE CALAFELL	3 Pista de petanca, en servei, petanca	Privat
CLUB TENNIS SEGUR CALAFELL	2 Pista de petanca, en servei, petanca	Privat
CLUB SAN MIGUEL	4 Pista de petanca, en servei, petanca	Privat

CENS D' EQUIPAMENTS PRIVATS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

Entitat esportiva	Espais esportius: ports esportius	Entitat propietària
CLUB ESPORTIU TENIS NÀUTIC CALAFELL	1 Altres tipus, en servei, vela 1 Port esportiu, embarcador, en servei, vela	Privat

El Club Esportiu Tennis Nàutic Calafell esta situat al Passeig Marítim de Sant Joan de Déu. Aquest Club nomes gestiona a Calafell un varadero a la platja, el qual no té cap tipus d'activitat ja que el té llogat a una empresa privada.

El Club actualment desenvolupa les seves activitats esportives durant tot l'any al terme municipal del Vendrell a on té ubicades les següents instal·lacions: 6 pistes de tennis, 1 de pàdel i 1 frontó. Recentment han posat en marxa un programa d'aprenentatge de tennis arribant a un col·lectiu de 60 nens i nenes.

CENS D' EQUIPAMENTS PRIVATS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

Entitat esportiva	Espais esportius: Camp de golf	Entitat propietària
CLUB DE GOLF LA GRAIERA	1 Camp de golf, en servei, golf	Privat

El Club de Golf la Graiera es situa a la carretera Calafell-Bellvei i disposa d'un camp de golf de 18 clots i 6.226 metres de recorregut, té dos vestuaris col·lectius i com es pot veure a les fotografies esta en un bo estat d'ús.


Aquest Club dóna un servei de cursos d'aprenentatge o d'iniciació al Golf, durant tot l'any fan classes individuals a particulars i per a grups, durant l'estiu donen cursos infantils-juvenils, això fa que per a la població de Calafell i el turisme que practica aquest esport cobreixi totes les seves necessitats.

Actualment compta amb 300 socis, tenint en compte que aquest esport es minoritari i que el Club la Graiera disposa de professorat per l'aprenentatge del mateix, oferint la iniciació a aquest esport, fan una bona tasca al municipi de Calafell però sense gaire incidència per a la població en general.



CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS EN CENTRES D' EDUCACIÓ PÚBLICS



CEIP La Ginesta

CEIP El Castell

CEIP Santa Creu

IES Camí de Mar

CEIP Mossen Cinto Verdaguer

CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS EN CENTRES D' EDUCACIÓ PÚBLICS



CEIP La Ginesta

IES La Talaia

CEIP El Castell

CEIP Santa Creu

IES Camí de Mar

CEIP Mossen Cinto Verdaguer

CEIP Vilamar

OFERTA ESCOLAR





*Extret guia escolar de l'Ajuntament de Calafell

CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS EN CENTRES D'EDUCACIÓ PÚBLICS

Centres educatius	Espais esportius en centres d'educació públics	Entitat propietària
CEIP MN. CINTO VERDAGUER	1 Pista doble poliesportiva, 44x22 m, 968 m2, en servei, poliesportiva	Públic
CEIP STA. CREU DE CALAFELL	Espai esportiu en sala 2, 20x10 m, 200 m2, en servei, gimnàstica general 1 Pista doble poliesportiva, 44x22 m, 968 m2, en servei, poliesportiva	Públic
IES CAMÍ DE MAR	1 Espai esportiu en sala 1, 15x10 m, 150 m2, en servei, gimnàstica general 1 Pista doble poliesportiva, 44x22 m, 968 m2, en servei, poliesportiva	Públic
ESCOLA-BRESSOL MUNICIPAL ELS TERROSSETS	No té equipaments esportius	Públic
ESCOLA-BRESSOL MUNICIPAL EL PETIT TRENET	No té equipaments esportius	Públic
CEIP LA GINESTA	1 sala de psicomotricitat 1 Pista doble poliesportiva, 44x22 m, 968 m2, en servei, poliesportiva	Públic
CEIP EL CASTELL	1 sala de psicomotricitat 1 Pista doble poliesportiva, 44x22 m, 968 m2, en servei, poliesportiva	Públic

Com podem apreciar en aquest quadre només cinc centres educatius disposen d'instal·lacions esportives, les quals necessiten diferents graus de remodelacions o condicionaments però estan en un correcte estat d'ús i cobreixen les necessitats d'aquests centres educatius, també veiem com les escoles bressol no disposen d'espais esportius.



CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS EN CENTRES D'EDUCACIÓ PÚBLICS

CENTRE EDUCATIU	ESPAI ESPORTIU EN CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS
CEIP MUNICIPAL CINTO VERDAGUER	1 PISTA DOBLE POLIESPORTIVA 44x22m
CEIP SANTA CREU DE CALAFELL	2 SALES ESPORTIVES 20x10m, 1 PISTA POLIESPORTIVA 44x22M
CEIP VILAMAR	1 PISTA POLIESPORTIVA
CEIP LA GINESTA	1 SALA PSCICOMOTRICITAT, 1 PISTA POLIESPORTIVA 44x22m
CEIP EL CASTELL	1 SALA PSCICOMOTRICITAT, 1 PISTA POLIESPORTIVA 44x22m
IES CAMÍ DE MAR	1 SALA ESPORTIVA 15x10m, 1 PISTA POLIESPORTIVA 44x22m
IES LA TALAIA	2 PISTAS POLIESPOTIVES 44x22m, 1 SALA ESPORTIVA 20x10m
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS TERROSSETS	
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PETIT TRENET	
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS RASCLETS	
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PETIT PRÍncep	

Estan en un correcte estat d'ús i cobreixen les necessitats d'aquests centres educatius, també veiem com les escoles bressol no disposen d'espais esportius.

CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS EN CENTRES D' EDUCACIÓ PÚBLICS



CEIP MOSSÈN CINTO VERDAGUER

Actualment el CEIP Mossèn Cinto Verdaguer, situat al carrer Lluís de la Rosa s/n, té una pista poliesportiva, mòdul POL-2 que degut al seu estat s'hauria de reformar íntegrament i també han condicionat i transformat un espai convertint-lo en una sala de psicomotricitat.

En aquest plànol podem observar la situació del centre educatiu municipal apreciand que té tres qualificacions de sòl diferents, una de les quals es per a equipaments esportius.

Sistemes	
Sistemes generals	
V	Viari
F	Ferroviari
S	Serveis tècnics
E	Equipaments i dotacions
N	Espais lliures i parcs naturals
Sistemes locals	
P	Parcs i jardins urbans
D	Equipaments i dotacions
Zones	
Sòl urbà	
Clau 1	Ordenació antiga i tradicional
Clau 2	Ordenació en illes tancades Ordenació residencial oberta
Clau 3	Plurifamiliar - a i b -
Clau 4	Unifamiliar - a, b, c, d i e -
Clau 5	Zona hotelera
Clau 6	Zona comercial
Clau 7	Implantació industrial - a i b -
R	Remodelació
H	Rehabilitació
J	Verd privat protegit
Oe	Ordenació específica
	Planejament derivat
Sòl urbanitzable programat	
	Claus 10, 11, 12 i 13
Sòl urbanitzable no programat	
	Claus 21 i 22
Sòl no urbanitzable	
	Claus 30, 31, 32 i 33

CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS EN CENTRES D' EDUCACIÓ PÚBLICS




CEIP SANTA CREU DE CALAFELL

Actualment el CEIP Santa Creu de Calafell, situat al carrer Joan Nin s/n, disposa d'una pista poliesportiva, mòdul POL-2 amb quatre cistelles de bàsquet, una petita sala de psicomotricitat i un gimnàs.

Degut a la seva antiguitat caldria fer una reforma al terra del gimnàs i al terra de la pista poliesportiva a on caldria posar unes porteries antivandàliques ja que els darrers anys han estat fent mal bé el mobiliari esportiu dels centres educatius.

En aquest plànol podem veure la situació del centre educatiu municipal estimant que té la qualificació del sòl urbanitzable no programat.



Sistemes	
Sistemes generals	
	V Viari
	F Ferroviari
	S Serveis tècnics
	E Equipaments i dotacions
	N Espais lliures i parcs naturals
Sistemes locals	
	P Parcs i jardins urbans
	D Equipaments i dotacions
Zones	
Sòl urbà	
	Clau 1 Ordenació antiga i tradicional
	Clau 2 Ordenació en illes tancades
	Ordenació residencial oberta
	Clau 3 Plurifamiliar - a i b -
	Clau 4 Unifamiliar - a, b, c, d i e -
	Clau 5 Zona hotelera
	Clau 6 Zona comercial
	Clau 7 Implantació industrial - a i b -
	R Remodelació
	H Rehabilitació
	J Verd privat protegit
	Oe Ordenació específica
	Planejament derivat
Sòl urbanitzable programat	
	Claus 10, 11, 12 i 13
Sòl urbanitzable no programat	
	Claus 21 i 22
Sòl no urbanitzable	
	Claus 30, 31, 32 i 33

CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS EN CENTRES D' EDUCACIÓ PÚBLICS



CEIP LA GINESTA

El CEIP la Ginesta esta situat al carrer Les Garrigues s/n.






Durant la redacció d'aquest MIEM, el CEIP la Ginesta no tenia de cap espai o instal·lació esportiva, però a l'adequació d'aquest document despres de rebre l'informe de seguiment del Consell Català de l'Esport, aquest centre educatiu ha construït una pista poliesportiva mòdul POL-2 i adequat una sala de psicomotricitat, que degut a ser uns equipaments nous estan en perfecte estat d'ús i conservació.

En aquest plànol podem veure la situació del centre educatiu municipal estimant que té la qualificació del sòl urbanitzable programat.





Sistemes

Sistemes generals













-  V Viari
-  F Ferroviari
-  S Serveis tècnics
-  E Equipaments i dotacions
-  N Espais lliures i parcs naturals

Sistemes locals


-  P Parcs i jardins urbans
-  D Equipaments i dotacions

Zones


Sòl urbà

-  Clau 1 Ordenació antiga i tradicional
-  Clau 2 Ordenació en illes tancades
Ordenació residencial oberta
-  Clau 3 Plurifamiliar - a i b -
-  Clau 4 Unifamiliar - a, b, c, d i e -
-  Clau 5 Zona hotelera
-  Clau 6 Zona comercial
-  Clau 7 Implantació industrial - a i b -
-  R Remodelació
-  H Rehabilitació
-  J Verd privat protegit
-  Oe Ordenació específica
-  Planejament derivat


Sòl urbanitzable programat

-  Claus 10, 11, 12 i 13

Sòl urbanitzable no programat

-  Claus 21 i 22

Sòl no urbanitzable

-  Claus 30, 31, 32 i 33

CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS EN CENTRES D' EDUCACIÓ PÚBLICS




CEIP EL CASTELL

El CEIP El Castell esta situat al carrer Cosme Mainé s/n.

Durant la redacció d'aquest MIEM, el CEIP El Castell no tenia de cap espai o instal·lació esportiva, però a l'adequació d'aquest document després de rebre l'informe de seguiment del Consell Català de l'Esport, aquest centre educatiu ha construït una pista poliesportiva mòdul POL-2 i una petita sala de psicomotricitat, que degut a ser uns equipaments nous estan en perfecte estat d'ús i conservació, però, la pista poliesportiva té una manca de porteries que s'haurien de posar i recomanem que siguin antivandàliques per allargar la seva duració.

En aquest plànol podem veure la situació del centre educatiu municipal estimant que té la qualificació del sòl per a equipaments.



Sistemes	
Sistemes generals	
	V Viari
	F Ferroviari
	S Serveis tècnics
	E Equipaments i dotacions
	N Espais lliures i parcs naturals
Sistemes locals	
	P Parcs i jardins urbans
	D Equipaments i dotacions
Zones	
Sòl urbà	
	Clau 1 Ordenació antiga i tradicional
	Clau 2 Ordenació en illes tancades Ordenació residencial oberta
	Clau 3 Plurifamiliar - a i b -
	Clau 4 Unifamiliar - a, b, c, d i e -
	Clau 5 Zona hotelera
	Clau 6 Zona comercial
	Clau 7 Implantació industrial - a i b -
	R Remodelació
	H Rehabilitació
	J Verd privat protegit
	Oe Ordenació específica
	Planejament derivat
Sòl urbanitzable programat	
	Claus 10, 11, 12 i 13
Sòl urbanitzable no programat	
	Claus 21 i 22
Sòl no urbanitzable	
	Claus 30, 31, 32 i 33

CENS D' EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS EN CENTRES D' EDUCACIÓ PÚBLICS




IES CAMÍ DE MAR

Actualment el IES Camí del Mar esta situat al carrer Jaume Pallarés s/n i té una pista poliesportiva, mòdul POL-2 que degut al seu estat s'hauria de reformar íntegrament.

Té una petita sala antiga de 15 x 10 metres que la fan servir com a gimnàs. A l'adequació d'aquest document despres de rebre l'informe de seguiment del Consell Català de l'Esport, aquest centre educatiu ha construït una pista poliesportiva coberta (POL-2) que degut a ser de nova construcció esta en perfecta estat d'ús i conservació.

També hi ha un camp de vòlei no reglamentari de terra que seria necessària la seva total remodelació.

En aquest plànol podem veure la situació del centre educatiu municipal estimant que té la qualificació del sòl per a equipaments.



Sistemes

Sistemes generals

- V Viari
- F Ferroviari
- S Serveis tècnics
- E Equipaments i dotacions
- N Espais lliures i parcs naturals

Sistemes locals

- P Parcs i jardins urbans
- D Equipaments i dotacions

Zones

Sòl urbà

- Clau 1 Ordenació antiga i tradicional
- Clau 2 Ordenació en illes tancades
Ordenació residencial oberta
- Clau 3 Plurifamiliar - a i b -
- Clau 4 Unifamiliar - a, b, c, d i e -
- Clau 5 Zona hotelera
- Clau 6 Zona comercial
- Clau 7 Implantació industrial - a i b -
- R Remodelació
- H Rehabilitació
- J Verd privat protegit
- Oe Ordenació específica
- Planejament derivat

Sòl urbanitzable programat

- Claus 10, 11, 12 i 13

Sòl urbanitzable no programat

- Claus 21 i 22


Sòl no urbanitzable

- Claus 30, 31, 32 i 33

CENS D'EQUIPAMENTS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS EN CENTRES D'EDUCACIÓ PÚBLICS

NOUS CENTRES





4. DETERMINACIÓ DE LES NECESSITATS

DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

CAMPS DE FUTBOL

Els camps de futbol de Calafell i de Segur necessiten diferents tipus de reformes, especialment als vestuaris i sala social (bar), però és al camp de futbol de Calafell a on a més, es té de remodelar els accessos a on l'Ajuntament aprofitant aquesta remodelació i col·laborant amb la candidatura de Tarragona 2017 als jocs del Mediterrani es volen emplaçar al futur PARC ESPORTIU DE CALAFELL dos camps de futbol 7.

Aquests camps de futbol 7 a part de donar servei a les categories inferiors dels Clubs Calafell i Atl. Santa Creu, donaria resposta a la demanda popular i municipal de donar espai i horaris a l'equipament per a l'escola de futbol del municipi.

Aquests tipus d'instal·lacions també permeten l'ús obert a tota la població per a la practica d'aquest esport així com activitats extrascolars, que per la seva situació propera al IES Camí de Mar i al CEIP Santa Creu de Calafell podria donar cobertura a l'esport escolar i extraescolar.



DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

CAMPS DE FUTBOL

Els camps de futbol de Segur necessiten diferents tipus de reformes, especialment canvi de l'herba artificial, els vestuaris i sala social (bar), però és al camp de futbol de Calafell a on a s'hauria de poder incloure un camp de futbol 7 annex.

Aquests camps de futbol 7 a part de donar servei a les categories inferiors dels Clubs Calafell i l'Escola de Futbol Base de Calafell, donaria resposta a la demanda popular i municipal de donar espai i horaris a l'equipament per a l'escola de futbol del municipi.

Aquests tipus d'instal·lacions també permeten l'ús obert a tota la població per a la practica d'aquest esport així com activitats extrascolars, que per la seva situació propera al IES Camí de Mar i al CEIP Santa Creu de Calafell podria donar cobertura a l'esport escolar i extraescolar.





DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

XARXA BÀSICA, HORIZÓ 2015

SEGONS EL PIEC

Estudis de localització 2005 de la xarxa bàsica del PIEC	Àmbit AGR				Àmbit ABT							
	ATL		PCO		CAM		SAL		PAV		POL	
Municipi	Act	Def	Act	Def	Act	Def	Act	Def	Act	Def	Act	Def
Calafell	0	0	0	1	2	0	3	1	2	0	6	0

Segons el PIEC (2005), a calafell, els dèficits d'instal·lacions esportives son:

- PCO: piscina coberta amb sales poliesportives.
- SAL: sala poliesportiva.

Actualment aquest dèficit d'equipament PCO esta subsanat ja que es var finalitzar la construcció de la piscina coberta i actualment ja esta en funcionament i donant servei.

DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

XARXA BÀSICA, PAVELLONS

Pavelló Joan Ortoll

Pavellons poliesportius	PAV-1		PAV-2		PAV-3	
	Mitjà Um ₁	Intens Ui ₁	Mitjà Um ₂	Intens Ui ₂	Mitjà Um ₃	Intens Ui ₃
Total usos / setmana	556	920	1.117	1.849	1.419	2.354

USOS	Nº USOS
Usos actuals	1.135
Hipòtesis usos horitzò 2015	1.589

Activitat	Practicants 2007	Hipòtesi practicants 2015
Hoquei	130	210
Patinatge artístic	90	190
Activitats dirigides	75	101
Balls de saló	120	162
IES	70	94
TOTAL	540	757

Aquest nombre d'usos és excessiu a causa de les característiques i espais de l'equipament actual.

Es produeix un dèficit d'espai i de confort en la pràctica esportiva

En aquestes dues seccions esportives es té previst un alt creixement a causa de la seva evolució exponencial en anteriors anys.

DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

XARXA BÀSICA, PAVELLONS

PAVEL·LÓ JOAN ORTOLL

Escola d'hoquei / patinatge artístic.

Durant l'any 2007 s'ha augmentat el recolzament al club d'hoquei i a la seva promoció de l'hoquei i el patinatge artístic a les escoles amb la voluntat de formalitzar una autèntica escola d'hoquei i de patinatge artístic.

Actualment existeix una demanda important per a l'evolució d'esport de l'hoquei en el municipi. El Club Pati Calafell té ja 50 anys d'existència, amb més de 220 esportistes registrats, formant una massa social important per al municipi de Calafell.

És necessària la remodelació del pavelló Joan Ortoll per la millora de les seves instal·lacions per a la practica diària i l'adaptació a la competició de alt nivell.

L'Ajuntament de Calafell vol fomentar aquests espais esportius com el PARC ESPORTIU DE CALAFELL, ja que aquesta zona esportiva englobaria els equipaments ja existents com la piscina coberta o el camp de futbol de Calafell o el futur PAV-3.

Un factor d' aquesta necessitat es la construcció d'un pavelló nou al costat del pavelló Joan Ortoll (per poder realitzar bàsquet, futbol sala, handbol i tot un ventall d'activitats dirigides).

A més de la demanda important d'un PAV-3 al costat del pavelló Joan Ortoll per a la població de Calafell, actualment el municipi esta col·laborant amb Tarragona als Jocs del Mediterrani 2017 i podria ser la subseu dels esports de futbol, tennis taula i esgrima, per a aquestes dues ultimes disciplines són necessaris uns equipaments amb garanties per cobrir totes les necessitats d'aquestes competicions i per afavorir l'organització d'aquests tipus d'events, tant nacionals com internacionals.



DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

XARXA BÀSICA, PAVELLONS

PAVELLÓ JOAN ORTOLL

Escola d'hoquei / patinatge artístic.

Durant els últims anys s'ha augmentat el recolzament al club d'hoquei i a la seva promoció de l'hoquei i el patinatge artístic a les escoles amb la voluntat de formalitzar una autèntica escola d'hoquei i de patinatge artístic.

Actualment existeix una demanda important per a l'evolució d'esport de l'hoquei en el municipi. El Club Pati Calafell té ja 50 anys d'existència, amb més de 220 esportistes registrats, formant una massa social important per al municipi de Calafell.

És necessària la remodelació del pavelló Joan Ortoll per la millora de les seves instal·lacions per a la practica diària i l'adaptació a la competició de alt nivell.

L'Ajuntament de Calafell vol fomentar aquests espais esportius com el PARC ESPORTIU DE CALAFELL, ja que aquesta zona esportiva englobaria els equipaments ja existents com la piscina coberta o el camp de futbol de Calafell o el futur PAV-3.

Un factor d' aquesta necessitat es la construcció d'un pavelló nou al costat del pavelló Joan Ortoll (per poder realitzar bàsquet, futbol sala, handbol i tot un ventall d'activitats dirigides).

A més de la demanda important d'un PAV-3 al costat del pavelló Joan Ortoll per a la població de Calafell, actualment el municipi esta col·laborant amb **Tarragona als Jocs del Mediterrani 2018** i podria ser la subseu dels esports de futbol, tennis taula i esgrima, per a aquestes dues ultimes disciplines són necessaris uns equipaments amb garanties per cobrir totes les necessitats d'aquestes competicions i per afavorir l'organització d'aquests tipus d'events, tant nacionals com internacionals.



DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

XARXA BÀSICA, PISTES POLIESPORTIVES

Per determinar les necessitats de pistes poliesportives descobertes, haurem de diferenciar les pistes que estan incloses en Centres d'Educació i les pistes utilitzades per a entitats o per a lloguer.

-Trobem que els Centres d'Educació de Calafell disposen de pista poliesportiva per donar el servei d'Educació Física a hores escolars als mateixos centres.

-Existeixen altres 6 pistes poliesportives per altres zones de Calafell obertes a tothom però que no cobreixen tots els nuclis de població de Calafell.

L'equip de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Calafell determina que la construcció d'una pista poliesportiva en la zona de Valldemar, seria el més adequat per a les demanda real i futura del municipi de Calafell.

S'estima que demogràficament aquesta zona té uns 4.000 habitants i en l'any 2015 seran uns 7.500. Actualment no contenen amb cap pista poliesportiva.

Perquè fa a les pistes poliesportives, es necessari dotar Calafell amb una pista poliesportiva que complementi les activitats de la zona de Valldemar i pugui donar servei aquest nucli de població.

A més, veiem la necessitat de remodelació i acondicionament de les altres pistes esportives del municipi, ja que amb una inversió mínima (repintar i canvi del material esportiu) durant els propers anys es deixarien en perfecte estat d'ús i acondicionament a excepció de la pista poliesportiva de Calafell Parc a on es necessari reformar el seu perímetre.



DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

XARXA BÀSICA, SALA POLIESPORTIVA – ROCÒDROM

Sala poliesportiva amb rocòdrom:

Existeix un rocòdrom en el pavelló Jaume Vilamajó.

El Club d'esports d'Aventura format per més de 50 persones, demanda realitzar una coberta a l'actual rocòdrom.

l'Ajuntament de Calafell creu que a l'horitzó del 2015, el nombre de practicants d'aquest esport augmentarà i amb això els usos diaris d'aquest equipament singular.

Actualment aquest pavelló té 850 usos setmanals i a l'any 2015 arribarà als 1.200 usos setmanals.

El PIEC determina la necessitat de construcció d'una sala poliesportiva. La millor opció es dotar al pavelló Jaume Vilamajó d'una altra sala poliesportiva per augmentar la seva oferta actual i evitar la saturació.

Existeix un projecte d'ampliació del Complex Jaume Vilamajó que recull una sala polivalent integrada amb el rocòdrom.



DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

XARXA BÀSICA, SALA POLIESPORTIVA – ROCÒDROM

Sala poliesportiva amb rocòdrom:

Existeix un rocòdrom en el pavelló Jaume Vilamajó.

l'Ajuntament de Calafell creu que a l'horitzó del 2025, el nombre de practicants d'aquest esport augmentarà i amb això els usos diaris d'aquest equipament singular.

Actualment aquest pavelló té 730 usos setmanals és els 370 de la sala esportiva sumen uns 1.100 usos a la setmana.

El PIEC determina la necessitat de construcció d'una sala poliesportiva. La millor opció es dotar al pavelló Jaume Vilamajó d'una altre sala poliesportiva per augmentar la seva oferta actual i evitar la saturació.

Existeix un projecte d'ampliació del Complex Jaume Vilamajó que recull una sala polivalent integrada amb el rocòdrom.



DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

XARXA COMPLEMENTÀRIA, ALTRES INSTAL·LACIONS

CENTRE INTEGRAT POLIESPORTIU

En el nucli de Segur de Calafell no trobem espais municipals coberts que donin resposta a serveis i activitats de hidroteràpia, fitnnes i salut

L' Ajuntament de Calafell a expressat el seu interès a realitzar un equipament polivalent amb aquestes orientacions a la zona de Port de Segur de Calafell.

AQUEST EQUIPAMENT VOL REALITZAR SERVEIS COM:

- AQUÀTICS
- RECREACIÓ I OCI
- HIDROTERÀPIA
- REHABILITACIÓ
- FITNESS I WELLNESS
- SOCIALS ESPORTIUS
- SERVEIS A LA PLATJA
- VELA
- ESCOLA NÀUTICA
- ALTRES





CENTRE INTEGRAT
VISTES RENDER.GENERALS I EDIFICI

ESTIMACIÓ PROPOSTA ABONATS
INTERACCIÓ I ZONES D'INFLUÈNCIA



Interacció base

- 0. Hotel Ra, El Vendrell 3,8 km
- 1. Piscina Municipal, Calafell, 3,2 Km
- 2. Piscina Municipal, Cunit. 2,1 Km

Nou Centre Integrat Esportiu

DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

XARXA COMPLEMENTÀRIA, ALTRES INSTAL·LACIONS

CENTRE INTEGRAT POLIESPORTIU

A continuació es relacionen els espais esportius de l'equipament amb nombre d'usos potencials.


Aquesta oferta d'usos esportius ens donarà la necessitat real de dotació del nucli de Segur de Calafell d'un equipament esportiu d'aquest tipus, tenint en compte:

- Zona d'influència
- Creixement de la població
- Hàbits esportius del municipi
- Voluntat municipal



DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

XARXA COMPLEMENTÀRIA, ALTRES INSTAL·LACIONS



CENTRE INTEGRAT POLIESPORTIU

ALTA INFLUÈNCIA




- El Vendrell
- Cunit
- Cubelles
- L'Arboc

BAIXA INFLUÈNCIA

- Roda de Bara
- Torredembarra
- Vilanova i la Geltru
- Sitges
- Canyelles
- Sant Pere de Ribes




CUADRO DE ÁREAS			MATERIALES	
	ADMINISTRACIÓN		PAVIMENTOS	PAREDES
1	VESTIBULO	44,81 m ²	MARMÓL	MURO DE GERO REBOCADO Y PINTADO
2	ORCINA	5,09 m ²	MARMÓL	MURO DE GERO REBOCADO Y PINTADO
	PISCINA			
3	PASELLO MES CALZADOS	20,78 m ²	MARMÓL	MURO DE GERO REBOCADO Y PINTADO
4	PASELLO MES DESCALZOS	135,25 m ²	MARMÓL Y PVC	MURO DE GERO REBOCADO Y PINTADO
5	VESTUARIOS H	86,39 m ²	GRES PORCELÁNICO	ALICATADO
6	DUCHAS H	12,73 m ²	GRES PORCELÁNICO	ALICATADO
7	LAVABOS H	12,35 m ²	GRES PORCELÁNICO	ALICATADO
8	VESTUARIOS M	72,42 m ²	GRES PORCELÁNICO	ALICATADO
9	DUCHAS M	12,69 m ²	GRES PORCELÁNICO	ALICATADO
10	LAVABOS M	12,43 m ²	GRES PORCELÁNICO	ALICATADO
11	ZONA DE AGUAS	323,84 m ²	RESINA	ALICATADO
12	PISCINA INTERIOR	134,00 m ²	RESINA	MURO DE GERO REBOCADO Y PINTADO
	HIPOMASSAJE	5,36 m ²	RESINA	MURO DE GERO REBOCADO Y PINTADO
13	PISCINA EXTERIOR	90,00 m ²	RESINA	PRE EXISTENTE
14	VESTIBULO MASSAJES	5,05 m ²	GRESITE	ALICATADO
15	ALMACEM GENERAL	6,31 m ²	GRES PORCELÁNICO	MURO DE GERO REBOCADO Y PINTADO
16	ENFERMERIA	5,11 m ²	GRES PORCELÁNICO	MURO DE GERO REBOCADO Y PINTADO
	ZONA WELLNESS			
17	VESTIBULO ZONA DE AGUAS	16,68 m ²	GRESITE	ALICATADO
18	VESTIBULO MASSAJES	5,11 m ²	GRESITE	ALICATADO
19	SALINA	8,32 m ²	GRESITE	ALICATADO
20	BANO TURCO	8,28 m ²	GRESITE	ALICATADO
21	DUCHA NEBULIZADA	5,11 m ²	GRESITE	ALICATADO
22	DUCHA DE CHORRISOS	5,11 m ²	GRESITE	ALICATADO
23	SALA MASSAJES Y LAMAS	95,07 m ²	GRESITE	ALICATADO
24	PELUQUERIA	13,08 m ²	MARMÓL	ALICATADO
	GINNASIO			
25	VESTIBULO	52,83 m ²	MARMÓL	MURO DE GERO REBOCADO Y PINTADO
26	SALA POLIVALENT 1	143,22 m ²	PARKET FLUTUANTE	MURO DE GERO REBOCADO Y PINTADO
27	SALA POLIVALENT 2	60,05 m ²	PARKET FLUTUANTE	MURO DE GERO REBOCADO Y PINTADO
28	SALA FITNESS	238,67 m ²	PVC BICAPA	MURO DE GERO REBOCADO Y PINTADO
29	SALA TERRAZA	214,15 m ²	PARKET FLUTUANTE	MURO DE GERO REBOCADO Y PINTADO
30	LAVABO SERVICIO	8,68 m ²	GRESITE	ALICATADO



MAR WELLNESS
CALAFELL


PROPOSTA A – AMB PISCINA INTERIOR EXTERIOR
REMODELACIÓ EDIFICI I NOUS ESPAIS

COMPLEX ESPORTIU - PORT DE SEGUR CALAFELL		ESTUDI MIEM	
DIBUJOS A LA PROJECCIÓ DE 2018-2017		A.01	
CENTRE DE CALAFELL		ESTUDI D'ARQUITECTURA I DISENY GRÀFIC	
EL ARQUITECTE		AUTOR	
ESTUDI D'ARQUITECTURA I DISENY GRÀFIC		DATA	
C/DE LA PISCINA, 10 CALAFELL		18/06/2018	
TEL: 938 88 88 88		TEL: 938 88 88 88	
WWW.MIEM.CA		WWW.MIEM.CA	



MAR WELLNESS
CALAFELL

PROPOSTA A – AMB PISCINA INTERIOR EXTERIOR
VISIÓ PLANTA




PLANTA PRIMERA

COMPLEX ESPORTIU - PORT DE SEGUR
VARIABLE A LA PROPOSTA DE VIABILITAT
PORT DE SEGUR CALAFELL
ESTUDI D'ARQUITECTURA RICARD BALCELLS
Ronda de Sant Joan, 100 - 08201 - Sant Joan de Vilatorrada, 08201 - Tel: 93 82 01 11 22 -
www.ricardbalcells.com - email: ricard@ricardbalcells.com


MAR WELLNESS
CALAFELL

PROPOSTA A
AMB PISCINA INTERIOR EXTERIOR.
VISIÓ PLANTA PIS AMB ZONA FITNESS I OCUPACIÓ TERRASSES


MAR WELLNESS
CALAFELL




PROPOSTA A
AMB PISCINA INTERIOR EXTERIOR.
VISIÓ AFECTACIÓ PLANTA PLANTA SOOTERRANI



PLANTA SEMI-SOTERRANI




PLANTA BASE




PLANTA MESEMBRA

PROPOSTA B TOTAL
AMB ZONA WELLNESS INTERIOR.
 VISIÓ GENERAL

MAR WELLNESS
 CALAFELL



SUPERFÍCIES			
Nº	DESCRIPCIÓ	M²	MT
11	VESTIBUL	140,0	MT
12	RECEPCIÓ	20,0	MT
13			
14	APARTELLER	140,0	MT
15	VESTIBUL	120,0	MT
16	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
17	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
18	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
19	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
20	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
21	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
22	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
23	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
24	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
25	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
26	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
27	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
28	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
29	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
30	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
31	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
32	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
33	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
34	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
35	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
36	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
37	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
38	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
39	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
40	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
41	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
42	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
43	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
44	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
45	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
46	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
47	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
48	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
49	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
50	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
51	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
52	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
53	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
54	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
55	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
56	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
57	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
58	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
59	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
60	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
61	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
62	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
63	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
64	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
65	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
66	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
67	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
68	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
69	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
70	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
71	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
72	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
73	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
74	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
75	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
76	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
77	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
78	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
79	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
80	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
81	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
82	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
83	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
84	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
85	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
86	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
87	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
88	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
89	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
90	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
91	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
92	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
93	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
94	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
95	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
96	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
97	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
98	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
99	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
100	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
101	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
102	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
103	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
104	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
105	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
106	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
107	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
108	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
109	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
110	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
111	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
112	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
113	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
114	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
115	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
116	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
117	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
118	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT
119	VESTIBUL FEMENI	120,0	MT
120	VESTIBUL MASCLE	120,0	MT



SUPERFÍCIES			
Nº	DESCRIPCIÓ	M²	MT
101	PLANTA BAJA	120,0	MT
102	PLANTA PRIMERA	120,0	MT
103	PLANTA SEGONA	120,0	MT
104	TOTAL PLA D'ACTIVITAT	360,0	MT

PROPOSTA B TOTAL
AMB ZONA WELLNESS INTERIOR.
 VISIÓ PLANTA BAIXA I PLANTA PIS



CENTRE DE WELLNESS ALS LOCALS DEL PORT DE CALAFELL

Aquest document acompanya els plànols de proposta gràfica.

Llistat de superfícies i cost estimat.

vestíbul	44,81
oficina	5,09
passadis peus calçats	20,78
passadis peus nus	135,25
vestidor homes	86,39
dutxes homes	12,73
lavabos homes	12,35
vestidor dones	72,42
dutxes dones	12,69
lavabos dones	12,43
zona aigües	323,84
piscina interior	108,23
piscina exterior	43,53
vest. Massatge	5,05
magatzem	6,31
infermeria	6,31
vest.aigües	16,68
vest. Massatges	5,11
sauna	8,32
bany vapor	8,28
dutxa nub.	5,11
dutxa xorros	5,11
sala massatge	35,07
peluqueria	13,08
vest. Gim	52,83
sala poliv. 1	143,22
sala poliv. 2	60,05
fitness	238,67
sala terrassa	214,15
lavabo	8,68
suma areas	1.723
cost unitari estimat	1.100
Cost construcció	1.894.827
IVA 16%	303.172
Cost de Contracte	2.197.999

MAR WELLNESS
CALAFELL

COMENTARIS

- 1.- El cost unitari estimat representa un promig de valors molt diversos que pot oscilar en +-15%.
- 2.- No es té en compte el cost de comprar places d'aparcament per l'afectació del vas piscina de la planta superior.
- 3.- El present estudi s'ha fet sense disposar de seccions ni façanes és a dir, sense informació d'alçades (s'han demanat pero no les hem rebut). Hem suposat una alçada aprox. de 3 m.
- 4.- Si l'alçada lliure de la planta pis fos superior i permetés posar el vas sobre el forjat es simplificaria la feina estructural –pero no s'anularia ja que sempre serà imprescindible portar a nous fonaments la càrrega de l'aigua.

PROPOSTA B
ACTUACIÓ TOTAL .
VISIÓ PLANTA BAIXA I PLANTA PIS

**MAR WELLNESS
CALAFELL**


TOTAL ESTIMACIÓ ACTUACIÓ PROPOSTA B			2.235.896 €
DOTACIÓ MATERIAL FITNESS			221.646 €
DOTACIÓ EQUIPAMENT GENERAL			37.363 €
ADMINISTRACIÓ			5.000 €
PROGRAMA INFORMÀTIC Y C. ACCESSOS			20.000 €
ASSEGURANCES			4.000 €
CAMPANYA DE PROMOCIÓ			6.000 €
ALTRES			5.000 €
TOTAL INVERSIÓ INICIAL			2.534.905 €
*No inclou despeses de direcció d' obra o projecte arquitectònic			

**PROPOSTA B
AMB ZONA WELLNESS INTERIOR.
VISIÓ GENERAL**

MAR FITNESS CALAFELL



Direcció Tarragona (sud)




PROPOSTA C
AMB ZONA FITNESS I ACTIVITATS INTERIOR AMB FISIOTERÀPIA I WELLNESS
VISIÓ PLANTA I DISTRIBUCIÓ PER INICI D'ACTIVITAT



PROPOSTA C - ACTUACIÓ PLANTA BAIXA
DESTINACIÓ SUPERFÍCIES m2

FASE 1 SUPERFÍCIES	m 2
vestíbul	80
recepció i ofis	36
vestidor 1 + seveis	80
vestidor 2 + serveis	80
sala spinning	80
sala de fitnes	160
sala activitats 1	80
sala activitats 2	80
magatzem i altres	58
zona salut	80
tenda i serveis	62
passadissos	96
Total actuació Fase 1	972 m2




PROPOSTA C
AMB ZONA FITNESS I ACTIVITATS INTERIOR AMB FISIOTERÀPIA I WELLNESS BASE
VISIÓ PLANTA I DISTRIBUCIÓ PER INICI D'ACTIVITAT

MAR FITNESS
CALAFELL

TOTAL ACTUACIÓ C · PLANTA BAIXA.		534.600 €
DOTACIÓ MATERIAL FITNESS		194.000 €
DOTACIÓ EQUIPAMENT GENERAL		14.000 €
ADMINISTRACIÓ		3.600 €
PROGRAMA INFORMÀTIC Y C. ACCESSOS		20.380 €
ASSEGURANCES		2.800 €
CAMPANYA DE PROMOCIÓ		4.900 €
ALTRES		3.000 €
TOTAL INVERSIÓ INICIAL		777.280 €
*No inclou despeses de direcció d' obra o projecte arquitectònic		

PROPOSTA C
AMB ZONA FITNESS I ACTIVITATS INTERIOR.
 PRESSUPOST




PROPOSTA D
PLANTA 1 INTERIOR EXTERIOR.
VISIÓ PLANTA PIS AMB ZONA FITNESS I OCUPACIÓ TERRASSES





Direcció Tarragona (sud)




PROPOSTA E - THALASSA

(ZONA AIGÜES ORIENTACIÓ A PLATJA)





Direcció Tarragona (sud)



PROPOSTA E - THALASSA


(ZONA AIGÜES ORIENTACIÓ A MAR)





PROPOSTES D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

OBJECTIUS DE GESTIÓ



DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

XARXA COMPLEMENTÀRIA, ALTRES INSTAL·LACIONS

CENTRE INTEGRAT POLIESPORTIU

Previsió d'abonats en el 2015 a centre integrat poliesportiu del nucli de Segur de Calafell

BASE ESTUDI - POTENCIAL ABONATS

Habitants de Segur de Calafell: $12.000 \text{ inf. A} \times 10,4\% = 1.248 \text{ abonats.}$

Habitants resta municipi : $12.500 \text{ inf. B} \times 3\% = 375 \text{ abonats.}$


Habitants altres zones inf: $10.000 \text{ inf. C. } 1.5\% = 150 \text{ abonats.}$

TOTAL REFERENCIAL = 1.773 ABONATS

REFERENCIAL = 1.773 ABONATS.

BASE (- 17,5%) = 1.462 ABONATS.

ÓPTIM (+ 17,5%) = 2.214 ABONATS.



DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

XARXA COMPLEMENTÀRIA, ALTRES INSTAL·LACIONS

BASE NÀUTICA

L'esport de la vela a Calafell és un valor afegit per al municipi i un gran desenvolupament en matèria de multi-esport, la construcció d'una base nàutica seria molt beneficiosa per a la població.

Emplaçaments i les característiques del mateix fan ideal la construcció d'una base nàutica en coordinació amb al centre integrat poliesportiu, amb les mesures adequades tenint en compte les necessitats actuals, adaptació a l'entorn i el respecte medi ambient. Creant un espai annex al nou centre que incorporarà serveis i activitats nàutiques bàsiques, entre elles les més destacades poden ser:

- Cursets de vela lleugera.
- Cursets de windsurf.
- Cursets de kayak.
- Lloguer d'embarcacions: vela lleugera, windsurf, kayak i altres varis.
- Organització i desenvolupament de campionats socials.
- Activitats soci-esportives.
- Proposta inicial d' usos.

	Dill	Dmt	Dx	Dj	Dv	Dis	Diu
Total usos per dia	50	50	50	50	50	70	70

Total usos setmana	390
--------------------	-----

Total usos mes	1.312
----------------	-------

Total usos any	11.808
----------------	--------



- Aquesta base es pensa determinar en principi a partir de 2018.



Espai poliesportiu a l'aire lliure
ACTIVITATS
2010



Ajuntament de Calafell

1^{es} Jornades Tècniques de Nordic Walking,
Turisme Actiu, Esport i Salut.

26
27
28
març

**CALAFELL
2010**
Dependències Municipals de la Platja de Calafell.



INFORMACIÓ:

PATRONAT MUNICIPAL
DE TURISME DE CALAFELL
Sant Pere, 29-31
43820 – La Platja de Calafell
Tel. 977 699 141
informacio@calafell.org

NORDIC WALKING SERIES
Mòbil. 661 666 749
info@nordicwalkingseries.com
www.nordicwalkingseries.com

www.turisme.calafell.cat



Allotjament

del 26 al 28 de març

APART-HOTEL SOLIMAR***
HOTEL
1 nit: 21€ 2 o més nits: 19€
APARTAMENTS
2/4 pax. 1 nit: 23€ 2 o més nits: 21€
Mitja pensió.
Tel. 977 69 11 00
www.solimarhotel.com

HOTEL RAMBLAS MIRAMAR***
23 mitja pensió.
25/25+ pensió completa.
una sola nit: suplement 25 %
3a i 4a. persona des. 30%.
Tel. 977 69 42 42
www.rambleshotels.com

VILLA-SERVICE
Apartaments 6/8 pax. 175€ (iva inclos)
Preus per cap de setmana.
Tel. 977 69 15 15
www.villservice.com

HOTEL KURSAAL***
41€ mitja pensió.
48€ pensió completa,
(begudes no incloses)
Preus amb iva inclos per persona i nit.
Tel. 977 69 23 00
www.hotelkursaal.org

UNIO PROMOTORA CATALANA
Apartaments Rodas 6 pax. 165€
Apartaments Ancora 6 pax. 199€
Apartaments Fladella 2/4 pax. 118€
Apartaments Fladella 4/6 pax. 135€
Preus per cap de setmana.
Tel. 93 416 14 52
www.uniopromotoracatalana.com

Calafell

Preus **1^{es} Jornades Tècniques de Nordic Walking, Turisme Actiu, Esport i Salut.**

Inscripció només a la jornada del divendres 26 de març. **45€**

Inscripció només a la jornada del dissabte 27 de març. **65€**

Inscripció a les dues jornades i Meeting del diumenge 28 de març. **90€**

*El preu inclou documentació, material per als cursos i assegurança d'accidents.

Sol·licitud d'inscripció

Nom i Cognoms: _____
 Institució / Empresa / Professional / Públic interessat: _____
 Càrrec: _____ Adreça: _____
 Població: _____ CP: _____ Província: _____
 Telèfon: _____ Fax: _____ Mòbil: _____
 Correu electrònic: _____

Indiqueu la jornada a la qual desitgeu assistir marquèu amb una X
 Jornada del divendres 26 de març, conferències i tallers rodones. Jornada del dissabte 27 de març, cursos d'iniciació i reciclatge de NW. Assistència a les tres jornades 26, 27 i 28 de març.

Indiqueu el curs al qual desitgeu assistir marquèu amb una X *cal acreditar haver realitzat altres cursos
 Curs d'iniciació al Nordic Walking *taller de nordic walking i turisme *Curs reciclatge àrea d'esport *Curs reciclatge àrea salut

Dades Bancàries
 Número Compte Corrent La Caixa Fax: 977 692 981

Cal enviar còpia de la transferència i del formulari d'inscripció. Email: info@nordicwalkingseries.com

Les places es confirmaran per rigorós ordre de transferència i enviament dels comprovants de pagament i formularis d'inscripció. S'entregaran diplomes acreditatius d'assistència a la jornada i de cursos.
 DATA LÍMIT D'INSCRIPCIONS: **18 DE MARÇ DEL 2010.** PLACES LIMITADES A 25 ALUMNES PER CURS I ESPECIALITAT.

DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

ÍNDEX CONCRECIÓ DE DETERMINACIÓ DE NECESSITATS, HORITZO 2015

Instal·lació	Número	Xarxa	Situació
Pavelló:PAV-3	1	Bàsica	Zona Pavelló Joan Ortoll
Pista Poliesportiva: POL-1	1	Bàsica	Zona Valldemar
Camps de futbol 7	2	Complementària	Zona Pavelló Joan Ortoll
Centre integrat poliesportiu	1	Complementària	Zona Port Segur de Calafell
Sala esportiva-rocodromom	1	Bàsica	Pavelló Jaume Vilamajó
Skatepark	1	Complementària	Zona Nort Calafell



DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

ÍNDEX CONCRECIÓ DE DETERMINACIÓ DE NECESSITATS, HORITZO 2025

INSTAL·LACIÓ	QUE MODIFICAR	QUINES MILLORES
CAMP DE FUTBOL DE SEGUR DE CALAFELL	HERBA ARTIFICIAL DESGASTADA, ZONA DE VESTIDORS, ZONA DE BAR	HERBA ARTIFICIAL NOVA GENERACIÓ COM CAMP DE CALAFELL, REMODELACIÓ I AUGMENTAR NÚM VESTIDORS, REMODELACIÓ ZONA DE BAR
PISTES DE PETANCA	CREACIÓ DE PISTES PETANCA	BUSCAR ZONA PER LA CREACIÓ DE 24 PISTES DE PETANCA
CLUB ESPORTIU SANT MIQUEL	INSTAL·LACIÓ DESGASTADA I CONDICIONS DOLENTES	BUSCAR MILLORES ATRACTIVES PER POTENCIAR COM UNA NOVA ZONA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES EN UNA BONA UBICACIÓ
PISTA POLIESPORTIVA	ARREGLAR LA PISTA	FER MILLORES A LA PISTA POLIESPORTIVA
PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ	SISTEMA DE CLIMA	FER MILLORES DE CLIMATOLOGIA EN LA SALA ESPORTIVA DEL PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ
PAVELLÓ JOAN ORTOLL	REMODELACIÓ GENERAL	FER MILLORES EN LA ESTRUCTURA DE LA INSTAL·LACIÓ, REMODELACIÓ DE LA PISTA, GRADERIES I VESTUARIS
PISTA ATLETISME	BUSCAR UBICACIÓ	BUSCAR UNA NOVA ZONA PER PODER CREAR UNA PISTA D'ATLETISME D'UNA CORDA DE 200m m.
ZONA PORT NAUTIC	XXX	XXXX




5.- PROPOSTES D'ACTUACIONS

MODEL DE GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS.

REFERÈNCIES SOBRE EL MODEL A ESCOLLIR

Formes de gestió de les instal·lacions públiques per grandària municipi



MODEL DE GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS.

REFERÈNCIES SOBRE EL MODEL A ESCOLLIR

ACTUALITZAT


Generalitat de Catalunya
 Documents del PIEC

PCO-2013

Enquesta sobre l'ús i la gestió de les instal·lacions esportives amb piscina coberta a Catalunya


esportcat

4.1. Formes de gestió de les instal·lacions públiques

A l'enquesta es demanava el nom de l'entitat gestora i en cas de gestió indirecta, el detall del títol, generalment concessió administrativa de serveis públics. Deixant a banda les instal·lacions privades que es gestionen pel propi titular, la gestió de les instal·lacions públiques presenta trets diferenciats en funció de la grandària del municipi i de les diferents formes de gestió:


- **Directa ajuntament.** Un 19% de les instal·lacions públiques estan gestionades directament per l'ajuntament, regidoria o servei d'esports. Als municipis de més de 200.000 habitants, la gestió directa és pràcticament testimonial i a Barcelona ciutat és inexistent.
- **Directa entitat pública.** Un 15% de les instal·lacions públiques tenen gestió directa però mitjançant una entitat pública vinculada: institut o patronat d'esports (7,5%), empresa pública (6,5%), altres (1%). Destaca que els municipis entre 25.001 i 200.000 habitants dupliquen aquests percentatges en la gestió directa, especialment mitjançant una entitat pública.
- **Indirecta entitat associativa** – Un altre 19% de les instal·lacions públiques es gestionen indirectament a través d'una entitat sense ànim de lucre: club o associació esportiva (9%), federació esportiva (6%), altres entitats com les fundacions (4%). Aquesta forma de gestió arriba quasi al 50% als municipis de més de 200.000 habitants.
- **Indirecta societat empresarial** – Un 47 % de les instal·lacions públiques tenen una gestió indirecta mitjançant una empresa privada. Majoritàriament són societats limitades (31%), i en menor mesura societats anònimes o agrupacions d'empreses (16%). Destaca que és als municipis més petits, amb menys de 25.000 habitants, on generalment la construcció d'aquestes instal·lacions és més recent, s'opta majoritàriament per aquesta forma de gestió.

Respecte a l'enquesta PCO-2001 cal destacar l'augment del pes de la gestió indirecta empresarial en detriment bàsicament de la gestió indirecta associativa i de la gestió directa per l'ajuntament. També és significativa la redistribució de les entitats de gestió directa, amb la irrupció amb força de les empreses públiques com a entitats gestores d'aquestes instal·lacions.

MODEL DE GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS.


REFERÈNCIES SOBRE EL MODEL A ESCOLLIR

Instruments de gestió per forma de gestió



MODEL DE GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS.

REFERÈNCIES SOBRE EL MODEL A ESCOLLIR




POLÍTICA ESPORTIVA

LA GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS EXISTENTS

ORGANITZACIÓ DE L'ÀREA D'ESPORTS MUNICIPAL

L'Àrea d'Esports ha d'anar en consonància amb la dotació de nous equipaments esportius.

El model de gestió de cada equipament dependrà dels característiques del mateix.



MODEL DE GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS.

REFERÈNCIES SOBRE EL MODEL A ESCOLLIR

GESTIÓ DIRECTE

Organigrama de l'Ajuntament de Calafell

Àrea d'esports.

L'Àrea d'Esports ha d'anar en consonància amb la dotació de nous equipaments esportius.

A mida que es construeixin noves instal·lacions s'haurà d'incorporar el Cap de Manteniment i personal administratiu.

El model de gestió de cada equipament dependrà dels característiques del mateix.



MODEL DE GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS.

REFERÈNCIES SOBRE EL MODEL A ESCOLLIR


ORGANITZACIÓ INTERNA ORGANIGRAMA BASE FUNCIONAL - MODEL AMB EMPRESA MUNICIPAL



PROPOSTES D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ


GESTIÓ INDIRECTE

ORGANIGRAMA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS



PROPOSTA ORGRANIGRAMA BASE L'OMEC I REESTRUCTURACIÓ DEL SERVEIS

ACTUALITZAT



PROPOSTES A L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER A LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS



PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR


PROPOSTES DE MILLORES I CONDICIONAMENT*

INSTAL·LACIÓ	QUE MODIFICAR	QUINES MILLORES
CAMP DE FUTBOL DE SEGUR DE CALAFELL	HERBA ARTIFICIAL DESGASTADA, ZONA DE VESTIDORS, ZONA DE BAR- SOCIAL	HERBA ARTIFICIAL NOVA GENERACIÓ COM CAMP DE CALAFELL, REMODELACIÓ I AUGMENTAR NÚM VESTIDORS, REMODELACIÓ ZONA DE BAR
PISTES DE PETANCA	CREACIÓ DE 24 PISTES PETANCA	BUSCAR ZONA PER LA CREACIÓ DE 24 PISTES DE PETANCA
CLUB ESPORTIU SANT MIQUEL	INSTAL·LACIÓ DESGASTADA I CONDICIONS DOLENTES	BUSCAR MILLORES ATRACTIVES PER POTENCIAR COM UNA NOVA ZONA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES EN UNA BONA UBICACIÓ
PISTA POLIESPORTIVA	ARREGLAR LA PISTA	FER MILLORES A LA PISTA POLIESPORTIVA
PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ	SISTEMA DE CLIMA	FER MILLORES DE CLIMATOLOGIA EN LA SALA ESPORTIVA DEL PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ
PAVELLÓ JOAN ORTOLL	REMODELACIÓ GENERAL	FER MILLORES EN LA ESTRUCTURA DE LA INSTAL·LACIÓ, REMODELACIÓ DE LA PISTA, GRADERIES I VESTUARIS
PISTA ATLETISME	BUSCAR UBICACIÓ	BUSCAR UNA NOVA ZONA PER PODER CREAR UNA PISTA D'ATLETISME D'UNA CORDA DE 200m m.
ZONA PORT NAUTIC		

**PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR
PROPOSTES DE NOVES CONSTRUCCIONS**

Segons la determinació de necessitats exposades anteriorment i una vegada descrites les millores en les instal·lacions esportives actuals del municipi, s'exposen les propostes de noves construccions.

En cadascun dels equipaments esportius que es descriuen, vam realitzar una explicació general de la seva ubicació, espais esportius i complementaris, usos de la instal·lació i altres assumptes fonamentals per a la correcta gestió de la futures instal·lacions.



PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR

PROPOSTES DE NOVES CONSTRUCCIONS, HORIZÓ 2015

A continuació es mostra un resum de les noves construccions:

- ✓ **1 PAV-3**
- ✓ **1 PISTA POLIESPORTIVA**
- ✓ **2 CAMPS DE FUTBOL 7**
- ✓ **CENTRE INTEGRAT POLIESPORTIU**
- ✓ **SALA POLIESPORTIVA AMB ROCÒDROMOM**
- ✓ **1 SKATEPARK**



PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR

PROPOSTES PRIORITÀRIES DE NOVES CONSTRUCCIONS PROJECTES 2018

A CONTINUACIÓ ES MOSTRA UN RESUM DE LES NOVES PROPOSTES 2018:

✓1 REMODELACIÓ GESPA, BAR I ZONA SOCIAL CAMP FUTBOL SEGUR DE CALAFELL

✓2 CREACIÓ DE 24 PISTES DE PETANCA

✓3 RENOVACIÓ DE EL CLUB ESPORTIU SNT MIQUEL

✓4 REMODELACIÓ PISTES POLIESPORTIVA

✓5 INCORPORACIÓ SISTEMA DE CLIMA A LA SALA DEL PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ

✓6 REMODELACIÓ PAVELLÓ JOAN ORTOLL

✓7 CREACIÓ D'UNA PISTA D'ATLETISME

✓8 REMODELACIÓ ZONA DEL PORT NAUTIC

✓1 CAMP DE FUTBOL A7 CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL

✓ PISTES POLIESPORTIVES IES CAMÍ DEL MAR

INSTAL·LACIÓ	QUE MODIFICAR	QUINES MILLORES
CAMP DE FUTBOL DE SEGUR DE CALAFELL	HERBAR ARTIFICIAL DESGASTADA, ZONA DE VESTIDORS, ZONA DE BAR	HERBA ARTIFICIAL NOVA GENERACIÓ COM CAMP DE CALAFELL, REMODELACIÓ I AUGMENTAR NÚM VESTIDORS, REMODELACIÓ ZONA DE BAR
PISTES DE PETANCA	CREACIÓ DE PISTES PETANCA	BUSCAR ZONA PER LA CREACIÓ DE 24 PISTES DE PETANCA
CLUB ESPORTIU SANT MIQUEL	INSTAL·LACIÓ DESGASTADA I CONDICIONS DOLENTES	BUSCAR MILLORES ATRACTIVES PER POTENCIAR COM UNA NOVA ZONA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES EN UNA BONA UBICACIÓ
PISTA POLIESPORTIVA	ARREGLAR LA PISTA	FER MILLORES A LA PISTA POLIESPORTIVA
PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ	SISTEMA DE CLIMA	FER MILLORES DE CLIMATOLOGIA EN LA SALA ESPORTIVA DEL PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ
PAVELLÓ JOAN ORTOLL	REMODELACIÓ	REMODELACIÓ GENERAL DE LA PISTA, TAULAT, VESTUARIS, GRADERIA DE L PAVELLÓ
PISTA D'ATLETISME	CREACIÓ NOVA	FER UN ESTUDI PER LA UBICACIÓ D'UNA NOVA ZONA DE PRÀCTICA DE ATLETISME
ZONA PORT NÀUTIC SEGUR	ZONA D'ACTIVITATS I VELA	ESCOLA NÀUTICA I DE VELA

UBICACIÓ NOVES INSTAL·LACIONS

HORITZÒ 2015




- 1. 1 PAV-3
- 2. 1 PISTA POLIESPORTIVA
- 3. 2 CAMPS DE FUTBOL 7
- 4. SALA POLIESPORTIVA AMB ROCÒDROMOM
- 5. 1 SKATEPARK
- 6. CENTRE INTEGRAT POLIESPORTIU

UBICACIÓ NOVES INSTAL·LACIONS

HORITZÒ 2025



1. CAMP FUTBOL SEGUR CALAFELL
2. PISTES DE PETANCA
3. CLUB ESPORTIU SANT MIQUEL
4. PISTA POLIESPORTIVA
5. PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ
6. PAVELLÓ JOAN ORTOLL
7. PISTA D'ATLETISME
8. ZONA PORT NÀUTIC



PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR

PROPOSTES DE NOVES CONSTRUCCIONS, PAV-3: PAVELLÓ D'ESPORT MUNICIPAL


UBICACIÓ INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA



Construcció d'un pavelló nou al costat del pavelló Joan Ortoll, per poder realitzar bàsquet, futbol sala, handbol i tot un ventall d'activitats dirigides, que en l'actualitat no es podem realitzar per la completa ocupació d'horaris del pavelló Joan Ortoll.

PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR

PROPOSTES DE NOVES CONSTRUCCIONS, PAV-3: PAVELLÓ D'ESPORT MUNICIPAL



Com podem veure en aquest plànol, l'ubicació al costat dels altres equipaments donaria al municipi la possibilitat de fer sinergia entre les diferents instal·lacions completant un parc esportiu funcional per a tot tipus d'activitats, per a la població i la competició reglada de Calafell.

PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR

PROPOSTES DE NOVES CONSTRUCCIONS, PAV-3: PAVELLÓ D'ESPORT MUNICIPAL

PAVELLÓ TRIPLE POLIESPORTIU

Espais Esportius:

- Pista triple poliesportiva en Pavelló de 1.215 m².


Necessitats d'altres espais complementaris:

- Grades: 245 m²
- 1 Administració/recepció de 15 m²
- 2 serveis per al públic de 12 m² cadascun
- 2 magatzems pel material de 50 m² en total
- 1 farmaciola 8 m²
- 1 Sala de Neteja i magatzem auxiliar de 9 m²
- 1 sala d'instal·lacions tècniques de 60 m²

Necessitats de vestidors.

Per donar suport al Pavelló triple seran necessaris:


- 4 vestidors de grup de 140 m²
- 2 vestidors col·lectius i serveis de 80 m²
- 3 vestidors d'àrbitres/tècnics de 24 m²
- 2 serveis per públic 32 m²



PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR

PROPOSTES DE NOVES CONSTRUCCIONS, PISTA POLIESPORTIVA

UBICACIÓ INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA



Nova construcció de pista poliesportiva a Valldemar.

Aquest equipament cobrirà la demanda existent a Valldemar per ser un nucli de població sense instal·lacions o espais esportius municipals.


PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR

PISTA POLIESPORTIVA

PISTA BÀSICA POLIESPORTIVA

Espais Esportius

- Pista Poliesportiva de 40x20 m.




PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR

CAMPS DE FUTBOL 7

La seva ubicació com es veu en aquest plànol a de ser al costat del camp de futbol de Calafell per donar suport als Clubs i a l'escola de futbol, també formaria part del futur Parc Esportiu de Calafell.

Aquests camps de futbol són necessaris per a poder desenvolupar els futurs programes de l'escola de futbol i programar competicions obertes a la població en general.

La Candidatura als Jocs del Mediterrani de Tarragona, i la possibilitat de Calafell de ser Subseu de futbol d'aquests Jocs, fa imprescindible dotar d'uns equipaments adequats per a la competició d'elit.



PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR

CAMPS DE FUTBOL 7

Aquest tipus d'equipaments que engloben diferents tipus de camps, li dona una versatilitat per a la pràctica esportiva i una funcionalitat perfecte per a una escola de futbol que podria coninar-se amb els Clubs sense veure afectades les seves activitats per la necessitats d'espais o d'horaris.


La construcció d'aquest equipament va lligada a la remodelació de l'actual camp de futbol Calafell, dels seus accessos i l'arrendjament del seu perímetre.



PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR

PROPOSTES DE NOVES CONSTRUCCIONS, CENTRE INTEGRAT POLIESPORTIU

UBICACIÓ INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA



PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR

PROPOSTES DE NOVES CONSTRUCCIONS, CENTRE INTEGRAT POLIESPORTIU

- La instal·lació que es presenta a continuació, dona resposta a les necessitats del municipi, dotant a la zona de Port de Segur d'un equipament d'última generació .
- La proposta ha de donar resposta a les peculiaritats d'aquest municipi, amb unes característiques molt específiques de la seva població, que demanen serveis esportius i de salut amb un bon nivell de qualitat i prestacions.
- La proposta estima la possibilitat d'albergar a més de 1.700 abonats, amb serveis i programes esportius d'ampli espectre, per a totes les edats i condició física, introduint elements relacionats amb el relax i la hidroteràpia, de salut i manteniment físic i fins i tot de caràcter mèdic...
- L'objecte final es realitzar una instal·lació funcional, polivalent i adaptada a les noves necessitats i demandes, que sigui factible des del punt de la inversió i de la seva gestió, amb una proposta ajustada a la demanda dels responsables municipals de Calafell..



PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR

PROPOSTES DE NOVES CONSTRUCCIONS, CENTRE INTEGRAT POLIESPORTIU

ESPAIS EQUIPAMENT ESPORTIU

Centre integrat poliesportiu Port de Segur Calafell disposarà dels següents espais esportius per a la pràctica d'activitat física:

- Hidroteràpia i jacuzzis
- Sala de Fitness
- Sala polivalent I
- Sala polivalent II-Spinning
- Sauna i bany de vapor
- Zona Wellness


TOTAL: 1.600 m². Planta b. + pis



PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR

PROPOSTES DE NOVES CONSTRUCCIONS, SALA ESPORTIVA - ROCODROM

UBICACIÓ INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA A SEGUR




Construcció annexa pavelló de Segur (rocòdrom cobert i altres sales que augmentin la disponibilitat). Seria molt important cobrir l'espai del rocòdrom per poder donar servei tot l'any.

PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR

PROPOSTES DE NOVES CONSTRUCCIONS

SALA POLIESPORTIVA- ROCÒDROM AL PAVELLÓ DE SEGUR



ROCÒDROM

SALA POLIESPORTIVA

PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU


Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ VISAT 2005601782
ESPORTS REFORMA I ADDICIONS
S.(m2): 0 Habitages: 0
Escala: 1/500

PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR
PROPOSTES DE NOVES CONSTRUCCIONS, SALA POLIESPORTIVA- ROCÒDROM

ESPAIS EQUIPAMENT ESPORTIU

La dotació de una sala poliesportiva anexa a la actual Pavelló Jaume Vilamajó espera suportar les demandes de les entitats esportives i colectius (arts marcialis i manteniment físic, entre altres).

- Sala poliesportiva
- Espai rocòdrom



Necessitats de vestidors i altres espais complementaris

S'utilitzarà els vestidors del Pavelló.



**PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR
PROPOSTES DE NOVES CONSTRUCCIONS, SKATEPARK**

UBICACIÓ INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA




Construcció nou skatepark de Calafell (Per potenciar la nova entitat d'skate de Calafell i consolidar tot el seu ventall d'activitats).

PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS

CIRCUITS BTT

Una actuació amb el sistema esportiu de Calafell s la dotació de circuits de BTT per el seu terme municipal-


4 rutes són les que s' apliquen al territori municipal de Calafell



- RUTA 1** Parc de la Sínia - Ruïnes de Montpaó - Parc d'ela Sínia (Familiar)
- RUTA 2** Parc de la Sínia - Fondo del Cego - Parc de la Sínia (Difícil)
- RUTA 3** Parc de la Sínia - Castell de Calafell - Ciutadella Ibèrica - Parc de la Sínia (Familiar)
- RUTA 4** Parc de la Sínia - Golf de la Gralera - Ruïnes de Montpaó - Parc d'ela Sínia (Mitja)

PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS

CIRCUITS BTT. Detail




- | | |
|--------|---|
| RUTA 1 | Parc de la Sínia - Ruïnes de Montpaó - Parc d'ela Sínia (Familiar) |
| RUTA 2 | Parc de la Sínia - Fondo del Cego - Parc de la Sínia (Difícil) |
| RUTA 3 | Parc de la Sínia - Castell de Calafell - Ciutadella Ibèrica - Parc de la Sínia (Familiar) |
| RUTA 4 | Parc de la Sínia - Golf de la Gralera - Ruïnes de Montpaó - Parc d'ela Sínia (Mitja) |

PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS

CIRCUITS BTT.


Comarcal Baix Penedès



PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS

CIRCUITS BTT.

Comarcals Detall: Vendrell / Calafell



PROPOSTA GENERAL D'ACTUACIONS A REALITZAR

RESERVES DE SÒL, HORITZÓ 2015

Reserves de sòl necessàries per cobrir les necessitats dels nous equipaments esportius.

Instal·lació	Número	Superfície	Reserva de sòl
Pavelló:PAV-3	1	2.500 m2	Zona Pavelló Joan Ortoll
Pista Poliesportiva: POL-1	1	760 m2	Zona Valldemar
Camps de futbol-7	2	4.000 m2	Zona Camp de futbol Calafell
Centre integrat poliesportiu	1	1.600 m2	Zona Port Segur de Calafell
Sala esportiva-rocodromom	1	263 m2	Pavelló Jaume Vilamajó
Skatepark	1	600 m2	Zona Nord Calafell
TOTAL		9.723 M2	



**RESERVES DE SÓL EXISTENTS
DETALLS 1,2,3.**

DEFINIR EQUIPAMENTS ENTORN SÓL URBANITZABLE

Districte	Sup m2	Sup. Ha	Nº Habitatges
Gran calma	173487,33		17,34
Sector D	67444,63		6,74
Sud-oest	226916,38		22,69
4	55856,84		5,58
Bellamar	149422,56		14,94
Sector G	47636,46		4,76
Sector 13	63822,82		6,38
Sector K	329442,75		32,94
Sector E	1167921,76	116,79	956
10	93407,32	9,34	
TOTAL	2376358,85	237,5	2746

EQUIPAMENTS MUNICIPALS SÓL URBÀ

EQP. 1	15819,6	1,58
EQP. 2	10516,77	1,05
EQP. 3	45413,75	4,54
EQP. 4	5127,3	0,51
EQP. 5	6071,98	0,6
EQP. 6	17790,96	1,77
EQP. 7	14137,42	1,41
EQP. 8	2287,89	0,22
TOTAL	117165,87	11,68




Equipament 7
14.137 m²

Equipament 8
2.287 m²


Equipament 1
15.819 m²

Equipament 2
10.516 m²

RESERVES DE SÓL EXISTENTS
Detall 1



RESERVES DE SÓL EXISTENTS
Detall 2



RESERVES DE SÓL EXISTENTS
Detall 3



6.- CONCLUSIONS MIEM (DOCUMENT 2010)


CONCLUSIONS (2010)

Per a la formulació d'aquest estudi (MIEM) s'han tingut en compte els criteris que marca la guia MIEM de la Secretaria General de l'esport que indica uns mínims homogenis per a tots els municipis. Però no hem d'oblidar que és tracta d'un instrument de planificació municipal per a Calafell que ha de ser útil, en primer lloc, al propi municipi, i per tant ha d'adaptar-se a les circumstàncies i els objectius de la seva política esportiva.

Estem davant d'un municipi que fa una aposta ferma per l'esport. Un dels indicadors d'aquests últims anys 2009-2010 es la seva total implicació a la candidatura de Tarragona als Jocs del Mediterrani, apostant per ser subseu de les disciplines de futbol, tennis taula i esgrima, fent una inversió important durant els darrers anys per dotar d'equipaments nous i funcionals, tant per a la competició d'elit com per a la practica de l'esport reglat, d'oci i salut.

Un dels factors clau i diferenciador del seu sistema esportiu es dona en la seva ubicació. Calafell es un municipi ubicat a la costa, una destinació turística reconeguda que gaudeix d'un entorn natural magnífic. Hem tingut en compte amb la propostes de nous espais i infraestructures esportives, les especials característiques geogràfiques, estacionals i demogràfiques que aquesta població, amb un nucli històric, la seva zona urbana de platja i Segur de Calafell (una de les urbanitzacions de més gran extensió d'Europa), estant ubicada la població resident pràcticament al 50% entre Segur i Calafell, amb augments de població molt importants en Caps de setmana i estiu.

Aquest municipi presenta un context natural a on la muntanya de litoral i especialment la costa (platja) el fa ideal per a la pràctica fisico-esportiva a l'aire lliure. Gran part de la població del municipi utilitza aquest entorn natural i el seus espais de forma regular i fa activitats a la natura més relacionades amb la salut i el lleure, cal tenir en compte que durant la temporada d'estiu, aquestes activitats es multipliquen degut al turisme. Caldria intentar augmentar aquest nivell d'utilització fent-lo servir com un reclam per a tota la gent que busca aquestes possibilitats fora de la temporada d'estiu fent una petita xarxa d'infraestructures com carrils bici, itineraris a peu, circuits BTT.... Aquest potencial de pràctica esportiva a la natura encara es pot treballar molt més al municipi, tant per als seus habitants com per al turisme.



CONCLUSIONS (2010)

Calafell té una practica esportiva de tradició amb diferents clubs i modalitats, amb l'hoquei i futbol així com el Patinatge artístic, futbol sala i indoor, escacs, tennis, petanca, llaguts, escalada, bàsquet, golf, pesca esportiva o ciclisme amb més de 1400 practicants regulars d'aquestes modalitats.


Els equipaments esportius del municipi a excepció de la nova piscina coberta "Vilarenc" superen els 10 anys, això fa que la majoria dels equipaments necessiten reformes i condicionaments a més d'integrar noves instal·lacions per a una població que ha passat en els últims 10 anys de 11.106 habitants a 24.265 habitants, més del 108%, i a les temporades d'estiu incrementant encara més aquest percentatge.

Una vegada fet l'anàlisi de les seves instal·lacions esportives, podem concloure que la dotació d'equipaments esportius de la xarxa bàsica és deficitària per a suportar l'oferta pública i associativa del municipi de Calafell. Aquest dèficit el trobem en la manca d'un PAV-3, una POL-1 i una sala esportiva.

La proposta de realitzar un PAV-3 ubicat al costat de l'actual pavelló Joan Ortoll, ve deguda a l'ocupació actual dels horaris dels pavellons i no poder ja cobrir la demanda per realitzar bàsquet, futbol sala, handbol i tot un ventall d'activitats dirigides, a més de continuar amb l'evolució de l'hoquei i la seva escola.

També volem assenyalar la possibilitat real que Calafell pugui ser la subseu dels Jocs del Mediterrani Tarragona 2018, en les disciplines de tennis taula i esgrima necessitant un equipament més funcional, modern i polivalent que els dos actuals.

Aquest anàlisi també ens serveix com a indicador determinant per senyalar el dèficit en equipaments esportius de la xarxa complementària i per detectar les millores a fer en aquells equipaments que ho necessitin a dia d'avui. Aquestes mancances que expliquem en aquest MIEM es concreten en la proposta de dos accions a realitzar:



· CONCLUSIONS (2010)

En primer lloc, la **construcció de dos camps de futbol 7**, juntament amb la remodelació del camp de futbol Calafell cobreixen les necessitats i demandes d'aquests tipus d'espais de futbol i activitat a l'aire lliure. També assenyalen les moltes possibilitats que té Calafell per ser subseu dels Jocs del Mediterrani Tarragona 2017 en aquesta disciplina i que es una oportunitat única com a ciutat, per a la seva projecció i impuls esportiu.

En segon lloc, la **construcció d'un Centre Integrat poliesportiu** en una ubicació única al Port de Segur, dotant a aquest nucli d'un equipament amb serveis i programes esportius d'ampli espectre, per a totes les edats i condició física, introduint elements relacionats amb la hidroteràpia, de salut i manteniment físic, així com els serveis a les zones de platges.

Totes aquestes accions esmentades són les més importants tant a nivell d'inversió, com de repercussió en el sistema esportiu del municipi de Calafell. Però n'hi ha d'altres de menor quantia o urgència que han de ser considerades al futur, com per exemple: la construcció d'una **pista d'skate, un rocòdrom i la revisió de les actuals pistes poliesportives, la millora i reforma dels actuals pavellons poliesportius, camps de futbol i reforma de la resta d'equipaments.**

L'Ajuntament fa ús esportiu puntual a **les platges i zones verds**, però creiem que fent sortides programades o programes turístics esportius no es suficient, ja que gaudeix d'un entorn natural magnífic. Aquest context de naturalesa i de costa (platja) és ideal per a la pràctica fisico-esportiva a l'aire lliure i creiem en la necessitat de crear **una xarxa alternativa variada amb circuits BTT, carrils bici, rutes de senderisme...**

En relació a l'esport a la natura creiem convenient començar a planificar **esports de vela, windsurf o kayak** entre altres per començar a aprofitar el seu front marítim i en un futur preveure fer una base nàutica amb el repte de fer una proposta d'activitats al mar, nova i enfocada a un ampli ventall de la població.





8. PROPOSTAS DE MILLORES, REMODELACIONS I DOTACIÓ DE LES NOVES IIEE

PROJECTE NOU PAVELLÓ JOAN ORTOLL



ACTUACIONS ACTUAL DE MILLORA I REMODELACIÓ

REMODELACIÓ PAVELLÓ JOAN ORTOLL

ORDRE OBJECTIUS

- IMPLEMENTAR DUES NOVES PISTES EXTERIORS COBERTES
- AUGMENTAR LA DOTACIÓ DE VESTIDORS
- REMODELAR ELS ACCESSOS DEL TEATRE, MILLORANT LA SEVA ACCESSIBILITAT A LA PLATEA I PREVEURE UNA DOTACIÓ DE BANYS
- IMPLANTAR LES NOVES OFICINES I MUSEUS DEL CLUB A L'ESPAI QUE ARA OCUPA LA BIBLIOTECA
- MILLORAR L'ACCESSIBILITAT DE LES GRADES DEL POLIESPORTIU
- MILLORAR LA URBANITZACIÓ DELS ESPAIS DE L'ENTORN

DESCRIPCIÓ GENERAL D'ACTUACIONS

- MILLORA ENERGÈTICA DE L'EDIFICI
 - MILLORA DE LA COBERTA
 - MILLORA DE LA FAÇANA. MURS I FUSTERIES
 - NOVES INSTAL·LACIONS
-
- AMPLIACIÓ DEL POLIESPORTIU EXISTENT
- REFORMA DEL POLIESPORTIU EXISTENT
- REFORMA DEL TEATRE-AUDITORI
- ALTRES ACTUACIONS URBANITZACIÓ DE L'ENTORN



Equipaments que han quedat obsolets i necessiten una reforma integral

La remodelació del pavelló i del teatre costarà 3,1 milions d'euros

La remodelació del pavelló "Joan Ortol" i de l'annex teatre-auditori "Joan Colet", costarà 3,1 milions d'euros. L'Ajuntament en farà una reforma integral, que posarà al dia aquests dos equipaments, que han quedat obsolets i presenten importants mancances, i que fins i tot han de solventar problemes com una coberta de fibrociment (uralita) que s'ha de substituir.

El projecte preveu, entre altres, la renovació integral dels serveis i instal·lacions, una millora de la comoditat per als espectadors i garantir unes bones condicions acústiques, sobretot d'aïllament en el cas del teatre. Se suprimiran les barreres arquitectòniques dels dos equipaments. En el cas del pavelló, es millorarà la pista interior i l'exterior, la zona d'oficines i

museu del Club Patí Calafell i l'àrea de restauració, i es construirà una tercera pista a l'exterior. A més, es modernitzarà l'aspecte exterior de l'edifici que allotja tant el pavelló com el teatre, amb una "nova pell" a la façana.

El regidor d'Urbanisme, Miguel Àngel Perin, raona la necessitat del projecte perquè **"sobretot el**

pavelló ha cobert els objectius per als quals va ser construït en el seu dia i avui és un equipament que s'està morint d'èxit. D'èxit, però morint-se"


Un altre tret important és que la renovació de l'enllumenat interior comportarà un important estalvi econòmic. De fet, l'edifici que aplega el pavelló i el teatre és un dels equipaments municipals que més electricitat consumeix, segons va detectar una recent auditoria energètica encarregada pel govern municipal. **"Serà, per tant, una inversió sostenible"**, segons explica el regidor d'Urbanisme.



ACTUACIONS ACTUAL DE MILLORA I REMODELACIÓ

REMODELACIÓ PAVELLÓ JOAN ORTOLL

➤ Projecte amb dotació d'una tercera pista de 18x36 i es cobriran les dues pistes annexes que quedaran (envio imatges i planta)



**PROJECTE D'ACTUACIONS DE MILLORA I REMODELACIÓ
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE CALAFELL. PROJECTE CAMP FUTBOL A 7**

ACTUACIONS ACTUAL DE MILLORA I REMODELACIÓ

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL . PROJECTE CAMP FUTBOL A 7

ORDRE OBJECTIUS

- IMPLEMENTAR ZONA ESPORT BASE I FUTBOL A7
- MILLORAR L'ACCESSIBILITAT A LA ZONA ESPORTIVA
- MILLORAR LA URBANITZACIÓ DELS ESPAIS DE L'ENTORN



**PROJECTE TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA, NOVA CONSTRUCCIÓ
DE VESTIDORS DEL IES CAMÍ DE MAR I URBANITZACIÓ DE L'ENTORN**



ACTUACIONS DE MILLORA I REMODELACIÓ

IES CAMÍ DE MAR. PISTES POLIESPORTIVES DESCOBERTES

ORDRE OBJECTIUS

- PROJECTE DE TANCAMENT DE LA PISTA DE L'INSTITUT CAMÍ DE MAR, PER A UBICAR EL FUTBOL SALA I EL VOLEIBOL, (EL PAVELLÓ DE SEGUR ESTÀ SATURAT).

- EN EL PATI DE L'INSTITUT ES PROJECTEN DUES PISTES DE BÀSQUET I UNA DE VOLEIBOL DESCOBERTES

- MILLORAR L'ACCESSIBILITAT A LA ZONA ESPORTIVA

- MILLORAR LA URBANITZACIÓ DELS ESPAIS DE L'ENTORN


ACTUACIONS DE MILLORA I REMODELACIÓ IES CAMÍ DE MAR. PISTES POLIESPORTIVES DESCOBERTES

➤ VISIÓ GENERAL



ACTUACIONS DE MILLORA I REMODELACIÓ IES CAMÍ DE MAR. PISTES POLIESPORTIVES DESCOBERTES

- DETALL VESTIDORS I ESPAIS POLIESPORTIUS



ACTUACIONS DE MILLORA I REMODELACIÓ
IES CAMÍ DE MAR. PISTES POLIESPORTIVES DESCOBERTES
VISIÓ GENERAL VIRTUAL

ACTUALITZAT





**PROJECTE D'ACTUACIONS A LA GESPA ARTIFICIAL,
BAR FUTBOL I SEU SOCIAL AL CAMP DE FUTBOL DE SEGUR**


ACTUACIONS DE MILLORA I REMODELACIÓ

CAMP DE FUTBOL DE SEGUR PROJECTE 3 ACTUACIONS

- EDIFICI BAR
- SEU SOCIAL



- CANVI GESPA ART.

ACTUALITZAT




ACTUACIONS DE MILLORA I REMODELACIÓ

➤ CAMP DE FUTBOL DE SEGUR. UBICACIÓ PROPOSADA I VISIÓ VIRTUAL NOU EDIFICI BAR



ACTUACIONS DE MILLORA I REMODELACIÓ


- CAMP DE FUTBOL DE SEGUR. UBICACIÓ.



ACTUACIONS DE MILLORA I REMODELACIÓ

➤ CAMP DE FUTBOL DE SEGUR. VISIÓ ALÇATS

ACTUALITZAT



ACTUACIONS DE MILLORA I REMODELACIÓ

➤ CAMP DE FUTBOL DE SEGUR. EDIFICACIONS VESTIDORS. NECESSITAT DE BAR I SEU SOCIAL

ACTUALITZAT



ACTUACIONS DE MILLORA I REMODELACIÓ

➤ CAMP DE FUTBOL DE SEGUR. ESTAT DE LA GESPA



El Camp de Futbol de Segur de Calafell té més d'11 anys d'antiguitat.

Es important y recomanable la substitució de la superfície de gespa artificial donat el se deficient estat. D'aquesta manera s'obtindria una millora per la pròpia renovació de la gespa i la possibilitat de beneficiar-se dels avanços de qualitat i prestacions que ofereixen els fabricants de gespa artificial actuals.

Definir el tipus de terreny artificial que més s'ajustaria a les necessitats i explotació real del camp, optimitzar el procés d'avaluació de ofertes per treure el màxim profit al mercat actual de gespa artificial i recolzar en l'avaluació de les característiques tècniques per assegurar la millor proposta possible en qualitat i cost.

A la nova instal·lacio de gespa es valoraran les propietats mecàniques de la superfície, e ordre a la situació actual de la estructura del terreny de joc, i definir quines són les prestacions que hauria de tenir la nova superfície.

L'Avaluació de la funcionalitat i seguretat dels camps de gespa artificial es tenen de fer en base a norma UNE-EN 15330-1: 2014:

- Determinació de l'absorció d'impactes UNE-EN 14808
- Determinació de la deformació vertical UNE-EN 14809
- Determinació de la resistència rotativa UNE-EN 15301-1
- Determinació del comportament a la rodadura del pilota UNE-EN 12234
- Determinació del comportament vertical del baló UNE-EN 12235



ACTUACIONS DE MILLORA I REMODELACIÓ

- CAMP DE FUTBOL DE SEGUR. VISIÓ GENERAL DETERIORAMENT DE LES CONDICIONS DE LA GESPA ARTIFICIAL (SOBREPASADA VIDA UTIL)



ACTUACIONS DE MILLORA I REMODELACIÓ

- CAMP DE FUTBOL DE SEGUR. VISTA GRADA I EDIFICIS VESTIDORS I SOCIAL



ACTUACIONS DE MILLORA I REMODELACIÓ

➤ CAMP DE FUTBOL DE SEGUR. ESTAT DE LA GESPA

ACTUALITZAT



ACTUACIONS ACTUALS DE MILLORA I REMODELACIÓ

REMODELACIÓ CAMP DE FUTBOL 2017. ACTUACIONS DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MANTENIMENT 2018



- Renovació de la grada s'ha renovat el terreny de joc amb gespa artificial, s'han col·locat noves torres de llum i s'han renovat els vestuaris.
- En l'entorn de l'instal·lació esportiva s'ha millorat perquè la grada tingui accés sense barreres arquitectòniques i s'ha enjardinat la zona.
- Acullirà les competicions dels jocs del mediterrani ja que Calafell



ACTUACIONS ACTUALS DE MILLORA I REMODELACIÓ

REMODELACIÓ CAMP DE FUTBOL 2017. ACTUACIONS DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MANTENIMENT.



Es recomana una avaluació de la funcionalitat i seguretat del camp de gespa artificial en base a norma UNE-EN 15330-1: 2014 i proposta del seu pla manteniment i funcionalitat:

- DETERMINACIÓ DE L'ABSORCIÓ D'IMPACTES UNE-EN 14808
- DETERMINACIÓ DE LA DEFORMACIÓ VERTICAL UNE-EN 14809
- DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA ROTATIVA UNE-EN 15301-1
- DETERMINACIÓ DEL COMPORTAMENT A LA RODADURA DEL PILOTA UNE-EN 12234
- DETERMINACIÓ DEL COMPORTAMENT VERTICAL DEL BALÓ UNE-EN 12235

--

PLA DE MANTENIMENT I FUNCIONALITAT



CESSIÓ DE LA NOVA BASE NÀUTICA DEL PORT DE SEGUR DE CALAFELL 2018

CESSIÓ DE LA NOVA BASE NÀUTICA DEL PORT DE SEGUR DE CALAFELL 2018

PRIMER.- VOLUNTAT DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL

Que és voluntat de l'Ajuntament de Calafell iniciar tots els tràmits administratius pertinents per tal d'adquirir la cessió de 3.000m² de la zona del Port de Segur de Calafell, destinada a activitats nàutiques, i els drets per explotar-la, de forma directa o indirecta, per qualsevol dels sistemes previstos a la Llei.

SEGON.- VOLUNTAT DE PORT SEGUR DE CALAFELL,SA

Que, alhora, és voluntat de Port Segur de Calafell, SA, cedir l'esmentada zona per a la realització, única i exclusivament, de les següents activitats nàutiques:

- Impartir cursos teòrics en les diferents disciplines nàutiques i acadèmia nàutica, llevat de busseig.
- Impartir cursos pràctics de vela lleugera, taules a vela, esquí aquàtic, piragüisme, caiac i navegació amb motos aquàtiques.
- El foment d'esports nàutics en les anteriors modalitats, així com l'organització d'activitats i esdeveniments nàutics.
- Lloguer i venda d'embarcacions de vela lleugera de 4 metres d'eslora màxima i del material necessari per a la seva pràctica així com de motos nàutiques.
- Pupilatge i varada d'embarcacions de vela lleugera, caiacs, piragües, motos aquàtiques i embarcacions d'un màxim de 4 metres d'eslora, haurà de tenir com a màxim 600m².



PROPOSTA GIMNÀS MUNICIPAL

**PROPOSTA GIMNÀS MUNICIPAL
UBICACIÓ**





PROPOSTA GIMNÀS MUNICIPAL ESTIMACIÓ I VISIÓ MAQUETA

Aquestes són les imatges del gimnàs que es proposa construir al Poble, al costat de la pista poliesportiva zona el Castell.

D'aquesta manera es dóna satisfacció a les demandes de l'entitat que ja té un centenar de nens i nenes, entre ells un campió del món.

L'espai comptarà amb paviment de fusta i les dotacions pertinents per a la pràctica de la gimnàstica.



PROPOSTA GIMNÀS MUNICIPAL ZONA ESPAI DESTINAT




BCQ
 arquitectura i serveis

PROJECTE EXECUTIU DEL GIMNÀS, VESTIDOR
 I UBACIÓ DE L'ENTORN DE LA PISTA
 DEL CASTELL DE LA SANTA CREU, A CALAFELL

TÍTOL DEL PLÀNOL:
 DEFINICIÓ GENERAL DE L'EDIFICI
VISUALITZACIÓ 1
VISTA DES DEL CASTELL

ESCALA: 0,2000 00
 0,2000 00

DATA: 2014
 4 2014 000 00 00 00 00 00
 AUTORIA: ALBERT PUIG
 0,00 000

CALAFELL
 19

MODIFICACIÓ DATA: "ALBERT PUIG"

PROPOSTA GIMNÀS MUNICIPAL VISIÓ




 PROJECTE EXECUTIU DEL GIMNÀS, VESTIDOR
 I UBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE LA PISTA
 DEL CASTELL DE LA SANTA CREU, A CALAFELL
 INTERIORES PLANEJ.
 DEFINICIÓ GENERAL DE L'EDIFICI
VISUALITZACIÓ 3
ACCÉS PRINCIPAL
 ESCALA: 0,4x1 = 1/250
 DATA: 2018

21

PROPOSTA GIMNÀS MUNICIPAL ORTOFOTO DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS




BCG
 arquitectes i urbanistes

TÍTOL DEL PROJECTE
**PROJECTE EXECUTIU DEL GIMNÀS, VESTIDOR
 I ORGANITZACIÓ DE L'ENTORN DE LA PISTA
 DEL CASTELL DE LA SANTA CREU, A CALAFELL**

TÍTOL DEL PLÀNOL
**DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ
 ORTOFOTO MAPA PROPOSTA**

ESCALA: GRÀFIC 1:500
 GRÀFIC 1:500

0 5 10

GRÀFIC GRÀFIC
 1:500 GRÀFIC 1:500
 GRÀFIC GRÀFIC
 GRÀFIC GRÀFIC

CARTA **09**

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VÍDEO

PROPOSTA GIMNÀS MUNICIPAL ORTOFOTO DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS



<p>TÍTOL DEL PROJECTE</p> <p>PROJECTE EXECUTIU DEL GIMNÀS, VESTIDOR I BARRACATJÓ DE L'ENTORN DE LA PISTA DEL CASTELL DE LA SANTA CREU, A CALAFELL.</p>	
<p>NOM DEL PLÀNOL</p> <p>DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ ORTOFOTO MAPA PROPOSTA URBANITZACIÓ</p>	
<p>ESCALA: 0,001 - 0,005</p> <p>0,005 - 0,010</p>	<p>1:1000</p>
<p>CLAU</p> <p>A 2018/001</p>	<p>DATA</p> <p>DESEMBRE 2018</p>
<p>NUMEROS</p> <p>001/002</p>	<p>NUMERO PLÀNOL</p> <p>10</p>
<p>CONTINGUT</p> <p>10</p>	<p>MODIFICACIÓ DATA</p> <p>NUMERO/VERSIÓ</p>

PROPOSTA GIMNÀS MUNICIPAL VISIÓ INTERIOR




 <p>BCO Enginyeria i Arquitectura</p>	
<p>PROJECTE EXECUTIU DEL GIMNÀS, VESTIDOR I ORGANITZACIÓ DE L'ENTORN DE LA PISTA DEL CASTELL DE LA SANTA CRUS, A CALAFELL</p>	
<p>NOU PLANIS</p>	
<p>DEFINICIÓ GENERAL DE L'ESPICI VISUALITZACIÓ 4 INTERIOR</p>	
ESCALA:	01M 1:50
	02M 1:25
<p>0</p>	
DLA:	DLA
4 JUNE 2017	28 DESEMBRE 2016
NOU PLANIS	NOU PLANIS
AJUNTAMENT	
CAPTEL	22
A	
MODIFICACIÓ DATA:	NUMERO VÍDEO



DOCUMENTS PER A LA ACTUALITZACIÓ DEL MIEM DE CALAFELL

APROXIMACIÓ A LA POSSIBILITAT D'UNA PISTA D'ATLETISME

REF. ATL1 - CORDA 200 m. - 1/ 2018



ESTABLIMENT DE LA DEMANDA PROPOSTES ZONA D'ATLETISME

OPCIONS

- Recta 110 m
- Pista 200 m

Ajuntament de Calafell
Regidoria d'Esports

ACTUALITZAT

PRESENTACIÓ



Atletisme Calafell

El passat dia 18 de novembre al Centre Civic Cinema Iris es va presentar el nou Club d'Atletisme Calafell.

Amb 35 esportistes acompanyats per autoritats municipals, patrocinadors, representants de la FCA i familiars dels atletes, es va donar el tret de sortida a un club que definim com un centre educatiu on s'aprèn amb fins lúdics i recreatius, a través de la pràctica d'aquest esport.

Calafell ha fet un pas important amb la creació d'aquest club apostant pel futur, pels joves, per uns esportistes més sans i actius, donant-los l'oportunitat de practicar un esport tan complet com és l'atletisme en totes les seves facetes, tant físiques com humanes i esportives.


Molta sort i llarga vida a aquest nou club que neix apostant per la joventut, pel demà, sabent que amb l'esport, amb el suport de tots, guanyarem la millor carrera, el futur.





DOCUMENTS PER A LA ACTUALITZACIÓ DEL MIEM DE CALAFELL
POSSIBILITATS DE SÒL EQUIPAMENT ESPORTIU A CALAFELL
PISTA D'ATLETISME 200 m.

UBICACIÓ CENTRAL AL MUNICIPI



Districte	Sup m2	Sup. Ha	Nº Habitages
Gran calma	173487.33		17,34
Sector D	67444.63		6,74
Sud-oest	226916.38		22,69
	4	55856.84	5,58
Bellamar	149422.56		14,94
Sector G	47636.46		4,76
Sector 13	63822.82		6,38
Sector K	329442.75		32,94
Sector E	1167921.76		116,79
	10	93407.32	9,34
TOTAL	2375368.85		237,5

EQUIPAMENTS MUNICIPALS SÒL URBÀ			
EQP. 1	15819.6		1,58
EQP. 2	10516.77		1,05
EQP. 3	45413.75		4,54
EQP. 4	5127.3		0,51
EQP. 5	6071.98		0,6
EQP. 6	17790.96		1,77
EQP. 7	14137.42		1,41
EQP. 8	2287.89		0,22
TOTAL	117165.67		11,68

4. POSSIBILITAT DE SOL




Equipament 1
45.413 m²

Equipament 8
2.287 m²

Equipament 7
15.619 m²

Equipament 2
10.516 m²

4. POSSIBILITAT DE SOL




4. POSSIBILITAT DE SOL



Equipament 4
5.127 m²


4. POSSIBILITAT DE SOL

ORIENTACIONS UBICACIONS
PROPOSTA A ZONA DE MAS MEL



REF. ATL1 - CORDA 200 m.

ACTUALITZAT




DIRECCIÓ ESTRATÈGICA - PROPOSTES I DOCUMENTS
APROXIMACIÓ A LA POSSIBILITAT D'UNA PISTA D'ATLETISME A CALAFELL

REFERÈNCIES BASE

Camp d'atletisme 1	ATL-1
--------------------	-------

REF. ATL1 - CORDA 200 m.



REFERÈNCIES BASE

Consell Català de l'Esport

Generalitat de Catalunya

Fitxes tècniques d'equipaments esportius

Espai esportiu Juliol 2005	Camp d'atletisme 1	ATL-1
-------------------------------	---------------------------	--------------

Zona de llançaments

Zona de salts

Pista d'atletisme

r = 20m

Vent dominant →
Sentit carrera →

N ←

0 5 10 15 20

Espais esportius

Pista d'atletisme de paviment de sauló de 200 m i 4 carrers

Dues zones de paviment de sauló per a salts

Zona interior de sauló per a llançaments

Marcatges mínims

Línies de curses i salts

Material esportiu mínim

Taules batuda salts de longitud i triple 2 ut.

Saltòmetre salt d'alçada fins a 2,50 m 1 ut.

Contenidor per al cercle de pes 1 ut.

Llistons d'alçada 1 ut.

Mesurador d'alçada 1 ut.

Matalàs de caiguda salt d'alçada 1 ut.

Somiers metàl·lics matalàs 1 ut.

Protector impermeable matalassos 1 ut.

Caixetí metàl·lic de perxa 2 ut.

Tacs de sortida d'alumini 6 ut.

Tanques de curses de 5 alçades 36 ut.

Equip de marcadors i comptavoltes 1 ut.

País de línia d'arribada 1 ut.

Escales de jutges 2 ut.

Campana última volta 1 ut.

Programa bàsic de mòdul Juliol 2005	Camp d'atletisme 1	ATL-1
--	---------------------------	--------------

POL. CAM

Zona de llançaments

Zona de salts

Pista d'atletisme

Accés manteniment

Accés exterior

Bar, restaurant, servei mèdic

P.O.C., P.A.V., S.A.L.

MÒDUL ATL-1

Vent dominant →
Sentit cursa →

→ Esportistes
→ Espectadors
→ Personal

Superfície total

Mòdul ATL-1 5.250 m²

Espai esportiu 5.100 m²

Edifici de vestidors i serveis 150 m²

Aforament del mòdul

Espai esportiu 30 persones

Vestidors 40 persones

Espectadors 300 persones

Superfície útil mínima dels espais esportius i complementaris

Pista d'atletisme 1.450 m²

Zones de salts 1.300 m²

Zona de llançaments 1.350 m²

Control d'accessos 6 m²

Instal·lacions tècniques 10 m²

Magatzem material pista 15 m²

Magatzem neteja 3 m²

2 vestidors de grups i serveis 70 m²

Vestidor tècnic-àrbitre, farmaciola 10 m²

2 Serveis per al públic 20 m²

REFERÈNCIES BASE

Fitxes tècniques d'equipaments esportius

Criteria de seguretat

- Previ a la redacció del projecte cal disposar d'un estudi geotècnic adequat a les característiques del solar.
- Justificar el compliment de la legislació vigent de l'edificació (accions en l'edificació, acer, formigó, aïllament tèrmic i acústic, protecció contra incendis,...), del Reglament electrotècnic de baixa tensió i dels reglaments d'instal·lacions tècniques en els edificis (gas, aigua calenta sanitària, calefacció,...).
- Justificar el compliment del Reglament d'espectacles vigent, amb l'obtenció de la llicència d'activitats classificades com constin l'amplada de les vies públiques d'accés, les sortides i les vies d'evacuació.
- Considerar les mesures de prevenció de la legièl·losi establertes per la legislació vigent en el disseny de la instal·lació d'aigua calenta sanitària i el reg per aspersió.
- Senyalitzar els espais i les recorreguts, indicant les vies d'evacuació i les restriccions de pas.
- Situar els vestidors al nivell de l'espai esportiu.
- Protegir els desnivells superiors a 90 cm amb baranes d'una alçada no inferior a 1 m que no deixin esclerxes de més de 12 cm ni es puguin escalar.
- El paviment de la pista d'atletisme i de la zona de llançaments ha de ser de terres estabilitzades, sauió o albero, amb una corba granulomètrica 0-10 harmoniosa, un índex de plasticitat baix (4 a 8) i amb bona permeabilitat després de compactar-la. L'arid ha de ser preferentment granític o silícic, de forma arrodonida d'un diàmetre no superior a 3 mm i el contingut de fins inferior al 10%. Ha de complir les prescripcions establertes a l'informe UNE-11958 IN, amb una absorció d'impactes no menor del 35%.
- Els paviments dels espais complementaris amb presència d'aigua s'han de construir amb pendents no menors de l'1% ni superiors al 2% cap a les canaletes i bueres de desgües i no han de llicsar amb peu nu i moll.
- La propietat de llicenciaments dels paviments s'ha d'acreditar amb el certificat d'un laboratori d'assaig d'acord amb les normes UNE-EN que siguin d'aplicació. En tot cas seran paviments de classe 3 d'acord amb el que estableix el Codi Tècnic de la Edificació - SUI Seguritat frente al riesgo de caídas, assolint un valor de Rd major que 45, mesurada segons la norma UNE-EN112533. D'altres sistemes de mesura, com els establerts en la normativa de seguretat laboral o la norma DIN 51097, també ofereixen referències vàlides per a la tria de paviments segurs. En aquest darrer cas, la seva classificació ha d'assolir el grau A.
- No s'han d'instal·lar plats de dutxa, que cal substituir per un paviment no lliscant en percent del 2% amb una canaleta de recollida arran de terra al costat de la paret, sota el ruixador, sense graons ni reguroxos. Es recomana que el paviment acreditat que assoleix el grau B segons la norma DIN 51097.
- Deixar lliure un marge de protecció perimetral no menor d'1,5 m d'amplada entre la pista d'atletisme i la d'escalament.
- Si es col·loca una barana al voltant de la pista d'atletisme, s'ha de situar per fora del seu marge de protecció.
- Situar els bàncus de l'enlunament fora de l'espai esportiu i del perímetre de protecció.
- Els bàncus de suport dels projectors d'enlunament i la tanca darrera els gols no han de permetre que els usuaris de la Instal·lació s'hi puguin enfil·lar.
- El material esportiu i les seves ancoratges compliran les prescripcions establertes a les normes UNE-EN que siguin d'aplicació, fet que ha de ser acreditat amb el certificat d'un laboratori d'assaig aprot pel subministrador.
- Tots els vidres han de ser resistents als cops i no produir fragments tallants en trencar-se. Els tancaments transparents es senyalitzaran amb claredat.
- Arrodonir les arestes dels revestiments verticals amb un radi no menor d'1 cm.
- Els llums, els tancaments i d'altres elements al voltant de l'espai esportiu han de ser resistents als impactes de les pilotes.
- Les portes han de ser reforçades, resistents als cops i a la humitat, amb els panys mestrats i la ferramenta resistent i inoxidable. Es recomana que les frontisses no permetin desmuntar les fulles sense utilitzar eines.
- Les portes han de disposar de tiradors i manetes de fàcil accionament, de sistemes de retenció si han de romandre obertes i de molles de tancament amortit automàtic que evitin el tancar-se de cop o atrapar els dits dels usuaris.
- A les portes dels espais utilitzats per nens de menys de 6 anys s'ha de protegir la trobada entre el marc i la fulla en el costat de les frontisses fins a una alçada d'un metre, de manera que no s'hi puguin introduir els dits.
- Les portes de doble sentit d'obertura han de disposar d'un element transparent a l'alçada de la vista que permeti percebre si hi ha algú a l'altre costat abans d'empènyer-la per obrir-la.
- Limitar la temperatura de consum de l'aigua calenta a 38° amb vàlvules barrejadores termomagnètiques automàtiques.
- Dotar la instal·lació amb un equip de megafonia per donar avisos i de telecomunicació.

REQUERIMENTS TÈCNICS Camp d'atletisme 1

ATL-1

Criteria de manteniment

- Els requeriments d'aquest mòdul i els seus aforaments s'han previst en funció de les activitats definides al PVCC. Per a supòsits diferents, el projecte ha d'adaptar-se a les noves necessitats definides al projecte de gestió de la instal·lació.
- Justificar el compliment de la normativa de prevenció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Dimensionar i equipar la infermeria com a vestidor individual de gran adaptació, amb vàter, dutxa, rentamans i illera.
- Dimensionar els accessos proporcionals al nombre d'usuaris previstos i a la mitja de transport que utilitzin. És preceptiu resoldre l'aparcament de vehicles quan es preveu l'accés rodat a l'equipament de motocicletes, automòbils i/o autocars.
- Disposar d'un accés pels usuaris clarament assenyalat. Indicar en lloc visible i de manera clara i permanent el nom de la instal·lació, del titular i del gestor de la instal·lació.
- Controlar els accessos a la instal·lació i als vestidors, amb visió dels espais esportius i centralització del comandament de les instal·lacions tècniques.
- Separar les circulacions d'esportistes i d'espectadors.
- Accedir a l'espai esportiu a través dels vestidors.
- Restringir els accessos a la sala d'instal·lacions tècniques tant des de l'interior per manteniment com des de l'exterior pels abastaments i a l'espai esportiu des del carrer per abastament i per actes no esportius.
- Orientar l'eix longitudinal de l'espai esportiu en la direcció nord-sud, amb una tolerància de mes o menys 22,5°.
- Enlunament l'espai esportiu amb un nivell i una uniformitat adequades a l'ús al qual es destini. Es recomana instal·lar projectors equipats amb làmpades de tipus de mercuri amb halogenurs metàl·lics, que assoleixin com a mínim un nivell d'il·luminació horitzontal mitjà de 100 lux amb una uniformitat mitjana no menor del 0,5.
- L'alçada de muntatge dels projectors no ha de ser inferior a la quarta part de la distància entre dos projectors enfrontats. Es recomana utilitzar 4 bàncus de 20 m.
- El nivell mitjà de l'enlunament dels vestidors, serveis i dutxes no ha de ser inferior a 150 lux. Al vestidor i els passadissos 100 lux, amb una uniformitat del 0,5.
- Situar el magatzem de material esportiu proper al perímetre de la pista d'atletisme, al mateix nivell amb la comunicació pavimentada. Es recomana que al seu interior es pugui inscriure un cercle de 4 m de diàmetre i reservar un espai pels estris de manteniment. El pas lliure de les portes del magatzem ha de permetre guardar el material amb facilitat. Es recomana deixar un pas lliure no menor de 2,50 x 2,20 m.
- Instal·lar una xarxa de drenatge de la pista d'atletisme i de la zona de llançaments, dimensionada d'acord amb la permeabilitat del terreny natural i el règim de pluges de la zona.
- Instal·lar una xarxa pel reg per aspersió de l'espai esportiu amb comandament automàtic i una superposició no menor d'un terç del radi d'abast, situant els ruixadors per fora de la pista.
- L'estructura de l'edifici de vestidors i serveis ha de deixar la planta lliure de manera que no condicioni la distribució dels espais i faciliti la seva modificació i ampliació.
- L'alçada del sostre dels vestidors i passadissos no ha de ser inferior a 2,8 m, quedant lliure no menys de 2,5 m.
- Als vestidors hi haurà mig metre útil de banc per cada persona del seu aforament.
- La distància lliure mínima entre dos bancs enfrontats dels vestidors no serà menor d'1,2 m. Es recomanen 1,8 m.
- La distància lliure mínima entre un banc dels vestidors i els armaris davant seu no serà menor d'1 m. Es recomanen 1,5 m.
- Com a mínim hi haurà una dutxa per cada 5 persones i un vàter i un rentamans per cada 25 persones de l'aforament dels vestidors. Als serveis d'homens es poden substituir dos urinaris per cada vàter, si resta com a mínim un vàter.
- A cada vestidor de grup hi ha d'haver un vàter, un rentamans, 6 dutxes, 10 metres de banc, 40 penjadors i 2 armaris grans.
- L'espai útil de cada dutxa no serà menor de 0,8 x 0,8 m, amb un pas lliure per accedir-hi de 0,6 m d'amplada com a mínim.
- L'amplada dels passadissos no ha de ser inferior a 1,50 m. Si són via d'evacuació, 1,80 m.
- El pas lliure de les portes no ha de ser menor de 0,80 x 2,10 m.
- Especificar i pressupostar en el projecte el material esportiu, els ancoratges i els marcatges dels diferents esports.

Fitxes tècniques d'equipaments esportius

Criteria d'habitabilitat

Higiene

- Els espais complementaris humits, com els vestidors, els serveis i les dutxes, compliran els requisits mínims d'habitabilitat establerts per als edificis d'habitables.
- Els paviments dels espais complementaris han de ser impermeables, impudrescibles i no susceptibles de constituir-se en substrat per al creixement microbia.
- El segellat de les juntes dels paviments i dels revestiments dels vestidors, de les dutxes i dels serveis amb materials impermeables i antibacterians.
- Els paraments verticals dels vestidors, les dutxes i els serveis, es revestiran a 2 m d'alçada amb materials impermeables, resistents, de manteniment i reparació fàcils. És recomanat vestir-los a tola l'alçada.
- No s'ha d'utilitzar el plux, les escales o les pintures no rentables als revestiments de les parets i sostres dels espais humits.
- Si hi ha fals sostre als vestidors o els serveis, ha de ser inalterable a la humitat i resistent als cops.
- Arrodonir les trobades dels paviments amb els paraments verticals amb un radi no inferior a 2,5 cm.
- Els revestiments dels paraments verticals dels vestidors, els passos i les escales han de ser resistents, de manteniment i reparació fàcils o bé es disposarà un arribador protector de no menys d'1,2 m d'alçada.
- Instal·lar preses d'aigua per a mànegas a les zones de vestidors, dutxes, serveis, locals d'instal·lacions tècniques i espais amb terres en pendent i desguauss.
- Instal·lar fluxòmetres per ruixar els vàters i els urinaris.
- Muntar els rentamans violats, recolzats a les parets i sense peus
- Renovar l'aire dels vestidors instal·lant una extracció forçada a les dutxes i als serveis de 12 volums/hora.

Manteniment

- Disposar a l'abast les escoses necessàries per garantir els subministraments que es requereixin.
- Als espais complementaris els paviments han de ser d'alta resistència al desgast, impermeables, impudrescibles i de fàcil neteja.
- Protegir la tusteria interior de la humitat aixecant 10 cm del terra els marcs i les portes en els vestidors, les dutxes i els serveis.
- El mobiliari i els accessoris han de ser aptes per a un ús públic, de disseny ergonòmic, estables al botat, sense arestes vives o elements esmolats, reforçats i resistents a l'ús vandàlic i a la humitat.
- Els elements metàl·lics situats en l'exterior o en espais humits han de ser inoxidables o tractar-se adequadament protegits i ser registrables. En les locals amb presència d'aigua, les dutxes, els vestidors i els serveis s'han de connectar a terra amb una xarxa equipotencial.
- Els acabats de coberta i dels llançaments de l'edifici de vestidors i serveis han de ser resistents als impactes, impermeables, inalterables a la intempèrie i a la llum solar, durables i de fàcil manteniment.
- Recollir les aigües superficials d'escorrenta per fora de la pista d'atletisme i en el perímetre de la zona de llançaments, amb canaletes de desguas.
- Recollir preferentment les aigües de la coberta de l'edifici de vestidors i serveis al perímetre exterior de l'edifici, previent sobrevidres i mortons per evitar les humitats i els embussaments per l'aigua de pluja.
- Posibilitar el registre dels projectors de l'enlunament i de la coberta i els tancaments de l'edifici de vestidors i serveis disposant els elements necessaris per realitzar el manteniment i la neteja de manera segura i còmoda.
- Resoldre l'accés del material esportiu i de la maquinària des de l'exterior a l'espai esportiu, al magatzem i a la sala d'instal·lacions tècniques.
- Les instal·lacions han de ser accessibles per al manteniment, permetre modificacions o ampliacions, i encastades en els trams a l'abast de l'usuari.
- Protegir de les accions vandàliques les finestres i els sòcols de les façanes a l'abast des de l'exterior.
- Centralitzar els comandaments d'encesa a la zona de control i restringir el seu ús al personal autoritzat.
- Aïllar tèrmicament tota la instal·lació d'aigua freda i calenta.
- Protegir la instal·lació d'aigua calenta sanitària enfront de la corrosió i les incrustacions: acumuladors, descariadors, vàlvules, conductes, etc.
- Sectoritzar els diferents recintes d'aigües disposant vàlvules de tall i antiretorn.
- Disposar en la sortida dels vestidors al camp d'atletisme un espai per a netejar el calçat esportiu dels usuaris, amb aixetes d'aigua i raspalls.

REQUERIMENTS TÈCNICS Camp d'atletisme 1

ATL-1

Criteria de seguretat

Confort

- Justificar el compliment del Codi Tècnic de l'edificació respecte a les condicions tèrmiques i acústiques de l'edifici de vestidors i serveis, garantint els nivells adequats.
- Les llumenes i la tusteria exterior han de ser estanques i sense ponts tèrmics on es puguin produir condensacions.
- La temperatura dels espais complementaris de vestidors dutxes i serveis ha de ser inferior a 20°C.
- La humitat relativa no ha de ser inferior al 40% ni superar el 70%.
- La velocitat d'impulsió de l'aire no ha de ser inferior a 0,25 m/s per sota de 2 m d'alçada des del paviment.
- Consum de les dutxes de 20 litres d'aigua calenta barrejada a 38°C per usuari amb un cabal de 0,2 l/s.
- Almenys una dutxa de cada grup i les dutxes individuals han de ruixar aigua freda, a més de l'aigua calenta barrejada a 38°C.
- Instal·lar fonts d'aigua potable per tal que els usuaris en puguin beure durant la pràctica esportiva.

Respecte al medi ambient

- Diferenciar la xarxa d'aigües brutes i la d'aigües pluvials. Aquesta es recomana recollir-la de les canals i els drenatges i emmagatzemar-la per a la seva reutilització.
- Adoptar mesures correctores per reparar l'impacte generat en l'entorn i el paisatge. Executar els tallussos i/o desmuntats de manera que se'n garanteixi l'estabilitat i es resolgui l'escoriment de les aigües recollides per les noves vessants.
- Separar amb tancaments interiors els espais amb diferents temperatures.
- Il·luminar i ventilar de manera natural els espais complementaris de vestidors, dutxes i serveis, preferiblement de manera zenital.
- Disposar sistemes passius d'aïllament tèrmic i de protecció solar per l'estalvi del consum energètic i per tant reduir les emissions de biòxid de carboni.
- Instal·lar comptadors interns d'electricitat, de calories i d'aigües per mesurar els principals conceptes consumidors i facilitar l'exploració de l'edifici des del punt de vista d'ús racional de l'energia i l'aigua.
- Instal·lar sistemes d'alta eficiència energètica com calderes d'alt rendiment, fluorescència trifosfor i les làmpades fluorescents amb balast electrònic.
- Totes les aixetes d'ús públic han de ser de tancament automàtic.
- Instal·lar dispositius d'encesa i tancament automàtics dels llums i de les aixetes per detecció de presència.
- L'enlunament de l'espai esportiu ha de concentrar-se dins dels seus límits i no pot dirigir la seva llum per damunt del pla horitzontal situat a l'alçada de muntatge de les làmpades.
- Preveure la instal·lació de captadors solars tèrmics per produir no menys del 60% de les necessitats d'aigua calenta sanitària i de calefacció.
- Reservar una zona propera a l'accés per a l'aparcament de bicicletes.
- Disposar contenidors per a la recollida selectiva dels residus.
- Utilitzar preferentment materials respectuosos amb el medi ambient, reciclats i reciclables, que certifiquin la seves propietats amb un segell de qualitat acreditat.
- Exigir l'acreditació de la procedència de les fustes utilitzades en la construcció amb l'obtenció per part del subministrador d'un segell internacionalment reconegut que certifiqui que ha estat extreta d'un bosc sotmès a explotació sostenible amb compromís de replantar.

REFERÈNCIES BASE

3.1. Trazado de la Pista Cubierta de 200 m

3 TRAZADO DE LA PISTA CUBIERTA DE 200 m

La medición del perímetro de la pista (calle nº1) se realiza sobre una línea imaginaria situada a 30 cm de la cara exterior del bordillo (a 20 cm si el bordillo está sustituido por una línea pintada) La medición del perímetro de las calles dos en adelante se realiza sobre una línea imaginaria situada a 20 cm del borde exterior de la línea límite del pasillo anterior.

Todas las líneas forman parte de las superficies que delimitan a excepción de la "línea de llegada" y de los trazos de colocación de vallas.

El color de las líneas límites de pasillos, de las líneas de salida y llegada será blanco, mientras que las líneas de señalización de relevos y vallas será de cualquier otro color según criterio de la Real Federación Española de Atletismo. El marcaje de las líneas sobre pavimentos sintéticos debe quedar perfectamente adherido, ser de carácter permanente, así como enrasar con la superficie.

Del trazado completo pueden especificarse los siguientes detalles:

3a) Línea de llegada o de meta:

Los requisitos reglamentarios para esta línea son: que haya solo una para todas las diferentes longitudes de carreras, que esté en una parte recta de la pista y que haya cuanta más tramo de esa recta como sea posible antes de la meta. Estará indicada por una línea blanca de 5 cm de ancho en ángulos rectos a las líneas de las calles.

Para ayudar a la alineación del equipo Foto Finish y para facilitar la lectura de la película de Foto Finish, las intersecciones de las líneas de las calles con la línea de llegada estarán pintadas en negro con un diseño adecuado.

3b) Línea límite del pasillo o calle:

La línea límite de cada pasillo se trazará paralelamente al bordillo o línea interior, a una distancia determinada multiplicando el nº de calles que la separan de dicho bordillo por la anchura de la calle. Todas las calles tendrán la misma anchura con un mínimo de 0,90 m ($\pm 0,01$) y un máximo de 1,10 m ($\pm 0,01$) incluyendo en este ancho la línea límite de 5 cm de ancho situada a la derecha en la dirección de la carrera. Para las carreras de 400 m ó menos cada atleta tendrá una calle individual en la salida.

Las carreras hasta 200 m inclusive se correrán enteramente por calles. Las carreras superiores a 200 m y menores de 800 m se iniciaran en calles hasta el final de la 2ª curva. En las carreras de 800 m a cada atleta se le puede asignar una calle individual en la salida o puede darse una salida en grupos utilizando preferiblemente las calles 1 y 3.

Las carreras de más de 800 m se correrán sin usar calles utilizando una línea de salida curva o salidas en grupo.

3c) Líneas de salida:

El requisito esencial para todas las líneas de salida es que la distancia para todos y cada uno de los atletas cuando tomen la trayectoria mas corta permitida sea exactamente la misma.

Siempre que sea posible las líneas de salida y las zonas de cambio de las carreras de relevos no deberán estar en la parte mas pronunciada de la curva ni en la parte mas empinada del peralte.

La salida estará indicada por una línea blanca de 5 cm de ancho en ángulo recto con las líneas de las calles en las partes rectas de la pista y a lo largo de una línea radial en las partes curvadas de la misma.

La línea de salida de la calle 1 deberá estar en la recta principal. Su posición estará determinada de modo que la línea de salida escalonada mas avanzada en la calle exterior (carreras 400/800 m) esté en una posición donde la altura del peralte de dicha calle no sea mayor de 0,80 m (pista de 4 calles) o la mitad de la máxima altura del peralte en la cima de la curva, cualquiera que sea la mayor.

3d) Líneas de salida escalonadas para la carrera de 200 m:

Establecidas las situaciones de la línea de salida en la calle 1 y de la línea de meta, la posición de la línea de salida de las restantes calles deberá determinarse midiendo en cada calle hacia atrás desde la línea de meta. La medida de cada calle se realizará exactamente en la misma forma que para la calle 1 al medir el perímetro de la pista.

Establecida la posición de la línea de salida donde se cruza con la línea de medición a 20 cm al exterior de la parte interna de la calle, dicha línea se prolongará a través de la calle en ángulo recto a las líneas de calle, si se encuentra en una parte recta de la pista.

Si está en una parte curva de la pista, se marcará a lo largo de una línea radial desde el centro donde está trazada la curva y si estuviese en una de las zonas de transición, a lo largo de una línea radial desde el centro teórico en ese punto. La línea de salida se marcará con una anchura de 5 cm desde la distancia medida hacia la parte mas próxima a la meta.

ORIENTACIÓ COST CONSTRUCCIÓ PISTA ATLETISME 200 m AMB PAVIMENT DE "TARTAN"



1.3.3. Programa de necesidades y cuadro de superficies

El programa de necesidades ha sido fijado por el promoto, que a lo largo del desarrollo del anteproyecto y de las diferentes propuestas e ideas que se iban planteando, ha ido variando ligeramente, eliminando ciertas dependencias y/o aspectos del proyecto inicial que se podrán ir incorporando en otras fases

Pista de atletismo de 200 M, formada por 4 calles de tartán, zona interior de tartán, con calles para los concursos de saltos y para las pruebas de velocidad y vallas. También existe una zona para el salto de altura y de lanzamiento de peso a foso de arena.

Exteriormente al anillo de las cuatro calles de tartán existirá una calle o anillo, en material sintético, tipo desped artificial para zona de calentamiento/enfriamiento o para trabajos específicos en zapatillas de calentamiento. Este anillo a su vez protegerá al anillo de 4 calles de tartán.

Exterior al anillo verde existirá un anillo de gravilla limpia a modo de elemento de drenaje y protección de las escorrentías de lluvia, para evitar que en mayor o menor medida lleguen a la pista arrastrando tierras, y se contamine la pista y genere un rápido deterioro.

No existe ningún volumen construido como tal, pero a efectos de superficies pavimentadas podemos decir que se ajustan a las superficies que se detallan a continuación.

Anillo 4 calles tartán	798,34 M ²
Zona de tartán interior al anillo de 4 calles	2.500,03 M ²
Anillo verde	248,02 M ²

1.3.4. Aspectos funcionales, formales y técnicos.

Pista de atletismo de 200 M, que se ajusta a las dimensiones mínimas establecidas por la RFEA, contando con anillo de 4 calles y zona interior al anillo para restos de concursos que se pueden realizar en una pista de 200 M.

Existencia de calle o pasillo exterior en césped artificial al anillo de tartán, como zona de calentamiento/enfriamiento o zona de carrera continua o trabajo específico.

Se efectuará desbrozado, vaciado y explanación hasta la cota reflejada en los planos para disponer las capas necesarias para la correcta ejecución de la instalación conforme a como se refleja en los planos con las distintas capas de gravilla drenante compactada, zahora compactada, capas de aglomerado asfáltico en diferentes espesores y capa sintética de terminación de EPDM, en color azules añiles mas claro y mas oscuro. Se dispone de las referencias de fabricante HRPC03 y HRPC04

Se efectuarán las zanjas correspondientes para las tuberías drenantes como para las de evacuación, suministro de AF, TF y red de BT, así como las de preinstalacion para futuras actuaciones.

1.3.4.1 Tamaño de la pista

El tamaño reglamentario de una Recta para Carreras es un rectángulo que dispone de una longitud y una anchura determinada en función de la zona de salidas, de la máxima distancia sobre la que se compita, de la zona de frenada y del número de atletas que simultáneamente puedan competir.

La recta para las carreras en recta, en similitud a la pista cubierta, tendrá una distancia de 60 M, con 6 calles.

REFERÈNCIES BASE

PROGRAMA DE TRABAJO						
PROYECTO DE OBRAS PARA PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL 200 M AL AIRE LIBRE						
ACTIVIDADES	MES 1 € (euros)	MES 2 € (euros)	MES 3 € (euros)	MES 4 € (euros)	MES 5 € (euros)	P.B.L € (euros)
MOV. TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIAS	43.402,69	21.701,34	7.233,80			72.337,83
CIMENTACIÓN, SOLERAS, RED DE SANEAMIENTO HORIZ Y DRENAJES	2.460,33	12.301,68	9.841,36			24.603,37
ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES		456,20	456,20			912,40
PAVIMENTOS, OBRA CIVIL Y SOLADOS		19.086,25	76.345,00	76.345,00	19.086,25	190.862,50
INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACIÓN		3.624,52	9.061,31	5.436,78		18.122,61
PINTURA, ROTULACION, MOBILIARIO Y VARIOS			2.455,78	7.367,34	14.734,71	24.557,83
JARDINERÍA Y RED DE RIEGO		654,52	163,63			818,15
SEGURIDAD Y SALUD	1.332,78	1.332,78	1.332,78	1.332,78	1.332,79	6.663,91
GESTION DE RESIDUOS	3.844,53	1.922,65	213,45	213,45	285,47	6.479,55
CONTROL DE CALIDAD		340,35				340,35
PRESUPUESTO PARCIAL (P.B.L)	51.040,33	61.420,29	107.103,31	90.695,35	35.439,22	
PRESUPUESTO A ORIGEN (P.B.L)	51.040,33	112.460,62	219.563,93	310.259,28	345.698,50	345.698,50 €

REFERÈNCIES BASE

Atletismo

Todas las competiciones
Consiste en 46 categorías, 24 para hombres y 22 para mujeres.

- Pista**
 - 100 m
 - 200 m
 - 400 m
 - 800 m
 - 1.500 m
 - 5.000 m
 - 10.000 m
 - 100 m vallas
 - 400 m vallas
 - 3.000 m obstáculos
 - 4x100 relevos
 - 4x400 relevos
- Lanzamientos**
 - Peso
 - Disco
 - Martillo
 - Jabalina
- Salto**
 - Altura
 - Pèrtiga
 - Longitud
 - Triple
- Combinadas**
 - Decatlon
 - Heptatlon
- Fuera de pista**
 - Maratlon
 - 20 km marcha
 - 50 km marcha

En pista

Los 100 y los 1.500 m son las pruebas reinas del atletismo

- 200 m**
Adaptación moderna de la clásica llamada "stadium" de 150,27 m.
Olimpica desde: Hombres 1900, Mujeres 1948
- 400 m**
Olimpica desde: Hombres 1896, Mujeres 1972

- 800 m**
Se combina velocidad, resistencia y tática. Los atletas completan dos vueltas al estadio.
Olimpica desde: Hombres 1896, Mujeres 1960
- 1.500 m**
La mayoría de los atletas que corren los 800 m completan en esta distancia.
Olimpica desde: Hombres 1896, Mujeres 1972

- Larga distancia. 5.000 m**
12,5 vueltas a la pista.
Olimpica desde: Hombres 1912, Mujeres 1984
- Larga distancia. 10.000 m**
Es la prueba de mayor distancia que se celebra dentro de un estadio.
Olimpica desde: Hombres 1912, Mujeres 1988


- 400 m vallas**
Se saltan 10 vallas pero éstas son más bajas que las de los 100 y 110 vallas.
Olimpica desde: Hombres 1900, Mujeres 1984
- 100 m y 110 m vallas**
Con pistas delimitadas por líneas y 10 vallas para mujeres, 100 m para hombres.
Olimpica desde: Hombres 1896, Mujeres 1932

- Jabalina**
Empuñadura de madera o metálica. No debe tener partes móviles, puesto que éstas podrían alterar el centro de gravedad y hacer más fácil el lanzamiento.
Olimpica desde: Hombres 1900, Mujeres 1932

- Martillo**
Fabricada en fibra de carbono.
Olimpica desde: Hombres 1900, Mujeres 2000

Todas las salidas

- 100 m
- 200 m
- 400 m
- 4x100 m relevos
- 4x400 m relevos
- 100 m vallas (M)
- 110 m vallas (H)
- 100 m vallas
- 400 m vallas
- 1.500 m
- 800 m
- 5.000 y 10.000 m
- 3.000 m obstáculos
- 100 m lisos



Infografía MARCA

Fuera de pista

Marcha
Esta prueba se desarrolla en vías públicas, aunque finaliza en el estadio olímpico.

SELECCIONADOS

- HOMBRES**
 - 20 km: Francisco Fernández, Juan Manuel Molina, José David Domínguez
 - 50 km: José Angel García, Santiago Pérez, José Antonio González
- MUJERES**
 - 20 km: María Vasco, Beatriz Pascual, Mayo Gargallo

Los deportistas de elite se mueven a más de 15 km/h



1

Propulsión
Se empuja una pierna hacia atrás mientras se impulsa la siguiente. Los atletas están tan relajados como les es posible y esto les ayuda a mantener el equilibrio.

2

Pies en el suelo
Antes de que el pie de atrás se eleve del suelo, el atleta posa el otro pie. Los pies están situados uno enfrente del otro en línea recta.

3

Impulso
Usando los músculos de la parte superior de las piernas y transfiriendo el centro de gravedad, el atleta mueve su cuerpo hacia delante.

4

Maratlon
La maratlon se corre tradicionalmente en vías públicas y cierra el calendario de eventos de los JJ.OO.

Desde 1924 la distancia oficial es de 42,195 m.

100 m lisos
La más corta de las pruebas de sprint. Se cubre una distancia de 0,096 m por ser menor de 0,013 m.

SELECCIONADOS

- HOMBRES**
 - José Ríos, Julio Rey, Antonio Peña
- MUJERES**
 - María José, Beatriz Ríos, Dolores Pardo

Pruebas combinadas

Decatlon
Consiste en 10 pruebas individuales, realizadas en días consecutivos.

- 100 m
- Longitud
- Peso
- Altura
- Disco
- Pèrtiga
- Jabalina
- 3.000 m

Palmarés olímpico

Versión femenina del Decatlon que sustituyó a la anterior prueba de postarlon en 1984.

- 100 m vallas
- Altura
- Peso
- Olimpica desde: Mujeres 1984

SELECCIONADOS

- Hombres: 1984
- Mujeres: 1984

SELECCIONADOS

- Hombres: 1984
- Mujeres: 1984

SELECCIONADOS

- Hombres: 1984
- Mujeres: 1984

SELECCIONADOS

- Hombres: 1984
- Mujeres: 1984

SELECCIONADOS

- Hombres: 1984
- Mujeres: 1984

	Hombres	Mujeres
1 EE UU	710	266
2 URSS	214	37
3 Alemania	247	27
4 Gran Bretaña	194	46
5 Finlandia	165	49
34 España	9	2



REFERÈNCIES BASE

24 PISTES DE PENTANCA


Ubicació a determinar en la zona esportiva de Calafell de 24 pistes de petanca en resposta a les demandes de les entitats i nivell de pràctica



PROPOSTES ORGANITZATIVES I DE MILLORA DELS SERVEIS

ESTUDI DE CONFIGURACIÓ, VIABILITAT I FUNCIONAMENT ZONA ESPORTIVA SANT MIQUEL DE SEGUR
(MOSTRA)

INTERACCIÓN FACTORES PRIMORDIALES
ESTUDIO DE VIABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO





ESTUDI DE CONFIGURACIÓ, VIABILITAT I FUNCIONAMENT
CENTRE ESPORTIU SANT MIQUEL
Segur de Calafell



ÍNDEX

- PRESENTACIÓ, METODOLOGIA I OBJECTIUS
- 1. INTRODUCCIÓ I MARC D'ACTUACIÓ
- 2. UBICACIÓ DEL CENTRE I ZONA D'INFLUÈNCIA
- 3. CONFIGURACIÓ DEL CENTRE ESPORTIU
- 4. FACTORS ECONÒMICS I SOCIALS. ANÀLISI DAFO
- 5. PROPOSTA DE SERVEIS I FUNCIONAMENT.
- 6. COST DE FUNCIONAMENT ORDINARI
- 7. ABONATS FACTIBLES I MASSA CRÍTICA
- 8. FACTOR PREUS E INGRESSOS FACTIBLES
- 9. PREVISIÓ DE RESULTATS DE FUNCIONAMENT ORDINARI
- 10. MODEL DE GESTIÓ I PROGRAMACIÓ
- CONCLUSIONS
- BIBLIOGRAFIA I REFERÈNCIES



Club Esportiu
Sant Miquel


CAMP DE FUTBOL
DE SEGUR

ACTUALITZAT



PRIMER ESBORRANY DE TREBALL






SEGUR DE CALAFELL
Habitants :11.659

MAS DE LA MEL
Habitants :1.457

Calafell (430379)
Baix Penedès


Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.

Población (2016)	24.289
Superficie (km2)	20,38






ACTUALITZAT





ACTUALITZAT



- 1 INTRODUCCIÓ MARC D'ACTUACIÓ
- 2 UBICACIÓ DEL CENTRE
- 3 CONFIGURACIÓ DEL CENTRE**
- 4 FACTOR ECONÒMIC
- 5 SERVEIS I FUNCIONAMENT
- 6 FACTOR COST FUNCIONAMENT
- 7 ABONATS FACTIBLES
- 8 FACTOR INGRESSOS
- 9 PREVISIÓ RESULTATS
- 10 MODEL DE GESTIÓ

ACTUALITZAT

PROPOSTA DISTRIBUCIÓ 3




ZONA ESPORTIVA SANT MIQUEL DE SEGUR
 REMODELACIÓ
 PROPOSTA DELS ÀMBITS D'ACTUACIÓ



- 1 INTRODUCCIÓ
MARC D'ACTUACIÓ
- 2 UBICACIÓ
DEL CENTRE
- 3 CONFIGURACIÓ
DEL CENTRE
- 4 FACTOR
ECONÒMIC
- 5 **SERVEIS I
FUNCIONAMENT**
- 6 FACTOR COST
FUNCIONAMENT
- 7 ABOGNATS
FACTIBLES
- 8 FACTOR
INGRESSOS
- 9 PREVISIÓ
RESULTATS
- 10 MODEL
DE GESTIÓ





REFERÈNCIES PER A LA CONFIGURACIÓ 080 ARQUITECTURA





8. MAPA DE PROPOSTES D'ACTUACIONS. ACTUALITZACIÓ MIEM 2018

MAPA DE LES ACTUACIONS PROPOSADES ACTUALITZACIÓ DEL MIEM 2018

ACTUACIONS IES
CAMI DE MAR

NOU PAVELLÓ
JOAN ORTOLL

REMODELACIÓ CAMP
DE FUTBOL 2017/2018

PISTES DE PÀDEL

ACTUACIONS
FUTBOL A7 CAMP DE
FUTBOL DE CALAFELL

ZONA D'ATLETISME

24 PISTES DE
PETANCA

SKATE PARK

ACTUACIONS CAMP
DE FUTBOL DE SEGUR

- PROJECTE BAR
- NOVA SEU SOCIAL
- CANVI GESPA
ARTIFICIAL

CENTRE ESPORTIU
SEGUR SANT MIQUEL

STREET WORK OUT
CALAFELL

STREET WORK OUT
SEGUR DE CALAFELL

ESCOLA DE VELA
NÀUTICA PORT SEGUR



9. PROPOSTA D'INVERSIONS I AVALUACIÓ ECONÒMICA

NIVELL D'INVERSIÓ

APROXIMACIÓ AL PRESSUPOST DE LES INVERSIONS

VALORACIÓ DELS MÒDULS DE LA XARXA BÀSICA DE L'ANY 2005

Tipus d'instal·lació	Mòdul	Mòdul econòmic
PISTA POLIESPORTIVA	POL-1	170.400
	POL-2	203.250
	POL-3	242.400
PAVEL·LÓ POLIESPORTIU	PAV-1	712.250
	PAV-2	1.443.750
	PAV-3	1.809.500
SALA ESPORTIVA	SAL-1	254.100
	SAL-2	288.750
	SAL-3	358.050
CAMP POLIESPORTIU	CAM-1	598.860
	CAM-2	932.190
	CAM-3	1.190.132
PISCINA COBERTA	PCO-1	1.689.800
	PCO-2	2.128.600
	PCO-3	2.982.900
CAMP D'ATLETISME	ATL-1	294.000
	ATL-2	1.456.450
	ATL-3	1.642.700

FONT:



**Consell Català
de l'Esport**

 Generalitat
de Catalunya

NIVELL D'INVERSIÓ

APROXIMACIÓ AL PRESSUPOST DE LES INVERSIONS 2010

VALORACIÓ DELS NOUS EQUIPAMENTS I EL SEU TERMINI MÀXIM

Instal·lació	Número	Superfície	Inversió	Termini
Pavelló:PAV3	1	2.500 m2	1.967.000€	2011-2012
Pista Poliesportiva: POL-1	1	760 m2	180.000€	2012
Camps de futbol 7	2	4.000 m2	800.000€	2012-2013
Centre integrat poliesportiu	1	1.600 m2	2.235.896€	2013
Sala esportiva- rocòdrom	1	263 m2	450.000€	2012
Skateparc	1	600 m2	45.000€	2012
TOTAL	7	9.723 M2	5.677.896 €	

Pel que fa referència a la periorització en dur a terme aquests projectes, proposem que sigui com indiquem en aquest quadre.

Els motius pels quals creiem que ha de ser així es basen en les necessitats més urgents detectades en el municipi, i a les demandes expressades per la població.


INVERSIONS SEGONS LA TIPOLOGIA:

Xarxa bàsica: 2.597.000 €

Xarxa complementaria: 3.080.896€


NIVELL D'INVERSIÓ

ESTIMACIÓ PERIORITZACIÓ 2010 - 2015



NIVELL D'INVERSIONS PROPOSADES

ESTIMACIÓ PERIORIZACIÓ 2018- 2020



MIEM 2018/19 INFRAESTRUCTURES ESPORTIVES: CONCEPTE DE INVERSIÓ	COST	OBSERVACIONS	POSSIBLE TERMINI
NOU PAVELLÓ JOAN ORTOLL	4.500.000 €	EN EXECUCIÓ	2019
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE CALAFELL DE FUTBOL A7	1.400.000 €	EN PROJECTE	2019/20
ACTUACIONS (BAR, SEU SOCIAL, CANVI DE GESPA ART.) CAMP DE FUTBOL DE SEGUR DE CALAFELL	1.560.000 €	EN PROJECTE	2019/20
IES CAMI DE MAR : ACTUACIÓ GLOBAL ZONA POLIESPORTIVA AMB PISTES DESCOBERTES	1.980.000 €	EN PROJECTE	2019/20
REMODELACIÓ I ASIMILACIÓ MUNICIPAL ZONA ESPORTIVA SANT MIQUEL DE SEGUR	850.000 €	EN PROJECTE	2019/20
NOVES PISTES DE PETANCA	220.000 €	EN PROJECTE	2019/20
ZONA DE ATLETISME (Recta 110 m / pista 200 m)	350.000 €	EN PROJECTE	2019/20
PISTES DE PÀDEL	100.000 €	PER DETERMINAR	2020
STREET WORK (ZONA PLATJA)	S / P	PER DETERMINAR	2019/20
SKATE PARK (MILLORA PARC ESPORTIU)	S / P	PER DETERMINAR	2019
BASE NÀUTICA I DE VELA AL PORT DE SEGUR	S / P	PER DETERMINAR	2019/20
GIMÀS MUNICIPAL	1.200.000 €	EN PROJECTE	2020



10. PROPOSTES ORGANITZATIVES I DE PLANIFICACIÓ 2018



PROPOSTES A L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER A LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS

CALAFELL ÉS UNA POBLACIÓ AMB UN SISTEMA ESPORTIU QUE NECESSITA D'ORDRE, PLANIFICACIÓ I EFICIÈNCIA EN LA PRESTACIÓ DELS SEUS SERVEIS, ESPECIALMENT EN EL CAS D'ESPORTS.

ACTUALITZAT

LES PROPOSTES QUE ES REALITZEN S'ARTICULEN EN DOS CONCEPTES:

1. LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA O PROJECT MANAGER.
2. EL DISSENY I IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS

1

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
PROJECT MANAGER

2

**DISSENY, IMPLANTACIÓ,
POSTA EN MARXA I GESTIÓ**
OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS DE CALAFELL



**PROPOSTES A L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER A LA
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS**





1

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

PROPOSTES A L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER A LA
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS

ACTUALITZAT

1

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
PROJECT MANAGER

GESTIÓ I ACCIONS A IMPLEMENTAR

SUPORT DIRECTIU
REGIDORIA D'ESPORTS

IMPLANTACIÓ OMEC

PROPOSTA ESTRATÈGICA I FUNCIONAL
OBJECTIUS



PROJECTES I MILLORES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

REALITZACIÓ
PLA ESTRATÈGIC

PROMOCIÓ
IMATGE I COMUNICACIÓ

CAPACITACIÓ DEL PERSONAL

L'OMEC I ENTITATS SISTEMA ESPORTIU
CALAFELL

MODEL DEL SISTEMA ESPORTIU I DE
LES INFRASTRUCTURES I PLÀ
D'ACTUACIÓ

CALAFELL 2018-2025

JOCS DEL MEDITERRANI
SUPORT
SEU CALAFELL

1

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA (PROJECT MANAGER)

FUNCIONS

- PROPOSTA, OBJECTIUS I DISENNY ESTRUCTURAL OFICINA OMEC
- IMPLANTACIÓ DIRECCIÓ I POSTA EN MARXA DE L'OMEC
- REALITZACIÓ PROPOSTA ESTRATÈGICA DEL SISTEMA ESPORTIU DE CALAFELL
- ASSESSORAMENT I SUPORT A LA REGIDORIA D'ESPORTS
- SUPORT EXPERT SEU CALAFELL DELS JOCS DEL MEDITERRANI
- ORIENTACIONS MÀRKETING, IMATGE I COMUNICACIÓ
- COORDINACIÓ I IMPULS, PROPOSTES I ACCIONS ESTRATÈGIQUES GOVERN MUNICIPAL




2

**DISSENY, IMPLANTACIÓ,
POSTA EN MARXA I GESTIÓ**
OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS DE: L'OMEC

PROPOSTES A L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER A LA
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS

PROPOSTA ORGRANIGRAMA BASE L'OMEC I REESTRUCTURACIÓ DEL SERVEIS

ACTUALITZAT



PROPOSTES A L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER A LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS

ÀMBITS DE GESTIÓ OMEC

- ① DIRECCIÓ DELS ESPORTS
- ② ADMINISTRACIÓ DELS SERVEIS I PERSONAL
- ③ ATENCIÓ A USUARIS I ESPORTISTES
- ④ ATENCIÓ I SUPORT ENTITATS
- ⑤ SERVEIS DE PROMOCIÓ I ESPORT BASE - ESCOLES
- ⑥ CONTROL I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
- ⑦ GENERACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS
- ⑧ ECONOMIA - PRESSUPOST- SUBVENCIONS
- ⑨ GESTIÓ I PROMOCIÓ D'ESDEVENIMENTS
- ⑩ INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ ESPORTIVA. GESTIÓ WWW 2.0



DECÀLEG OBJECTIUS GENERALS DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS DE CALAFELL (1).

ACTUALITZAT

1. L'OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS COM A ÒRGAN DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ESPORT MUNICIPAL A CALAFELL I LES SEVES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

Es tracta d'organitzar i gestionar una oficina tècnica, administrativa i d'atenció al públic a través de la qual es dissenyin, planifiquin, executin i s'avaluin els diferents serveis de l'esport i el lleure i les seves modalitats de pràctica oferts des de l'Ajuntament.

2. L'OMEC COM PUNT DE REFERÈNCIA EN EL MUNICIPI PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA I DEL LLEURE EN GENERAL.

L'OMEC disposarà de tota la informació relativa al cens general d'instal·lacions públiques i privades del municipi, cens general d'entitats i clubs esportius del municipi i els seus pressupostos, punts d'activitats relacionades amb la salut (fitness, wellness, pilates, etc.) espais naturals aptes per a la pràctica esportiva habitual i del lleure (bicicleta, carrera, vela, nàutica Nòrdic walking, etc..) i altres que puguin ser d'interès.

3. LES PERSONES SÓN EL PRIMER. ATENCIÓ I CAPACITACIAT.

Les nostres activitats i serveis han comptar amb el personal adequat i capacitat, amb les acreditacions i titulacions adequades a la funció que realitzen. S'ha de garantir el nivell professional dels tècnics, monitors, operaris i treballadors que prestin els seus serveis al nostre municipi i l'atenció i disposició d'aquests per als nostres esportistes i usuaris.

4. L'OMEC PROCURARÀ PER LA SEGURETAT DE LES PERSONES A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES A CALAFELL.

La seguretat de les persones... esportistes, espectadors, usuaris, tècnics, treballadors, a d'estar garantida al màxim de les seves possibilitats i davant de qualsevol acció, accident o contingència. L'oficina procurarà per la màxima seguretat i control positiu de la pràctica esportiva al nostre municipi de les activitats, les competicions i els serveis, tan mateix, per el estat de les zones de pràctica i les seves instal·lacions.

5. UN SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE QUALITAT EN TOT ALLÒ REFERENT ALS SERVEIS ESPORTIUS OFERTS A CALAFELL.

Esdevenir un espai on es puguin realitzar per part de les persones usuàries i públic en general (usuaris, abonats, esportistes..).

Les gestions corresponents als serveis i rebre la informació necessària.



DECÀLEG OBJECTIUS GENERALS DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS DE CALAFELL (2).

6. LA GESTIÓ ESPECÍFICA I L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESPORT MUNICIPAL A CALAFELL I LES SEVES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

Es tracta d'organitzar i gestionar una oficina tècnica, administrativa i d'atenció al públic a través de la qual es dissenyin, planifiquin, executin i s'avaluïn els diferents serveis d'educació i pràctica esportiva oferts des de l'Ajuntament. Planificar, executar i avaluar els diferents serveis de pràctica esportiva prestats per l'ajuntament de Calafell.

7. IMPULS I COORDINACIÓ DE L'ESPORT BASE A CALAFELL, VETLLANT EN TOT MOMENT PELS SEUS VALORS I PRINCIPIS FORMATIUS.

Els nostres infants són la base del futur i l'esport ha contribuït a la seva millor educació i formació possible, dins d'un marc satisfactori de creixement on la activitat física esportiva i els seus valors, estiguin correctament impartits i garantits, en les activitats, els entrenaments i les competicions.

8-SUPORT I ASSESSORAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI ALS ÀMBITS ESPORTIU, ADMINISTRATIU I OPERACIONAL.

Cercar la complicitat amb les entitats esportives del municipi en qualsevol iniciativa esportiva i organització d'activitat. S'establiran ponts permanents de comunicació amb les diferents entitats esportives, per tal d'anar desenvolupant el model esportiu de Calafell de forma ordenada, sostenible i eficient, fomentant la generació de sinergies i evitant les duplicitats innecessàries, donant suport al que està relacionat amb els seus esdeveniments, escoles d'iniciació, competicions, etc.

9. L'ADMINISTRACIÓ. TUTELA I CONTROL DELS RECURSOS, SUBVENCIONS, I DELS INGRESSOS DELS SEUS SERVEIS O ACTIVITATS I DE LES DESPESES GENERADES PER L'ACTIVITAT ESPORTIVA DE CALAFELL.

L'eficiència de l'administració dels recursos econòmics i que aquests s'apliquin correctament en ordre a la seva finalitat, són qüestions de vital importància per a la bona gestió i viabilitat de les entitats esportives i de les activitats que desenvolupen a les instal·lacions municipals. Ajudar a que aquests recursos siguin emprats de la millor manera possible, tant si provenen de les subvencions municipals o públiques, o de l'ús o gestió de les seves instal·lacions i serveis és una obligació municipal. L'OMEC procurarà per aquesta funció amb ordre a la millora i control d'aquests recursos i les seves finalitats.

10. FORMACIÓ I CAPACITACIÓ TÈCNICA I PROFESSIONAL.

Una formació adient tècnica i professional, és un valor fonamental per a la qualitat de les nostres activitats i serveis i un element de motivació pel nostre personal, que permet la millora de les nostres organitzacions i clubs. L'OMEC procurarà per la formació i capacitació dels seus tècnics i treballadors, promovent i organitzant cursos i jornades de formació per als seus empleats i altres tècnics i esportistes que participin de l'activitat esportiva de Calafell.



PROPOSTES INICIALS DENOMINACIÓ OFICINA I LOGOTIP



PROPOSTES A L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER A LA
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS

PROPOSTES INICIALS DENOMINACIÓ OFICINA I LOGOTIP



PROPOSTES A L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER A LA
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS

PROPOSTES INICIALS DENOMINACIÓ OFICINA I LOGOTIP

ACTUALITZAT



PROPOSTES A L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER A LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS

PROPOSTES INICIALS DENOMINACIÓ OFICINA I LOGOTIP



PROPOSTES A L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER A LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS



PROPOSTES ORGANITZATIVES I DE MILLORA DELS SERVEIS

**PLA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CALAFELL
REFERÈNCIA INDEX TREBALL INICITAS A 2018**

**PROPOSTES ORGANITZATIVES I DE MILLORA DELS SERVEIS:
PLA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CALAFELL**

**Base metodològica
SPORT PROJECT MÀNER**



PLA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CALAFELL 2018 -2025

I. INTRODUCCIÓ I ARGUMENTS.

Necessitat de la redacció Pla IIEE de Calafell.

II. MARC D'ACTUACIÓ.

1. Calafell i la seva zona geogràfica.
2. L'esport a la societat.
3. L'organització municipal.
4. Referència i normativa de legislació esportiva i IIEE.

III. METODOLOGIA A APLICAR.

IV. ANTECEDENTS SISTEMA ESPORTIU DE CALAFELL.

1. Cens de les instal·lacions de Calafell. Ubicació, estat, antiguitat i tipologia.
2. Les entitats esportives locals.
3. Activitats municipals esportives.
4. Altres activitats esportives al municipi.
5. Recursos i sistema actual de gestió.

V. ÀREA D'INFLUÈNCIA I INTERACCIÓ.

1. Accessibilitat general al municipi i instal·lacions esportives.
2. IIEE. Altres municipis de la zona.
3. Estimació d'influència i interacció.
4. Turisme i esport en Calafell.

VI. ANÀLISI DAFO I DIAGNÒSTIC.

VII. ESCENARIS I VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ.

1. Orientacions sobre l'actualitat i el futur de l'activitat física de l'esport.
2. Estimació de diferents escenaris per a Calafell.

VIII. PROPOSTES DE FUTUR I LA SEVA PROGRAMACIÓ.

1. Proposta de distribució i equilibri del sistema esportiu.
2. Programació de les actuacions. Fases.

IX. ESTIMACIONS ECONÒMIQUES D'INVERSIÓ I FUNCIONAMENT.

1. Estimació de les inversions.
2. Pressupost ordinari de funcionament remodelacions i noves infraestructures esportives.
1. Valoració general del funcionament del sistema.

X. GESTIÓ. CRITERIS GENERALES.

1. La gestió eficient de IIEE.
2. Models de Gestió de les Instal·lacions Esportives.
3. Propostes de model per a Calafell.

XI. ORGANIZACIÓ I SISTEMÀTIQUES A APLICAR.

1. El manteniment de les instal·lacions.
2. Reglaments i normatives aplicables.
3. Sostenibilitat ambiental.

XII. RESUM DE PROPOSTES I CONCLUSIONS.

XIII. BIBLIOGRAFIA I REFERÈNCIES.


XIV. ANNEX.

REGISTRES GRÀFICS
ESTUDIS PRELIMINARS ANTERIORS


Base metodològica SPORT PROJECT MÀNER

La **METODOLOGIA SPORT PROJECT MANAGER®**, està basada en diferents experiències amb èxit, amb el resultat d'eficàcia i economia de recursos.

PROCESO DE CONCEPCIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA PERIODOS Y FASES INTEGRADAS



Base metodològica SPORT PROJECT MÀNAGER VISIÓ GENERAL PER UNA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA



NOTA SOBRE AQUEST DOCUMENT D'ACTUALITZACIÓ

AQUEST ÉS UN DOCUMENT D'ACTUALITZACIÓ DEL MIEM EFECTUAT EL 2010.

El seu objectiu és tenir una visió actual del sistema esportiu de Calafell i servir de plataforma per al Pla General Esportiu del Municipi 2018-2025, que integrarà les propostes de noves infraestructures esportives, les seves activitats i serveis i la proposta general de gestió i organització.

En aquest futur document, recollirà les possibles morfologies dels nous equipaments, el seu cost d'inversió i funcionament, així com les propostes de les activitats i del suport a les entitats esportives i de la gestió esportiva global del municipi.





ACTUALITZACIÓ MIEM DOCUMENT 2018/19

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA, DOCUMENTAL I METODOLOGIA :
JOAN CELMA

TREBALLS I REGISTRES D'ACTUALITZACIÓ:
LUI PIQUER
JOSEP AYMERICH

SUPORT I RECULL DE DADES:
JOSE MANUEL ABASCAL

Calafell, Presentació abril de 2018.
Revisió març 2019



Actualització MIEM
Document 2018/19

