Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat

ESTUDI

Títol de l'estudi	Tipus
Catàleg de camins municipals de Copons	ESTUDI

Documents que conté el tom	Núm. de toms	Tom núm.
Document núm. 1: Memòria Document núm. 2: Annexes Annex núm. 1: Plànols Generals Annex núm. 2: Fitxes dels Camins	1	1

Data de redacció	Codi	Empresa consultora	Redactor de l'estudi	Direcció de l'estudi
Octubre 2014	4350-PL-01	ingenium civil	Pedro Maqueda Suñer, E.C.C.P. Col·legiat núm: 23.601	Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Maria Isabel Gómez Ramírez, Arquitecta Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

ÍNDEX

ÍNDEX DEL DOCUMENT

DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA

1. Introducció
2. Objecte
3. Descripció de la metodologia utilitzada
4. Descripció de la fitxa d'inventari
5. Processament de dades
6. Relació de camins estudiats
7. Conclusions

DOCUMENT NÚM.2: ANNEXES

ANNEX 1: PLÀNOLS GENERALS

1- Plànol de situació municipal
2- Planta de camins amb cartografia
3- Planta d'espais d'interès natural
4- Planta usos del sòl
5- Planta geològica
6- Plànol de modelat digital del terreny

ANNEX 2: FITXES DELS CAMINS

1- Fitxa d'inventari
2- Plànol general
3- Reportatge fotogràfic

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA

1. INTRODUCCIÓ

Situació i presentació

El terme municipal de Copons es situa a la comarca de l'Anoia, al límit amb la província de Lleida per l'oest. Amb una extensió de 18,7 km^2, limita pel nord amb el municipi de Veciana, al sud pel de Jorba, a l'est pel de Rubió i a l'oest amb el de Sant Guim de Freixenet que ja pertany a la comarca de la Segarra.

Les zones de població es troben força disseminades ja que es troben diferents masos distribuïts en l'ampli territori de Copons. Tot i així a part del nucli urbà de Copons es podrien destacar dues zones més: Sant Pere de Copons i Viladases.

L'accés principal al municipi es realitza a través de la carretera C-1412a que uneix l'A-2 a Jorba amb Ponts, encara que existeixen diferents camins que permeten accedir a Copons a través dels diferents municipis que el limiten.

El territori de Copons presenta una orografia muntanyosa formada per dos valls entre les serres de Rubió i de Vinyals, drenades pel riu Anoia, la riera de Sant Pere i la riera de Veciana.

La població i l'economia

Les dades de població més recents daten de la segona meitat del segle XX i mostren com Copons ha estat un municipi d'escassa població, oscil·lant entre uns 260 i 330 habitants aproximadament. Tot i que durant els anys 90 la població va decréixer significativament, en els últims anys ha anat augmentant. Segons el cens de l'any 2013 publicat per l'IDESCAT el nombre d'habitants en el municipi és de 325.

Els conreus ocupen més de la meitat de la superfície del municipi i són totalment de secà. El cereal per a gra és el conreu predominant, però també es pot trobar alguna hectàrea de fruiters de fruits secs, vinya i olivers. Tot i així el relleu força accidentat del municipi fa que els conreus es distribueixin en feixes esglaonades. A part de l'agricultura, també cal destacar que existeix ramaderia porcina i d'aviram però en menor mesura.

Pel que fa a la economia del municipi, l'agricultura i la ramaderia tenen una certa importància en el marc econòmic de Copons.

2. OBJECTE

Des de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, i d'acord amb l'Ajuntament de Copons, es redacta el Catàleg de camins municipals de Copons.

L'objecte del present document és recollir, ordenar i processar les dades obtingudes durant el treball de camp. Aquestes dades s'han organitzat en una base de dades amb la qual s'ha elaborat una fitxa per a cada camí.

Per a tots els camins catalogats es defineixen els trets fonamentals, les característiques morfològiques, els seus elements constitutius,... D'aquesta manera es pot determinar el seu recorregut, la seva situació i el seu estat actual.

La definició dels camins a inventariar la realitzà l'Ajuntament de Copons en base a les directrius indicades pels tècnics de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.

3. DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA UTILITZADA

Per poder dur a terme el present catàleg de camins es va definir un pla de treball que es dividia en una primera fase de treball de camp i recollida de dades, i una segona fase de compilació i organització de les dades obtingudes.

Abans de començar a realitzar el treball de camp, i considerant que el present projecte és extens en quant a camins inventariats i en quant a territori, es va consultar amb els tècnics municipals possibles observacions a considerar dels camins.

L'inici i final de cada camí es van definir, sempre que es va poder, tenint en compte on era situada la via principal o nucli urbà més proper; així, el començament de cada camí s'ha situat a l'extrem més proper a aquests i el final del camí, a l'extrem més distà.

Després de recollir la informació de cada camí a camp, començava la segona fase que era el processament de dades. Digitalització dels camins, introducció de dades i processament, i posteriorment elaboració de les fitxes de cada un dels camins catalogats, amb la seva descripció i característiques principals.

Així doncs, per a cada unitat inventariada el resultat obtingut ha estat el següent:

- Fitxa resum
- Reportatge fotogràfic
- Plànol de situació del camí a escala 1:5.000 en el qual es defineix: el traçat del camí i la numeració per PQ's, la toponímia complementaria i els elements més remarcables.

4. DESCRIPCIÓ DE LA FITXA D'INVENTARI

Per a la caracterització dels camins s'han definit els següents paràmetres que serà la informació mostrada a les fitxes d'inventari:

Grup	Paràmetre	Tipus de dada
Dades identificatives	Codi	Codi
	Nom del Camí	Text
	Extrem i topònim inicial	Text
	Extrem i topònim final	Text
	Situació	Imatge
Dades generals (estat i geometria, dades funcionals)	Estat i geometria:	
	General	Valoració
	Longitud	Numèric
	Amplada Mitjana	Numèric
	Dades funcionals:	
	Tipologia de camí	Text
	Restricció de circulació	Text
Descripció i observacions	Descripció	Text
	Fotografia	Imatge
	Perfil longitudinal	Imatge
Inventari d'elements	Amplades	Relació
	Ferm	Relació

Els conceptes es descriuen a continuació, i per facilitar la comprensió de la classificació emprada, quan és possible es fa servir suport gràfic.

a. Dades identificatives

Codi del camí: S'ha donat un número a cada unitat inventariada.

Nom del camí: Nom del camí.

Extrem i topònim inicial i final: Topònim corresponent al punt d'inici o final del camí, que pot ser una carretera, camí, població, grup de cases, casa aïllada, explotació o equipament, lloc d'interès turístic o altres.

Situació: Plànol esquemàtic del terme municipal amb la traça del camí.

b. Dades Generals

Estat general del camí: Paràmetre que avalua l'estat general dels camins. Les següents fotografies mostren els diferents estats generals dels camins inventariats.



Figura 1. Bon estat



Figura 2. Estat acceptable



Figura 3. Mal estat

Longitud: Llargada en metres del camí.

Amplada mitjana: Amplada mitjana en metres del camí.

Tipologia de camí:

- Camí forestal: Vies de terra o pavimentades, de circulació permanent, que serveixen per a la gestió, la vigilància i la defensa de les zones forestals, amb una amplada mitjana de plataforma de 4 m, que formen la xarxa forestal bàsica.
- Pista forestal: Vies de terra o pavimentades connectades amb les anteriors, de característiques similars, construïdes per al transport d'aprofitaments forestals, d'amplada mitjana de plataforma de 3 m, i formen la xarxa forestal.
- Camí rural: Vies construïdes en terreny natural, estabilitzades o pavimentades, de circulació permanent, per a la millora d'infraestructures agrícoles, ramaderes i forestals, i per a donar accés als nuclis rurals, cases aïllades, ...
- Corriols i senders: Vials únicament aptes per al pas dels vianants.

Restricció de circulació: es determina si existeix algun tipus de restricció de circulació, segons els següents quatre criteris:

- Cap restricció: Autoritzat a tots els vehicles o d'ús públic.
- Prohibit permanentment: accés motoritzat prohibit permanentment.
- Prohibit temporalment: accés motoritzat prohibit temporalment.
- Prohibit parcialment: accés motoritzat prohibit parcialment.

c. Descripció i observacions

Descripció: Consideracions més rellevants observades durant la recopilació de les dades de camp, que permeten identificar els conceptes particulars i singulars de cada camí en concret.

Fotografia: de cada camí inventariat s'ha incorporat un recull fotogràfic, que destaca alguna zona representativa del camí.

Perfil longitudinal: gràfic que mostra el tall longitudinal de l'inici al final del camí.

d. Inventari d'elements

Amplades: L'amplada del ferm determina en bona part l'aptitud per la circulació del camí. La mesura s'ha realitzat de la part útil de rodament per vehicles i quan es tractava d'un sender de la part útil per als caminadors.

Ferm: Identificació dels ferms dels camins en quant a material de composició. Es consideren cinc tipus de ferms:

- De terra sense tractament. Plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.
- Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.
- Aglomerat: capa de rodadura d'aglomerat, en calent o en fred. Pot ser també en forma de reg asfàltic simple, doble, triple o equivalent.
- Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.
- Afloraments de roca.



Figura 4. Aglomerat



Figura 5. Formigonat



Figura 6. Capa de rodadura de tot-ú



Figura 7. Terra



Figura 8. Aflorament de roca

5. PROCESSAMENT DE DADES

Paral·lelament a l'elaboració de les fitxes d'inventari, s'ha construït una Geodatabase en format .mdb d'ArcGis 9.2 per tal d'emmagatzemar les dades obtingudes i poder-les estructurar segons diferents conceptes.

Aquesta base conté:

- Capa SIG de rutes de camins anomenada IVC_VIAL.
- Taules, on es recull tota la informació de cada camí. Aquestes s'uneixen per referenciació lineal a la capa IVC_VIAL a partir de d'identificador del camí i del PK.

Creació del fitxer de rutes de camins (IVC_VIAL)

Les rutes són elements lineals que identifiquen de manera única el sistema de mesura. Així, per poder representar les entitats d'informació de les quals es coneix la seva localització relativa dins d'un camí, és necessari disposar de la informació geogràfica estructurada de manera que, per cada un dels camins, s'estableixi un sistema de mesura que és el que permetrà la localització de les entitats.

El sistema de mesura utilitzat, la longitud dels camins, defineix, doncs, localitzacions discretes al llarg de cada un. Aquesta col·lecció de rutes (de camins) amb el mateix sistema de mesura (la seva longitud) constitueix la base cartogràfica de referència i principal SIG d'una xarxa de camins o carreteres. Per la creació del fitxer de rutes cal introduir en el programa ArcGis 9.2 la següent informació:

- Capa SIG de camins
- Sistema de mesura

Model de dades de Referència Lineal

Els punts quilomètrics dels camins esdevenen un sistema de mesura unidimensional que permet simplificar la recollida i la representació de la informació (elements puntuals i lineals), utilitzant la seva posició relativa (el punt quilomètric) al llarg del camí, sense necessitat de conèixer la seva localització absoluta, és a dir, les seves coordenades geogràfiques exactes. D'aquesta manera, es pot representar gràficament tota la informació recollida, únicament associant-la a qualsevol tram, independentment del seu inici i final (s'entén punt quilomètric inicial i final). Aquesta informació pot representar-se, enllaçar-se i analitzar-les sense afectar la geometria lineal de referència.

El procediment tipus de treball és el següent:

- Creació del fitxer rutes de camins.
- Representació cartogràfica de la informació alfanumèrica.

6. RELACIÓ DE CAMINS ESTUDIATS


A la taula que es mostra a continuació, es recullen tots els camins inventariats indicant-ne: el codi, el nom del camí, el topònim d'origen i final, i la seva longitud en metres.

Codi	Nom del Camí	Orígen	Final	Longitud (m)
1	Camí del Clot de la Coma	Límit TM Veciana - Camí provinent de la BV1001	Límit TM Veciana - Camí a Rocaplana	2.583
2	Camí de Montfalcó al Clot de la Coma	Límit TM Veciana - Montfalcó	Rasa de la Coma (TM Copons)	974
3	Camí de Cal Pons a Rocaplana	Cal Pons (TM Copons)	Límit TM Veciana - Rocaplana	1.418
4	Camí de Santa Maria del Camí al Camí de Montfalcó	Camí de Santa Maria	Límit TM Veciana - Montfalcó	1.992
5	Camí 5	Sant Gabriel	Camí de Santa Maria	1.601
6	Camí de Santa Maria del Camí per l'Hostal del Vent	Camí de Santa Maria	Hostal del Vent	1.214
7	Camí de Veciana a Santa Maria del Camí	Camí de Veciana	Límit TM Veciana - Santa Maria del Camí	995
8	Camí del Torrent Boter	BV1005	Camí de la Serra dels Molls	1.729
9	Camí de Cal Arnau i Viladases	Camí 5 de Sant Gabriel	Límit TM Jorba - Cal Xicot Gros	1.287
10	Camí de la Serra dels Molls (Antena)	Camí del Pla de Sant Gregori	Nucli urbà de Copons	3.644
11	Camí del Molí de la Roda	BV1005	Límit TM Veciana - Molí de Roda	1.357
12	Camí de Cal Queta (Camí Ral)	Nucli de Copons	Límit TM Veciana - Cal Garça	2.958
13	Camí de Cal Queta al Coll de Portella	Camí de Cal Queta	Límit TM Veciana - Coll de Portella	319
14	Camí de Sant Pere de Copons	C-1412 final variant	C-1412 direcció Calaf	3.493
15	Camí de Cal Martí de la Muntanya	Sant Pere de Copons	Explotacions agrícoles de Cal Martí de la Muntanya	1.701
16	Camí de Serra Morena 1	Camí de la Serra Morena	Cal Martí de la Muntanya	233
17	Camí de Serra Morena 2	C-1412 (Nucli de Copons)	Límit TM Rubió - Cal Cansat	5.694
18	Camí del Pi del Quildo	Camí 17 de Serra Morena 2	Pi del Quildo	282
19	Camí de la Serra Morena a la Solana de Travé	Camí de Serra Morena 2	Límit TM Jorba - Travé	1.955
20	Camí de Bonamossa	Nucli de Copons	Font de Bonamossa	623
21	Camí del Camp de Futbol	Nucli de Copons	C-1412 (direcció Igualada)	1.105
22	Camí de Sant Gabriel a Santa Maria del Camí	Camí 5 de Sant Gabriel	Camí 7 cap a Santa Maria del Camí	400
23	Camí de Cal Salvadoret a la Casa Nova	Camí 9 Cal Salvadoret	Límit TM Jorba - Cal Xicot Gros	1.194
24	Camí del camí 9 a Cal Carreres	Camí 9	Cal Carreres	412
25	Camí del Camí 5 a camí de Cal Brunet	Camí de Sant Gabriel	Límit TM Veciana - Camí a Torre Nova a Cal Brunet	466
26	Camí de la Finca de Cal Torrà de la Masia	Camí 8 (PQ 1+172)	Camí 8 (davant camí finca Cal Lobato)	2.292
27	Camí de Cal Torrà de la Masia des de BV1005	BV-1005	Camí 26 Cal Torrà de la Masia	123
28	Camí del Gorg Salat	C-1412 a les Vinyes	Límit TM Jorba - Camí de Cal Mirall	1.139
29	Camí del Pla d'en Batlle	Camí 17 - Pla d'en Batlle	Camí 19 Serra Morena	1.175
30	Camí de la Solana del Bargués	Camí 3 Cal Pons a Rocaplana	Camí 1 del Clot de la Coma	1.710
31	Camí de Montfalcó a la Rasa de la Coma	Límit TM Veciana - Montfalcó	Camí 1 del Clot de la Coma	1.297

7. CONCLUSIONS

Recollides i analitzades les dades obtingudes a l'inventari de camins es poden extreure les següents conclusions:

- S'han inventariat un total de 31 camins.
- La longitud total de la xarxa inventariada és de 47,365 quilòmetres, dels quals 0,762 s'han convertit en corriol pel pas poc freqüent en ells.
- La llargada dels camins varia dels 123 m que fa el camí de Cal Torrà de la Masia des de BV1005 (camí núm. 27), fins els 5.694 m que fa el camí del de Serra Morena 2 (camí núm. 17).
- Hi ha 7 camins inventariats que no superen els 500 m de llargada, 3 que tenen una llargada superior a 500 metres i inferior a 1 quilòmetre, 15 de llargades compreses entre 1 i 2 quilòmetres i 6 que superen els 2 quilòmetres.




- Més de la meitat dels camins es troben en general en un bon estat de conservació, encara que molts d'ells presenten certes irregularitats degut a fenòmens com afloraments de roca, xaragalls provocats per les pluges, fragments de roca, fortes pendents, etc. Tot i així el pas per ells amb vehicle tipus turisme no presenta dificultats. La majoria d'aquests camins són d'ús diari per accedir a cases disseminades, camps o nuclis de població. S'han classificat 4 camins en estat acceptable ja que encara que hi havia trams en bon estat, presentaven punts crítics per a la circulació de vehicles tipus turisme. Els camins que es troben en mal estat de conservació, se n'han inventariat 6, s'han de recorre amb certa precaució i amb vehicle tot-terreny i fins i tot, alguns trams s'han de fer caminant.


- El camí de la Solana del Bargués (camí 30) i el camí de Montfalcó a la Rasa de la Coma (camí 31) s'ha inventariat fins on ha estat possible reconèixer el camí ja que el primer es perdia entre camps i els dos últims entre bosc.

- El camí de Montfalcó a la Rasa de la Coma (camí 31) s'ha convertit en corriol des del PQ 0+535 fins al final degut al pas poc freqüent de vehicles en aquest tram; la vegetació ha crescut en la gran majoria de la superfície, l'aigua ha creat xaragalls considerables i existeix un gran aflorament de roca en diversos punts. Tot i així és fàcil reconèixer l'amplada del camí original.

- L'amplada a la majoria dels camins és variable i varia en funció del terreny i de la vegetació que hi creix als laterals. Hi ha trams de camins que si es netegés la vegetació lateral disposarien d'una amplada major. Tots els camins són aptes per al trànsit rodat pel que fa la seva amplada, excepte el tram de corriol del camí de Montfalcó a la Rasa de la Coma (camí 31). Les amplades varien dels 2 als 5,2 metres, sent 2,5 i 3 metres les amplades més usuals. La major amplada mitjana és de 4,56 m (camí núm. 20) i la menor és de 1,42 m (camí núm. 9). En el següent gràfic es pot apreciar en percentatges i agrupades en rangs, les amplades de tots els camins.



- Pel que fa al tipus de ferm, els quilòmetres traçats queden classificats així: 22,024 km de terra, 19,981 km de rodadura de tot-ú, 2,019 km d'aflorament de roca, 1,069 km d'aglomerat, 1,930 km de formigonat i 0,270 km d'altres ferms que pertanyen a residu de aglomerat. El següent gràfic mostra els percentatges de cada tipus de ferm:



- Gairebé la majoria dels camins inventariats no presenten drenatge longitudinal i això comporta el deteriorament del ferm i la formació de xaragalls en molts dels casos estudiats.

- L'equip que ha realitzat l'estudi considera que ha efectuat els treballs necessaris d'acord amb l'encàrrec objecte d'aquesta actuació.

Copons, octubre del 2014

L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
Autor del Projecte

Pedro Maqueda Suñer

L'Arquitecta
de l'Oficina Tècnica de Planificació i
Actuació en Infraestructures

Maria Isabel Gómez Ramírez


L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i
Actuació en Infraestructures

Valentín Aceña Ramos

DOCUMENT NÚM. 2: ANNEXES

ANNEX NÚM. 1: PLÀNOLS GENERALS


Sant Martí Sesgueioles
els Prats de Rei
Estaràs
Sant Guim de Freixenet
Vecianа
Copons
Rubió
Montmaneu
Argençola
Jorba
IGUAL
la Manresana
Secanella
Durban
Sant Pere del Vim
Sant Pere de Copons
Viladasos
Albarells
Santa Maria del Camí
Torquerisses
CARBASÍ
Ballmunt
Rocamora
Contrast
Sant Genís
l'Avellanet
Puig de Sant Miquel
la Mutjida
Castell d'Ocelló
el Salo
Pla de Rubió
Cal Totes
Cal Tomàs
Cal Bertran
Cal Pastoret
Cal Bermús
Cal Cerros
Cal Magrinat
Cal Rosselló
Cal Solanes
Cal Jaume
Cal Sala
Cal Jovero
Cal Manel
Cal Manyer
Cal Sabater
Cal Sastre
Cal Sastrenc
Cal Sastrenc
Cal Sastrenc



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA CAMINS CARTOGRAFIA Escala A-3 1/40.000 A-1 1/20.000 Data OCTUBRE 2014	Plànol 2 Full 1 de 1

T.M. DE COPONS
(COMARCA DE L'ANOIA)

LLEGENDA
ZONA CARBASÍ

Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat

Direcció de l' estudi
Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P.
Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

Maria Isabel Gómez Ramírez
Arquitecta

L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
Autor del' estudi

Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.

Títol de l' estudi
CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)

Codi
4350-PL-01

Títol del plànol
PLANTA D'ESPAIS D'INTERÉS NATURAL

Plànol
3

Escala
A-3 1/40.000
A-1 1/20.000

Data
OCTUBRE 2014

Full
1 de 1

T.M. DE COPONS
(COMARCA DE L'ANOIA)

LLEGENDA

- Altres conreus herbacis
- Altres conreus herbacis en bancals
- Altres conreus herbacis en regadiu
- Altres construccions
- Alzinar (>= 20%cc)
- Arbrat urbà
- Basses agrícoles
- Boscos caducifolis de ribera (>=20%cc)
- Conreus abandonats - matolliars
- Conreus abandonats - prats en zones forestals
- Conreus en transformació
- Edificis aïllats
- Franja de protecció de roure pènol
- Fruiters no cítrics
- Fruiters no cítrics en bancals
- Grans vials
- Habitatges unifamiliars adossats
- Habitatges unifamiliars aïllats
- Matolliars
- Matolliars de formacions de ribera
- Naus
- Oliverars
- Pineda de pi blanc (5-20%cc)
- Pineda de pi blanc (>= 20%cc)
- Pineda de pinassa (>= 20%cc)
- Plantacions de pi blanc
- Prats i herbassars
- Regeneració de pi blanc
- Rompudes agrícoles
- Roureda de roure de fulla menuda (5-20%cc)
- Roureda de roure de fulla menuda (>=20%cc)
- Sòl nu per acció antròpica
- Sòls nus urbans no edificats
- Vinyes
- Zones cremades
- Zones d'aparcament
- Zones verdes artificials urbanes

Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat

Direcció de l' estudi

Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P.
Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

Maria Isabel Gómez Ramírez
Arquitecta

L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
Autor del' estudi

Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.

Títol de l' estudi

CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)

Codi

4350-PL-01

Títol del plànol

PLANTA USOS DEL SÒL

Plànol

4

Escala


A-3 1/40.000
A-1 1/20.000

Data

OCTUBRE 2014

Full

1 de 1



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat

Direcció de l' estudi

Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P.
Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

Maria Isabel Gómez Ramírez
Arquitecta

L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
Autor del' estudi

Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.

Títol de l' estudi

CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)

Codi

4350-PL-01

Títol del plànol

PLANTA GEOLÒGICA

Plànol

5

Escala

A-3 1/40.000
A-1 1/20.000

Data

OCTUBRE 2014

Full

1 de 1

T.M. DE COPONS
(COMARCA DE L'ANOIA)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat

Direcció de l' estudi

Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P.
Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

Maria Isabel Gómez Ramírez
Arquitecta

L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
Autor del' estudi

Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.

Títol de l' estudi

CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)

Codi

4350-PL-01

Títol del plànol

PLÀNOL MODELAT DIGITAL TERRENY

Plànol

6

Escala

A-3 1/40.000
A-1 1/20.000

Data

OCTUBRE 2014

Full

1 de 1


ANNEX NÚM. 2: FITXES DELS CAMINS

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
1	Camí del Clot de la Coma

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
Límit TM Veciana - Camí provinent de la BV1001	Límit TM Veciana - Camí a Rocaplana

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat amb irregularitats

Longitud: 2,583 m

Amplada mitjana: 2.19 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí forestal

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Camí que s'inicia a l'oest del límit municipal i és la continuació del camí provinent de la BV1001 al TM de Veciana i proper al TM de Sant Guim, per finalitzar al camí que va a Rocaplana al TM de Veciana.
Presenta pavimentació de terra, amb trams on hi és present la vegetació central a més de zones amb fragments de roca. Les amplades van de 2,1 a 2,5 metres.
En general tret d'alguna irregularitat, l'estat del camí és bo i no presenta cap restricció al llarg del seu recorregut.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	764					2.4	
764	2583					2.1	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	2583	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					


0+000
0+100
0+200
0+300
0+400
0+500
0+600
0+700
0+800
0+900
1+000
1+100
1+200
1+300
1+400
1+500
1+600
1+700
1+800
1+900
2+000
2+100
2+200
2+300
2+400
2+500
2+578
01
02
03
04
30
31
T.M. DE VECIANA
T.M. DE SANT GUIM DE FREIXENET
T.M. DE COPONS
Clot de la Coma
Pla del Sèbio
Pla de Masmorro
Plans de la Torre
Pla del Capcir
el Tossal
el Planet
Montfalcó el Gros
Castell de Montfalcó
Sant Pere de Montfalcó
Cal Quiquet
Pla de les Alzines
Mas Garreta
Obaga de Mas Garreta
Font de Mas Garreta
Cal Ponç
Pla del Llobet
Can Basi
Corral del Llobet
Barrancs de Cal Ponç
Bosc
Corral del Mas
el Barri del Mig
BV-1001
B-100
Granges del Llobet
Pont de la Via
Era del Sèneca
la Rubiola
Santa Llàcia
Plans d'Amorós
Sant Cosme i Sant Damià
Amorós
Tros del Rabasser
Granja de Cal Rabasser
Font del Forn de la Calç
Bosc de la Costa Dreta
Torre dels Hereus
Solà de la Torre
Barranc de la Torre
Bosc de la Torre
Font de la Torre
el Roural
Rasa del Llobet
Plans del Canela
Obaga del Sèneca
les Planes
Cal Suen
Necròpolis de Vilalta
Era del Maginet
Planets del Mercer
Era del Marcel·lino
Vilalta del Felip
Turó del Magre
Font dels Llongueres
Comescans
Comajoana
Castell de Vilalta
Barraca del Tiet
Barraca del Maginet
les Vilaltes
Torregrassa
el Cementiri dels Moros
COSTA DELS MARCANS
Rasa de la Coma
Solana del Corral
Boscos de la Coma
Cauba
Corrals de Cauba
la Rabassa de
les Esquadres
lo Comellar
Barranc de la Coma
Font de la Coma
Cal Capcir
Corral del Mas
Torre
Era
Font
Granja
Barranc
Rasa
Obaga
Solana
Boscos
Cauba
Corrals
Barraca
Castell
Necròpolis
Cementiri
Cal
Can
Mas
Sant
Montfalcó
Pla
Plans
Bosc
Comescans
Comajoana
Costa dels Marcans
Rasa del Llobet
Barranc de Cal Ponç
Rasa de la Coma
Barranc de la Coma
Font de la Coma
Font de Mas Garreta
Font del Forn de la Calç
Font de la Torre
Font dels Llongueres
Barranc de la Torre
Solana del Corral
Obaga de Mas Garreta
Costa dels Marcans
Boscos de la Coma
Cauba
Corrals de Cauba
la Rabassa de
les Esquadres
lo Comellar
Pla del Llobet
Pla de les Alzines
Pla del Capcir
Pla de Masmorro
Pla del Sèbio
el Planet
el Tossal
el Roural
Torregrassa
les Vilaltes
les Planes
Plans del Canela
Plans d'Amorós
Planets del Mercer
Vilalta del Felip
Bosc de la Costa Dreta
Bosc de la Torre
Obaga del Sèneca
Solà de la Torre
Tros del Rabasser



PQ 0+000



PQ 0+530



PQ 0+590



PQ 0+764



PQ 1+243



PQ 1+560

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
2	Camí de Montfalcó al Clot de la Coma

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
Límit TM Veciana - Montfalcó	Rasa de la Coma (TM Copons)

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en mal estat de conservació

Longitud: 974 m

Amplada mitjana: 2.04 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí forestal

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí inicia el recorregut al nord-oest del límit municipal a Montfalcó fins arribar al camí 1 del Clot de la Coma.
Les amplades del camí són de 2 a 2,2 metres. El paviment és de terra amb presència de vegetació central i amb un tram que va des del PK 0+208 al PK 0+725 on hi ha afloament de roca. També hi ha un tram on hi ha vegetació en tota l'amplada del camí. Això fa que en alguns punts el camí presenti certes dificultats per a la circulació.
El camí no disposa d'elements que restringeixin el pas.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	208					2.2	
208	974					2	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	208	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					
208	725	Afloament de roca.					
725	974	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 2 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014
					Plànol 2 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+208



PQ 0+360



PQ 0+475



PQ 0+725

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
3	Camí de Cal Pons a Rocaplana

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Casa aïllada o grup de cases	Camí
Cal Pons (TM Copons)	Límit TM Veciana - Rocaplana

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat amb irregularitats

Longitud: 1,418 m

Amplada mitjana: 2.98 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí forestal

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí va des del camí 4 a l'altura de Cal Pons fins al límit del municipi proper a Rocaplana.
El paviment és de terra amb algun tram on es troba vegetació central i presència de fragments de roca. L'amplada va des de 2,7 a 3 metres.
En general l'estat del camí és bo encara que hi ha alguna irregularitat en algun punt.
No presenta cap restricció de circulació.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	1322					3	
1322	1418					2.7	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	1422	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 3 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014 Plànol 3 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+930



PQ 1+322




PQ 1+420

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
4	Camí de Santa Maria del Camí al Camí de Montfalcó

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
Camí de Santa Maria	Límit TM Veciana - Montfalcó

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat amb irregularitats

Longitud: 1,992 m

Amplada mitjana: 2.75 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí rural

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí transcorre des del camí de Santa Maria fins al límit municipal de Copons amb Veciana proper a Montfalcó.
L'amplada varia entre els 2,6 als 3,2 metres. Pel que fa al paviment, existeix un primer tram de 10 metres de tot-ú, però la resta és de terra amb presència de vegetació central i fragments de terres. En algun punt es troben restes d'una capa de tot-ú que s'ha deteriorat amb el temps deixant que el paviment de terra tornés a predominar en el camí.
L'estat és bo encara que en algun punt hi ha un accés de fragments de roca i algun ressalt.
No hi ha cap restricció al llarg del seu recorregut.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	156					3.2	
156	665					3	
665	1992					2.6	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	10	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
10	1992	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentin Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 4 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014 Plànol 4 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+010



PQ 0+156



PQ 0+480



PQ 0+565



PQ 0+665

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
5	Camí de Sant Gabriel

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí Sant Gabriel	Camí Camí de Santa Maria

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat amb irregularitats

Longitud: 1,601 m

Amplada mitjana: 2.85 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí rural

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí comença en l'encreuament del camí 8 i 9 i acaba al camí de Santa Maria que prové del TM de Veciana.
La plataforma del camí està composta per dos trams de terra i un tram de tot-ú. Es possible apreciar que els trams de terra en algun moment han tingut una capa de tot-ú però que al llarg del temps aquesta s'ha deteriorat deixant visible la terra.
Existeixen fragments de roca i vegetació central en alguns punts. Les amplades van des dels 3 fins als 4 metres i és possible veure com en alguns punts el camí tindria un ample major si es netegés la vegetació dels laterals.
El camí no disposa d'elements que restringeixin el pas.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS


AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	134					3	
134	303					4	
303	651					3.2	
651	1601					2.5	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	134	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					

FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
134	303	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
303	1601	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 5 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014	Plànol 5 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+134



PQ 0+303



PQ 0+651




PQ 0+830

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
6	Camí de Santa Maria del Camí per l'Hostal del Vent

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
Camí de Santa Maria	Hostal del Vent

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat amb irregularitats

Longitud: 1,214 m

Amplada mitjana: 3.34 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí forestal

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

L'inici del camí és a l'encreuament del camí de Santa Maria amb els camins 4, 5 i 7, i acaba al sud-oest del límit municipal proper a l'Hostal del Vent. Aquest camí permet arribar fins a la població de Santa Maria del Camí.
El ferm és de terra sense tractament i les amplades varien entre els 3 i els 4,2 metres. Al llarg del recorregut es poden trobar fragments de roca.
No hi ha cap restricció de circulació.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	302					3.5	
302	350					4.2	
350	762					3.5	
762	1214					3	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	1214	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat

Direcció de l' estudi

Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P.
Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

Maria Isabel Gómez Ramírez
Arquitecta

L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
Autor del' estudi

Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.

Títol de l' estudi

CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)

Codi

4350-PL-01

Títol del plànol

PLANTA GENERAL. CAMÍ 6

Plànol

6

Escala

A-3 1/10.000
A-1 1/5.000

Data

OCTUBRE 2014

Full

1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+302



PQ 0+350



PQ 0+762

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
7	Camí de Veciana a Santa Maria del Camí

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
Camí de Veciana	Límit TM Veciana - Santa Maria del Camí

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat de conservació

Longitud: 963 m

Amplada mitjana: 3.85 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí rural

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí comença en l'encreuament del camí que prové de Veciana amb els camins 4, 5 i 6 i finalitza al límit del municipi de Copons amb el TM de Veciana. La continuació d'aquest camí que pertany al TM de Veciana permet accedir fins a Santa Maria del Camí.
Les amplades van dels 3,5 metres als 4 metres i al llarg del seu recorregut es troben diferents trams amb tot-ú i amb formigó.
Es troba en molt bon estat de conservació i no presenta cap restricció de circulació.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS


AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	280					3.5	
280	963					4	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	412	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
412	463	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					

FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
463	715	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
715	730	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
730	963	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 7 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014

Plànol 7

Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+280



PQ 0+412



PQ 0+463



PQ 0+715




PQ 0+730

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
8	Camí del Torrent Boter

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Camí
BV1005	Camí de la Serra dels Molls

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat de conservació

Longitud: 1,729 m

Amplada mitjana: 2.89 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí rural

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí s'inicia a la carretera BV1005 i finalitza proper a l'encreuament amb el camí 10 de la Serra dels Molls i el camí 9. La continuació del camí és el camí 5.
El ferm és de terra, encara que es pot apreciar que en alguns punts hi ha restes de tot-ú dispers, i de formigó en un tram de 20 metres. Pel que fa a les amplades, aquestes van des dels 2,6 als 4 metres.
Es permet la circulació en tot el seu recorregut i l'estat del camí en general és bo.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS


AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	300					4	
300	500					3	
500	1230					2.6	
1230	1250					3	
1250	1729					2.6	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	1230	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					

FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
1230	1250	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
1250	1729	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 8 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014	Plànol 8 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+320



PQ 0+510



PQ 1+230




PQ 1+700

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
9	Camí de Cal Arnau i Viladases

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
Camí 5 de Sant Gabriel	Límit TM Jorba - Cal Xicot Gros

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat amb irregularitats

Longitud: 1,287 m

Amplada mitjana: 2.52 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí forestal

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí inicia el seu recorregut des del camí 5 de Sant Gabriel i finalitza al límit municipal de Copons amb el TM de Jorba proper a Cal Xicot Gros.
El ferm del camí està format per trams de tot-ú i trams de formigó. En algun tram el tot-ú comença a deteriorar-se encara que no afecta a la circulació. També existeixen trams amb vegetació central. Les amplades van des dels 2,2 als 2,7 metres.
Al llarg del recorregut no hi ha elements que impedeixin la circulació pel camí.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS


AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	196					2.7	
196	245					2.4	
245	260					2.2	
260	1287					2.5	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	210	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
210	236	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					

FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
236	666	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
666	680	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
676	1287	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 9 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014
					Plànol 9 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+196



PQ 0+210



PQ 0+236



PQ 0+245



PQ 0+260



PQ 0+665




PQ 1+200

DADES IDENTIFICATIVES


Codi	Nom del camí
10	Camí de la Serra dels Molls (Antena)

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Població
Camí del Pla de Sant Gregori	Nucli urbà de Copons

SITUACIÓ


Veciana
Copons
Viladases
Sant Pere de Copons
Turó de Sant Gregori
Santa Maria del Camí
Albarells
Turó del Rabasser
Coll de Bellic
Roca Plana
Cal Bruhet
Mas Llorers
Cal Martí
Cal Manset
Turó dels Rogers
Pla del Baille
Cal Tetes
Can Traver
Cal Xicot Gros
Cal Xicot Xic
Cal Bruno
Cal Comtet Xic
Cal Mangi Serrano
Porquerisses
Can Castellvi
Cal Golfes
Mare de Déu del Camí
Sant Jaume
Castellnou d'Albarells
Ca la Munda
Ca l'Arnau
Cal Carreres
Circ a les Feixes
Cal Bacardit
Cal Cansat
Cal Ferrer
Cal Tomàs
Cal Martí
Cal Cesc
Les Vinyes
el Nocs
Cal Fedó
Cal Queta
Cal Bargués
Can Basi
Mas Garreta
Pere de Montfalcó
Santa Maria de Veciana
Pláns del Llorer
Muntaner Nou
Hostal del Vent
Sant Gabriel
Cal del Bol
Comalavera
Torrent de l'Alguer
Riera de Sant Pere
Riera de Vegana
Riera de Sant Montserrat
Riera Fonda
Serra d'Albarells
Serra de Cal Queta
Serra de Cal Bacilletes
Serra de les Vinyes
Serra de les Vidalles
Serra de la Conca
Serra de Cal Bacardit
Serra de Cal Cansat
Serra de Cal Ferrer
Serra de Cal Tomàs
Serra de Cal Martí
Serra de Cal Cesc
Serra de Cal Traver
Serra de Cal Tetes
Serra de Cal Manset
Serra de Cal Martí

FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
3166	3604	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
3604	3644	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 10 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014 Plànol 10 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+110



PQ 0+440



PQ 2+360



PQ 3+166




PQ 3+604

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
11	Camí del Molí de la Roda

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Camí
BV1005	Límit TM Veciana - Molí de Roda

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat de conservació

Longitud: 1,357 m

Amplada mitjana: 2.82 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí rural

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí comença a la carretera BV1005 i finalitza al límit del terme municipal de Copons amb el TM de Veciana proper al Molí de Roda.
L'amplada del camí varia dels 2,5 als 3,2 metres. S'ha pogut observar que si es netegés la vegetació que es troba als laterals del camí en algun punt, l'amplada d'aquest seria major. El ferm està format per una capa de tot-ú.
No hi ha cap restricció de circulació i el camí en general es troba en bon estat.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	110					3.2	
110	240					2.8	
240	884					3	
884	1357					2.5	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	1357	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures María Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 11 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014	Plànol 11 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+110



PQ 0+240




PQ 0+884

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
12	Camí de Cal Queta (Camí Ral)

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Població	Casa aïllada o grup de cases
Nucli de Copons	Límit TM Veciana - Cal Garça

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat amb irregularitats

Longitud: 2,958 m

Amplada mitjana: 3.81 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí rural

Restricció de circulació: Cap restricció

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí inicia el seu recorregut al nucli urbà de Copons i finalitza al límit del municipi de Copons amb el TM de Veciana prop de Cal Garça.
L'amplada i la composició del ferm es mostren variables al llarg del seu traçat. En referència a l'ample, aquest es situa entre els 3 i 4 metres, arribant a alguns punts a un ample de 4,2 metres. Pel que fa als materials es troben diferents trams de formigó i de tot-ú fins al PQ 2+623 que passa a ser de terra amb alguna resta de tot-ú dispers sobre la superfície del camí i amb vegetació central.
En el PQ 0+515 es pot observar com el pas de l'aigua ha deixat irregularitats a la superfície del camí, la resta del camí es troba en bon estat.
No hi ha elements que impedeixin la circulació al llarg del recorregut.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL





INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	10					4	
10	70					4.2	
70	150					4	
150	240					3.5	
240	395					4.5	
395	950					3.5	
950	2623					4	
2623	2958					3	

FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
0	391	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
391	2114	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
2114	2200	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
2200	2623	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
2623	2958	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					


1+600
1+500
1+400
1+300
1+200
1+100
1+000
0+900
0+800
0+700
0+600
0+500
0+400
0+300
0+200
0+100
0+000
SERRA DEL BALC DE LES FORQUES
BALC FITO
el Vinyol
el Ciment
la Roquera
Hort d'en Sala
Molí del Mig
Molí de Dalt
Molí de Baix
Cal Madora
Ca l'Estany
Ajuntament
Santa Maria la Rectoria
Font del Pla de Missa
Copons
Font de la Vila
Obaga del Gil
Raval de Sant Pere
Font del Roc
Font del Mas Arnau
Font del Sera
Sant Pere de Copons
Sant Pere
ela
ESCALETA DE SANT PERE
Cal Martí
Cal Martí de la Muntanya
Font de la Bonaventura
Font de Sant Joan
Cal Manset
Font del Freixe
Raval dels Ponts
la Muntanya
el Pi del Quildo
Pi del Quildo
Font de la Salamandra
Raval del Castellà
la Rovira
Corral del Cabeça
Cal Martí
la Salanella
Caseta del Sec
Font del Xuta
Pla del Camp
Can Closa
els Vinyals
Riera de Sant Pere
Raval del Bell
ES VINYES
Cal Tresó
C-1412a2
C-1412a
Vinya del Sabater
Corral del General
el Gelabert
el Torra de la Masia
Riera de Veciana
Camp del Xuclamel
Pla de Simeó
Circ a les Feixes
Solana del Cau Drunos
Vorrent Boter
Raval del Figueres
Cal Vilella
Molí de la Carota
BV-1005
Font de la Carota
Raval del Guitard
Obaga dels Boixos
Turó de Sant Gregori
Pla de Sant Gregori
Cloi de la Coma
T.M. DE VECIANA
T.M. DE COPONS
T.M. DE COPONS
T.M. DE JORBA
SERRA DELS MOLLS
Bosc de Cal Carreres
Cal Carreres
Vilada
Viladases
Corral del Bep
Vinya del Bep
Cal Fego
Vorrent de Viladases
Corral Blanc
SERRA DE COMABÚBIA
Montpaó
Cal Xicot Xic
Cal Xicot Gros
Raval de la Boixeda
Font de Viladases
Font de la Canal
Font de la Riera
Font de la Vinya
Font de la Vinya del Bep
Font de la Vinya del Sabater
Font de la Vinya del Xuclamel
Font de la Vinya del Xuclamel
Font de la Vinya del Xuclamel



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 12 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014	Plànol 12 Full 2 de 2



PQ 0+000



PQ 0+010



PQ 0+070



PQ 0+150



PQ 0+240



PQ 0+391



PQ 0+395



PQ 0+515



PQ 0+950



PQ 2+114



PQ 2+200



PQ 2+576



PQ 2+710




PQ 2+830

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
13	Camí de Cal Queta al Coll de Portella

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
Camí de Cal Queta	Límit TM Veciana - Coll de Portella

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat de conservació

Longitud: 319 m

Amplada mitjana: 4.00 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí rural

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí comença al PQ 2+623 del camí 12 de Cal Queta i finalitza al límit municipal de Copons amb el TM de Veciana proper al Coll de Portella.
L'amplada és de 4 metres i el ferm està format per una capa de tot-ú.
L'estat del camí es bo i no presenta cap restricció de circulació.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	319					4	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	319	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 13 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014	Plànol 13 Full 1 de 1



PQ 0+000




PQ 0+200

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
14	Camí de Sant Pere de Copons

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera C-1412 final variant	Carretera C-1412 direcció Calaf

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat amb irregularitats

Longitud: 3,493 m

Amplada mitjana: 3.45 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí rural

Restricció de circulació: Cap restricció

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí inicia el seu recorregut a la carretera C-1412 al final de la variant de Copons i el finalitza a la mateixa carretera més al Nord. Aquest camí passa pel grup de cases de Sant Pere de Copons.
El ferm es va alternant entre capes de formigó, en el inici i en els punts on hi ha un torrent o revolt pronunciat, i capes de tot-ú a la resta, encara que existeix un tram on el tot-ú s'ha deteriorat deixant pas a la superfície de terra.
En el tram de formigó entre el PQ 3+145 i PQ 3+350 es troben algunes irregularitats com fissures o arrencat del formigó tot i que es pot circular sense problemes. A la resta del camí l'estat és bo.
No hi ha restriccions de circulació.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	20					3.5	
20	305					4	
305	335					3.1	
335	428					4	
428	1373					3.5	
1373	1664					3	
1664	1700					3.5	
1700	2750					3	
2750	2820					3.5	
2820	3145					4	
3145	3224					3.8	

AMPLADA							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
3224	3493					4	


FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
0	10	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
10	305	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
305	335	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
335	1664	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
1664	1700	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
1700	2050	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					
2050	2750	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
2750	2802	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
2802	3145	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
3145	3350	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
3350	3493	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 14 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014	Plànol 14 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+020



PQ 0+305



PQ 0+335



PQ 0+428



PQ 1+373



PQ 1+664



PQ 1+700



PQ 2+050



PQ 2+750



PQ 2+802



PQ 2+820



PQ 3+145



PQ 3+215



PQ 3+220



PQ 3+224




PQ 3+305

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
15	Camí de Cal Martí de la Muntanya

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Casa aïllada o grup de cases	Explotacions rurals
Sant Pere de Copons	Explotacions agrícoles de Cal Martí de la Muntanya

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat amb irregularitats

Longitud: 1,701 m

Amplada mitjana: 3.07 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí forestal

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí s'inicia pròxim al grup de cases de Sant Pere de Copons i finalitza a unes explotacions agrícoles properes a Cal Martí de la Muntanya.
L'ample del camí varia entre els 3 i 3,8 metres i el ferm es divideix en un primer tram de tot-ú i un segon tram de terra. En alguns trams existeix vegetació central.
En general l'estat del camí es bo però presenta nombrosos ressalts al llarg del seu recorregut entre el PQ 0+000 i el PQ 0+970 que fa que s'hagi de circular amb certa precaució. En el reportatge fotogràfic s'adjunten imatges d'alguns d'aquests ressalts en el PQ 0+403 i PQ 0+873.
No hi ha cap restricció de circulació.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS


AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	23					3.8	
23	213					3	
213	403					3.5	
403	1701					3	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	1148	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					

FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
1148	1701	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 15 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014 Plànol 15 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+040



PQ 0+213



PQ 0+403



PQ 0+873



PQ 1+073



PQ 1+148




PQ 1+363

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
16	Camí de Serra Morena 1

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Casa aïllada o grup de cases
Camí de la Serra Morena	Cal Martí de la Muntanya

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat de conservació

Longitud: 233 m

Amplada mitjana: 3.00 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí forestal

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí inicia el seu recorregut al camí 17 de Serra Morena i finalitza a Cal Martí de la Muntanya al camí 15.
El camí disposa d'una capa de tot-ú on es pot trobar vegetació central en algun punt. L'amplada és de 3 metres.
L'estat en general es bo i no presenta cap restricció de circulació.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	233					3	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	233	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentin Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 16 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014
					Plànol 16 Full 1 de 1



PQ 0+000




PQ 0+090

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
17	Camí de Serra Morena 2

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Camí
C-1412 (Nucli de Copons)	Límit TM Rubió - Cal Cansat

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat amb irregularitats

Longitud: 5,694 m

Amplada mitjana: 3.31 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí rural

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí comença a la carretera C-1412 al desviament cap al nucli de Copons i finalitza al límit municipal de Copons amb el TM de Rubió prop de Cal Cansat.
L'amplada va des dels 3 fins als 4,5 metres. Pel que fa al ferm; existeix un primer tram amb una capa d'aglomerat que està força deteriorat, seguit d'un tram de formigó i acabant amb el tram més llarg que és de tot-ú. Al llarg del camí, sobretot entre el PQ 0+100 i el PQ 1+900, hi ha una sèrie de ressalts de mesures considerables que en el cas del tram de tot-ú van acompanyats d'una petita capa d'uns 2-3 metres aproximadament de formigó. Existeix vegetació central en algun punt i en el PQ 3+420 el pas de l'aigua ha deixat una irregularitat a la superfície del camí.
No hi ha restriccions de circulació.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	30					3.5	
30	66					4.5	
66	1334					4	
1334	1900					3.5	
1900	3195					3	
3195	3490					3.5	
3490	5694					3	


FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
0	66	Aglomerat: capa de rodadura d'aglomerat, en calent o en fred. Pot ser també en forma de rec asfàltic simple, doble, triple o equivalent.					
66	410	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
410	5694	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 17 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014

Plànol 17

Full 1 de 2



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 17 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014

Plànol 17

Full 2 de 2



PQ 0+000



PQ 0+030



PQ 0+066



PQ 0+410



PQ 0+480



PQ 0+580



PQ 1+334



PQ 1+900



PQ 3+195



PQ 3+420



PQ 3+490

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
18	Camí del Pi del Quildo

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Explotacions
Camí 17 de Serra Morena 2	Pi del Quildo

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat amb irregularitats

Longitud: 282 m

Amplada mitjana: 2.60 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Pista forestal

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí s'inicia al PQ 2+284 del camí 17 de Serra Morena 2 i finalitza al Pi del Quildo.
L'amplada del camí és de 2,6 metres i és de terra amb vegetació central. En algun punt també es troba algun fragment de roca.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	282					2.6	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	282	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					


12
14
15
16
17
18
19
20
21
10
29
0+281
0+200
0+100
0+000
el Morinyol
Corral del General
el Gelabert
Vinya del Sabater
Camp del Xuclamel
Circ e les Feixes
Cal Tresó
C-1412a
C-1412d
BV-1095
la Roquera
el Ciment
Hort d'en Sala
Molí del Mig
Molí de Dalt
Molí de Baix
Cal Madoro
Ca l'Estany
Ajuntament
Santa Maria la Rectoria
Copons
Font del Mas Arnau
Font de la Bonanoia
Font de Sant Joan
Font del Freixe
Font de la Vila
Font del Pou de Missa
Font de la Salamandra
Font del Xuia
Font del Bel
Pont del Bel
Cal Martí de la Muntanya
Cal Manset
Cal Martí
Cal Teixidor dels Tres Pins
la Muntanya
LES OLIVERETES
el Pi del Quildo
Pi del Quildo
la Rovira
la Solanella
Caseta del Sec
Corral del Cabeça
Pla del Camp
Pla del Batlle
Pla del Bertran
Solana del Batlle
Solana de Serra Morena
Solana dels Rogers
Solana del Silvestre
les Gotanyes
les Panielles
Pla del Cintet
Turó dels Rogers
Ca la Pepa
Ca l'Elies
Cal Martí Bertran
Muntanyeta de l'Olivar
Cal Jaume
Cal Ferrer
Cal Bertran
Pla de Rubió
Cal Cintet
Cal Tomàs
el Pla de Rubió
Sant Macari i Sant Tiberi
Cal Pallerols
Pla de la Vinya Vella
Can Martí
Can Closa
els Vinyals
el Nocs
Pla de les Vinyes
Pla de Rubió
Riera de Veciana
Riera de Serra Morena
Riera de Rubió
Torrent de Bunyola
Rasa dels Ponts
Rasa del Castellà
Rasa del Bel
Rasot de Ca la Pepa
Rasot de Can Martí
Rasa Fonda
Font de Bunyola
BALC FITO
BALC DE LES FORQUES
UNTANYA DE LES VINYES
T.M. DE COPONS
T.M. DE RUBIÓ
T.M. DE COPONS
T.M. DE JORBA
Obaga del Gil
Serra de Sant Pere
Serra de Sant Pere
Serra de Sant Pere



PQ 0+000




PQ 0+200

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
19	Camí de la Serra Morena a la Solana de Travé

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
Camí de Serra Morena 2	Límit TM Jorba - Travé

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en un estat acceptable

Longitud: 1,955 m

Amplada mitjana: 2.58 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí forestal

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Camí que comença al PQ 2+626 del camí 17 de Serra Morena 2, altrament conegut com Camí de la Muntanya, i finalitza al límit municipal de Copons amb el TM de Jorba. Aquest camí, la part del TM de Jorba, permet arribar a la BV-1037.
L'amplada varia entre els 2,5 i 3 metres. Es troba una primera capa de residu d'aglomerat fins al PQ 0+281, després hi ha un tram on hi ha aflorament de roca, i continua amb trams de terra i de tot-ú. En algun punt hi ha vegetació central i fragments de roca considerables que requereixen que es circuli amb precaució. És per això que es considera que l'estat és acceptable.
No hi ha elements que impedeixin la circulació en el seu recorregut.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS


AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	281					2.6	
281	418					3	
418	1690					2.5	
1690	1746					3	
1746	1900					2.5	
1900	1955					3	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	270	Altres					
270	281	Aflorament de roca.					

FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
281	1690	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					
1690	1746	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
1746	1905	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					
1905	1955	Aflorament de roca.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 19 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014 Plànol 19 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+160



PQ 0+270



PQ 0+281



PQ 0+418



PQ 0+578



PQ 1+690



PQ 1+746



PQ 1+905

DADES IDENTIFICATIVES


Codi	Nom del camí
20	Camí de Bonamossa

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Població	Altres
Nucli de Copons	Font de Bonamossa

SITUACIÓ


Plans del Llorer
Veciana
BV-1004
BV-1005
Cal Bruhet
Mas Llorero
Turó de Sant Gregori
569
Sant Gabriel
Cal del Bol
Sant Pere de Copons
Cal Martí
Cal Gacardit
Cal Cansat
Cal Jaume
Buimira
Mas Cirer
la Sala
Cal Manset
Turó dels Rogers
627
Pla del Batlle
Copons
Viladases
Cal Carreres
Circ a les Feixes
C-1412z
Cal Xicot Xic
Montpaó
Cal Xicot Gros
Cal Bruno
Cal Magi Serrano
Turó del Rabasser
622
Cal Comtet Xic
Can Castellvi
SERRA D'ALBARELLS
Torrent de l'Argamassa
la Bagga Gran
C-1412a
C-452
A-2
N-II
Cal Tetes
Comajovera
Cal Tomàs
Cal Martinet
Cal Ferrer
Cal Bertran
BV-1037
el Pla de Rubió
Torredenuça
Can Traver
Plans d'Ardesa
Les Vinyes
el Nocs
Pla del Camp
Mare de Déu del Camí
Maria Camí
Sant Jaume
Cal Rodó
Cal Quota
Cal Carsat
Cal Arnau
Cal Bellinou
Cal Barrils
Cal Bellic
Cal Ferrer
Cal Martinet
Cal Tomàs
Cal Bertran
Cal Jaume
Cal Cirer
Cal Martí
Cal Manset
Cal Gacardit
Cal Cansat
Cal Quota
Cal Rodó
Cal Bruhet
Cal Arnau
Cal Carreres
Cal Xicot Xic
Cal Xicot Gros
Cal Bruno
Cal Magi Serrano
Cal Comtet Xic
Cal Tetes
Cal Cesc
Cal Martinet
Cal Ferrer
Cal Bertran
Cal Tomàs
Cal Martinet

FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
164	194	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
194	623	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 20 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014
					Plànol 20 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+158



PQ 0+164




PQ 0+194

DADES IDENTIFICATIVES


Codi	Nom del camí
21	Camí del Camp de Futbol

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Població	Carretera
Nucli de Copons	C-1412 (direcció Igualada)

SITUACIÓ


Veciana
Copons
Viladases
Montpaó
Sant Pere de Copons
Turó de Sant Gregori
Turó dels Rogers
Pla del Baille
Albarells
Turó del Rabasser
Coll d'Estelles
Coll de Bellic
Plans d'Ardesa
el Pla de Rubió
Cal Tetes
Can Traver
Cal Martí
Cal Manset
Cal Bacardit
Cal Jaume
Buimira
Mas Cirer
Mas Llorets
Cal Bruhet
Sant Gabriel
Cal del Port
Ca l'Arnau
Cal Carreres
Circ a les Feixes
Ca la Munda
Castellnou d'Albarells
Sant Jaume
Mare de Déu del Camí
Cal Xicot Xic
Cal Xicot Gros
Santa Maria del Camí
Cal Golfes
Cal Comtet Xic
Cal Bruno
Cal Mani Serrano
Can Castellvi
Cal Ferrera
Cal Tomàs
Cal Martí
Torredenuça
Cal Cesc
Les Vinyes
el Nocs
la Bauma Gran
Plana de la Joncosa
Planta de compostatge de l'Anoia
Hostal del Garxo
Puig de la Guardia
Sant Salvador
Cal Llordé
Puiggr
BV-1004
BV-1005
BV-1037
C-1412z
C-1412a
C-452
A-2
N-II
SERRA D'ALBARELLS
ES SERRES
Riera de Sant Pere
Riera de Vegarra
Riera de Sant Antoni
Riera de Sant Martí
Torrent de l'Argamassa
Torrent de Cal Bacinetes
Riera de Sant Salvador
Riera de Sant Pere
Riera de Sant Martí

FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
72	350	Aglomerat: capa de rodadura d'aglomerat, en calent o en fred. Pot ser també en forma de rec asfàltic simple, doble, triple o equivalent.					
350	380	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
380	1105	Aglomerat: capa de rodadura d'aglomerat, en calent o en fred. Pot ser també en forma de rec asfàltic simple, doble, triple o equivalent.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 21 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014	Plànol 21 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+072



PQ 0+156



PQ 0+170



PQ 0+350



PQ 0+380



PQ 0+630



PQ 1+070



PQ 1+090

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
22	Camí de Sant Gabriel a Santa Maria del Camí

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
Camí 5 de Sant Gabriel	Camí 7 cap a Santa Maria del Camí

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en mal estat de conservació

Longitud: 400 m

Amplada mitjana: 2.64 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Camí forestal

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí comença al PQ 1+180 del camí 5 de Sant Gabriel i finalitza al camí 7 que va cap a Santa Maria del Camí.
El camí en general està en mal estat de conservació. Hi ha un gran aflorament de pedra que dificulta el pas de vehicles i el pas de l'aigua pel camí ha deixat en mal estat la superfície del camí. En algun punt hi ha vegetació a la plataforma del camí.
L'ample varia entre els 2,5 i 3 metres, encara que si estigués en bon estat l'ample seria major.
No hi ha cap element que impedeixi la circulació al llarg del camí.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	290					2.5	
290	400					3	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	400	Aflorament de roca.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat

Direcció de l' estudi

Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P.
Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

Maria Isabel Gómez Ramírez
Arquitecta

L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
Autor del' estudi

Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.

Títol de l' estudi

CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)

Codi

4350-PL-01

Títol del plànol

PLANTA GENERAL. CAMÍ 22

Plànol

22

Escala

A-3 1/10.000
A-1 1/5.000

Data

OCTUBRE 2014

Full

1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+015




PQ 0+290

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
23	Camí de Cal Salvadoret a la Casa Nova

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
Camí 9 Cal Salvadoret	Límit TM Jorba - Cal Xicot Gros

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat amb irregularitats

Longitud: 1,194 m

Amplada mitjana: 2.51 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Pista forestal

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí va des del PQ 0+294 del camí 9 fins al límit municipal de Copons amb el TM de Jorba prop de Cal Xicot Gros.
El material del ferm del camí és de tot-ú en un primer tram i de terres a la resta. Tot i així existeix un tram on hi ha aflorament de roca encara que no dificulta a la circulació de vehicles. Existeixen trams on hi ha vegetació central. Si es netegés la vegetació dels laterals en algun punt, la calçada seria més ample.
No hi ha cap restricció de circulació.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS


AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	574					2.5	
574	590					3	
590	1194					2.5	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	574	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
574	620	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					

FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
620	714	Aflorament de roca.					
714	1194	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 23 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014

Plànol 23

Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+250



PQ 0+574



PQ 0+590



PQ 0+620



PQ 0+714




PQ 0+750

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
24	Camí del camí 9 a Cal Carreres

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Casa aïllada o grup de cases
Camí 9	Cal Carreres

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en un estat acceptable

Longitud: 412 m

Amplada mitjana: 2.36 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Pista forestal

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí comença al PQ 0+504 del camí 9 i finalitza a Cal Carreres, al camí 10.
Existeix un primer tram on hi ha un aflorament de roca però després el camí és de terra amb vegetació central i fragments de pedra. L'ample varia entre els 2,3 i els 3 metres, encara que seria major en algun punt si es netegés la vegetació dels laterals.
No hi ha cap restricció al llarg del camí.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	50					3	
50	150					2.5	
150	315					2.3	
315	412					2	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	25	Aflorament de roca.					
25	412	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 24 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014	Plànol 24 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+005



PQ 0+050



PQ 0+150




PQ 0+315


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
25	Camí del Camí 5 a camí de Cal Brunet

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
Camí de Sant Gabriel	Límit TM Veciana - Camí a Torre Nova a Cal Brune

SITUACIÓ


Veciana
Montfalcó el Gros
Sant Pere de Montfalcó
Roca Plana
Santa Maria de Veciana
Cal Turull
Cal Pedó
Cal Brunet
Cal Bargués
Can Basi
Sant Gabriel
Turó de Sant Gregori
Cal Garsa
Cal Oporta
Mas Vidal
Conflats
Cal Bacardit
Mas Lloreto
Sant Pere de Copons
Cal Martí
Cal Manset
Viladases
Copons
Pla del Batlle
Ca l'Arnau
Ca Carreres
Ca la Munda
Castellnou d'Albarells
Sant Jaume Mare de Déu del Camí
Cal Xicot Xic
Montpaó
Cal Xicot Gros
Santa Maria del Camí
Porquerisses
Albarells
Cal Golfes
Cal Poc Encés
Can Castellví
la Bauga Gran
Plana
Pla del Llobet
Plans del Lloret
el Lloret
SERRA DE MAS VIDAL
SERRA D'ALBARELLS
Riera de Sant Pere
Riera de Veciana
Torrent de Cal Bacinetes
Torrent de l'Aigo
Barranc de les Vinalles
Font del Boig
Font Freda
Parc eòlic de l'Alta Anoia
Parc eòlic del Turó del Magre
la Garriga
Mas Vilar
la Calçada
Pont de la Calçada
Castell de Montfalcó
Cal Capcir
Mas Garreta
Can Basi
Cal Bargués
Cal Pedó
Cal Turull



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat

Direcció de l' estudi

Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P.
Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

Maria Isabel Gómez Ramírez
Arquitecta

L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
Autor del' estudi

Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.

Títol de l' estudi

CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)

Codi

4350-PL-01

Títol del plànol

PLANTA GENERAL. CAMÍ 25

Plànol

25

Escala

A-3 1/10.000
A-1 1/5.000

Data

OCTUBRE 2014

Full

1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+004



PQ 0+055




PQ 0+191

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
26	Camí de la Finca de Cal Torrà de la Masia

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
Camí 8 (PQ 1+172)	Camí 8 (davant camí finca Cal Lobato)

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en un estat acceptable

Longitud: 2,244 m

Amplada mitjana: 2.53 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Pista Forestal

Restricció de circulació: Prohibit parcialment


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí comença al PQ 1+172 del camí 8 i finalitza al mateix camí 8 davant del camí de la finca de Cal Lobato, passant per dins la finca de Cal Torrà de la Masia.
El material de ferm varia segons el tram del camí: existeix un primer tram on hi ha aflorament de roca, un segon tram que és de terra i amb molta vegetació a la calçada del camí, un tercer tram de tot-ú i finalment l'últim tram de terra. En algun punt es troben fragments de roca i vegetació central. Les amplades varien entre els 2,5 i 3 metres.
Es troba una restricció de circulació al final del camí, en la intersecció amb el camí 8 proper al camí de la finca de Cal Lobato, ja que existeixen dos puntals per posar-hi una cadena.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS


AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	1770					2.5	
1770	1920					3	
1920	2244					2.5	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	86	Aflorament de roca.					
86	1770	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					

FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
1770	1920	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
1920	2244	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 26 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014	Plànol 26 Full 1 de 1



PQ 0+000




PQ 0+002



PQ 0+086



PQ 0+841



PQ 1+770



PQ 1+920




PQ 2+340

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
27	Camí de Cal Torrà de la Masia des de BV1005

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
BV-1005	Camí 26 Cal Torrà de la Masia

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat amb irregularitats

Longitud: 123 m

Amplada mitjana: 2.57 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Pista forestal

Restricció de circulació: Prohibit permanentment


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí s'inicia a la carretera BV-1005 i finalitza a Cal Torrà de la Masia.
El paviment és de terra amb vegetació central en gran part del recorregut i existeixen fragments de roca, alguns d'ells considerables en alguns punts. Les amplades varien entre els 2,5 i 2,7 metres.
Hi ha una cadena que prohibeix el pas a l'inici del camí.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	15					2.7	
15	95					2.5	
95	123					2.7	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	123	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 27 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014	Plànol 27 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+015



PQ 0+020



PQ 0+095

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
28	Camí del Gorg Salat

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Camí
C-1412 a les Vinyes	Límit TM Jorba - Camí de Cal Mirall

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en bon estat amb irregularitats

Longitud: 1,139 m

Amplada mitjana: 2.50 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Pista forestal

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí comença a la carretera C-1412 a les Vinyes i finalitza al límit municipal de Copons amb el TM de Jorba.
L'amplada és de 2,5 metres i pel que fa al ferm es troben diferents tipus de materials: tot-ú al principi i diferents trams de terra i de formigó al llarg del recorregut. Els trams existents de formigó són d'aproximadament uns 20 metres. Existeix vegetació central en la gran part del camí, tot i així no afecta a la circulació de vehicles.
No hi ha cap element que prohibeixi la circulació.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS


AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	1139					2.5	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	183	Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.					
183	210	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
210	266	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					

FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
266	286	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
286	297	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					
297	354	Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.					
354	1139	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 28 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014	Plànol 28 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+183



PQ 0+210



PQ 0+266



PQ 0+297



PQ 0+354




PQ 0+356

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
29	Camí del Pla d'en Batlle

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
Camí 17 - Pla d'en Batlle	Camí 19 Serra Morena


SITUACIÓ



FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en mal estat de conservació

Longitud: 1,175 m

Amplada mitjana: 2.00 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Pista forestal

Restricció de circulació: Cap restricció

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí comença aproximadament al PQ 1+492 del camí 17 i finalitza al camí 19.
Es poden trobar trams de terra sense tractament i trams amb afloament de roca, on les roques sobresurten d'una manera considerable. Existeixen trams amb vegetació central i en el PQ 0+675 comença un tram on la vegetació està en tota la superfície del camí. Al llarg del recorregut es poden trobar branques d'arbres que ocupen l'espai de circulació.
No hi ha cap restricció de circulació.

INVENTARI D'ELEMENTS


AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	1175					2	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	280	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					
280	290	Afloament de roca.					
290	520	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					
520	675	Afloament de roca.					

FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
675	1175	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 29 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014

Plànol 29

Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+070



PQ 0+280



PQ 0+290



PQ 0+520



PQ 0+675

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
30	Camí de la Solana del Bargués

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
Camí 3 Cal Pons a Rocaplana	Camí 1 del Clot de la Coma

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en mal estat de conservació

Longitud: 1,710 m

Amplada mitjana: 2.26 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Pista forestal

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí comença al PQ 0+570 del camí 3 i finalitza al camí 1.
Les amplades varien al llarg del camí dels 2 fins als 3 metres. Pel que fa al ferm, aquest és de terra en la gran part del recorregut tret d'alguns trams on hi ha aflorament de roca. Existeix vegetació central en alguns punts.
L'estat del camí es molt dolent sobretot a partir del PQ 0+905 on es troben desnivells en la mateixa calçada provocats per l'aigua i un accés de roques en algun punt. En el PQ 1+395 la vegetació està envaïn mitja calçada. A partir del PQ 1+530 la circulació amb vehicle resulta difícil.
No hi ha cap restricció de circulació.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS


AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	85					3	
85	215					2.7	
215	705					2.5	
705	1530					2	
1530	1600					2.4	
1600	1710					2	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	940	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					

FERM							
PQ:		**Tipologia**	**Estat**	**Material**	**Marge**	**Metres**	**Observacions**
940	1050	Aflorament de roca.					
1050	1157	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					
1157	1168	Aflorament de roca.					
1168	1355	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					
1355	1395	Aflorament de roca.					
1395	1530	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					
1530	1710	Aflorament de roca.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 30 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014	Plànol 30 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+005



PQ 0+085



PQ 0+215



PQ 0+705



PQ 0+905



PQ 0+940



PQ 1+050



PQ 1+157



PQ 1+168



PQ 1+355



PQ 1+395



PQ 1+530



PQ 1+560



PQ 1+600




PQ 1+715

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	Nom del camí
31	Camí de Montfalcó a la Rasa de la Coma

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Població	Camí
Límit TM Veciana - Montfalcó	Camí 1 del Clot de la Coma

SITUACIÓ



DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA

General: Camí en mal estat de conservació

Longitud: 1,297 m

Amplada mitjana: 1.26 m

DADES FUNCIONALS

Tipologia de camí: Pista forestal

Restricció de circulació: Cap restricció


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí comença al límit del municipi de Copons amb el TM de Veciana a Montfalcó i finalitza al camí 1.
Aquest camí comença sent un camí que varia en amplada dels 2,5 als 3 metres però a partir del PQ 0+535 passa a ser un corriol degut a que s'ha deixat de conservar l'antic camí. En el tram del corriol, que té una amplada de 0,3 metres, es pot veure que si el camí estigués net i en bon estat les amplades serien de 2 metres aproximadament.
El material del ferm és de terra amb vegetació central en alguns punts quan és camí i amb molts fragments de roca en gairebé tot el seu recorregut.
Tenint en compte que el camí era una pista forestal, l'estat de conservació és dolent, però si es considera que l'últim tram és un corriol, l'estat és acceptable per ser un corriol.
No hi ha cap restricció de circulació.

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS

AMPLADA

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	150					2.6	
150	238					3	
238	490					2.5	
490	535					2.8	
535	1297					0.3	

FERM

PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	1297	De terra sense tractament: plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.					



Diputació Barcelona | Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Maria Isabel Gómez Ramírez Arquitecta	L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Autor del' estudi Signat: Pedro Maqueda Sunyer, E.C.C.P.	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE COPONS (ANOIA)	Codi 4350-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 31 Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000 Data OCTUBRE 2014	Plànol 31 Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+150



PQ 0+238



PQ 0+490



PQ 0+535



PQ 0+596



PQ 0+716



PQ 0+850



PQ 1+125



PQ 1+300